

		当初	
		工事期間	契約締結日 ～ 令和5年10月20日
		開札日	令和4年7月28日
工事名称	大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	大東市朋来二丁目他		
工事費	¥497,964,500-	（うち消費税相当額 ¥45,269,500- ）	
工事価格	¥452,695,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5階建（停止箇所数3） 5階建（停止箇所数5） 設置基数：11基 アスベスト除去工事一式		

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	289,806,508	
小計				289,806,508	
電気設備工事		1	式	18,962,270	
機械設備工事		1	式	20,488,520	
ガス設備工事		1	式	2,749,000	
小計				42,199,790	
計				332,006,298	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	45,290,254	
II 現場管理費		1	式	29,743,155	
III 一般管理費等		1	式	45,655,293	
計				120,688,702	
合計（工事価格）				452,695,000	
消費税相当額	10%	1	式	45,269,500	
総合計（工事費）				497,964,500	

共通仮設費算出表

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）
大東朋来（1工区）

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	289,806,508
i 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	4,888,190
j 1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	194,987,058
a 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1ー i 1ー j 1）	:	89,931,260
Kr1	a 1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.11%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（a 1×Kr1）	:	4,595,487
k 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	1,949,870
e 1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	35,545,098
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1+k 1+ e 1）	:	42,090,455

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	P C 工事	①	66,618,000	1.00%	①1	666,180
	くい工事	②	36,949,000		②1	369,490
	鉄骨工事	③	0		③1	0
	エレベーター機器（建築発注）	④	85,619,000		④1	856,190
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	0		⑥1	0
	舗装工事	⑦	5,801,058		⑦1	58,010
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計			194,987,058	計		1,949,870

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	2,138,248
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	1,061,551

ハ	共通仮設費（ハ1+ハ2+ハ3+ハ4）	:	45,290,254
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）
大東朋来（1工区）

建築工事

ニ1	建築工事の純工事費（イ1+ハ1）	:	331,896,963
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	106,460
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:	0
丨1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1+e i 1+ホ1）	:	4,994,650
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2~⑫2の計）	:	196,936,928
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1ー丨1ーJ 1）	:	129,965,385
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	10.27%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:	13,347,445
K 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3~⑫3の計）	:	3,938,736
K1.1	申請費に対する現場管理費	:	0
ト1	建築工事の現場管理費（へ1+K1+K1.1）	:	17,286,181

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	P C 工事	①2	67,284,180	2.00%	①3	1,345,683
	くい工事	②2	37,318,490		②3	746,369
	鉄骨工事	③2	0		③3	0
	エレベーター機器（建築発注）	④2	86,475,190		④3	1,729,503
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	0		⑥3	0
	舗装工事	⑦2	5,859,068		⑦3	117,181
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	0		⑪3	0
	共通仮設積上げ その他	⑫2	0		⑫3	0
計			196,936,928	計		3,938,736

ト2	電気設備工事現場管理費	:	7,015,615
ト3	機械設備工事現場管理費	:	5,441,359

ト	現場管理費（ト1+ト2+ト3+ト4）	:	29,743,155
---	--------------------	---	------------

一般管理費等算出表

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:	407,039,707
Gp	チに対する一般管理費等率	:	11.18%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（Gp+0.04%）	:	11.22%
	（うち契約保証金金額 ルー（ヌ×Gp））		162,767
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費×2%）	:	122,726
ヌ	工事原価（チーリ）	:	406,916,981
ル	工事原価に対する一般管理費等（ヌ×Gp1）	:	45,656,085
ヲ	瑕疵担保保険	:	0
ワ	一般管理費等（ル+ヲ）	:	45,656,085
	端数処理	:	▲ 792
カ	一般管理費等（端数処理後）	:	45,655,293

建築工事 種目別内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
エレベーター本体工事 16号棟 1号機	1	式	18,840,509	
エレベーター本体工事 16号棟 2号機	1	式	18,772,759	
エレベーター本体工事 16号棟 3号機	1	式	18,772,699	
エレベーター本体工事 16号棟 4号機	1	式	18,772,699	
エレベーター本体工事 17号棟 1号機	1	式	18,744,027	
エレベーター本体工事 17号棟 2号機	1	式	18,744,027	
エレベーター本体工事 17号棟 3号機	1	式	18,744,027	
エレベーター本体工事 17号棟 4号機	1	式	18,744,027	
エレベーター本体工事 40号棟 1号機	1	式	21,786,121	
エレベーター本体工事 40号棟 2号機	1	式	21,786,121	
エレベーター本体工事 40号棟 3号機	1	式	21,786,121	
小計			215,493,137	
くい工事	1	式	36,949,000	
既存建物改修工事	1	式	1,509,847	
アスベスト除去工事	1	式	853,800	

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

エレベーター本体工事 16号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	273,994	
土工事		1		式	2,827,334	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	180,049	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エント工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,840,509	

建築工事 科目別内訳

6

エレベーター本体工事 16号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,827,334	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	180,049	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,093	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上ユニット工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,772,759	

建築工事 科目別内訳

7

エレベーター本体工事 16号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,827,334	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	180,049	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エント工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,772,699	

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 16号棟 4号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,827,334	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	180,049	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エント工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,772,699	

建築工事 科目別内訳

9

エレベーター本体工事 17号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	189,877	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エント工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,744,027	

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 17号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	189,877	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上スコット工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,744,027	

建築工事 科目別内訳

11

エレベーター本体工事 17号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	189,877	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上エント工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,744,027	

建築工事 科目別内訳

12

エレベーター本体工事 17号棟 4号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	206,184	
土工事		1		式	2,788,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	189,877	
PC工事		1		式	5,871,000	
防水工事		1		式	152,033	
屋根及び樋工事		1		式	262,184	
金属工事		1		式	635,200	
左官工事		1		式	7,552	
内外装工事		1		式	9,417	
仕上ユニット工事		1		式	10,540	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					18,744,027	

建築工事 科目別内訳

13

エレベーター本体工事 40号棟 1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	271,288	
土工事		1		式	3,467,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	177,475	
PC工事		1		式	6,550,000	
防水工事		1		式	245,535	
屋根及び樋工事		1		式	503,026	
金属工事		1		式	1,248,800	
左官工事		1		式	10,094	
内外装工事		1		式	16,863	
エレベーター機器工事		1		式	8,281,000	
計					21,786,121	

建築工事 科目別内訳

14

エレベーター本体工事 40号棟 2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	271,288	
土工事		1		式	3,467,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	177,475	
PC工事		1		式	6,550,000	
防水工事		1		式	245,535	
屋根及び樋工事		1		式	503,026	
金属工事		1		式	1,248,800	
左官工事		1		式	10,094	
内外装工事		1		式	16,863	
エレベーター機器工事		1		式	8,281,000	
計					21,786,121	

建築工事 科目別内訳

15

エレベーター本体工事 40号棟 3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式	271,288	
土工事		1		式	3,467,834	
地業工事		1		式	46,430	
鉄筋工事		1		式	247,324	
コンクリート工事		1		式	720,452	
型枠工事		1		式	177,475	
PC工事		1		式	6,550,000	
防水工事		1		式	245,535	
屋根及び樋工事		1		式	503,026	
金属工事		1		式	1,248,800	
左官工事		1		式	10,094	
内外装工事		1		式	16,863	
エレベーター機器工事		1		式	8,281,000	
計					21,786,121	

建築工事 科目別内訳

16

[illegible]

建築工事 科目別内訳 17

建築工事 科目別内訳 17

[illegible]

建築工事 科目別内訳 18

建築工事 科目別内訳 18

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳

19

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳

20

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

21

エレベーター本体工事 16号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	273,994	
計				273,994	
土工事		1	式	2,827,334	
計				2,827,334	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	180,049	
計				180,049	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

22

エレベーター本体工事 16号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

23

エレベーター本体工事 16号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,827,334	
計				2,827,334	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	180,049	
計				180,049	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,093	

建築工事 中科目別内訳

24

エレベーター本体工事 16号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				152,093	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

25

エレベーター本体工事 16号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,827,334	
計				2,827,334	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	180,049	
計				180,049	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

26

エレベーター本体工事 16号棟 3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

27

エレベーター本体工事 16号棟 4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,827,334	
計				2,827,334	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	180,049	
計				180,049	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

28

エレベーター本体工事 16号棟 4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

29

エレベーター本体工事 17号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	189,877	
計				189,877	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

30

エレベーター本体工事 17号棟 1号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

31

エレベーター本体工事 17号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	189,877	
計				189,877	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

32

エレベーター本体工事 17号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

33

エレベーター本体工事 17号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	189,877	
計				189,877	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

34

エレベーター本体工事 17号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

35

エレベーター本体工事 17号棟 4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	206,184	
計				206,184	
土工事		1	式	2,788,834	
計				2,788,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	189,877	
計				189,877	
PC工事		1	式	5,871,000	
計				5,871,000	
防水工事		1	式	152,033	

建築工事 中科目別内訳

36

エレベーター本体工事 17号棟 4号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				152,033	
屋根及び樋工事		1	式	262,184	
計				262,184	
金属工事		1	式	635,200	
計				635,200	
左官工事		1	式	7,552	
計				7,552	
内外装工事		1	式	9,417	
計				9,417	
仕上エント工事		1	式	10,540	
計				10,540	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

37

エレベーター本体工事 40号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	271,288	
計				271,288	
土工事		1	式	3,467,834	
計				3,467,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	177,475	
計				177,475	
PC工事		1	式	6,550,000	
計				6,550,000	
防水工事		1	式	245,535	

建築工事 中科目別内訳

38

エレベーター本体工事 40号棟 1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				245,535	
屋根及び樋工事		1	式	503,026	
計				503,026	
金属工事		1	式	1,248,800	
計				1,248,800	
左官工事		1	式	10,094	
計				10,094	
内外装工事		1	式	16,863	
計				16,863	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,281,000	
計				8,281,000	

建築工事 中科目別内訳

39

エレベーター本体工事 40号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	271,288	
計				271,288	
土工事		1	式	3,467,834	
計				3,467,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	177,475	
計				177,475	
PC工事		1	式	6,550,000	
計				6,550,000	
防水工事		1	式	245,535	

建築工事 中科目別内訳

40

エレベーター本体工事 40号棟 2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				245,535	
屋根及び樋工事		1	式	503,026	
計				503,026	
金属工事		1	式	1,248,800	
計				1,248,800	
左官工事		1	式	10,094	
計				10,094	
内外装工事		1	式	16,863	
計				16,863	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,281,000	
計				8,281,000	

建築工事 中科目別内訳

41

エレベーター本体工事 40号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式	271,288	
計				271,288	
土工事		1	式	3,467,834	
計				3,467,834	
地業工事		1	式	46,430	
計				46,430	
鉄筋工事		1	式	247,324	
計				247,324	
コンクリート工事		1	式	720,452	
計				720,452	
型枠工事		1	式	177,475	
計				177,475	
PC工事		1	式	6,550,000	
計				6,550,000	
防水工事		1	式	245,535	

建築工事 中科目別内訳

42

エレベーター本体工事 40号棟 3号機					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				245,535	
屋根及び樋工事		1	式	503,026	
計				503,026	
金属工事		1	式	1,248,800	
計				1,248,800	
左官工事		1	式	10,094	
計				10,094	
内外装工事		1	式	16,863	
計				16,863	
エレベーター機器工事	エレベーター機器工事	1	式	8,281,000	
計				8,281,000	

地中埋設管改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
16号棟改修		1	式	1,008,001	
計				1,008,001	
16号棟撤去		1	式	169,545	
計				169,545	
17号棟改修		1	式	1,048,893	
計				1,048,893	
17号棟撤去		1	式	159,303	
計				159,303	
40号棟改修		1	式	753,395	
計				753,395	
40号棟撤去		1	式	219,015	
計				219,015	

建築工事 細目別内訳

48

エレベーター本体工事 16号棟 1号機		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墜落防止用具費		1	式		64,800	別紙 00-0002
遣方	簡 易	13.5	m ²	390	5,265	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	620	8,370	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	370	4,773	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,240	15,996	
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	700	3,010	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	8.6	m ²	700	6,020	代価表 0001
内部仕上足場(手 すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m以上5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	4.3	m ²	4,700	20,210	代価表 0002
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	8	m ²	1,510	12,080	代価表 0003
シャフト内足場	運搬費含む 1.0ヶ月程度	18.5	m ²	5,220	96,570	代価表 0004
仮設間仕切り	単管下地+養生シート張り 運搬費含む	15	m ²	2,460	36,900	代価表 0005
計					273,994	

建築工事 細目別内訳

49

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

62

[illegible]

建築工事 細目別内訳

63

[illegible]

建築工事 細目別内訳

70

[illegible]

建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

建築工事 細目別内訳

73

[illegible]

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]

建築工事 細目別内訳

84

[illegible]

建築工事 細目別内訳

85

[illegible]

建築工事 細目別内訳

86

[illegible]

建築工事 細目別内訳

87

[illegible]

建築工事 細目別内訳

90

[illegible]

建築工事 細目別内訳

91

[illegible]

建築工事 細目別内訳

92

[illegible]

建築工事 細目別内訳

93

[illegible]

建築工事 細目別内訳

94

[illegible]

建築工事 細目別内訳

95

[illegible]

建築工事 細目別内訳

96

エレベーター本体工事 16号棟 4号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材E(工場塗装)・付属品共	1	式		5,871,000	
計					5,871,000	

建築工事 細目別内訳

97

エレベーター本体工事 16号棟 4号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	9.1	m ²	4,870	44,317	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.2	m ²	5,730	24,066	
エレベーター底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
ビット塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
壁天端塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベータービット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					152,033	

[illegible][illegible]

100

101[illegible]

建築工事 細目別内訳

102

[illegible]

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

建築工事 細目別内訳

104

[illegible]

建築工事 細目別内訳

105

[illegible]

建築工事 細目別内訳

106

[illegible]

建築工事 細目別内訳

107

[illegible]

108

建築工事 細目別内訳

109

[illegible]

112

113[illegible]

114

115[illegible]

建築工事 細目別内訳

118

[illegible]

建築工事 細目別内訳

119

[illegible]

122

123[illegible]

124

[illegible]

125

エレベーター本体工事 17号棟 2号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	9.1	m ²	4,870	44,317	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.2	m ²	5,730	24,066	
エレベーター底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
E-7 塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
壁天端塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					152,033	

建築工事 細目別内訳

126

[illegible]

建築工事 細目別内訳

127

[illegible]

建築工事 細目別内訳

128

[illegible]

建築工事 細目別内訳

129

[illegible]

132

建築工事 細目別内訳

133

[illegible]

建築工事 細目別内訳

134

[illegible]

建築工事 細目別内訳

135

[illegible]

136

137[illegible]

建築工事 細目別内訳

138

エレベーター本体工事 17号棟 3号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材E(工場塗装)付属品共	1	式		5,871,000	
計					5,871,000	

建築工事 細目別内訳

139

エレベーター本体工事 17号棟 3号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	9.1	m ²	4,870	44,317	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	4.2	m ²	5,730	24,066	
エレベーター底塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
ビット塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
壁天端塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.1	m	600	10,860	
エレベータービット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービット塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					152,033	

140

建築工事 細目別内訳

141

[illegible]

建築工事 細目別内訳

142

[illegible]

建築工事 細目別内訳

143

[illegible]

建築工事 細目別内訳

146

[illegible]

建築工事 細目別内訳

147

[illegible]

建築工事 細目別内訳

148

[illegible]

建築工事 細目別内訳

149

[illegible]

建築工事 細目別内訳

150

[illegible]

建築工事 細目別内訳

151

[illegible]

154

155[illegible]

建築工事 細目別内訳

160

[illegible]

建築工事 細目別内訳

161

[illegible]

162

163[illegible]

建築工事 細目別内訳

164

[illegible]

建築工事 細目別内訳

165

[illegible]

建築工事 細目別内訳

166

エレベーター本体工事 40号棟 1号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材E(工場塗装)付属品共	1	式		6,550,000	
計					6,550,000	

建築工事 細目別内訳

167

エレベーター本体工事 40号棟 1号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	1,930	48,829	代価表 0030
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.8	m	410	738	代価表 0031
養生シート張り	防災1類 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	760	19,228	代価表 0032
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	12.1	m ²	4,870	58,927	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	6	m ²	5,730	34,380	
エントランス塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
壁天端塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	30.2	m	600	18,120	
エレベータービレット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービレット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					245,535	

168

建築工事 細目別内訳

169

[illegible]

170

建築工事 細目別内訳

171

[illegible]

174

175[illegible]

建築工事 細目別内訳

176

[illegible]

建築工事 細目別内訳

177

[illegible]

建築工事 細目別内訳

178

[illegible]

建築工事 細目別内訳

179

[illegible]

180

建築工事 細目別内訳

181

[illegible]

182

建築工事 細目別内訳

183

[illegible]

186

建築工事 細目別内訳

187

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

190

建築工事 細目別内訳

191

[illegible]

建築工事 細目別内訳

192

エレベーター本体工事 40号棟 3号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC板	外装薄塗材(工場塗装)付属品共	1	式		6,550,000	
計					6,550,000	

建築工事 細目別内訳

193

エレベーター本体工事 40号棟 3号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	1,930	48,829	代価表 0030
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.8	m	410	738	代価表 0031
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	760	19,228	代価表 0032
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 平場	12.1	m ²	4,870	58,927	
EV屋根・廊下塗膜防水	X-2 立上り・側溝	6	m ²	5,730	34,380	
エントランス塗膜防水	Y-1 平場	3.3	m ²	5,440	17,952	
壁天端塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	500	150	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.1	m	480	3,888	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	30.2	m	600	18,120	
エレベータービレット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 平場	3.2	m ²	2,010	6,432	
エレベータービレット 塗布防水	ケイ酸質系 C-UI 立上り	9.1	m ²	2,010	18,291	
計					245,535	

194

195[illegible]

建築工事 細目別内訳

200

既存建物改修工事		16号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	1,930	48,829	代価表 0030
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.8	m	410	738	代価表 0031
養生シート張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	760	19,228	代価表 0032
撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	1.5	m ²	2,170	3,255	代価表 0037
撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.3	m ²	4,060	1,218	代価表 0038
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	0.3	m ²	1,050	315	
計					73,583	

建築工事 細目別内訳

201

既存建物改修工事		16号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	58,300	5,830	
壁モルタル・プーラスター撤去	集積共	0.3	m ²	3,870	1,161	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	43.8	m	1,690	74,022	
手摺撤去	W1940×H1180程度	8	か所	8,470	67,760	代価表 0039
銅製庇撤去		33.6	m ²	2,600	87,360	
小計					236,133	
コンクリート類 集積・積込み	機 械	0.1	m ³	2,060	206	
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	0.1	m ³	2,210	221	代価表 0040
発生材運搬	4t積級 砕石 27.0km以下	0.1	m ³	7,380	738	代価表 0041
発生材処分	コンクリート類	0.1	m ³	3,050	305	代価表 0042
発生材処分	砕石	0.1	m ³	19,400	1,940	代価表 0043
スラップ 控除	アルミ 延べガラス	0.2	t	▲275,000	▲55,000	
計					184,543	

建築工事 細目別内訳

202

既存建物改修工事		17号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	1,930	48,829	代価表 0030
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.8	m	410	738	代価表 0031
養生シート張り	防炎Ⅰ類 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	760	19,228	代価表 0032
撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	1.5	m ²	2,170	3,255	代価表 0037
撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	0.3	m ²	4,060	1,218	代価表 0038
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	0.3	m ²	1,050	315	
計					73,583	

建築工事 細目別内訳

203

既存建物改修工事		17号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	0.1	m ³	58,300	5,830	
壁モルタル・プーラスター撤去	集積共	3.4	m ²	3,870	13,158	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	43.8	m	1,690	74,022	
手摺撤去	W1940×H1180程度	8	か所	8,470	67,760	代価表 0039
銅製庇撤去		33.6	m ²	2,600	87,360	
小計					248,130	
コンクリート類 集積・積込み	機 械	0.1	m ³	2,060	206	
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	0.1	m ³	2,210	221	代価表 0040
発生材運搬	4t積級 砕石 27.0km以下	0.1	m ³	7,380	738	代価表 0041
発生材処分	コンクリート類	0.1	m ³	3,050	305	代価表 0042
発生材処分	砕石	0.1	m ³	19,400	1,940	代価表 0043
スラップ 控除	アルミ 延べガラ	0.2	t	▲275,000	▲55,000	
計					196,540	

建築工事 細目別内訳

204

既存建物改修工事		40号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	1,930	48,829	代価表 0030
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	1.8	m	410	738	代価表 0031
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 15日程度	25.3	m ²	760	19,228	代価表 0032
塗膜防水	X-2 平部	3.1	m ²	4,870	15,097	
塗膜防水	X-2 立上り	0.4	m ²	5,730	2,292	
既存7mm手摺 エントキヤップ		6	か所	48	288	
既存7mm手摺 支柱		3	か所	1,810	5,430	
撤去跡床補修	床モルタル塗り 金ごて 厚30	3.1	m ²	2,170	6,727	代価表 0037
撤去跡幅木補修	壁モルタル塗り 金ごて 厚30	0.4	m ²	3,400	1,360	代価表 0044
撤去跡壁補修	高分子エマルジョンモルタル	3.2	m ²	4,060	12,992	代価表 0038
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	3.2	m ²	1,050	3,360	
計					116,341	

建築工事 細目別内訳

205

既存建物改修工事		40号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(手摺撤去)						
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	140	m ²	1,930	270,200	代価表 0030
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 15日程度	10.8	m	410	4,428	代価表 0031
養生シート張り	防災Ⅰ類 運搬費含む 15日程度	140	m ²	760	106,400	代価表 0032
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	57.4	m	1,690	97,006	
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	4.1	m ³	58,300	239,030	
手摺撤去	W2200×H1350程度	3	か所	10,900	32,700	代価表 0045
小計					749,764	
(底撤去)						
ウォールソー (カッター入れ)	コンクリート面 厚さ20～30cm	2.9	m	13,600	39,440	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	1.1	m ³	45,000	49,500	
底シタール撤去	集積共	9.4	m ²	89	836	代価表 0046
小計					89,776	
コンクリート類 集積、積込み	機 械	5.2	m ³	2,060	10,712	
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	5.2	m ³	2,210	11,492	代価表 0047

外構施設改修工事		16号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	18.4	m3	350	6,440	
根切り	小規模土工	32.2	m3	1,060	34,132	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	19.6	m3	2,010	39,396	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ70, 28m3 60, 0km以下	31.1	m3	8,910	277,101	代価表 0007
建設発生土処分		31.1	m3	1,800	55,980	代価表 0008
小計					413,049	
アスファルト舗装 機械運搬	路盤土工	1	式		291,300	代価表 0049
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	423	m ²	350	148,050	
透水性インターロッキング舗装	透水性インターロッキング t 60+サントクッション 20+再生クワッシュアレン t 100	58.9	m ²	6,840	402,876	代価表 0050
インターロッキング舗装 (A) 歩道	インターロッキング t60 サントクッションt30土間コンクリートt100 再生クワッシュアレンt100	27	m ²	9,080	245,160	代価表 0051
カーアスファルト (A-C) 歩道仕様	表層:t30 カーアスファルト+アライメント 路盤:t100 再生クワッシュアレン	85.1	m ²	3,980	338,698	代価表 0052
アスファルト舗装 (D)	A-5-10 500m ² 未満 表層t50 再生密粒度アスファルト	293	m ²	2,470	723,710	代価表 0053
アスファルト舗装 (E) 車道・大型車	A-5-35 極小面積 表層:t50 再生密粒度アスファルト+路盤:t350	37.1	m ²	3,770	139,867	代価表 0054
排水溝	現場打ち 外寸W300×H200/内寸 W100×h100 ステンレス製グレーチング 蓋 W100細目ノリクリップ 枠共	8	m	44,800	358,400	代価表 0055
境界ブロック(1)	100×200×L600/敷きモルW200×t30 砕石W200×t60	47.4	m	11,700	554,580	代価表 0056

外構施設改修工事		16号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
境界ブロック(2)	100×200×L600/敷きモルW200× t 3 砕石W00× t 60	3	m	11,700	35,100	代価表 0057
コンクリート立上り	壁t150×300/底板W300×H150/ 捨コンt50/砕石t100	99	m	9,300	920,700	代価表 0058
階段・スロープ 手摺 (1)~1	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)~2	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)~3	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)~4	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
スロープ 手摺 (2)~1	L9180×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	572,800	572,800	
スロープ 手摺 (2)~2	L9420×H800 SUS SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	784,000	784,000	
スロープ 手摺 (2)~3	L9420×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	587,800	587,800	
スロープ 手摺 (2)~4	L4500*4+2600×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	1,004,000	1,004,000	
EV横階段 (ステップ 5段)	W800×D1500×H600	4	か所	108,100	432,400	代価表 0059
L字型側溝	W=250(A)	55.4	m	12,600	698,040	代価表 0060
切り下げブロックV字型側溝	350×100~60/基礎W400×H120/砕 W400× t 100	6	m	15,800	94,800	代価表 0061
バリカー (車止めW1400)	W1400×H650/独立基礎300角×H250 砕石t100×2基	17	か所	33,000	561,000	代価表 0062
バリカー(ヒラー型)	スチールφ60.5×H850/独立基礎300角 H250/ 砕石 t 100×1基	2	か所	13,500	27,000	代価表 0063

屋外整備工事 細目別内訳

212

外構施設改修工事		16号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽伐採・伐根 (中木)	樹高H1.2～1.6m以下×枝張φ1.5m D- 集積・積込共	1	本	6,630	6,630	代価表 0079
植栽伐採・伐根 (高木)	樹高H1.6～2.2m以下×枝張φ2.0m D- 集積・積込共	3	本	12,000	36,000	代価表 0080
植栽伐採・伐根 (高木)	樹高H2.2m以上×枝張φ3.0m×D- 集積・積込共	5	本	12,000	60,000	代価表 0081
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	23.2	m3	2,210	51,272	代価表 0047
発生材運搬	4t積級 アスファルト 9.0km以下	20.2	m3	3,930	79,386	代価表 0082
発生材運搬	4t積級 砕石 27.0km以下	68.2	m3	7,380	503,316	代価表 0041
発生材運搬	4t積級 木材 27.0km以下	0.1	m3	1,910	191	代価表 0083
発生材処分	コンクリート類	23.2	m3	3,050	70,760	代価表 0048
発生材処分	アスファルト	20.2	m3	3,050	61,610	代価表 0084
発生材処分	砕石	68.2	m3	19,400	1,323,080	代価表 0043
発生材処分	木材	0.1	m3	1,000	100	代価表 0085
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲52,000	▲10,400	
スクラップ 控除	ステンレス屑	0.1	t	▲57,000	▲5,700	
計					2,801,407	

屋外整備工事 細目別内訳

213

外構施設改修工事		17号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	17.8	m3	350	6,230	
根切り	小規模土工	33.4	m3	1,060	35,404	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	23.4	m3	2,010	47,034	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ90.28m3 60.0km以下	27.8	m3	8,910	247,698	代価表 0007
建設発生土処分		27.8	m3	1,800	50,040	代価表 0008
小計					386,406	
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	437	m ²	350	152,950	
透水性インターロッキング舗装	透水性インターロッキング t 60+サントクッション 20+再生クラッシュラン t 100	55.5	m ²	6,840	379,620	代価表 0050
インターロッキング舗装 (A) 歩道	インターロッキング t60 サントクッションt30土間コンクリートt100 再生クラッシュランt100	27	m ²	9,080	245,160	代価表 0051
カラーアスファルト(A-C)歩道仕様	表層:t30 カラーアスファルト+フライムコート 路盤:t100 再生クラッシュラン	97.8	m ²	3,980	389,244	代価表 0052
アスファルト舗装(E)車道・大型車	A-5-35 極小面積 表層:t50 再生密粒度アスファルト+路盤:t350	35.6	m ²	3,770	134,212	代価表 0054
アスファルト舗装 (D)	A-5-10 500m ² 未満 表層t50 再生密粒度アスファルト	306	m ²	2,470	755,820	代価表 0053
モルタル塗り床	モルタル:t30 モルタルコテ仕上げ 下地コン:特に狭い場所 ワイヤーメッシュφ6×#150共	4.8	m ²	5,760	27,648	代価表 0086
排水溝	現場打ち 外寸W300×H200/内寸 W100×h100 ステンレス製グレーチング 蓋 W100細目ノンスリップ 枠共	9.7	m	44,800	434,560	代価表 0055
境界ブロック(1)	100×200×L600/敷きモルW200×t30 砕石W200×t60	50	m	11,700	585,000	代価表 0056

屋外整備工事 細目別内訳

214

外構施設改修工事		17号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート立上り	壁 t150×300/底板W300×H150/ 捨コンt150/砕石t100	94.5	m	9,300	878,850	代価表 0087
階段・スロープ 手摺 (1)→1	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)→2	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)→3	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
階段・スロープ 手摺 (1)→4	L2100×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	100,800	100,800	
スロープ 手摺 (2)→1	L9120×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	56,900	56,900	
スロープ 手摺 (2)→2	L8820×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	550,300	550,300	
スロープ 手摺 (2)→3	L8880×H800 SUS SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	554,100	554,100	
スロープ 手摺 (2)→4	L6700×H800 SUSHL42.7φ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	418,000	418,000	
EV横階段 (ステップ 5 段)	W800×D1500×H600	4	か所	108,100	432,400	代価表 0059
切り下げアロック V字型側溝	350×100×60/基礎W400×H120/ 砕石W400×t100	7.4	m	16,400	121,360	代価表 0088
L型側溝撤去	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×100 積込共	55.7	m	570	31,749	代価表 0071
バリカー (車止めW1400)	W1400×H650/独立基礎300角×H250 砕石t100×2基	17	か所	33,000	561,000	代価表 0089
バリカー(ビラー型)	スチールφ60.5×H850/独立基礎300角 H250/ 砕石 t100×1基	2	か所	13,500	27,000	代価表 0063
計					7,525,479	

屋外整備工事 細目別内訳

215

外構施設改修工事		17号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
インターロックアロック 舗装撤去	機械・集積・積込共 表層のみ t60	1.2	m ³	9,180	11,016	代価表 0065
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	19.7	m	440	8,668	
カーアスファルト舗装と りこわし	機械・集積・積込共 表層のみ t30	2.2	m ³	6,470	14,234	代価表 0066
アスファルト舗装とりこ わし	機械・集積・積込共 表層のみ t50	18.5	m ³	6,470	119,695	代価表 0067
舗装路盤材とりこ わし	機械・集積・積込共	62.4	m ³	2,340	146,016	代価表 0068
境界アロック(1)撤去	100×100×L600 積込共	8	m	69	552	代価表 0069
境界アロック(2)撤去	150×300×L600 積込共	82.3	m	310	25,513	代価表 0070
L型側溝撤去	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×100 積込共	52.7	m	570	30,039	代価表 0071
V型側溝撤去	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	4.8	m	520	2,496	代価表 0090
モルタル塗り床撤去	モルタル t30+コンクリート t100+砕石 t100	3.2	m ²	4,220	13,504	代価表 0072
スロープ 手摺 (1)+基 礎撤去	手摺：ステンレス製 H=800 基礎：壁t150×H100～400 底板W300×H150	18.8	m	10,800	203,040	代価表 0073
アロック積み撤去	アロックt150×H490/敷きモW250× t60/砕石W280×t100	61.6	m	1,240	76,384	代価表 0074
バリカー (車止めW1000) 撤去	W1000×H650/独立基礎300角×H250 砕石t100×2基 積込共	17	か所	1,840	31,280	代価表 0075
バリカー(ビラー型) 撤去	φ60.5×H850/独立基礎300角×H200 /砕石t100×1基 積込共	2	か所	1,670	3,340	代価表 0076
階段撤去 (ステップ 4 段)	W2000×D1200×H600 (ステップ 4段)	2	か所	3,090	6,180	代価表 0077

外構施設改修工事		17号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
植栽伐採・伐根 (低木)	樹高H0.4m以下×W7.0m×D1.5m 積・積込共	21	m ²	230	4,830	代価表 0091
植栽伐採・伐根 (低木)	樹高H0.4m以下×W1.5m×D1.5m 積・積込共	2.3	m ²	230	529	代価表 0092
植栽伐採・伐根 (中木)	樹高H1.2～1.6m以下×枝張φ1.5m D- 集積・積込共	3	本	6,630	19,890	代価表 0093
植栽伐採・伐根 (高木)	樹高H1.6～2.2m以下×枝張φ2.0m D- 集積・積込共	4	本	6,630	26,520	代価表 0094
植栽伐採・伐根 (高木)	樹高H2.2m以上×枝張φ3.0m×D- 集積・積込共	1	本	12,000	12,000	代価表 0095
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	25	m ³	2,210	55,250	代価表 0047
発生材運搬	4t積級 アスファルト 9.0km以下	20.7	m ³	3,930	81,351	代価表 0082
発生材運搬	4t積級 砕石 27.0km以下	70.2	m ³	7,380	518,076	代価表 0041
発生材運搬	4t積級 木材 27.0km以下	0.1	m ³	1,910	191	代価表 0083
発生材処分	コンクリート類	25	m ³	3,050	76,250	代価表 0048
発生材処分	アスファルト	20.7	m ³	3,050	63,135	代価表 0084
発生材処分	砕石	70.2	m ³	19,400	1,361,880	代価表 0043
発生材処分	木材	0.1	m ³	1,000	100	代価表 0085
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲52,000	▲10,400	
スクラップ 控除	ステンレス屑	0.1	t	▲57,000	▲5,700	

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

218

外構施設改修工事		40号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	18.3	m ³	350	6,405	
根切り	小規模土工	56	m ³	1,060	59,360	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	37	m ³	2,010	74,370	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホ70, 28m3 60.0km以下	37.3	m ³	8,910	332,343	代価表 0007
建設発生土処分		37.3	m ³	1,800	67,140	代価表 0008
小計					539,618	
構内舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃、跡片付け 含む	259	m ²	350	90,650	
透水性インターロッキング舗装	透水性インターロッキング t 60+サントクッション 20+再生クッション t 100	50.9	m ²	6,840	348,156	代価表 0050
インターロッキング舗装 (A) 歩道	インターロッキング t60 サントクッションt30土間コンクリートt100 再生クッションt100	27.3	m ²	9,080	247,884	代価表 0051
アスファルト舗装歩道仕様	A-3-10 表層t30 再生密粒度アスファルト プライムコート 路盤t100 再生CR	5.4	m ²	2,470	13,338	代価表 0096
アスファルト舗装 (E) 車道・大型車	A-5-35 極小面積 表層:t50 再生密粒度アスファルト+路盤:t350	51	m ²	3,770	192,270	代価表 0054
アスファルト舗装 (D)	A-5-10 500m ² 未満 表層t50 再生密粒度アスファルト	198	m ²	2,470	489,060	代価表 0053
コンクリート舗装	500m ² 未満 コンクリートFC18 S8 t120 路盤t100	6.3	m ²	5,710	35,973	代価表 0097
排水溝	現場打ち 外寸W300×H200/内寸 W100×h100 ステンレス製グレーチング 蓋 W100細目ノズリリップ 枠共	7.3	m	44,800	327,040	代価表 0055
境界ブロック(1)	100×200×L600/敷きモルW200×t30 砕石W200×t60	3	m	11,700	35,100	代価表 0056

屋外整備工事 細目別内訳

219

外構施設改修工事		40号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界ブロック(2)	100×200×L600/敷きモルW200× t 3 砕石W00× t 60	23.6	m	11,700	276,120	代価表 0057
コンクリート立上り	壁t150×300/底板W300×H150/ 捨てコンt50/砕石t100	27.4	m	9,300	254,820	代価表 0058
コンクリート立上り	壁 t 150×300/底板W300×H150/ 捨てコンt50/砕石t100	8.8	m	9,300	81,840	代価表 0087
コンクリート立上り	壁t200×平均H700/底板W700×H20 /捨てコンt50/砕石t100	19.1	m	20,000	382,000	代価表 0098
スロープ 手摺 (2)-1	L4140×H800 SUSHL 42.7φ ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	258,300	258,300	
手摺・コンクリート立上り	L9830×H800 SUSHL 42.7φ × t 2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	412,800	412,800	
手摺・コンクリート立上り	L9280×H800 SUSHL 42.7φ ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	389,700	389,700	
スロープ 手摺 (2)-2	L4140×H800 SUSHL 42.7φ × t 2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	258,300	258,300	
スロープ 手摺 (2)-3	L4160×H800 SUSHL 42.7φ ×t2.0 支柱34φ×t2.0 @800	1	か所	258,300	258,300	
EV横階段 (ステップ 2段)	W800×D600×H600 (ステップ 2段)	3	か所	42,800	128,400	代価表 0099
切り下げブロックV字型側溝	350×100`60/基礎W400×H120/ 砕石W400×t100	9.3	m	16,400	152,520	代価表 0088
L字型側溝	W=250(A)	38.9	m	12,600	490,140	代価表 0060
区画線工	区画番号	16	か所	510	8,160	代価表 0100
区画線工	区画線	85	m	340	28,900	代価表 0101
駐車場タイル止めブロック	一般駐車区画用 2個/カ所	16	か所	5,670	90,720	

220

屋外整備工事 細目別内訳

221

外構施設改修工事		40号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	6.9	m	440	3,036	
カーブアスファルト舗装とりこわし	機械・集積・積込共 表層のみ t30	2.1	m ³	6,470	13,587	代価表 0066
アスファルト舗装とりこわし	機械・集積・積込共 表層のみ t50	11.9	m ³	6,470	76,993	代価表 0067
舗装路盤材とりこわし	機械・集積・積込共	41.7	m ³	2,340	97,578	代価表 0068
モルタル塗り床撤去	モルタル t 30+コンクリート t 100+砕石 t 100	7.5	m ²	4,220	31,650	代価表 0072
境界ブロック(1)	100×200×L600/敷きモルW200×t30 砕石W200×t60	1.4	m	11,700	16,380	代価表 0056
境界ブロック(2)	100×200×L600/敷きモルW200× t 3 砕石W00× t 60	63.4	m	11,700	741,780	代価表 0057
カッター切断 (舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	1.4	m	680	952	
コンクリート舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	1.2	m ³	9,180	11,016	
L型側溝撤去	350×155/基礎W400×H120/砕石W400 ×100 積込共	45.8	m	570	26,106	代価表 0071
V型側溝撤去	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	1.2	m	520	624	代価表 0090
スロープ 手摺(1)+基礎撤去	手摺: ステンレス製 H=800 基礎: 壁t150×H100~400 底板W300×H150	6.6	m	10,800	71,280	代価表 0073
植栽伐採・伐根 (低木)	樹高H0.4m以下×W7.0m×D1.5m 積・積込共	19.9	m ²	230	4,577	代価表 0091
植栽伐採・伐根 (低木)	樹高H0.4m~1.1m以下×枝張φ1.0 ×D- 集積・積込共	11	本	3,080	33,880	代価表 0102
植栽伐採・伐根 (中木)	樹高H1.2m~1.6m以下×枝張φ1.5 ×D- 集積・積込共	2	本	6,630	13,260	代価表 0103

屋外整備工事 細目別内訳

222

外構施設改修工事		40号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植栽伐採・伐根（ D- 集積・積込共 高木）	樹高11.6～2.2m以下×枝張φ2.0m	3	本	12,000	36,000	代価表 0104
駐車場アロックとり こわし		16	か所	170	2,720	代価表 0105
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	13	m3	2,210	28,730	代価表 0047
発生材運搬	4t積級 アスファルト 9.0km以下	14	m3	3,930	55,020	代価表 0082
発生材運搬	4t積級 砕石 27.0km以下	48.1	m3	7,380	354,978	代価表 0041
発生材運搬	4t積級 木材 27.0km以下	0.1	m3	1,910	191	代価表 0083
発生材処分	コンクリート類	13	m3	3,050	39,650	代価表 0048
発生材処分	アスファルト	14	m3	3,050	42,700	代価表 0084
発生材処分	砕石	48.1	m3	19,400	933,140	代価表 0043
発生材処分	木材	0.1	m3	1,000	100	代価表 0085
スクラップ 控除	ステンレス層	0.02	t	▲57,000	▲1,140	
計					2,634,788	

屋外整備工事 細目別内訳

223

地中埋設管改修工事		16号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	31.3	m3	1,060	33,178	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	12.5	m3	2,010	25,125	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 60.0km以下	18.8	m3	8,910	167,508	代価表 0007
建設発生土処分		18.8	m3	1,800	33,840	代価表 0008
小計					259,651	
VU管敷設径75 (矢板無し)	径75	34	m	3,710	126,140	代価表 0106
VU管敷設径100 (矢板無し)	径100	35.5	m	3,710	131,705	代価表 0107
VU管敷設径125 (矢板無し)	径125	8	m	4,450	35,600	代価表 0108
VU管敷設径150 (矢板無し)	径150	4.5	m	4,990	22,455	代価表 0109
VU管敷設径200 (矢板無し)	径200	11	m	6,130	67,430	代価表 0110
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	7	か所	8,560	59,920	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	2	か所	12,800	25,600	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	G H=990	3	か所	38,000	114,000	
L型側溝会所 (蓋共)	現場打ち 外寸620×740×H620 樹蓋・グレーチング 蓋400×500用T-2	1	か所	42,300	42,300	代価表 0111
L型側溝会所 (蓋共)	現場打ち 外寸620×740×H720 樹蓋・グレーチング 蓋400×500用 T-2	2	か所	61,600	123,200	代価表 0112

224

屋外整備工事 細目別内訳

225

地中埋設管改修工事		16号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート会所撤去 (A)	外寸400角×H500/内寸270角×h430 積込み共 樹蓋:コンクリート蓋	8	か所	1,430	11,440	代価表 0113
既設L型側溝会所 撤去 (2)	現場打ち 外寸620×740×平均H520 積込み共 樹蓋:“クレーンク”蓋	3	か所	14,500	43,500	代価表 0114
地中埋設管撤去 (VP200)	VP200 積込み共	12	m	920	11,040	代価表 0115
地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込み共	59.5	m	920	54,740	代価表 0116
地中埋設管撤去 (VP100)	VP100 積込み共	14.6	m	920	13,432	代価表 0117
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	0.9	m3	2,210	1,989	代価表 0047
発生材運搬	4t積級 砕石 27.0km以下	0.3	m3	7,380	2,214	代価表 0041
発生材運搬	4t積級 廃プラスチック 27.0km以下	1.5	m3	2,550	3,825	代価表 0118
発生材処分	コンクリート類	0.9	m3	3,050	2,745	代価表 0048
発生材処分	砕石	0.3	m3	19,400	5,820	代価表 0043
発生材処分	廃プラスチック	1.5	m3	16,000	24,000	代価表 0119
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲52,000	▲5,200	
計					169,545	

地中埋設管改修工事		17号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	29.4	m ³	1,060	31,164	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10.3	m ³	2,010	20,703	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックお0.28m ³ 60.0km以下	19.1	m ³	8,910	170,181	代価表 0007
建設発生土処分		19.1	m ³	1,800	34,380	代価表 0008
小計					256,428	
VU管敷設径75 (矢板無し)	径75	34	m	3,710	126,140	代価表 0106
VU管敷設径100 (矢板無し)	径100	34.5	m	3,710	127,995	代価表 0107
VU管敷設径125 (矢板無し)	径125	10.5	m	4,450	46,725	代価表 0108
VU管敷設径150 (矢板無し)	径150	9.5	m	4,990	47,405	代価表 0109
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	5	か所	8,560	42,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	2	か所	12,800	25,600	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	C1=730	1	か所	30,900	30,900	代価表 0120
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	C2=830	1	か所	34,500	34,500	代価表 0121
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	G H=990	3	か所	38,000	114,000	
L型側溝会所 (蓋共)	現場打ち 外寸620×740×H720 樹蓋:ケレーンク 蓋400×500用 T-2	2	か所	45,600	91,200	代価表 0122

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

228

地中埋設管改修工事		17号棟撤去					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート会所撤去 (A)	外寸400角×H500/内寸270角×h430 積込み共 樹蓋：コンクリート蓋	8		か所	1,430	11,440	代価表 0113
既設L型側溝会所撤去 (2)	現場打ち 外寸620×740×平均H520 積込み共 樹蓋：グレーチング 蓋	3		か所	14,500	43,500	代価表 0114
地中埋設管撤去 (VP200)	VP200 積込み共	2		m	920	1,840	代価表 0115
地中埋設管撤去 (VP150)	VP150 積込み共	61		m	920	56,120	代価表 0116
地中埋設管撤去 (VP100)	VP100 積込み共	16		m	920	14,720	代価表 0117
発生材運搬	4t積級 コンクリート類 3.5km以下	0.9		m3	2,210	1,989	代価表 0047
発生材運搬	4t積級 砕石 27.0km以下	0.3		m3	7,380	2,214	代価表 0041
発生材運搬	4t積級 廃プラスチック 27.0km以下	1.3		m3	2,550	3,315	代価表 0118
発生材処分	コンクリート類	0.9		m3	3,050	2,745	代価表 0048
発生材処分	砕石	0.3		m3	19,400	5,820	代価表 0043
発生材処分	廃プラスチック	1.3		m3	16,000	20,800	代価表 0119
スラッグ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1		t	▲52,000	▲5,200	
計						159,303	

屋外整備工事 細目別内訳

229

地中埋設管改修工事		40号棟改修					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	23.5		m3	1,060	24,910	
埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	12.6		m3	2,010	25,326	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 60.0km以下	10.9		m3	8,910	97,119	代価表 0007
建設発生土処分		10.9		m3	1,800	19,620	代価表 0008
小計						166,975	
VU管敷設径75 (矢板無し)	径75	19		m	3,710	70,490	代価表 0106
VU管敷設径100 (矢板無し)	径100	27		m	3,710	100,170	代価表 0107
VU管敷設径125 (矢板無し)	径125	10		m	4,450	44,500	代価表 0108
VU管敷設径150 (矢板無し)	径150	4		m	4,990	19,960	代価表 0109
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	5		か所	8,560	42,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	1		か所	10,800	10,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	2		か所	12,800	25,600	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	C2=830	1		か所	34,500	34,500	代価表 0121
L型側溝会所 (蓋共)	現場打ち 外寸620×740×H720 樹蓋:グレーチング 蓋400×500用 T-2	1		か所	61,600	61,600	代価表 0112
L型側溝会所 (蓋共)	現場打ち 外寸620×740×H920 樹蓋:グレーチング 蓋400×500用 T-2	2		か所	66,200	132,400	代価表 0125

建築工事 別紙明細 232

建築工事 別紙明細 232

[illegible]

建築工事 別紙明細 233

建築工事 別紙明細 233

アスベスト除去工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事	16号棟・17号棟・40号棟	1	式		853,800	別紙 00-0001
アスベスト除去処理						
アスベスト除去作業費	階段室踊り場立上り、手摺外壁取合い部等	87.5	m ²	4,800	420,000	
隔離養生費（負圧なし）	ポリシート0.15mm程度	87.5	m ²	1,200	105,000	
小計					525,000	
アスベスト廃棄物処理						
石綿含有産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		24,000	
石綿含有産業廃棄物処分費	積込み費含む	1	式		22,800	
同上運搬費		1	式		39,000	
小計					85,800	
安全衛生設備機器等						
機器リース費	“集じん装置付きディスクグラインダー 集じん装置付きドリル等”	1	式		15,000	
消耗品等	各種バック・フィルター等	1	式		27,000	
保護具等	防塵マスク、ゴーグル等	1	式		12,000	
小計					54,000	

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

235

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【共通】						
長期休暇期間 縄張り	長期休暇時順次移動 14台分	1	式		113,800	代価表 0130
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB (仮残土置場)	メッシュフェンス H=1800 在置期間：13ヶ月程度 チェーンﾌﾗｲﾄ共	76	m	8,500	646,000	代価表 0131
仮囲(A)(ｶｰﾎﾞﾝ鋼板 H=3000)	メッシュフェンス H=1800 在置期間：13ヶ月程度 チェーンﾌﾗｲﾄ共	76	m	10,000	760,000	代価表 0132
キャスターゲート(ﾊﾞﾈｯﾄ付)	在置期間：13ヶ月程度	1	ヵ所	65,800	65,800	代価表 0133
養生敷鉄板	厚22 在置期間：13ヶ月程度	638	m ²	9,450	6,029,100	代価表 0134
シート養生 (発生材置場・資 材置場)	床・土部共	638	m ²	560	357,280	代価表 0176
敷地整地	ﾌﾙﾄｰﾝ 6t	1,276	m ²	51	65,076	
機械損料	高所作業車 作業高さ 12m	11	台・日	15,300	168,300	
交通誘導員	常駐 13ヶ月程度	3	人	4,128,000	12,384,000	代価表 0135
交通誘導員	常駐 7.5ヶ月程度	1	人	2,382,000	2,382,000	代価表 0136
交通誘導員	臨時 3ヶ月程度	6	人	952,800	5,716,800	代価表 0137
高圧洗浄機	在置期間：13ヶ月程度	1	台	945,400	945,400	代価表 0138
仮設便所	鋼管支柱仮囲い 2400×1800×H200 0+ｶｰﾎﾞﾝ鋼板万能板張り 仮設ﾄｲﾚユニット+手洗ユニット	1	セット	110,600	110,600	代価表 0139
土壌化学分析		1	式		183,510	

共通仮設費(積上) 明細

236

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					29,927,666	
【16号棟】						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	メッシュフェンス H=1800 スネークﾗﾝﾌﾞ付 在置期間：3ヵ月程度	58.8	m	4,790	281,652	代価表 0140
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	メッシュフェンス H=1800 スネークﾗﾝﾌﾞ付 足元H=200×200共 在置期間：3ヵ月程度	93.5	m	5,670	530,145	代価表 0141
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞC	既製品 スネークﾗﾝﾌﾞ付 在置期間：3ヵ月程度	22	m	4,790	105,380	代価表 0142
仮囲い (立入禁止表示) A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	在置期間：3ヵ月程度 順次移動 ｽﾈｰｸﾗﾝﾌﾞ付	46.8	m	1,270	59,436	代価表 0143
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度	4	ヵ所	52,700	210,800	代価表 0144
仮設通路用ｺﾓｼｰﾄ敷き	下地単管+木製床組・ｺﾝﾊﾞｯﾄ厚15 去(積込共)	28.6	m ²	17,000	486,200	代価表 0145
仮設通路用ｺﾓｼｰﾄ敷き	下地ｸﾞﾗﾝｼﾞ厚30敷き詰め 撤去積込共	55.8	m ²	4,810	268,398	代価表 0146
工事用仮設看板 設置	W900×H1600 (看板本体W900×H1100)	2	ヵ所	21,700	43,400	代価表 0147
仮設電灯	在置期間：3ヵ月程度	4	ヵ所	7,160	28,640	代価表 0148
発生材運搬	4t車 砕石類 27.0km以下	2.7	m3	7,380	19,926	代価表 0149
発生材運搬	4t車 木材類 27.0km以下	0.6	m3	1,910	1,146	代価表 0150
発生材処分	砕石	2.7	m3	19,400	52,380	代価表 0043
発生材処分	木材	0.6	m3	1,000	600	代価表 0085

共通仮設費(積上) 明細

237

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					2,088,103	
【17号棟】						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	58.8	m	4,790	281,652	代価表 0140
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 足元H=200×200共 在置期間：3か月程度	101	m	5,670	572,670	代価表 0141
仮囲い フェンスバリアードC	既製品 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	22	m	4,790	105,380	代価表 0142
仮囲い (立入禁止表示) A型バリアード	在置期間：3か月程度 順次移動 スネークラング 付	47.3	m	1,270	60,071	代価表 0143
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度	4	か所	52,700	210,800	代価表 0144
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 去(積込共) 共	28.6	m ²	17,000	486,200	代価表 0145
仮設通路用ゴムシート敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	55.8	m ²	4,810	268,398	代価表 0146
工事前仮設看板設置	W900×H1600 (看板本体W900×H1100)	2	か所	21,700	43,400	代価表 0147
仮設電灯	在置期間：3か月程度	4	か所	7,160	28,640	代価表 0148
発生材運搬	4t車 砕石類 27.0km以下	1.7	m ³	7,380	12,546	代価表 0149
発生材運搬	4t車 木材類 27.0km以下	0.6	m ³	1,910	1,146	代価表 0150
発生材処分	砕石	1.7	m ³	19,400	32,980	代価表 0043
発生材処分	木材	0.6	m ³	1,000	600	代価表 0085

共通仮設費(積上) 明細

238

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					2,104,483	
【40号棟】						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	32.5	m	4,790	155,675	代価表 0140
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 足元H=200×200共 在置期間：3か月程度	53.7	m	5,670	304,479	代価表 0141
仮囲い フェンスバリアードC	既製品 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	16.5	m	4,790	79,035	代価表 0142
仮囲い (立入禁止表示) A型バリアード	在置期間：3か月程度 順次移動 スネークラング 付	81.1	m	1,270	102,997	代価表 0143
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去積込共 W5000×D900×H2500程度	3	か所	52,700	158,100	代価表 0144
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管+木製床組・コンパネ厚15 去(積込共) 共	21.5	m ²	17,000	365,500	代価表 0145
仮設通路用ゴムシート敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	34.5	m ²	4,810	165,945	代価表 0146
工事前仮設看板設置	W900×H1600 (看板本体W900×H1100)	2	か所	21,700	43,400	代価表 0147
仮設電灯	在置期間：3か月程度	3	か所	7,160	21,480	代価表 0148
発生材運搬	4t車 砕石類 27.0km以下	1	m ³	7,380	7,380	代価表 0149
発生材運搬	4t車 木材類 27.0km以下	0.5	m ³	1,910	955	代価表 0150
発生材処分	砕石	1	m ³	19,400	19,400	代価表 0043
発生材処分	木材	0.5	m ³	1,000	500	代価表 0085

[illegible]

代価表 240

240

[illegible]

代価表 241

241

[illegible]

代価表 242

242

[illegible]

代価表 243

243

[illegible]

244

代価表

245

[illegible]

代価表

248

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1110×H1150 防雨スクリーン W350×H3120 アルミバ ネット3.0 外壁取付金物共	か所	1			120,200		代価表 0021
01	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1450×H1150 防雨スクリーン W350×H3120 アルミバ ネット3.0 外壁取付金物共	か所	1	1	120,200	120,200		
	計						120,200		
	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1110×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 アルミバ ネット3.0 外壁取付金物共	か所	1			107,400		代価表 0022
01	アルミ製手摺+防雨スクリーン	手摺 W1450×H1150 縦格子タイプ 防雨スクリーン W350×H2390 アルミバ ネット3.0 外壁取付金物共	か所	1	1	107,400	107,400		
	計						107,400		
	EV枠周囲モルタル充填		m	1			820		代価表 0023
01	建具周囲モルタル充填	内部建具	m	1	1	820	820		
	計						820		
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅115	m	1			250		代価表 0024
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.5	500	250		
	計						250		

代価表

249

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	基礎天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			250		代価表 0025
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.5	500	250		
	計						250		
	防鳥ネット	W400×H250	か所	1			860		代価表 0026
01	防鳥ネット	400×H250	m ²	0.1	1.1	600	66		
02	普通作業員		人	1	0.031	20,500	635.5	○	
	その他		式	1	0.25	635.5	158.87		
	計						860.37		
	コーナーガード	L=1500 55×55 t16 反射板付 ポリウレタン製 シリコン系接着剤 RC腰壁面	か所	1			3,550		代価表 0027
01	コーナーガード	L=1500 55×55 t16 反射板付 ポリウレタン製 シリコン系接着剤 RC腰壁面	か所	1	0.5	5,520	2,760		
02	普通作業員		人	1	0.031	20,500	635.5	○	
	その他		式	1	0.25	635.5	158.87		
	計						3,554.37		

代価表 250

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 書 備 考
	エレベーター機器	3 停止	基	1			7,597,000	代価表 0028
01	エレベーター機器		基	1	1	7,597,000	7,597,000	
	計						7,597,000	
	山留め	H11000 延19.2m 鋼矢板工法（Ⅲ型） オーガ併用圧入工法	式	1			3,019,000	代価表 0029
01	鋼矢板賃料	4ヶ月	m2	211	1	2,810	592,910	
02	鋼矢板打ち込み		m2	211	1	8,000	1,688,000	
03	鋼矢板引き抜き		m2	211	1	3,500	738,500	
	計						3,019,410	
	枠組本足場（手すり先行方式）	建枠 900×1700 布枠500+240 運搬費含む 15日程度	m ²	1			1,930	代価表 0030
01	枠組本足場（手すり先行方式）	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	1	1	1,430	1,430	
02	枠組本足場（手すり先行方式）	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	15	8	120	
03	枠組本足場（手すり先行方式）	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	1	1	380	380	
	計						1,930	

代価表 251

[illegible]

254

代価表

255

[illegible]

260

代価表

261

[illegible]

代価表

262

[illegible]

代価表

263

[illegible]

代価表

264

[illegible]

代價表

265

[illegible]

代価表

266

[illegible]

代價表

267

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	切り下げﾌﾟﾛｯｸ V字型側溝	350×100～60/基礎W400×H120/砕 W400× t 100	m	1			15,800		代価表 0061
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	m ³	0.04	1	6,300	252		
02	敷きﾓﾙﾀﾙ	t 30	m ²	0.4	1	2,170	868		代価表 0159
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	18,800	752		
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18 －	m ³	0.04	1	7,450	298		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 － －	m ²	0.2	1	4,540	908		
06	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	0.4	1	1,320	528		
07	V字型側溝 標準図1-8 計	(A)	m	1	1	12,200	12,200		
							15,806		
	ﾊﾞｰﾘｰ (車止めW1400)	W1400×H650/独立基礎300角×H250 砕石t100×2基	か所	1			33,000		代価表 0062
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	m ³	0.02	1	6,300	126		
02	ﾊﾞｰﾘｰ本体(材工)	ｽﾃｰﾙφ60.5×W700×H650 (地中2) 曲げ加工可動式	か所	1	1	31,500	31,500		
03	専用基礎ﾌﾟﾛｯｸ	既製ﾌﾟﾛｯｸ 200角×H450	ヶ	2	1	700	1,400		
	計						33,026		

代価表

268

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ハリカー(ビラー型)	スチールφ60.5×H850/独立基礎300角 H250/ 砕石 t 100×1基	か所	1			13,500	代価表 0063
01	砂利地業	再生クラッシュヤン	m3	0.02	1	6,300	126	
02	ハリカー本体(材工)	スチールφ60.5×H850/(地中250) 焼付塗装 可動式	か所	1	1	12,000	12,000	
03	専用基礎ブロック	既製ブロック 300角×H250	ヶ	2	1	700	1,400	
	計						13,526	
	ブロック積み	スプリットブロック:150×240×L590 敷きもれ t 60/砕石 t 100	m	1			5,480	代価表 0064
01	スプリットブロック	150×240	個	8.5	1	540	4,590	
02	敷モルタル	t60	m3	0.06	1	4,340	260.4	代価表 0160
03	砂利地業	再生クラッシュヤン	m3	0.1	1	6,300	630	
	計						5,480.4	
	インターロック型ブロック 舗装撤去	機械・集積・積込共 表層のみ t60	m3	1			9,180	代価表 0065
01	コンクリート 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	9,180	9,180	
	計						9,180	

代価表

269

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カーブスファルト舗装と りこわし	機械・集積・積込共 表層のみ t30	m3	1			6,470	代価表 0066
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	6,470	6,470	
	計						6,470	
	アスファルト舗装と りこわし	機械・集積・積込共 表層のみ t50	m3	1			6,470	代価表 0067
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	6,470	6,470	
	計						6,470	
	舗装路盤材とりこ わし	機械・集積・積込共	m3	1			2,340	代価表 0068
01	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	1	1	2,340	2,340	
	計						2,340	

[illegible][illegible]

272

[illegible]

273

[illegible]

代価表

274

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段撤去(ステップ 4段)	W2000×D1200×H600(ステップ 4段)	か所	1			3,090	代価表 0077
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地上部 厚さ200mm未満	m3	0.52	1	2,860	1,487.2	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.52	1	2,060	1,071.2	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.26	1	2,060	535.6	
	計						3,094	
	植栽伐採・伐根(低木)	(樹高H0.4m以下×枝張φ1.0m×D-集積・積込共	m ²	1			230	代価表 0078
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	1	1	230	230	
	計						230	
	植栽伐採・伐根(中木)	(樹高H1.2～1.6m以下×枝張φ1.5m D-集積・積込共	本	1			6,630	代価表 0079
01	伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	6,630	6,630	
	計						6,630	

代価表

275

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	植栽伐採・伐根(高木)	(樹高H1.6～2.2m以下×枝張φ2.0m D-集積・積込共	本	1			12,000	代価表 0080
01	伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	12,000	12,000	
	計						12,000	
	植栽伐採・伐根(高木)	(樹高H2.2m以上×枝張φ3.0m×D-集積・積込共	本	1			12,000	代価表 0081
01	伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	12,000	12,000	
	計						12,000	
	発生材運搬	4t積級 アスファルト 9.0km以下	m3	1			3,930	代価表 0082
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	m3	1	1	3,930	3,930	
	計						3,930	
	発生材運搬	4t積級 木材 27.0km以下	m3	1			1,910	代価表 0083
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,910	1,910	
	計						1,910	

[illegible][illegible]

代価表

278

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	切り下げブロック V字型側溝	350×100×60/基礎W400×H120/ 砕石W400×t100	m	1			16,400	代価表 0088
01	砂利地業	再生クワジャツ	m ³	0.04	1	6,300	252	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.05	1	18,800	940	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18 —	m ³	0.05	1	7,450	372.5	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 —	m ²	0.2	1	4,540	908	
05	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	0.5	1	1,320	660	
06	敷きモルタル	t 30	m ²	0.5	1	2,170	1,085	代価表 0158
07	V字型側溝 標準図1-8 計	(A)	m	1	1	12,200	12,200	
							16,417.5	
	バリカー (車止めW1400)	W1400×H650/独立基礎300角×H250 砕石t100×2基	か所	1			33,000	代価表 0089
01	砂利地業	再生クワジャツ	m ³	0.02	1	6,300	126	
02	バリカー本体(材工)	スチールφ60.5×W1400×H650 (地中2) 曲げ加工可動式	か所	1	1	31,500	31,500	
03	専用基礎ブロック	既製ブロック 200角×H450	ヶ	2	1	700	1,400	
	計						33,026	

代価表

279

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	V型側溝撤去	350×100/基礎W400×H120/砕石W400 ×t100 積込共	m	1			520	代価表 0090
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m ³	0.08	1	3,430	274.4	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m ³	0.08	1	2,060	164.8	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m ³	0.04	1	2,060	82.4	
	計						521.6	
	植栽伐採・伐根 (低木)	樹高H0.4m以下×W7.0m×D1.5m 積・積込共	m ²	1			230	代価表 0091
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	1	1	230	230	
	計						230	
	植栽伐採・伐根 (低木)	樹高H0.4m以下×W1.5m×D1.5m 積・積込共	m ²	1			230	代価表 0092
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	1	1	230	230	
	計						230	

280

[illegible]

281

[illegible]

[illegible][illegible]

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 先 備 考
	区画線工	区画線		1			340	代価表 0101
			m					
01	区画線工	実線 15cm - -	m	1	1	340	340	
	計						340	
	植栽伐採・伐根 (低木)	樹高H0.4m～1.1m以下×枝張φ1.0 ×D- 集積・積込共	本	1			3,080	代価表 0102
01	伐採抜根	幹周15cm未満 人力	本	1	1	3,080	3,080	
	計						3,080	
	植栽伐採・伐根 (中木)	樹高H1.2m～1.6m以下×枝張φ1.5 ×D- 集積・積込共	本	1			6,630	代価表 0103
01	伐採抜根	幹周15～25cm未満 人力	本	1	1	6,630	6,630	
	計						6,630	
	植栽伐採・伐根 (高木)	樹高H1.6～2.2m以下×枝張φ2.0m D- 集積・積込共	本	1			12,000	代価表 0104
01	伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	12,000	12,000	
	計						12,000	

[illegible]

[illegible][illegible]

代価表 290

代価表 290

[illegible]

代価表 291

代価表 291

その他								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	4t積級 廃プラスチック 27.0km以下	m3	1			2,550	代価表 0118
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,550	2,550	
	計	2,550						
	発生材処分	廃プラスチック	m3	1			16,000	代価表 0119
01	発生材処分	廃プラスチック	m3	1	1	16,000	16,000	
	計	16,000						
	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	C1=730	か所	1			30,900	代価表 0120
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	E H=790	か所	1	1	30,900	30,900	
	計	30,900						
	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	C2=830	か所	1			34,500	代価表 0121
01	既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	F H=890	か所	1	1	34,500	34,500	
	計	34,500						

292

代価表

293

[illegible]

代価表

296

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 位 集	備 考
	既設L型側溝会所撤去 (2)	現場打ち 外寸620×740×平均H720 /内寸400×500×平均h600 積込共クレーン付 桃蓋	か所	1			45,600		代価表 0127
01	砂利地業	再生クレーン付	m ³	0.08	1	6,300	504		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	18,800	752		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.21	1	18,800	3,948		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,450	298		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.21	1	7,450	1,564.5		
06	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	3	1	4,540	13,620		
07	異形鉄筋	SD295A D13	kg	18.4	1	110	2,024		代価表 0164
08	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	17.6	1	100	1,760		代価表 0165
09	会所底 コンクリート直均し仕上げ		m ²	0.2	1	540	108		代価表 0166
10	会所底 コンクリート直均し仕上げ		m ²	2.3	1	540	1,242		代価表 0166
11	鋼製クレーン付 ますふた	枠付 普通目 平型 T-2 ます幅400	か所	1	1	19,800	19,800		
	計						45,620.5		

代価表

297

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 位 集	備 考
	地中埋設管撤去 (VP125)	VP125 積込み共	m	1			920		代価表 0128
01	根切り	小規模土工	m ³	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	m ³	0.3	1	2,010	603		
	計						921		
	地中埋設管撤去 (VP75)	VP75 積込み共	m	1			920		代価表 0129
01	根切り	小規模土工	m ³	0.3	1	1,060	318		
02	埋戻し (B種)	小規模土工 発生土	m ³	0.3	1	2,010	603		
	計						921		
	長期休暇期間 縄張り	長期休暇時順次移動 14台分	式	1			113,800		代価表 0130
01	軽作業員		人	6	1	13,800	82,800	○	
02	ナイロンテープ		m	9.94	0.725	1,440	10,377.36		
	その他		式	1	0.25	82,800	20,700		
	計						113,877.36		

代価表 298

その他								印 記 号	
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考	
	仮囲い フェンスバ`リケート`B (仮残土置場)	メッシュフェンス H=1800 在置期間：13ヶ月程度 チューブ`ライト共	m	1			8,500		代価表 0131
01	仮囲(7) フェンスバ`リケート`標準 図参-6	(A) 定額損料	か`所	0.56	1	2,370	1,327.2		
02	仮囲(7) フェンスバ`リケート`標準 図参-6	(A) 月額損料	か`所	0.56	13	630	4,586.4		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	580	580		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	390	1	390		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	36	36		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		
07	チューブ`保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	チューブ`保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	390	39	1,521		
	計						8,507.6		
	仮囲(A) (カー`鋼板 H=3000)	在置期間：13ヶ月程度 チューブ`ライト共	m	1			10,000		代価表 0132
01	仮囲(A) (カー`鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	13	1	230	2,990		
02	仮囲(A) (カー`鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	7,030	7,030		
	計						10,020		

代価表 299

[illegible]

300

代価表

301

[illegible]

代価表

302

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ A	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 在置期間：3か月程度	m	1			4,790		代価表 0140
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,370	1,327.2		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	580	580		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1	90		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		
07	チューブ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	チューブ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
09	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,140	1,140		
10	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	1	90		
11	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	59	59		
	計						4,798.6		

代価表

303

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B	メッシュフェンス H=1800 スネークラング 付 足元H=200×200共 在置期間：3か月程度	m	1			5,670		代価表 0141
01	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	3	630	1,058.4		
02	仮囲(7) フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,370	1,327.2		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	580	580		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	90	1	90		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1	1	7	7		
07	チューブ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60		
08	チューブ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	90	39	351		
09	H形鋼	H-200 賃貸料	t	0.05	90	85	382.5		
10	H形鋼	H-200 整備費	t	0.05	1	3,500	175		
11	H形鋼 ベース	H-200 賃料	か所	1	90	3	270		
12	H形鋼 ベース	H-200 基本料	か所	1	1	50	50		
13	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,140	1,140		
14	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	90	1	90		

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

代価表

308

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設通路用ゴムシート敷き	下地クッション厚30敷き詰め 撤去積込共	m ²	1			4,810	代価表 0146
01	砂利地業	再生クッション	m ³	0.03	1	6,300	189	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	2,340	70.2	
03	ゴムシート敷		m ²	1	1	4,560	4,560	
	計						4,819.2	
	工事前仮設看板設置	W900×H1600 (看板本体W900×H1100)	か所	1			21,700	代価表 0147
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	19,300	19,300	
02	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	2,430	2,430	
	計						21,730	

代価表

309

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設電灯	在置期間：3か月程度	か所	1			7,160	代価表 0148
01	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	1	1	180	180	
02	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	3	1	7	21	
03	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,960	6,960	
	計						7,161	
	発生材運搬	4t車 砕石類 27.0km以下	m ³	1			7,380	代価表 0149
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	7,380	7,380	
	計						7,380	
	発生材運搬	4t車 木材類 27.0km以下	m ³	1			1,910	代価表 0150
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	1,910	1,910	
	計						1,910	

代価表

310

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	異形鉄筋	SD295A D10	kg	1			110		代価表 0151
01	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	1	0.001	114,000	114		
	計						114		
	異形鉄筋	SD295A D13	kg	1			110		代価表 0152
01	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	1	0.001	112,000	112		
	計						112		
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			100		代価表 0153
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	102,000	102		
	計						102		
	敷きモルタル	t 30	m ²	1			2,170		代価表 0154
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,170	2,170		
	計						2,170		

代価表

311

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	基礎天端 コンクリート直均し 仕上げ	W=150	m	1			500		代価表 0155
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	500	500		
	計						500		
	(踏面) モルタル平板	W800×D300 下地モルタル共	枚	1			19,000		代価表 0156
01	コンクリート平板敷き	300*300	m ²	2.66	1	7,150	19,019		
	計						19,019		
	(職上) 黒色ペイント 塗り	モルタル面 素地ごしらえ共	m ²	1			990		代価表 0157
01	E P 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1	1	990	990		
	計						990		
	敷きモルタル	t 30	m ²	1			2,170		代価表 0158
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,170	2,170		
	計						2,170		

代価表

312

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	敷きモルタル	t 30	m ²	1			2,170		代価表 0159
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,170	2,170		
	計						2,170		
	敷きモルタル	t60	m ³	1			4,340		代価表 0160
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	2	2,170	4,340		
	計						4,340		
	手摺撤去	ステンレス製 H=800	m	1			9,540		代価表 0161
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	2.58	1	3,700	9,546		
	計						9,546		
	バリアー本体(材工)	スチールφ60.5×W1400×H650 (地中250)曲げ加工可動式	か所	1			1,540		代価表 0162
01	柱撤去	集積共	本	1	1	1,540	1,540		
	計						1,540		

代価表

313

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	バリアー本体撤去	スチールφ60.5×H850(地中250)	か所	1			1,540		代価表 0163
01	柱撤去	集積共	本	1	1	1,540	1,540		
	計						1,540		
	異形鉄筋	SD295A D13	kg	1			110		代価表 0164
01	異形鉄筋(SD295)	D13	t	1	0.001	112,000	112		
	計						112		
	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1			100		代価表 0165
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	1	0.001	102,000	102		
	計						102		
	会所底 コンクリート直均し仕上げ		m ²	1			540		代価表 0166
01	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	540	540		
	計						540		

314

[illegible]

315

[illegible]

316

代價表

317

[illegible]

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）（電気設備）

電気住宅主たる工事を含む2ヶ所以上

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
大東朋来住宅	一式		17,349,210		
清滝住宅	一式		1,613,060		
小計				18,962,270	
共通仮設費					
大東朋来住宅	一式		1,759,924		
清滝住宅	一式		378,324		
小計				2,138,248	
現場管理費					
大東朋来住宅	一式		6,077,973		
清滝住宅	一式		937,642		
小計				7,015,615	
一般管理費を除いた計				28,116,133	

内訳

名 称	摘 要	数 量		大東朋来住宅	清滝住宅	
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	17,115,770	1,566,260	
	申請費	一式	(E入力値)		46,800	
	処分費等	一式	(F入力値)	233,440		
			(E+F+H)			
小計			(A入力値)	17,349,210	1,613,060	
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,068,024	122,324	
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	691,900	256,000	
小計				1,759,924	378,324	
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	6,077,973	937,642	
小計				6,077,973	937,642	
一般管理費を除く小計			(K計算値)	25,187,107	2,929,026	
			(K-E-J5)			(K)

大東朋来住宅 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.24%	(H) 17,115,770	(I1) 1,068,024	補正前の率 6.240%	(A-F) 17,115,770
						工期(か月) 14.3
			(小計)	(I) 1,068,024		
現場管理費	一般工事×1.01	32.20%	(H+I1+G) 18,875,694	(J1) 6,077,973	補正前の率 31.880%	(A-F+G+I) 18,875,694
			(小計)	(J) 6,077,973		

清滝住宅 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

共通費		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	7.81%	(H) 1,566,260	(I1) 122,324	補正前の率 7.810%	(A) 1,613,060
						工期(か月) 14.3
			(小計)	(I) 122,324		
現場管理費	一般工事×1.01	48.17%	(H+I1+G) 1,944,584	(J1) 936,706	補正前の率 47.690%	(A+G+I) 1,991,384
	申請費	2.00%	(E) 46,800	(J5) 936		
			(小計)	(J) 937,642		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【電気設備工事】				
大東朋来住宅	1	式	17,349,210	
清滝住宅	1	式	1,613,060	
計			18,962,270	

2

電気設備工事 科目別内訳

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電氣設備工事 中科目別内訳

3

大東朋来住宅					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	單位	金 額	備 考
1 6 号棟	引込幹線設備	1	式	2,810,010	
1 6 号棟	電灯設備	1	式	2,590,780	
1 6 号棟	電話設備	1	式	347,930	
1 6 号棟	屋外灯設備	1	式	60,140	
計				5,808,860	
1 7 号棟	引込幹線設備	1	式	2,709,210	
1 7 号棟	電灯設備	1	式	2,583,630	
1 7 号棟	電話設備	1	式	350,100	
1 7 号棟	屋外灯設備	1	式	40,050	
計				5,682,990	
4 0 号棟	引込幹線設備	1	式	2,993,300	
4 0 号棟	電灯設備	1	式	2,461,380	
4 0 号棟	電話設備	1	式	337,880	
計				5,792,560	
墜落制止用器具		1	式	64,800	

電氣設備工事 中科目別内訳

[illegible]

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

清滝住宅					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1号棟	非常警報設備	1	式	574,000	
計				574,000	
8号棟	非常警報設備	1	式	527,200	
計				527,200	
10号棟	非常警報設備	1	式	255,930	
計				255,930	
12号棟	非常警報設備	1	式	255,930	
計				255,930	

電気設備工事 細目別内訳

5

大東朋来住宅		16号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	102	m	450	45,900	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	5	m	390	1,950	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	76	m	870	66,120	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	45	m	1,190	53,550	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	42	m	1,350	56,700	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	91	m	1,530	139,230	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	143	m	1,730	247,390	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	45	m	1,590	71,550	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C ラック	101	m	1,790	180,790	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	14	m	2,120	29,680	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	1	m	1,860	1,860	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	19	m	2,280	43,320	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	30	m	2,570	77,100	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	14	m	3,060	42,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	64	m	3,910	250,240	

電気設備工事 細目別内訳

大東朋来住宅		16号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m	910	2,730	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	2	m	940	1,880	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	12	m	2,690	32,280	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	4	m	4,640	18,560	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	6,100	24,400	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	57	m	8,010	456,570	
配管用支持ブロッコ	H100 L400	8	個	2,190	17,520	
配管用支持ブロッコ	H100 L500	36	個	2,530	91,080	
引込開閉器盤	EV4基 -	1	面	640,000	640,000	代価表 0002
製作金物		1	式		4,680	別紙 00-0001
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
銅板製アルボックス(露出形)	300× 300× 150	4	個	13,600	54,400	
ステンレス製アルボックス WP形	300× 300× 150 -	4	個	27,900	111,600	
露出スリッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	4	個	3,860	15,440	

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

7

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

8

大東朋来住宅		1 6 号棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
DV電線 (材料費)	2mm -2F	15	m	90	1,350	
DV電線 (施工費)	2mm -2F 1径間	1	1径間	5,330	5,330	
600Vぶ リエチレン絶縁 耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブﾙ平形 EM-EFF	2.0mm- 2C 管内	15	m	550	8,250	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	7	m	2,110	14,770	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	1	m	2,130	2,130	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	2	個	9,630	19,260	
撤去工事	再使用する	1	式		2,050	別紙 00-0003
引留金物 再取付	再取付労務	1	個	6,160	6,160	代価表 0005
撤去工事	再使用しない	1	式		1,690	別紙 00-0004
有価材		1	式		▲850	別紙 00-0005
計					60,140	

電気設備工事 細目別内訳

大東朋来住宅		1 7 号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶ リエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	96	m	450	43,200	
600V耐燃性ぶ リエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	5	m	390	1,950	
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C ビット・天井	76	m	870	66,120	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 2C 管内	45	m	1,190	53,550	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 2C ラック	32	m	1,350	43,200	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 3C 管内	91	m	1,530	139,230	
EM-CEケーブﾙ	8mm2- 3C ラック	123	m	1,730	212,790	
EM-CEケーブﾙ	14mm2- 2C 管内	45	m	1,590	71,550	
EM-CEケーブﾙ	14mm2- 2C ラック	91	m	1,790	162,890	
EM-CETケーブﾙ	14mm2 管内	17	m	2,120	36,040	
EM-CETケーブﾙ	14mm2 ビット・天井	1	m	1,860	1,860	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	19	m	2,280	43,320	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	30	m	2,570	77,100	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	17	m	3,060	52,020	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	64	m	3,910	250,240	

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

11

大東朋来住宅		17号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P 管内	91	m	560	50,960	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P FEP内 (PF・CD)	95	m	510	48,450	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	12	m	1,460	17,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	23	m	1,630	37,490	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	18	m	1,400	25,200	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	31	m	1,870	57,970	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	7	m	1,610	11,270	
樹脂製 ブルボックス WP形	100× 100× 100	2	個	6,060	12,120	
銅板製 ブルボックス (露出形)	150× 150× 100	4	個	5,550	22,200	
ステンレス製 ブルボックス WP形	150× 150× 100	4	個	9,630	38,520	
ステンレス製 ブルボックス WP形	200× 200× 100	2	個	14,200	28,400	
計					350,100	

電気設備工事 細目別内訳

大東朋来住宅		17号棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	14	m	710	9,940	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	5	m	660	3,300	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	5	m	990	4,950	
FEP管用付属品	(30) 異種管接続材	2	個	3,070	6,140	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	5	m	360	1,800	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,960	別紙 00-0008
有価材		1	式		▲1,200	別紙 00-0009
土工事		1	式		11,300	別紙 00-0010
残土処分費		1	式		860	別紙 00-0011
計					40,050	

電気設備工事 細目別内訳

12

大東朋来住宅		40号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	50	m	450	22,500	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	54	m	360	19,440	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	390	1,560	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	5	m	870	4,350	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	52	m	1,190	61,880	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	98	m	990	97,020	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	52	m	1,530	79,560	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	98	m	1,280	125,440	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	14	m	2,120	29,680	
EM-CETケーブル	14mm2 ビット・天井	1	m	1,860	1,860	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	91	m	2,280	207,480	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	2	m	2,570	5,140	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	14	m	3,060	42,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	7	m	3,910	27,370	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	4	m	940	3,760	

電気設備工事 細目別内訳

大東朋来住宅		40号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	65	m	990	64,350	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(50)	87	m	1,320	114,840	
引込開閉器盤	EV3基 -	1	面	605,000	605,000	代価表 0001
製作金物		1	式		4,680	別紙 00-0012
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,660	9,660	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,430	8,430	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150 -	3	個	27,900	83,700	
ステンレス製 プルボックス WP形	400× 400× 200 -	1	個	45,300	45,300	
露出スイッチボックス	19 (E19, 16) 1個用1方出	3	個	3,860	11,580	
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,140	9,420	
ハットホルム (既製品) (蓋・土工事別)	600× 600× 900 機械	3	基	116,000	348,000	
ハットホルム蓋	600φ 8t	3	基	31,100	93,300	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	66	m	360	23,760	
土工事		1	式		302,000	別紙 00-0013
残土処分費		1	式		20,400	別紙 00-0014

(A込) 大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

14

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

16

清滝住宅		8号棟		非常警報設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複 合 装 置 (防 雨 型)	露 出	4	面	34,000	136,000	
ベ ル	150φ WP	4	個	10,900	43,600	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	246	m	310	76,260	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.2mm	148	m	290	42,920	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	72	m	2,110	151,920	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	8	m	1,630	13,040	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100 —	4	個	9,630	38,520	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,460	2,460	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	4	個	2,520	10,080	
ブレーカー増設	2P20AT/30AF	1	個	12,400	12,400	代価表 0006
計					527,200	

電気設備工事 細目別内訳

清滝住宅		10号棟		非常警報設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複 合 装 置 (防 雨 型)	露 出	2	面	34,000	68,000	
ベ ル	150φ WP	2	個	10,900	21,800	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	114	m	310	35,340	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.2mm	60	m	290	17,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	29	m	2,110	61,190	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	8	m	1,630	13,040	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100 —	2	個	9,630	19,260	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,460	2,460	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 3方出	2	個	2,520	5,040	
ブレーカー増設	2P20AT/30AF	1	個	12,400	12,400	代価表 0006
計					255,930	

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

清施住宅		1 2 号棟		非常警報設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複 合 装 置 (防 雨 型)	露 出	2	面	34,000	68,000	
ベ ル	150φ WP	2	個	10,900	21,800	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	114	m	310	35,340	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.2mm	60	m	290	17,400	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	29	m	2,110	61,190	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	8	m	1,630	13,040	
ステンレス製 ダブルボックス WP形	150× 150× 100 —	2	個	9,630	19,260	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 2方出	1	個	2,460	2,460	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25 (22) 3方出	2	個	2,520	5,040	
ブレーカー増設	2P20AT/30AF	1	個	12,400	12,400	代価表 0006
計					255,930	

大東朋来住宅		1 6 号棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1	式		2,050	別紙 00-0003
引留金具撤去	再使用する	1	個	2,050	2,050	代価表 0004
計					2,050	
撤去工事	再使用しない	1	式		1,690	別紙 00-0004
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2F 2.0mm 再使用しない	1	径間	1,060	1,060	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	7	m	90	630	
計					1,690	
有価材		1	式		▲850	別紙 00-0005
1号銅線層		0.78	kg	▲1,140	▲889.2	
ナゲット処理		1.37	kg	35	47.95	
計					▲841.25	

電気設備工事 別紙明細

大東朋来住宅		1 7 号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,680	別紙 00-0006
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3× 30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,680	4,680	
計					4,680	

大東朋来住宅		17号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用する	1	式		1,890	別紙 00-0007
自動点滅器撤去	再使用する	1	個	1,890	1,890	代価表 0003
計					1,890	

電気設備工事 別紙明細

大東朋来住宅		17号棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		2,960	別紙 00-0008
600V ポリエチレンケーブル撤去	3.5mm ² - 2C 管 内 再使用しない	19	m	90	1,710	
地中管路撤去	硬質ビニル電線管 28 再使用しない	5	m	250	1,250	
計					2,960	
有価材		1	式		▲1,200	別紙 00-0009
2号銅線屑		1.2	kg	▲1,085	▲1,302	
サゲット処理		3.14	kg	35	109.9	
計					▲1,192.1	

電気設備工事 別紙明細

21

大東朋来住宅		17号棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		11,300	別紙 00-0010
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	0.87	m3	2,010	1,748.7	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	0.4	m3	3,760	1,504	
土工事	山砂の類 -	0.48	m3	8,060	3,868.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.48	m3	8,910	4,276.8	
計					11,398.3	
残土処分費		1	式		860	別紙 00-0011
残土処分費	阪南	0.48	m3	1,800	864	
計					864	

電気設備工事 別紙明細

大東朋来住宅		40号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,680	別紙 00-0012
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,680	4,680	
計					4,680	
土工事		1	式		302,000	別紙 00-0013
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	29.37	m3	2,010	59,033.7	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	18.02	m3	3,760	67,755.2	
土工事	山砂の類 -	9.24	m3	8,060	74,474.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	11.34	m3	8,910	101,039.4	
計					302,302.7	
残土処分費		1	式		20,400	別紙 00-0014
残土処分費	阪南	11.34	m3	1,800	20,412	
計					20,412	

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

23

大東朋来住宅		40号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		15,100	別紙 00-0018
照明器具 LED撤去	ベースライト 露出形 650×200未満 再使用しない	15	個	1,010	15,150	
計					15,150	
土工事		1	式		37,200	別紙 00-0019
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	3.71	m3	2,010	7,457.1	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	2.51	m3	3,760	9,437.6	
土工事	山砂の類 ー	1.2	m3	8,060	9,672	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.2	m3	8,910	10,692	
計					37,258.7	
残土処分費		1	式		2,160	別紙 00-0020
残土処分費	阪南	1.2	m3	1,800	2,160	
計					2,160	

電気設備工事 別紙明細

大東朋来住宅		40号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		52,000	別紙 00-0021
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	5.18	m3	2,010	10,411.8	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	3.5	m3	3,760	13,160	
土工事	山砂の類 ー	1.68	m3	8,060	13,540.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	1.68	m3	8,910	14,968.8	
計					52,081.4	
残土処分費		1	式		3,020	別紙 00-0022
残土処分費	阪南	1.68	m3	1,800	3,024	
計					3,024	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〈大東朋来住宅〉						
機械損料	高所作業車 作業高さ 18m	11	台・日	62,900	691,900	
小計					691,900	
〈清滝住宅〉						
機械損料	高所作業車 作業高さ 12m	4	台・日	48,200	192,800	
交通誘導警備員B		4	人	15,800	63,200	
小計					256,000	
計					947,900	

26

代價表一覽

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

代価表

27

大東朋来住宅									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	引込開閉器盤	EV3基 -	面	1			605,000		代価表 0001
01	引込開閉器盤	EV3基 -	面	1	1	513,000	513,000		
02	雑材料		式	1	0.02	513,000	10,260		
03	電工		K01人	2.396	1	27,846	66,719.01	○	
	その他		式	1	0.23	66,719.01	15,345.37		
	計						605,324.38		
	引込開閉器盤	EV4基 -	面	1			640,000		代価表 0002
01	引込開閉器盤	EV4基 -	面	1	1	527,000	527,000		
02	雑材料		式	1	0.02	527,000	10,540		
03	電工		K01人	3	1	27,846	83,538	○	
	その他		式	1	0.23	83,538	19,213.74		
	計						640,291.74		

代価表

大東朋来住宅									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	自動点滅器撤去	再使用する	個	1			1,890		代価表 0003
01	電工		人	0.163	0.4	23,205	1,512.96	○	
	その他		式	1	0.25	1,512.96	378.24		
	計						1,891.2		
	引留金具撤去	再使用する	個	1			2,050		代価表 0004
01	電工		人	0.177	0.4	23,205	1,642.91	○	
	その他		式	1	0.25	1,642.91	410.72		
	計						2,053.63		
	引留金物再取付	再取付労務	個	1			6,160		代価表 0005
01	電工		人	0.177	1	27,846	4,928.74	○	
	その他		式	1	0.25	4,928.74	1,232.18		
	計						6,160.92		

(A込)大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

28

清滝住宅								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブレーカー増設	2P20AT/30AF	個	1			12,400	代価表 0006
01	ブレーカー	MCCB2P20AT/30AF	個	1	1	3,300	3,300	
02	雑材料		式	1	0.02	3,300	66	
03	電工		K01 人	0.264	1	27,846	7,351.34	○
	その他		式	1	0.23	7,351.34	1,690.8	
	計						12,408.14	
	立会検査	自火報なし 24台	式	1			46,800	代価表 0007
01	電工		人	1.368	1	27,846	38,093.32	○
	その他		式	1	0.23	38,093.32	8,761.46	
	計						46,854.78	

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）

機械住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
機械設備工事	一式		23,237,520		
小計				23,237,520	
共通仮設費					
機械設備工事	一式		1,061,551		
小計				1,061,551	
現場管理費					
機械設備工事	一式		5,441,359		
小計				5,441,359	
一般管理費を除いた計				29,740,430	

内訳

名 称	摘 要	数 量		機械設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	18,290,600		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	2,749,000		
	申請費	一式	(E入力値)	73,520		
	処分費等	一式	(F入力値)	2,124,400		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	23,237,520		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,048,051		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	13,500		
小計				1,061,551		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	5,441,359		
小計				5,441,359		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	29,740,430		
			(K-E-J5)			(K)

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	5.73%	(H) 18,290,600	(I1) 1,048,051	補正前の率 5.730%	(A-B-F) 18,364,120
						工期(か月) 14.3
			(小計)	(I) 1,048,051		
現場管理費	一般工事×1.01	28.11%	(H+I1+G) 19,352,151	(J1) 5,439,889	補正前の率 27.830%	(A-B-F+G+I) 19,425,671
	申請費	2.00%	(E) 73,520	(J5) 1,470		
			(小計)	(J) 5,441,359		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式	20,488,520	
ガス設備工事	1	式	2,749,000	
計			23,237,520	

2

衛生設備工事 科目別内訳

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）（機械設備）

3

衛生設備工事 中科目別内訳

大阪府営大東朋来住宅第1期第2次エレベーター棟増築工事（第1工区）（機械設備）

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	100A*4, 000L	18	本	32,600	586,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 100A	1	個	21,500	21,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	45°曲管(押輪別) 100A	3	個	24,300	72,900	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 100A	1	個	23,000	23,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1	個	24,900	24,900	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A	6	口	9,360	56,160	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 100A	16	口	2,370	37,920	
不断水割丁字管バルブ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100*100	1	か所	210,000	210,000	
不断水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100	1	か所	344,000	344,000	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	4,760	9,520	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	4	m	1,470	5,880	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	6	m	1,820	10,920	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	36	m	3,370	121,320	
VPストップ設置(塩ビ管を含む)	50A	4	か所	4,880	19,520	
プラグ・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A	4	か所	2,030	8,120	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所	2,970	2,970	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所	3,870	15,480	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 13A 保温無	1	か所	3,870	3,870	
ワトシーメ仕切弁	7.5K 内ネジ型 50A	4	個	29,600	118,400	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	1	個	5,240	5,240	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個	6,750	6,750	
屋外仕切弁ボックス	100/150	2	か所	53,900	107,800	
屋外仕切弁ボックス	75	6	か所	49,900	299,400	
ストル付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 HI(取出し) 100*50	4	個	40,300	161,200	
ストル付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 HI(取出し) 100*25	1	個	23,700	23,700	
ストル付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 HI(取出し) 100*20	1	個	22,500	22,500	
埋設標識テープ	150幅	108	m	170	18,360	
地中埋設標	鉄製	9	個	1,000	9,000	
地中埋設標	プラスチック製	10	個	3,980	39,800	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0001

衛生設備工事 細目別内訳

5

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0002
土工事		1	式		1,564,000	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		137,000	別紙 00-0004
アスファルト舗装費		1	式		361,000	別紙 00-0005
コンクリート舗装費		1	式		85,600	別紙 00-0006
コンクリート類解体工事		1	式		390,000	別紙 00-0007
コンクリート類処分費		1	式		474,000	別紙 00-0008
撤去工事	(再使用しない)	1	式		216,000	別紙 00-0009
廃棄物処分費		1	式		680	別紙 00-0010
有価材		1	式		▲65,100	別紙 00-0011
計					5,577,900	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	100A*4,000L	16	本	32,600	521,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 100A	1	個	21,500	21,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 100A	1	個	26,000	26,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	45°曲管(押輪別) 100A	2	個	24,300	48,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 100A	2	個	27,600	55,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 100A	2	個	23,000	46,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1	個	24,900	24,900	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A	10	口	9,360	93,600	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 100A	14	口	2,370	33,180	
不断水割丁字管バルブ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100*100	2	か所	210,000	420,000	
不断水スッパ-設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100	2	か所	344,000	688,000	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	4,760	9,520	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	11	m	1,470	16,170	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	36	m	3,370	121,320	
VPスッパ-設置(塩ビ管への継手含む)	50A	4	か所	4,880	19,520	

衛生設備工事 細目別内訳

6

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プラグ・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A	4	か所	2,030	8,120	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 13A 保温無	1	か所	3,870	3,870	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	2,970	2,970	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	4	か所	3,870	15,480	
ソブナー仕切弁	7.5K 内径型 50A	4	個	29,600	118,400	
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	2	個	5,240	10,480	
屋外仕切弁ボックス	75	6	か所	49,900	299,400	
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	か所	53,900	215,600	
ナドル付分水栓 (铸铁管用)	ボール式 HI (取出し) 100*20	2	個	22,500	45,000	
ナドル付分水栓 (铸铁管用)	ボール式 HI (取出し) 100*50	4	個	40,300	161,200	
量水器 (取付のみ)	20A	1	個	7,030	7,030	
止水栓 (量水器用)	日本水協(甲形) 20A	1	個	4,570	4,570	
止水栓・量水器併 用ボックス	13-20	1	か所	24,000	24,000	
埋設標識テープ	150幅	98	m	170	16,660	
地中埋設標	鉄 製	9	個	1,000	9,000	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	プラスチック製	11	個	3,980	43,780	
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0012
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0013
土工事		1	式		1,332,000	別紙 00-0014
残土処分費		1	式		113,000	別紙 00-0015
アスファルト舗装費		1	式		428,000	別紙 00-0016
コンクリート類解体工事		1	式		399,000	別紙 00-0017
コンクリート類処分費		1	式		517,000	別紙 00-0018
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,810	別紙 00-0019
撤去工事	(再使用しない)	1	式		206,000	別紙 00-0020
廃棄物処分費		1	式		830	別紙 00-0021
有価材		1	式		▲59,800	別紙 00-0022
計					6,097,300	

衛生設備工事 細目別内訳

7

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	75A*4,000L		14	本	25,500	357,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 75A		1	個	17,100	17,100	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 75A		1	個	20,600	20,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	45°曲管(押輪別) 75A		4	個	19,000	76,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 75A		2	個	21,500	43,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 75A		2	個	18,300	36,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 75A		1	個	19,800	19,800	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A		12	口	8,380	100,560	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 75A		12	口	1,840	22,080	
不断水割丁字管ベアフ付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75* 75		2	か所	180,000	360,000	
不断水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75		2	か所	300,000	600,000	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無		2	か所	4,460	8,920	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A		32	m	1,470	47,040	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A		21	m	3,370	70,770	
VPストップ設置(塩ビ管・コン継手含む)	50A		3	か所	4,880	14,640	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アラブ・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 50A		3	か所	2,030	6,090	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無		3	か所	3,870	11,610	
配管切断(樹脂管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無		2	か所	2,970	5,940	
ソトシメ仕切弁	7.5K 内ネジ型 50A		3	個	29,600	88,800	
屋外仕切弁ボックス	75		7	か所	49,900	349,300	
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボートル式 HI(取出し) 75*50		3	個	39,800	119,400	
散水栓(ボックス共)	T28KUNH13		2	個	23,700	47,400	
埋設標識テープ	150幅		76	m	170	12,920	
地中埋設標	鉄製		7	個	1,000	7,000	
地中埋設標	プラスチック製		11	個	3,980	43,780	
水質試験費			1	式		7,950	別紙 00-0023
申請費			1	式		9,990	別紙 00-0024
土工事			1	式		1,137,000	別紙 00-0025
残土処分費			1	式		96,400	別紙 00-0026
アスファルト舗装費	(排水部含む)		1	式		511,000	別紙 00-0027

衛生設備工事 細目別内訳

9

衛生設備工事		40号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		152,000	別紙 00-0035
コンクリート類解体工事		1	式		193,000	別紙 00-0039
コンクリート類処分費		1	式		15,900	別紙 00-0040
撤去工事	(再使用しない)	1	式		174,000	別紙 00-0036
廃棄物処分費		1	式		11,000	別紙 00-0037
有価材		1	式		▲25,500	別紙 00-0038
計					3,397,640	

衛生設備工事 細目別内訳

ガス設備工事		ガス内管工事		ねじ工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16号棟		1	式		1,062,000	
17号棟		1	式		1,031,000	
40号棟		1	式		656,000	
計					2,749,000	

衛生設備工事 別紙明細

10

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0002
設計審査手数料		1	か所	2,720	2,720	
工事検査手数料		1	か所	7,270	7,270	
計					9,990	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,564,000	別紙 00-0003
試掘	深 300	17	か所	5,300	90,100	
試掘	深 600	2	か所	10,600	21,200	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	76.22	m3	2,010	153,202.2	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	60.48	m3	4,410	266,716.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	60.48	m3	3,760	227,404.8	
土工事	山砂の類 -	15.74	m3	8,060	126,864.4	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	76.22	m3	8,910	679,120.2	
計					1,564,608.4	
残土処分費		1	式		137,000	別紙 00-0004
残土処分費	投棄料(阪南2区)	76.22	m3	1,800	137,196	
計					137,196	

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		361,000	別紙 00-0005
アスファルト舗装	機械舗装 A(歩道)	10.95	m ²	2,970	32,521.5	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	59.1	m ²	5,560	328,596	
計					361,117.5	
コンクリート舗装費		1	式		85,600	別紙 00-0006
コンクリート舗装	機械舗装 A(歩道)	17.99	m ²	4,760	85,632.4	
計					85,632.4	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		390,000	別紙 00-0007
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	232		440	102,080	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	2.16		9,180	19,828.8	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.28		6,470	21,221.6	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	23.59		2,340	55,200.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	2.16	m3	2,210	4,773.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	3.28	m3	3,930	12,890.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	23.59	m3	7,380	174,094.2	
計					390,089.2	
コンクリート類処分費		1	式		474,000	別紙 00-0008
コンクリート類処分費	コンクリート投棄料	2.16	m3	3,050	6,588	
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	3.28	m3	3,050	10,004	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	23.59	m3	19,400	457,646	
計					474,238	

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		216,000	別紙 00-0009
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 15A	14.3	m	550	7,865	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 25A	1.1	m	460	506	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 50A	14.8	m	800	11,840	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 50A	13.9	m	1,300	18,070	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 100A	65.1	m	2,510	163,401	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ベルフボックス 50	4	か所	3,800	15,200	
計					216,882	
廃棄物処分費		1	式		680	別紙 00-0010
ビニル管類処分費	25A	1.1	m	10	11	
ビニル管類処分費	50A	14.8	m	30	444	
金属くず		0.02	t	11,700	234	
計					689	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		16号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲65,100	別紙 00-0011
鉄グライ		1.28	t	▲48,000	▲61,440	
鉄くず	H2	0.07	t	▲51,500	▲3,605	
計					▲65,045	

衛生設備工事 別紙明細

13

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		17,800	別紙 00-0012
水質試験費	簡易6項目	4	か所	4,450	17,800	
計					17,800	
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0013
設計審査手数料		1	か所	2,720	2,720	
工事検査手数料		1	か所	7,270	7,270	
計					9,990	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,332,000	別紙 00-0014
試掘	深 300	20	か所	5,300	106,000	
試掘	深 600	2	か所	10,600	21,200	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	63.21	m3	2,010	127,052.1	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	49.95	m3	4,410	220,279.5	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	49.95	m3	3,760	187,812	
土工事	山砂の類 -	13.26	m3	8,060	106,875.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	63.21	m3	8,910	563,201.1	
計					1,332,420.3	
残土処分費		1	式		113,000	別紙 00-0015
残土処分費	投棄料(阪南2区)	63.21	m3	1,800	113,778	
計					113,778	

衛生設備工事 別紙明細

14

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		428,000	別紙 00-0016
アスファルト舗装	機械舗装 A(歩道)	10.09	m ²	2,970	29,967.3	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	71.61	m ²	5,560	398,151.6	
計					428,118.9	
コンクリート類解体工事		1	式		399,000	別紙 00-0017
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	240.9		440	105,996	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	3.88		6,470	25,103.6	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	26.07		2,340	61,003.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	3.88	m3	3,930	15,248.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	26.07	m3	7,380	192,396.6	
計					399,748.4	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		517,000	別紙 00-0018
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	3.88	m3	3,050	11,834	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	26.07	m3	19,400	505,758	
計					517,592	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,810	別紙 00-0019
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 20	1	個	2,810	2,810	
計					2,810	

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		206,000	別紙 00-0020
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 15A	5.4	m	550	2,970	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 20A	12.1	m	380	4,598	
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	20.7	m	800	16,560	
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 50A	13.9	m	1,300	18,070	
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	59.4	m	2,510	149,094	
ボックス類蓋撤去	ベルフボックス 50	4	か所	3,800	15,200	
計					206,492	
廃棄物処分費		1	式		830	別紙 00-0021
ビニル管類処分費	20A	12.1	m	8	96.8	
ビニル管類処分費	50A	20.7	m	30	621	
金属くず		0.01	t	11,700	117	
計					834.8	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		17号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲59,800	別紙 00-0022
鉄グライ		1.17	t	▲48,000	▲56,160	
鉄くず	H2	0.07	t	▲51,500	▲3,605	
計					▲59,765	

衛生設備工事 別紙明細

16

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		7,950	別紙 00-0023
水質試験費	簡易5項目	3	か所	2,650	7,950	
計					7,950	
申請費		1	式		9,990	別紙 00-0024
設計審査手数料		1	か所	2,720	2,720	
工事検査手数料		1	か所	7,270	7,270	
計					9,990	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,137,000	別紙 00-0025
試掘	深 300	22	か所	5,300	116,600	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	53.57	m3	2,010	107,675.7	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	41.12	m3	4,410	181,339.2	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	41.12	m3	3,760	154,611.2	
土工事	山砂の類 -	12.45	m3	8,060	100,347	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	53.57	m3	8,910	477,308.7	
計					1,137,881.8	
残土処分費		1	式		96,400	別紙 00-0026
残土処分費	投棄料(阪南2区)	53.57	m3	1,800	96,426	
計					96,426	

衛生設備工事 別紙明細

17

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費	(排水部含む)	1	式		511,000	別紙 00-0027
アスファルト舗装	機械舗装 A(歩道)	24.92	m ²	2,970	74,012.4	
アスファルト舗装	機械舗装 D(車道)	78.77	m ²	5,560	437,961.2	
計					511,973.6	
コンクリート舗装費	(排水部含む)	1	式		18,700	別紙 00-0028
コンクリート舗装	機械舗装 A(歩道)	3.93	m ²	4,760	18,706.8	
計					18,706.8	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		456,000	別紙 00-0029
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	10.4		680	7,072	
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	225		440	99,000	
コンクリート類解体工事	Co舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.47		9,180	4,314.6	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	4.69		6,470	30,344.3	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	30.46		2,340	71,276.4	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	0.47	m3	2,210	1,038.7	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 9.0km以下	4.69	m3	3,930	18,431.7	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	30.46	m3	7,380	224,794.8	
計					456,272.5	

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		606,000	別紙 00-0030
コンクリート類処分費	コンクリート投棄料	0.47	m3	3,050	1,433.5	
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	4.69	m3	3,050	14,304.5	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	30.46	m3	19,400	590,924	
計					606,662	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		133,000	別紙 00-0031
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	32.8	m	380	12,464	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 50A	11.2	m	800	8,960	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	45.5	m	1,920	87,360	
衛生器具類撤去 再使用しない	散水栓(箱共)	2	組	3,120	6,240	
弁類撤去 再使用しない	75A	1	個	3,030	3,030	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ハーフボックス 50	3	か所	3,800	11,400	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ハーフボックス 75	1	か所	3,800	3,800	
計					133,254	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		40号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		590	別紙 00-0032
ビニール管類処分費	20A	32.8	m	8	262.4	
ビニール管類処分費	50A	11.2	m	30	336	
計					598.4	
有価材		1	式		▲47,300	別紙 00-0033
銃ダライ		0.91	t	▲48,000	▲43,680	
鉄くず	H2	0.07	t	▲51,500	▲3,605	
計					▲47,285	

衛生設備工事 別紙明細

19

衛生設備工事		40号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		1,620,000	別紙 00-0034
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	84.98	m3	2,010	170,809.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	71.91	m3	3,760	270,381.6	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	71.91	m3	4,410	317,123.1	
土工事	山砂の類 -	13.07	m3	8,060	105,344.2	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	84.98	m3	8,910	757,171.8	
計					1,620,830.5	
残土処分費		1	式		152,000	別紙 00-0035
残土処分費	投棄料(阪南2区)	84.98	m3	1,800	152,964	
計					152,964	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		40号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		193,000	別紙 00-0039
ソバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 700)	1	か所	17,900	17,900	
ソバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 800)	2	か所	19,700	39,400	
ソバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H 900)	1	か所	21,000	21,000	
ソバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H1000)	1	か所	22,800	22,800	
ソバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H1100)	2	か所	24,200	48,400	
ソバート樹(二)撤去 再使用しない	土工除く SC-3(H1200)	1	か所	26,000	26,000	
コンクリート類 集積・積込み	機 械	4.24	m3	2,060	8,734.4	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	4.24	m3	2,210	9,370.4	
計					193,604.8	
コンクリート類処分費		1	式		15,900	別紙 00-0040
コンクリート類処分費	有筋コンクリート	4.24	m3	3,750	15,900	
計					15,900	

衛生設備工事		40号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		174,000	別紙 00-0036
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 150A	8.5	m	2,220	18,870	
再使用しない	地中配管 125A	33	m	1,880	62,040	
再使用しない	地中配管 100A	33.8	m	1,530	51,714	
ボックス類蓋撤去	マンホールOMM600	7	か所	5,320	37,240	
再使用しない	マンホールOMM450	1	か所	4,480	4,480	
計					174,344	
廃棄物処分費		1	式		11,000	別紙 00-0037
ビニル管類処分費	100A	33.8	m	110	3,718	
ビニル管類処分費	125A	33	m	160	5,280	
ビニル管類処分費	150A	8.5	m	240	2,040	
計					11,038	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		40号棟		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲25,500	別紙 00-0038
銃グライ		0.53	t	▲48,000	▲25,440	
計					▲25,440	

