

			当初
		工事期間	契約締結日 ～ 令和5年12月15日
		開札日	令和4年8月24日
工事名称	大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	門真市江端町		
工事費	¥477,979,700-	（うち消費税相当額 ¥43,452,700- ）	
工事価格	¥434,527,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5階建（停止箇所数3） 設置基数：8基		

大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事	電気設備、機械設備を含む	1	式	309,191,594	
小計				309,191,594	
計				309,191,594	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	62,885,546	
II 現場管理費		1	式	18,406,258	
III 一般管理費等		1	式	44,043,602	
計				125,335,406	
合計（工事価格）				434,527,000	
消費税相当額	10%	1	式	43,452,700	
総合計（工事費）				477,979,700	

共通仮設費算出表

大阪府宮門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）
門真下馬伏

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	309,191,594
i 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	7,580,220
j 1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	221,703,750
a 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1ー i 1ー j 1）	:	79,907,624
Kr1	a 1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.38%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（a 1×Kr1）	:	4,299,030
k 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	2,217,037
e 1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	56,369,479
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1＋k 1＋e 1）	:	62,885,546

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	PC工事	①	39,720,000	1.00%	①1	397,200
	くい工事	②	114,041,000		②1	1,140,410
	鉄骨工事	③	0		③1	0
	エレベーター機器（建築発注）	④	60,776,000		④1	607,760
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	0		⑥1	0
	舗装工事	⑦	7,166,750		⑦1	71,667
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計			221,703,750	計		2,217,037

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	0
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	0

ハ	共通仮設費（ハ1＋ハ2＋ハ3＋ハ4）	:	62,885,546
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府宮門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）
門真下馬伏

建築工事

ニ1	建築工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:	372,077,140
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	2,168,015
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:	0
1 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1＋e i 1＋ホ1）	:	9,748,235
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:	232,115,065
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－1 1－J 1）	:	130,213,840
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	10.57%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:	13,763,602
K1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:	4,642,300
K1.1	申請費に対する現場管理費	:	356
ト1	建築工事の現場管理費（へ1＋K1＋K1.1）	:	18,406,258

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	PC工事	①2	40,117,200	2.00%	①3	802,344
	くい工事	②2	115,181,410		②3	2,303,628
	鉄骨工事	③2	0		③3	0
	エレベーター機器（建築発注）	④2	61,383,760		④3	1,227,675
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	0		⑥3	0
	舗装工事	⑦2	7,238,417		⑦3	144,768
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	8,194,278		⑪3	163,885
	共通仮設積上げ その他	⑫2	0		⑫3	0
計			232,115,065	計		4,642,300

ト2	電気設備工事現場管理費	:	0
ト3	機械設備工事現場管理費	:	0

ト	現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4）	:	18,406,258
---	--------------------	---	------------

一般管理費等算出表

大阪府宮門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:	390,483,398
Gp	チに対する一般管理費等率	:	11.24%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（ $Gp+0.04\%$ ）	:	11.28%
	（うち契約保証金金額 ルー（ $\text{ヌ} \times Gp$ ））		156,186
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費 $\times 2\%$ ）	:	18,156
ヌ	工事原価（チーリ）	:	390,465,242
ル	工事原価に対する一般管理費等（ $\text{ヌ} \times Gp1$ ）	:	44,044,479
ヲ	瑕疵担保保険	:	0
ワ	一般管理費等（ル＋ヲ）	:	44,044,479
	端数処理	:	▲ 877
カ	一般管理費等（端数処理後）	:	44,043,602

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
エレベーター本体工事 1号棟 1号機	1	式	17,596,257	
エレベーター本体工事 1号棟 2号機	1	式	17,593,854	
エレベーター本体工事 2号棟 1号機	1	式	17,413,969	
エレベーター本体工事 2号棟 2号機	1	式	17,414,429	
エレベーター本体工事 6号棟 1号機	1	式	17,562,507	
エレベーター本体工事 6号棟 2号機	1	式	17,562,507	
エレベーター本体工事 6号棟 3号機	1	式	17,559,644	
エレベーター本体工事 6号棟 4号機	1	式	17,559,644	
小計			140,262,811	
くい工事	1	式	114,041,000	
既存建築物改修工事	1	式	925,335	
計			255,229,146	

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

エレベーター本体工事 1号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,656,571	
地業		1		式	210,325	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	791,894	
型枠		1		式	175,850	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	176,720	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,596,257	

建築工事 科目別内訳

5

エレベーター本体工事 1号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,656,571	
地業		1		式	210,325	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	789,491	
型枠		1		式	175,850	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	176,720	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,593,854	

建築工事 科目別内訳

6

エレベーター本体工事 2号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,610,479	
地業		1		式	132,325	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	742,231	
型枠		1		式	167,317	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	176,720	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,413,969	

建築工事 科目別内訳

7

エレベーター本体工事 2号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,610,479	
地業		1		式	132,325	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	742,231	
型枠		1		式	167,777	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	176,720	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,414,429	

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 6号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,656,571	
地業		1		式	177,525	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	791,894	
型枠		1		式	176,310	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	175,310	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,562,507	

建築工事 科目別内訳

9

エレベーター本体工事 6号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,656,571	
地業		1		式	177,525	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	791,894	
型枠		1		式	176,310	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	175,310	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,562,507	

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 6号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,656,571	
地業		1		式	177,525	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	789,491	
型枠		1		式	175,850	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	175,310	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,559,644	

建築工事 科目別内訳

11

エレベーター本体工事 6号棟4号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	210,791	
土工		1		式	2,656,571	
地業		1		式	177,525	
鉄筋		1		式	235,722	
コンクリート		1		式	789,491	
型枠		1		式	175,850	
PC版工事		1		式	4,965,000	
防水		1		式	175,310	
屋根及びとい		1		式	178,887	
金属		1		式	314,800	
左官		1		式	9,420	
内外装		1		式	9,477	
ユニット及びその他		1		式	63,800	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,559,644	

建築工事 科目別内訳

12

[illegible]

建築工事 科目別内訳

13

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳

14

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳

15

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

16

エレベーター本体工事 1号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,656,571	
計				2,656,571	
地業		1	式	210,325	
計				210,325	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	791,894	
計				791,894	
型枠		1	式	175,850	
計				175,850	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	176,720	

建築工事 中科目別内訳

17

エレベーター本体工事 1号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,720	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

18

エレベーター本体工事 1号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,656,571	
計				2,656,571	
地業		1	式	210,325	
計				210,325	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	789,491	
計				789,491	
型枠		1	式	175,850	
計				175,850	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	176,720	

建築工事 中科目別内訳

19

エレベーター本体工事 1号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,720	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

20

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,610,479	
計				2,610,479	
地業		1	式	132,325	
計				132,325	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	742,231	
計				742,231	
型枠		1	式	167,317	
計				167,317	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	176,720	

建築工事 中科目別内訳

21

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,720	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

22

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,610,479	
計				2,610,479	
地業		1	式	132,325	
計				132,325	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	742,231	
計				742,231	
型枠		1	式	167,777	
計				167,777	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	176,720	

建築工事 中科目別内訳

23

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,720	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

24

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,656,571	
計				2,656,571	
地業		1	式	177,525	
計				177,525	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	791,894	
計				791,894	
型枠		1	式	176,310	
計				176,310	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	175,310	

建築工事 中科目別内訳

25

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				175,310	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

26

エレベーター本体工事 6号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,656,571	
計				2,656,571	
地業		1	式	177,525	
計				177,525	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	791,894	
計				791,894	
型枠		1	式	176,310	
計				176,310	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	175,310	

建築工事 中科目別内訳

27

エレベーター本体工事 6号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				175,310	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

28

エレベーター本体工事 6号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,656,571	
計				2,656,571	
地業		1	式	177,525	
計				177,525	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	789,491	
計				789,491	
型枠		1	式	175,850	
計				175,850	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	175,310	

建築工事 中科目別内訳

29

エレベーター本体工事 6号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				175,310	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

30

エレベーター本体工事 6号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	210,791	
計				210,791	
土工		1	式	2,656,571	
計				2,656,571	
地業		1	式	177,525	
計				177,525	
鉄筋		1	式	235,722	
計				235,722	
コンクリート		1	式	789,491	
計				789,491	
型枠		1	式	175,850	
計				175,850	
PC版工事		1	式	4,965,000	
計				4,965,000	
防水		1	式	175,310	

建築工事 中科目別内訳

31

エレベーター本体工事 6号棟4号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				175,310	
屋根及びとい		1	式	178,887	
計				178,887	
金属		1	式	314,800	
計				314,800	
左官		1	式	9,420	
計				9,420	
内外装		1	式	9,477	
計				9,477	
ユニット及びその他		1	式	63,800	
計				63,800	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

32

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

33

既存建築物改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1号棟改修工事		1	式	94,136	
計				94,136	
1号棟撤去工事		1	式	156,705	
計				156,705	
2号棟改修工事		1	式	94,136	
計				94,136	
2号棟撤去工事		1	式	160,147	
計				160,147	
6号棟改修工事		1	式	100,250	
計				100,250	
6号棟撤去工事		1	式	319,961	
計				319,961	

屋外整備工事 中科目別内訳

34

外構施設改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1号棟改修工事		1	式	7,965,728	
計				7,965,728	
1号棟撤去工事		1	式	1,638,049	
計				1,638,049	
2号棟改修工事		1	式	6,345,542	
計				6,345,542	
2号棟撤去工事		1	式	1,445,437	
計				1,445,437	
6号棟改修工事		1	式	10,625,525	
計				10,625,525	
6号棟撤去工事		1	式	2,697,350	
計				2,697,350	
その他撤去改修工事		1	式	58,499	
計				58,499	

屋外整備工事 中科目別内訳

35

地中埋設物等改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1号棟改修工事		1	式	824,751	
計				824,751	
1号棟撤去工事		1	式	76,837	
計				76,837	
2号棟改修工事		1	式	1,180,602	
計				1,180,602	
2号棟撤去工事		1	式	121,071	
計				121,071	
6号棟改修工事		1	式	2,818,952	
計				2,818,952	
6号棟撤去工事		1	式	213,755	
計				213,755	

建築工事 細目別内訳

36

エレベーター本体工事 1号機1号機		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	350	4,515	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,180	15,222	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	680	2,244	代価表 0002
内部仕上足場	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,540	14,982	代価表 0003
内部仕上足場	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,510	14,883	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.6	m ²	5,020	108,432	代価表 0005
安全ネット張り (水平張り)	防災ぶ リエステル 運搬費含む 1ヶ月程度	12.9	m ²	750	9,675	代価表 0007
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13	m ²	1,620	21,060	代価表 0006
計					210,791	

建築工事 細目別内訳

37

[illegible]

建築工事 細目別内訳

40

[illegible]

建築工事 細目別内訳

41

[illegible]

42

[illegible]

43

エレベーター本体工事		1号棟1号機	防水			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎天 塗膜防水	Y-1 平場	7.3	m ²	5,440	39,712	
基礎立上り 塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 平場	3.2	m ²	2,280	7,296	
エレベーターピット 塗布防水	ケイ酸質系 立上り	9	m ²	2,280	20,520	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	8.6	m ²	4,870	41,882	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.9	m ²	5,730	22,347	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	540	108	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	22.7	m	660	14,982	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	7.3	m	520	3,796	
計					176,720	

建築工事 細目別内訳

44

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び樋	φ 75	L1100+400	1	か所	5,680	5,680	代価表 0019
呼び樋	φ 75	L650	2	か所	2,460	4,920	代価表 0020
呼び樋	φ 50	L1100+800	1	か所	4,420	4,420	代価表 0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ケー)	径75		14	m	3,790	53,060	
塩ビ角樋	120×120		2.3	m	3,790	8,717	
掃除口	堅樋 φ 75ケー	Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋,取付アンクル,吊子,落し口共		2	か所	23,400	46,800	
上部底先端樋	ステンレス製PL1.0加工 L=2350		1	か所	18,000	18,000	
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75		1	か所	15,900	15,900	代価表 0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ 50		1	か所	16,100	16,100	代価表 0022
計						178,887	

建築工事 細目別内訳

45

[illegible]

46

[illegible]

47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

50

名 称		直接仮設					
							備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	410	5,535		
墨出し	簡 易 -	13.5	m ²	590	7,965		
養生	簡 易 -	12.9	m ²	350	4,515		
整理清掃 後片付け	簡 易 -	12.9	m ²	1,180	15,222		
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表	0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	680	2,244	代価表	0002
内部仕上足場	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,540	14,982	代価表	0003
内部仕上足場	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,510	14,883	代価表	0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.6	m ²	5,020	108,432	代価表	0005
安全ネット張り (水平張り)	防災ぶ リエステル 運搬費含む 1ヶ月程度	12.9	m ²	750	9,675	代価表	0007
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13	m ²	1,620	21,060	代価表	0006
計					210,791		

建築工事 細目別内訳

51

[illegible]

52

[illegible]

53

[illegible]

建築工事 細目別内訳

54

[illegible]

建築工事 細目別内訳

55

[illegible]

56

[illegible]

57

エレベーター本体工事		1号棟2号機		防水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎天 塗膜防水	Y-1 平場	7.3	m ²	5,440	39,712	
基礎立上り 塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
エレベータービ 塗布防水	ケイ酸質系 平場	3.2	m ²	2,280	7,296	
エレベータービ 塗布防水	ケイ酸質系 立上り	9	m ²	2,280	20,520	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	8.6	m ²	4,870	41,882	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.9	m ²	5,730	22,347	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	540	108	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	22.7	m	660	14,982	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	7.3	m	520	3,796	
計					176,720	

建築工事 細目別内訳

58

エバナー本体工事 1号棟2号機		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び樋	φ75 L1100+400	1	か所	5,680	5,680	代価表 0019
呼び樋	φ75 L650	2	か所	2,460	4,920	代価表 0020
呼び樋	φ50 L1100+800	1	か所	4,420	4,420	代価表 0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	14	m	3,790	53,060	
塩ビ角樋	120×120	2.3	m	3,790	8,717	
掃除口	堅樋φ75カテー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋,取付アンク&,吊子,落し口共	2	か所	23,400	46,800	
上部庇先端樋	ステンレス製PL1.0加工 L=2350	1	か所	18,000	18,000	
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75	1	か所	15,900	15,900	代価表 0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ50	1	か所	16,100	16,100	代価表 0022
計					178,887	

建築工事 細目別内訳

59

[illegible]

建築工事 細目別内訳

64

エレベーター本体工事 2号棟1号機		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	350	4,515	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,180	15,222	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	680	2,244	代価表 0002
内部仕上足場	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,540	14,982	代価表 0003
内部仕上足場	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,510	14,883	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.6	m ²	5,020	108,432	代価表 0005
安全ネット張り (水平張り)	防炎ぶ リエステル 運搬費含む 1ヶ月程度	12.9	m ²	750	9,675	代価表 0007
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13	m ²	1,620	21,060	代価表 0006
計					210,791	

建築工事 細目別内訳

65

[illegible]

建築工事 細目別内訳

68

[illegible]

建築工事 細目別内訳

69

[illegible]

建築工事 細目別内訳

70

エレベーター本体工事 2号棟1号機		PC版工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装)・マスキングローラー塗り(工場塗装)共付属品共	1	式		4,965,000	
計					4,965,000	

建築工事 細目別内訳

71

エレベーター本体工事 2号棟1号機		防水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎天 塗膜防水	Y-1 平場	7.3	m ²	5,440	39,712	
基礎立上り 塗膜防水	Y-1 立上り部	3	m ²	6,200	18,600	
エレベータービッド 塗布防水	ケイ酸質系 平場	3.2	m ²	2,280	7,296	
エレベータービッド 塗布防水	ケイ酸質系 立上り	9	m ²	2,280	20,520	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	8.6	m ²	4,870	41,882	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.9	m ²	5,730	22,347	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター底 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.2	m	540	108	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	22.7	m	660	14,982	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	7.3	m	520	3,796	
計					176,720	

建築工事 細目別内訳

72

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び樋	φ 75	L1100+400		1	か所	5,680	5,680	代価表 0019
呼び樋	φ 75	L650		2	か所	2,460	4,920	代価表 0020
呼び樋	φ 50	L1100+800		1	か所	4,420	4,420	代価表 0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ケー)	径75			14	m	3,790	53,060	
塩ビ角樋	120×120			2.3	m	3,790	8,717	
掃除口	堅樋 φ 75ケー	Y管75*75共		1	か所	5,290	5,290	代価表 0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋,取付フック等,吊子,落し口共			2	か所	23,400	46,800	
上部庇先端樋	ステンレス製PL1.0加丁 L=2350			1	か所	18,000	18,000	
ルーフトン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75			1	か所	15,900	15,900	代価表 0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ 50			1	か所	16,100	16,100	代価表 0022
計							178,887	

建築工事 細目別内訳

73

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -		13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -		12.9	m ²	350	4,515	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -		12.9	m ²	1,180	15,222	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度		3.3	m ²	680	2,244	代価表 0002
内部仕上足場	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度		3.3	m ²	4,540	14,982	代価表 0003
内部仕上足場	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度		3.3	m ²	4,510	14,883	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度		21.6	m ²	5,020	108,432	代価表 0005
安全ネット張り (水平張り)	防災ぶ リエステル 運搬費含む 1ヶ月程度		12.9	m ²	750	9,675	代価表 0007
仮設間仕切り	單管下地 運搬費含む		13	m ²	1,620	21,060	代価表 0006
計						210,791	

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]

建築工事 細目別内訳

82

[illegible]

建築工事 細目別内訳

83

[illegible]

86

エレベーター本体工事		2号棟2号機		屋根及びとい		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び樋	φ75 L1100+400	1	か所	5,680	5,680	代価表 0019
呼び樋	φ75 L650	2	か所	2,460	4,920	代価表 0020
呼び樋	φ50 L1100+800	1	か所	4,420	4,420	代価表 0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ガラ)	径75	14	m	3,790	53,060	
塩ビ角樋	120×120	2.3	m	3,790	8,717	
掃除口	堅樋φ75ガラ Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋,取付アンク%,吊子,落し口共	2	か所	23,400	46,800	
上部庇先端樋	ステンレス製PL1.0加工 L=2350	1	か所	18,000	18,000	
フットレ	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75	1	か所	15,900	15,900	代価表 0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ50	1	か所	16,100	16,100	代価表 0022
計					178,887	

87

[illegible]

建築工事 細目別内訳

88

[illegible]

建築工事 細目別内訳

89

[illegible]

建築工事 細目別内訳

92

エレベーター本体工事		6号棟1号機		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	350	4,515	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,180	15,222	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	680	2,244	代価表 0002
内部仕上足場	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,540	14,982	代価表 0003
内部仕上足場	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,510	14,883	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.6	m ²	5,020	108,432	代価表 0005
安全ネット張り (水平張り)	防災ぶ リエステル 運搬費含む 1ヶ月程度	12.9	m ²	750	9,675	代価表 0007
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13	m ²	1,620	21,060	代価表 0006
計					210,791	

建築工事 細目別内訳

93

[illegible]

建築工事 細目別内訳

96

[illegible]

建築工事 細目別内訳

97

[illegible]

98

建築工事 細目別内訳

99

エレベーター本体工事		6号棟1号機		防水		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
基礎天 塗膜防水	Y-1 平場	7.3	m ²	5,440	39,712	
基礎立上り 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3	m ²	5,730	17,190	
エレベータービ 塗布防水	ケイ酸質系 平場	3.2	m ²	2,280	7,296	
エレベータービ 塗布防水	ケイ酸質系 立上り	9	m ²	2,280	20,520	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	8.6	m ²	4,870	41,882	
エレベーター屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.9	m ²	5,730	22,347	
エレベーター庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	4,870	6,331	
エレベーター庇 塗膜防水	X-2 立上り	0.2	m ²	5,730	1,146	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.2	m	540	108	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	22.7	m	660	14,982	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	7.3	m	520	3,796	
計					175,310	

建築工事 細目別内訳

100

エレベーター本体工事 6号棟1号機		屋根及びとい					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
呼び樋	φ 75 L1100+400	1	か所	5, 680	5, 680	代価表	0019
呼び樋	φ 75 L650	2	か所	2, 460	4, 920	代価表	0020
呼び樋	φ 50 L1100+800	1	か所	4, 420	4, 420	代価表	0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	14	m	3, 790	53, 060		
塩ビ角樋	120×120	2. 3	m	3, 790	8, 717		
掃除口	堅樋 φ 75カテー Y管75*75共	1	か所	5, 290	5, 290	代価表	0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0. 4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋, 取付アンク&, 吊子, 落し口共	2	か所	23, 400	46, 800		
上部庇先端樋	ステンレス製PL1. 0加工 L=2350	1	か所	18, 000	18, 000		
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75	1	か所	15, 900	15, 900	代価表	0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ 50	1	か所	16, 100	16, 100	代価表	0022
計					178, 887		

建築工事 細目別内訳

101

[illegible]

建築工事 細目別内訳

102

[illegible]

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

104

[illegible]

105

[illegible]

建築工事 細目別内訳

106

エレベーター本体工事 6号棟2号機		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13. 5	m	410	5, 535	
墨出し	簡 易 -	13. 5	m ²	590	7, 965	
養生	簡 易 -	12. 9	m ²	350	4, 515	
整理清掃 後片付け	簡 易 -	12. 9	m ²	1, 180	15, 222	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4. 3	m ²	1, 460	6, 278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3. 3	m ²	680	2, 244	代価表 0002
内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3. 3	m ²	4, 540	14, 982	代価表 0003
内部仕上足場	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3. 3	m ²	4, 510	14, 883	代価表 0004
シャット内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21. 6	m ²	5, 020	108, 432	代価表 0005
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 運搬費含む 1ヶ月程度	12. 9	m ²	750	9, 675	代価表 0007
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13	m ²	1, 620	21, 060	代価表 0006
計					210, 791	

建築工事 細目別内訳

107

[illegible]

建築工事 細目別内訳

108

[illegible]

建築工事 細目別内訳

109

[illegible]

建築工事 細目別内訳

110

[illegible]

建築工事 細目別内訳

111

[illegible]

建築工事 細目別内訳

114

エバーター本体工事		6号棟2号機		屋根及びとい			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
呼び樋	φ75 L1100+400	1	か所	5,680	5,680	代価表	0019
呼び樋	φ75 L650	2	か所	2,460	4,920	代価表	0020
呼び樋	φ50 L1100+800	1	か所	4,420	4,420	代価表	0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	14	m	3,790	53,060		
塩ビ角樋	120×120	2.3	m	3,790	8,717		
掃除口	堅樋 φ75カテー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表	0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋,取付アンク&,吊子,落し口共	2	か所	23,400	46,800		
上部庇先端樋	ステンレス製PL1.0加工 L=2350	1	か所	18,000	18,000		
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75	1	か所	15,900	15,900	代価表	0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ50	1	か所	16,100	16,100	代価表	0022
計					178,887		

建築工事 細目別内訳

115

[illegible]

116

建築工事 細目別内訳

117

[illegible]

建築工事 細目別内訳

120

エベーター本体工事		6号棟3号機		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -	13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -	12.9	m ²	350	4,515	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	12.9	m ²	1,180	15,222	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	680	2,244	代価表 0002
内部仕上足場	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,540	14,982	代価表 0003
内部仕上足場	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.3	m ²	4,510	14,883	代価表 0004
シャット内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.6	m ²	5,020	108,432	代価表 0005
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 運搬費含む 1ヶ月程度	12.9	m ²	750	9,675	代価表 0007
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	13	m ²	1,620	21,060	代価表 0006
計					210,791	

建築工事 細目別内訳

121

[illegible]

122

建築工事 細目別内訳

123

[illegible]

建築工事 細目別内訳

124

[illegible]

建築工事 細目別内訳

125

[illegible]

建築工事 細目別内訳 128

建築工事 細目別内訳 128

エレベーター本体工事 6号棟3号機		屋根及びとい				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
呼び樋	φ 75 L1100+400	1	か所	5,680	5,680	代価表 0019
呼び樋	φ 75 L650	2	か所	2,460	4,920	代価表 0020
呼び樋	φ 50 L1100+800	1	か所	4,420	4,420	代価表 0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	14	m	3,790	53,060	
塩ビ角樋	120×120	2.3	m	3,790	8,717	
掃除口	堅樋 φ 75カテー Y管75*75共	1	か所	5,290	5,290	代価表 0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0.4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋,取付フック等,吊子,落し口共	2	か所	23,400	46,800	
上部庇先端樋	ステンレス製PL1.0加T. L=2350	1	か所	18,000	18,000	
ルーフドレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75	1	か所	15,900	15,900	代価表 0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ 50	1	か所	16,100	16,100	代価表 0022
計					178,887	

建築工事 細目別内訳 129

建築工事 細目別内訳 129

[illegible]

建築工事 細目別内訳

134

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易			13.5	m ²	410	5,535	
墨出し	簡 易 - -			13.5	m ²	590	7,965	
養生	簡 易 - -			12.9	m ²	350	4,515	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -			12.9	m ²	1,180	15,222	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度			4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度			3.3	m ²	680	2,244	代価表 0002
内部仕上足場	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度			3.3	m ²	4,540	14,982	代価表 0003
内部仕上足場	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度			3.3	m ²	4,510	14,883	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度			21.6	m ²	5,020	108,432	代価表 0005
安全ネット張り (水平張り)	防災ぶ リエステル 運搬費含む 1ヶ月程度			12.9	m ²	750	9,675	代価表 0007
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む			13	m ²	1,620	21,060	代価表 0006
計							210,791	

建築工事 細目別内訳

135

[illegible]

建築工事 細目別内訳

138

[illegible]

建築工事 細目別内訳

139

[illegible]

建築工事 細目別内訳

142

エベーター本体工事		6号棟4号機		屋根及びとい			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
呼び樋	φ 75 L1100+400	1	か所	5, 680	5, 680	代価表	0019
呼び樋	φ 75 L650	2	か所	2, 460	4, 920	代価表	0020
呼び樋	φ 50 L1100+800	1	か所	4, 420	4, 420	代価表	0023
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	14	m	3, 790	53, 060		
塩ビ角樋	120×120	2. 3	m	3, 790	8, 717		
掃除口	堅樋 φ 75カテー Y管75*75共	1	か所	5, 290	5, 290	代価表	0021
谷樋	耐酸被覆鋼板t0. 4 曲げ加工 W350×H150～165 L=2100程度 小口蓋, 取付アンク&, 吊子, 落し口共	2	か所	23, 400	46, 800		
上部庇先端樋	ステンレス製PL1. 0加工 L=2350	1	か所	18, 000	18, 000		
ルーフトレン	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75	1	か所	15, 900	15, 900	代価表	0178
オーバーフロー管	ステンレス製 φ 50	1	か所	16, 100	16, 100	代価表	0022
計					178, 887		

建築工事 細目別内訳

143

[illegible]

既存建築物改修工事		1号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	14.2	m	1,620	23,004	
床立上りはつり		7.8	m	600	4,680	代価表 0033
手摺撤去	W1910×H1180	4	か所	8,310	33,240	代価表 0034
たてどい撤去	VP管 集積共	28	m	2,830	79,240	
鉄骨ベース底撤去	集積・積込み共	2	か所	13,500	27,000	代価表 0035
発生材積込み	仕上げ材 人力	0.1	m3	4,900	490	代価表 0179
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.1	m3	2,560	256	代価表 0182
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	2.8	m3	2,950	8,260	代価表 0183
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.5	m3	7,390	3,695	代価表 0184
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.1	m3	16,000	1,600	代価表 0187
とりこわし発生材処分	コンクリート類	2.8	m3	3,050	8,540	代価表 0188
とりこわし発生材処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	代価表 0189
スクラップ控除	鉄屑 ヘビーH3	1	t	▲43,000	▲43,000	
計					156,705	

[illegible]

152

153[illegible]

建築工事 細目別内訳

154

既存建築物改修工事		6号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	28.4	m	1,620	46,008	
床立上りはつり		15.6	m	600	9,360	代価表 0033
手摺撤去	W1910×H1180	8	か所	8,310	66,480	代価表 0034
たてどい撤去	VP管 集積共	56	m	2,830	158,480	
鉄骨ボーン底撤去	集積・積込み共	4	か所	13,500	54,000	代価表 0035
発生材積込み	仕上げ材 人力	0.3	m3	4,900	1,470	代価表 0179
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ類 27.0km以下	0.3	m3	2,560	768	代価表 0182
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	2.8	m3	2,950	8,260	代価表 0183
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.5	m3	7,390	3,695	代価表 0184
とりこわし発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾀｯｸ類	0.3	m3	16,000	4,800	代価表 0187
とりこわし発生材処分	コンクリート類	2.8	m3	3,050	8,540	代価表 0188
とりこわし発生材処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	代価表 0189
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	1.2	t	▲43,000	▲51,600	
計					319,961	

屋外整備工事 細目別内訳

155

外構施設改修工事		1号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	22.3	m3	340	7,582	
根切り	小規模土工	88.9	m3	1,020	90,678	
埋戻し(A種)	購入土別途	51.9	m3	840	43,596	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	51.9	m3	4,410	228,879	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	111	m3	8,920	990,120	代価表 0180
建設発生土処分		111	m3	1,800	199,800	代価表 0181
小計					1,560,655	
アスファルト舗装 機械運搬	機械共 路盤土工 -	1	式		176,400	代価表 0037
直接仮設 (構内舗装)		407	m ²	330	134,310	
アスファルト舗装(D) 車道・大型車 標準図3-4	500m ² 未満	22.9	m ²	5,430	124,347	
アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルトt50 プライムコート 路盤整正	384	m ²	2,340	898,560	代価表 0038
コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	特に狭い場所 人力	10.2	m ²	5,530	56,406	
透水性インターロッキング 舗装(A)	特に狭い場所 人力	45.9	m ²	6,400	293,760	代価表 0039
透水性インターロッキング 舗装(D)	特に狭い場所 人力	26.4	m ²	9,560	252,384	代価表 0040
コンクリート平板舗装 (B)歩道 標準図3-5	特に狭い場所 人力	29.6	m ²	10,300	304,880	

外構施設改修工事		1号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート立上り (A)	スロープ 部	45.5	m	8,570	389,935	代価表 0041
コンクリート立上り (B)	EV扉前	17.1	m	9,720	166,212	代価表 0044
階段	W1000×D900 4段 踏板モジュール平板 ゴム3条入ステンレス金物	2	か所	51,000	102,000	代価表 0046
境界ﾌﾟﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	6.4	m	5,400	34,560	
境界ﾌﾟﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(D)	45.5	m	6,950	316,225	
境界ﾌﾟﾛｯｸ(1) (A) 標準図3-9	(1) 120*120	30.7	m	4,980	152,886	
現場打ち排水溝	W100×H90 L=3000 SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ細 目ﾌｨﾙﾂｸﾞﾗｯﾌﾟﾌﾛｰﾄﾞﾚｲﾝ	2	か所	112,400	224,800	代価表 0048
L字型側溝 標準図1-7	(A)	62.03	m	9,380	581,841	
切り下げﾌﾟﾛｯｸ V字型側溝B		40.7	m	8,490	345,543	代価表 0051
駐車場ﾅﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付2台用	2	か所	19,400	38,800	
駐車場ﾅﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付1台用	1	か所	10,400	10,400	
区画線工	実線 15cm — —	28	m	350	9,800	
駐車区画番号	溶融式ﾄﾗﾌｨｯｸｹﾞｰﾝﾄ 200×300φ50 厚1.5 1文字	5	か所	140	700	代価表 0053
駐車区画番号	溶融式ﾄﾗﾌｨｯｸｹﾞｰﾝﾄ 200×300φ50 厚1.5 2文字	5	か所	280	1,400	代価表 0054
路面標示	溶融式ﾄﾗﾌｨｯｸｹﾞｰﾝﾄ 200×300φ50 厚1.5 3文字	2	か所	420	840	代価表 0055

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

158

外構施設改修工事		1号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬	各種共通	1	式		96,900	代価表 0062
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	11.7	m	430	5,031	
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ150以下 手動式	4.2	m	780	3,276	
アスファルト舗装とりこわし	t50 路盤t350 機械 集積・積込み共	19	m ²	1,140	21,660	代価表 0063
アスファルト舗装とりこわし	t50 表層のみ 機械 集積・積込み共	389	m ²	320	124,480	代価表 0064
コンクリート舗装とりこわし	t100 路盤t100 機械 集積・積込み共	6.4	m ²	1,140	7,296	代価表 0065
コンクリート平板舗装とりこわし	t60 モルタル50 路盤t100 機械 集積・積込み共	73.3	m ²	1,230	90,159	代価表 0066
鉄板張り階段とりこわし	機械 集積・積込み共	2	か所	10,900	21,800	代価表 0067
境界ブロック(1)撤去	150(170)*200 機械 集積・積込み共	45	m	390	17,550	代価表 0068
境界ブロック(1)撤去	120*120 機械 集積・積込み共	59.3	m	240	14,232	代価表 0069
境界ブロック(2)撤去	100*200 機械 集積・積込み共	15.1	m	180	2,718	代価表 0070
L型側溝撤去	機械 集積・積込み共	73.8	m	530	39,114	代価表 0071
L型側溝(C)撤去	機械 集積・積込み共	30.7	m	530	16,271	代価表 0072
車止めブロックA撤去	機械 集積・積込み共	11	か所	940	10,340	代価表 0074
車止めブロックB撤去	機械 集積・積込み共	8	か所	1,370	10,960	代価表 0075

屋外整備工事 細目別内訳

159

外構施設改修工事		1号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック花壇縁撤去	機械 集積・積込み共	29.8	m	510	15,198	代価表 0077
駐車場ナンバプレート1台用撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	180	180	代価表 0078
駐車場ナンバプレート2台用撤去	機械 集積・積込み共	2	か所	260	520	代価表 0079
ステンレス手摺撤去	L2100 基礎共 機械 集積・積込み共	2	か所	550	1,100	代価表 0080
駐車場管理者看板撤去	機械 集積・積込み共 基礎撤去 看板再使用	1	か所	1,620	1,620	代価表 0082
駐車場管理者看板撤去	機械 集積・積込み共 基礎撤去	1	か所	1,620	1,620	代価表 0083
ネットフェンス撤去	H=1000 機械 集積・積込み共	11.8	m	290	3,422	代価表 0084
カーブミラー撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	1,790	1,790	代価表 0085
化粧CB塀	機械 集積・積込み共	5.3	m	1,070	5,671	代価表 0086
車止めバリカ撤去	W700 機械 集積・積込み共	5	か所	570	2,850	代価表 0088
進入防止ブロック撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	110	110	代価表 0089
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	1	本	28,000	28,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 -	2	本	11,500	23,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	3	本	11,500	34,500	
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	2	本	11,500	23,000	

屋外整備工事 細目別内訳

162

外構施設改修工事		2号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	19.4	m ³	340	6,596	
根切り	小規模土工	43	m ³	1,020	43,860	
埋戻し(A種)	購入土別途	28.4	m ³	840	23,856	
真砂上	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	28.4	m ³	4,410	125,244	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	62.4	m ³	8,920	556,608	代価表 0180
建設発生土処分		62.4	m ³	1,800	112,320	代価表 0181
小計					868,484	
アスファルト舗装 機械運搬	機械共 路盤工共	1	式		176,400	代価表 0037
直接仮設 (構内舗装)		216	m ²	330	71,280	
アスファルト舗装(D) 車道・大型車 標準図3-4	500m ² 未満	12	m ²	5,430	65,160	
アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルト50 プライムコート 路盤整正	196	m ²	2,340	458,640	代価表 0038
コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	特に狭い場所 人力	6.2	m ²	5,530	34,286	
透水性インターロッキング 舗装(A)	特に狭い場所 人力	48	m ²	6,400	307,200	代価表 0039
透水性インターロッキング 舗装(D)	特に狭い場所 人力	23	m ²	9,560	219,880	代価表 0040
コンクリート平板舗装 (B)歩道 標準図3-5	特に狭い場所 人力	20.3	m ²	10,300	209,090	

屋外整備工事 細目別内訳

163

外構施設改修工事		2号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート立上り(A)	スロープ 部	29.1	m	8,570	249,387	代価表 0041
コンクリート立上り(B)	EV扉前	16.8	m	9,720	163,296	代価表 0044
階段	W1000×D900 3段 踏板モタル平板 コム3条入ステンレス金物	2	か所	38,100	76,200	代価表 0045
境界ブロック(2) 標準図3-10	(A)	5.9	m	5,400	31,860	
境界ブロック(1)(A) 標準図3-9	(1)120*120	33.3	m	4,980	165,834	
現場打ち排水溝	W100×H90 L=3000 SUSステンレス細 目ノズリップ フロアトレイン	2	か所	112,400	224,800	代価表 0048
U字型側溝 標準図1-7	(A)	60.2	m	9,380	564,676	
切り下げブロック V字型側溝B		7.1	m	8,490	60,279	代価表 0051
スロープ手摺	H=800 壁付け共	20.7	m	19,200	397,440	
掲示板 標準図参-2	土工事共	1	か所	757,300	757,300	
自転車置場 標準図7-15	3ユニット	1	か所	671,800	671,800	
自転車置場 標準図7-15	2ユニット	1	か所	489,000	489,000	
車止めブロックA		3	か所	9,450	28,350	代価表 0061
車止めU型 標準図7-4	(A) 可動式	1	か所	54,900	54,900	
計					6,345,542	

屋外整備工事 細目別内訳

164

外構施設改修工事		2号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬	各種共通	1	式		96,900	代価表 0062
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	5.5	m	430	2,365	
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ150以下 手動式	1.7	m	780	1,326	
アスファルト舗装とりこわし	t50 路盤t350 機械 集積・積込み共	27.9	m ²	1,140	31,806	代価表 0063
アスファルト舗装とりこわし	t50 表層のみ 機械 集積・積込み共	207	m ²	320	66,240	代価表 0064
コンクリート舗装とりこわし	t100 路盤t100 機械 集積・積込み共	36.9	m ²	1,140	42,066	代価表 0065
コンクリート平板舗装とりこわし	t60 モルタル50 路盤t100 機械 集積・積込み共	37.3	m ²	1,230	45,879	代価表 0066
境界ブロック(1)撤去	120*120 機械 集積・積込み共	15.1	m	240	3,624	代価表 0069
境界ブロック(2)撤去	100*200 機械 集積・積込み共	12.9	m	180	2,322	代価表 0070
L型側溝撤去	機械 集積・積込み共	66.7	m	530	35,351	代価表 0071
車止めブロックA撤去	機械 集積・積込み共	3	か所	940	2,820	代価表 0074
車止めブロックB撤去	機械 集積・積込み共	4	か所	1,370	5,480	代価表 0075
コンクリート花壇縁撤去	機械 集積・積込み共	26	m	260	6,760	代価表 0076
コンクリートブロック花壇縁撤去	機械 集積・積込み共	5.2	m	510	2,652	代価表 0077
ステンレス手摺撤去	L3070 基礎共 機械 集積・積込み共	2	か所	550	1,100	代価表 0081

屋外整備工事 細目別内訳

165

外構施設改修工事		2号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
車止めペリカ撤去	W400 機械 集積・積込み共	1	か所	570	570	代価表 0087
PC製掲示板撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	2,330	2,330	代価表 0090
ごみ置場撤去	W6310 折板屋根共 機械 集積・積込み共	1	か所	37,100	37,100	代価表 0091
ごみ置場撤去	W5480 折板屋根共 機械 集積・積込み共	1	か所	33,700	33,700	代価表 0092
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	2	本	28,000	56,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	5	本	17,800	89,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	1	本	11,500	11,500	
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	3	本	11,500	34,500	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	6	本	1,700	10,200	
木材類 積込み	機 械	2.1	m ³	1,720	3,612	
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	24.7	m ³	2,950	72,865	代価表 0183
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	22.7	m ³	7,390	167,753	代価表 0184
とりこわし発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	11.7	m ³	2,210	25,857	代価表 0185
とりこわし発生材運搬	4t積級 樹木 27.0km以下	2.1	m ³	1,920	4,032	代価表 0186
とりこわし発生材処分	コンクリート類	24.7	m ³	3,050	75,335	代価表 0188

166

屋外整備工事 細目別内訳

167

外構施設改修工事		6号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
すきとり	積み込み共 H300程度	41.7	m3	340	14,178	
根切り	小規模土工 -	120	m3	1,020	122,400	
埋戻し(A種)	購入土別途	82.3	m3	840	69,132	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	82.3	m3	4,410	362,943	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	162	m3	8,920	1,445,040	代価表 0180
建設発生土処分		162	m3	1,800	291,600	代価表 0181
小計					2,305,293	
アスファルト舗装 機械運搬	機械共 路盤土工 -	1	式		176,400	代価表 0037
直接仮設 (構内舗装)		659	m ²	330	217,470	
アスファルト舗装(D) 車道・大型車 標準図3-4	500mm未満	91.4	m ²	5,430	496,302	
アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルト50 プライムコート 路盤整正	568	m ²	2,340	1,329,120	代価表 0038
コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	特に狭い場所 人力	7	m ²	5,530	38,710	
透水性インターロックン ⁺ 舗装(A)	特に狭い場所 人力	93.8	m ²	6,400	600,320	代価表 0039
透水性インターロックン ⁺ 舗装(D)	特に狭い場所 人力	45.5	m ²	9,560	434,980	代価表 0040
コンクリート立上り(A)	スロープ 部	109	m	8,570	934,130	代価表 0041

外構施設改修工事		6号棟改修工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
コンクリート立上り(B)	EV扉前	26.4	m	9,720	256,608	代価表	0044
階段	W1000×D900 5段 踏板モルタル平板 ゴム3条入ステンレス金物	4	か所	63,700	254,800	代価表	0047
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) 標準図3-9	(1) 150(170)*200 Rもの	88.9	m	6,130	544,957		
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	7.7	m	5,400	41,580		
現場打ち排水溝	W100×H90 L=3000 SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ細 目ノンスリップ フロアドレイン	4	か所	112,400	449,600	代価表	0048
L字型側溝 標準図1-7	(A)	44.7	m	9,380	419,286		
切り下げﾌﾞﾛｯｸ V字型側溝B		65	m	8,490	551,850	代価表	0051
L字型側溝(C)		11.5	m	8,590	98,785	代価表	0052
L字型側溝(D)		9.7	m	3,170	30,749	代価表	0060
駐車場ﾀｲﾁﾞﾂﾑﾌﾞﾛｯｸ	一般駐車区画用 2個/カ所	26	か所	5,550	144,300		
駐車場ﾅﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付2台用	10	か所	19,400	194,000		
駐車場ﾅﾊﾞｰﾌﾞﾚｰﾄ 標準図3-19～22	脚付1台用	5	か所	10,400	52,000		
区画線工	実線 15cm — —	89.5	m	350	31,325		
駐車区画番号	溶融式ﾄﾞﾗﾌｨｯｸﾞﾍﾞｰﾝﾄ 200×300φ50 厚1.5 2文字	26	か所	280	7,280	代価表	0054
スローﾌﾟ 手摺	H=800 壁付け共	52.9	m	19,200	1,015,680		

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

170

外構施設改修工事		6号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし機械運搬	各種共通	1	式		96,900	代価表 0062
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	27.2	m	430	11,696	
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ150以下 手動式	1.6	m	780	1,248	
アスファルト舗装とりこわし	t50 路盤t350 機械 集積・積込み共	83.7	m ²	1,140	95,418	代価表 0063
アスファルト舗装とりこわし	t50 表層のみ 機械 集積・積込み共	596	m ²	320	190,720	代価表 0064
コンクリート舗装とりこわし	t100 路盤t100 機械 集積・積込み共	8.8	m ²	1,140	10,032	代価表 0065
コンクリート平板舗装とりこわし	t60 モルタル50 路盤t100 機械 集積・積込み共	34.1	m ²	1,230	41,943	代価表 0066
境界ブロック(1)撤去	150(170)*200 機械 集積・積込み共	78.9	m	390	30,771	代価表 0068
境界ブロック(2)撤去	100*200 機械 集積・積込み共	35.1	m	180	6,318	代価表 0070
L型側溝撤去	機械 集積・積込み共	66.6	m	530	35,298	代価表 0071
L型側溝(C)撤去	機械 集積・積込み共	62.8	m	530	33,284	代価表 0072
タイ止めブロック撤去	機械 集積・積込み共	54	か所	110	5,940	代価表 0073
車止めブロックB撤去	機械 集積・積込み共	5	か所	1,370	6,850	代価表 0075
コンクリートコア花壇縁撤去	機械 集積・積込み共	25.2	m	260	6,552	代価表 0076
コンクリートブロック花壇縁撤去	機械 集積・積込み共	16	m	510	8,160	代価表 0077

屋外整備工事 細目別内訳

171

外構施設改修工事		6号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
駐車場ナバープレート2台用撤去	機械 集積・積込み共	13	か所	260	3,380	代価表 0079
ステンレス手摺撤去	L3070 基礎共 機械 集積・積込み共	4	か所	550	2,200	代価表 0081
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	1	本	28,000	28,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	1	本	28,000	28,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	5	本	17,800	89,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.35～0.40未満 -	5	本	11,500	57,500	
樹木撤去手間 高木	C 0.30～0.35未満 -	2	本	11,500	23,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.25～0.30未満 -	2	本	11,500	23,000	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	12	本	4,030	48,360	
樹木撤去手間 中低木	H=1.5～2.0未満 -	20	本	1,700	34,000	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	21	本	1,700	35,700	
樹木撤去手間 中低木	H=0.5～0.8未満 -	1	本	880	880	
切株撤去手間	幹周40～60cm未満 機械併用	8	本	12,700	101,600	代価表 0093
切株撤去手間	幹周25～40cm未満 機械併用	10	本	8,260	82,600	代価表 0094
木材類 積込み	機 械	3.7	m ³	1,720	6,364	

屋外整備工事 細目別内訳

172

外構施設改修工事		6号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	25.9	m3	2,950	76,405	代価表 0183
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	43.1	m3	7,390	318,509	代価表 0184
とりこわし発生材 運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	34	m3	2,210	75,140	代価表 0185
とりこわし発生材 運搬	4t積級 樹木 27.0km以下	3.7	m3	1,920	7,104	代価表 0186
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	25.9	m3	3,050	78,995	代価表 0188
とりこわし発生材 処分	砕石類	43.1	m3	19,400	836,140	代価表 0189
とりこわし発生材 処分	アスファルト類	34	m3	4,700	159,800	代価表 0190
とりこわし発生材 処分	樹木類	3.7	m3	1,000	3,700	代価表 0191
スラップ 控除	ステンレス	57.4	kg	▲55	▲3,157	
計					2,697,350	

屋外整備工事 細目別内訳

173

外構施設改修工事		その他撤去改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装 (D) 車道・大型車 標準図3-4 直接仮設 (構内舗装)	500㎡未満	6	㎡	5,430	32,580	
		6	㎡	330	1,980	
カッター切断 (舗装面)	アスファルト 厚さ100以下 手動式	24	m	430	10,320	
車止めベリカ撤去	W700 機械 集積・積込み共	2	カ所	570	1,140	代価表 0088
車止めベリカ撤去	I型 機械 集積・積込み共	2	カ所	370	740	代価表 0095
アスファルト舗装 とりこわし	t50 路盤t350 機械 集積・積込み共	6	㎡	1,140	6,840	代価表 0063
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.2	m3	2,950	590	代価表 0183
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.1	m3	7,390	739	代価表 0184
とりこわし発生材 運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	0.3	m3	2,210	663	代価表 0185
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	0.2	m3	3,050	610	代価表 0188
とりこわし発生材 処分	砕石類	0.1	m3	19,400	1,940	代価表 0189
とりこわし発生材 処分	アスファルト類	0.3	m3	4,700	1,410	代価表 0190
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	24.5	kg	▲43	▲1,053	代価表 0192
計					58,499	

屋外整備工事 細目別内訳

174

地中埋設物等改修工事		1号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	23.9	m3	1,020	24,378	
埋戻し(A種)	購入土別途	19.9	m3	840	16,716	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	19.9	m3	4,410	87,759	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	23.9	m3	8,920	213,188	代価表 0180
建設発生土処分		23.9	m3	1,800	43,020	代価表 0181
排水目皿	75用	1	個	1,050	1,050	
VP管敷設 (矢板無し)	径75	9	m	3,930	35,370	代価表 0096
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	12.5	m	4,250	53,125	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径125	12.5	m	4,910	61,375	
VU管敷設 (矢板無し)	径200 360° 基礎	7.1	m	17,500	124,250	代価表 0097
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	8,810	17,620	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	1	か所	11,400	11,400	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1	か所	13,900	13,900	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	1	か所	31,100	31,100	
L型側溝会所 400*500 標準図2-9	H=700 グレーチンク 蓋 T-2	1	か所	43,700	43,700	代価表 0100

屋外整備工事 細目別内訳

175

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

176

地中埋設物等改修工事		1号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設排水管撤去	VP75 積込共	4. 1	m	880	3,608	代価表 0104
既設排水管撤去	VP100 積込共	23	m	880	20,240	代価表 0105
既設排水管撤去	ホーム管φ200 積込共	7. 5	m	880	6,600	代価表 0107
コンクリート会所撤去	300角(a) H=450 積込み共	2	か所	4,210	8,420	代価表 0109
コンクリート会所撤去	300角(a) H=550 積込み共	1	か所	4,760	4,760	代価表 0111
L型側溝会所撤去	H700 積込み共	1	か所	6,740	6,740	代価表 0114
L型側溝会所撤去	H800 積込み共	1	か所	8,120	8,120	代価表 0115
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	1. 1	m3	2,950	3,245	代価表 0183
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0. 3	m3	7,390	2,217	代価表 0184
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ガラススチック類 27.0km以下	0. 2	m3	2,560	512	代価表 0182
とりこわし発生材処分	コンクリート類	1. 1	m3	3,050	3,355	代価表 0188
とりこわし発生材処分	砕石類	0. 3	m3	19,400	5,820	代価表 0189
とりこわし発生材処分	廃ガラススチック類	0. 2	m3	16,000	3,200	代価表 0187
計					76,837	

屋外整備工事 細目別内訳

177

地中埋設物等改修工事		2号棟改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	34. 4	m3	1,020	35,088	
埋戻し(A種)	購入土別途	29. 3	m3	840	24,612	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	29. 3	m3	4,410	129,213	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	34. 4	m3	8,920	306,848	代価表 0180
建設発生土処分		34. 4	m3	1,800	61,920	代価表 0181
排水目皿	75用	1	個	1,050	1,050	
VP管敷設 (矢板無し)	径75	5. 9	m	3,930	23,187	代価表 0096
VP管敷設 (矢板無し)	径100	18	m	4,250	76,500	
VP管敷設 (矢板無し)	径125	12. 4	m	4,910	60,884	
VP管敷設 (矢板無し)	径150	7. 5	m	5,920	44,400	
VU管敷設 (矢板無し)	径200 360° 基礎	5. 4	m	17,500	94,500	代価表 0097
既製コンクリート会所 (蓋共)	C H=630	1	か所	13,900	13,900	
既製コンクリート会所 (蓋共)	D H=690	2	か所	31,100	62,200	
既製コンクリート会所 (蓋共)	E H=790	1	か所	34,400	34,400	
U型側溝会所 (150・180用)	グレーチング 蓋共 T-2	2	か所	35,600	71,200	代価表 0098

178

屋外整備工事 細目別内訳

179

地中埋設物等改修工事		2号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設排水管撤去	VP75 積込共	3.3	m	880	2,904	代価表 0104
既設排水管撤去	VP100 積込共	37	m	880	32,560	代価表 0105
既設排水管撤去	VP150 積込共	7.4	m	880	6,512	代価表 0106
既設排水管撤去	ヒューム管 φ200 積込共	5.2	m	880	4,576	代価表 0107
コンクリート会所撤去	300角 (a) H=450 積込み共	2	か所	4,210	8,420	代価表 0109
コンクリート会所撤去	300角 (a) H=500 積込み共	2	か所	4,210	8,420	代価表 0110
コンクリート会所撤去	300角 (a) H=550 積込み共	1	か所	4,760	4,760	代価表 0111
コンクリート会所撤去	450角 H=700 積込み共	1	か所	5,880	5,880	代価表 0112
L型側溝会所撤去	H900 積込み共	2	か所	8,010	16,020	代価表 0116
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	1.7	m3	2,950	5,015	代価表 0183
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	0.5	m3	7,390	3,695	代価表 0184
とりこわし発生材 運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.4	m3	2,560	1,024	代価表 0182
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	1.7	m3	3,050	5,185	代価表 0188
とりこわし発生材 処分	砕石類	0.5	m3	19,400	9,700	代価表 0189
とりこわし発生材 処分	廃プラスチック類	0.4	m3	16,000	6,400	代価表 0187

180

屋外整備工事 細目別内訳

181

地中埋設物等改修工事		6号棟改修工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	84.5		m3	1,020	86,190	
埋戻し(A種)	購入土別途	70.1		m3	840	58,884	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	70.1		m3	4,410	309,141	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	84.5		m3	8,920	753,740	代価表 0180
建設発生土処分		84.5		m3	1,800	152,100	代価表 0181
VP管敷設 (矢板無し)	径75	28		m	3,930	110,040	代価表 0096
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	22.8		m	4,250	96,900	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径125	12.7		m	4,910	62,357	
VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径150	6		m	5,920	35,520	
VU管敷設 (矢板無し)	径200 360° 基礎	21.3		m	17,500	372,750	代価表 0097
チューブ管敷設 (90° 基礎) 標準図1-11	1種 径250	3.3		m	12,100	39,930	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	1		か所	11,400	11,400	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1		か所	13,900	13,900	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	4		か所	31,100	124,400	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	G H=990	2		か所	40,900	81,800	

182

屋外整備工事 細目別内訳

183

地中埋設物等改修工事		6号棟撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
既設排水管撤去	VP75 積込共	8.2	m	880	7,216	代価表 0104
既設排水管撤去	VP100 積込共	34	m	880	29,920	代価表 0105
既設排水管撤去	VP150 積込共	4.6	m	880	4,048	代価表 0106
既設排水管撤去	ヒューム管 φ200 積込共	23.6	m	880	20,768	代価表 0107
既設排水管撤去	ヒューム管 φ250 積込共	3.3	m	880	2,904	代価表 0108
コンクリート会所撤去	300角 (a) H=450 積込み共	2	か所	4,210	8,420	代価表 0109
コンクリート会所撤去	300角 (a) H=500 積込み共	2	か所	4,210	8,420	代価表 0110
コンクリート会所撤去	300角 (a) H=550 積込み共	2	か所	4,760	9,520	代価表 0111
コンクリート会所撤去	450角 H=900 積込み共	1	か所	6,980	6,980	代価表 0113
L型側溝会所撤去	H700 積込み共	2	か所	6,740	13,480	代価表 0114
L型側溝会所撤去	H800 積込み共	3	か所	8,120	24,360	代価表 0115
L型側溝会所撤去	H900 積込み共	1	か所	8,010	8,010	代価表 0116
人孔撤去	H2000 積込み共	1	か所	13,000	13,000	代価表 0117
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	3.8	m3	2,950	11,210	代価表 0183
とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	1	m3	7,390	7,390	代価表 0184

共通仮設費（積上分） 明細

185

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械損料	高所作業車	8	台・日	26,500	212,000	
監督員事務所	3号、リース 14ヶ月程度 用水費、電力費共	1	式		2,471,000	代価表 0163
事務員	14ヶ月	1	人	2,150,000	2,150,000	代価表 0164
交通誘導員	常時 14ヶ月程度	4	人	4,235,000	16,940,000	代価表 0118
交通誘導員 (1号棟)	臨時 4ヶ月程度	2	人	1,210,000	2,420,000	代価表 0119
交通誘導員 (2号棟)	臨時 4ヶ月程度	2	人	1,210,000	2,420,000	代価表 0120
交通誘導員 (6号棟)	臨時 4ヶ月程度	2	人	1,210,000	2,420,000	代価表 0121
高圧洗浄機	14ヶ月程度	1	台	984,900	984,900	代価表 0122
キャストゲート（パネル付）	H2.0 W8.1 両引き 14ヶ月程度	1	か所	123,100	123,100	代価表 0162
仮囲（A）（鉄鋼板 H=3000） 標準図8-A	14ヶ月程度	41	m	9,930	407,130	代価表 0165
仮囲 フェンスパリケートB （仮置土置場） 敷鉄板	メッシュシートH=1000 スネークラング 14ヶ月程度	36.5	m	10,900	397,850	代価表 0123
	14ヶ月程度	347	m ²	14,800	5,135,600	代価表 0166
シート養生 （仮置土置場）	床・仮置き土上部共	487	m ²	260	126,620	代価表 0124
工事用仮設看板		2	か所	20,300	40,600	代価表 0125
土質化学分析試験		1	か所	326,300	326,300	代価表 0126

共通仮設費（積上分） 明細

186

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設電灯	支柱共 14ヶ月程度	4	か所	30,000	120,000	代価表 0127
スチール物置移設復旧		2	基	5,580	11,160	代価表 0168
仮設ヤード・残土置 場、仮設自転車置 き場整備・復旧	監督員詰所整備共	1	式		14,717,798	別紙 00-0001
仮設ゴミ置き場整 備、復旧		1	式		555,271	別紙 00-0002
駐車場料金	5台程度 13ヶ月程度	1	式		650,000	
小計					52,629,329	
1号棟						
仮囲 フェンスパリケートA	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ月程度	27.5	m	5,520	151,800	代価表 0150
仮囲 フェンスパリケートB	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ月程度	11.8	m	4,890	57,702	代価表 0151
仮囲 フェンスパリケートC	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ月程度	11.6	m	3,430	39,788	代価表 0160
A型パリケート	4ヶ月程度	41.1	m	960	39,456	代価表 0152
仮設通路用ゴミシート 敷き	下地クッション厚30敷き固め 撤去・積み込み共	43.1	m ²	1,540	66,374	代価表 0153
仮設通路用ゴミシート 敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積み込み共	2	か所	65,800	131,600	代価表 0154
階段前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積み込み共	2	か所	14,000	28,000	代価表 0155
仮設電灯	支柱共 4ヶ月程度	4	か所	23,200	92,800	代価表 0167

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設車道 整備、復旧	1号棟前	1	式		326,865	別紙 00-0003
2号棟						
仮囲 フェンスハ゜リケートゝA	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ 月程度	27.6	m	5,520	152,352	代価表 0150
仮囲 フェンスハ゜リケートゝB	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ 月程度	15.3	m	4,890	74,817	代価表 0151
仮囲 フェンスハ゜リケートゝC	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ 月程度	11.6	m	3,430	39,788	代価表 0160
A型ハ゜リケートゝ	4ヶ 月程度	43.3	m	960	41,568	代価表 0152
仮設通路用コゝムシート 敷き	下地クラッシュラン厚30敷き固め 撤去・積込み共	52.8	m ²	1,540	81,312	代価表 0153
仮設通路用コゝムシート 敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	2	か所	65,800	131,600	代価表 0154
階段前頭上養生	下地単管ハ゜イフ 撤去・積込み共	2	か所	14,000	28,000	代価表 0155
仮設電灯	支柱共 4ヶ 月程度	4	か所	23,200	92,800	代価表 0167
仮設車道 整備、復旧	2号棟前	1	式		815,820	別紙 00-0004
6号棟						
仮囲 フェンスハ゜リケートゝA	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ 月程度	55.9	m	5,520	308,568	代価表 0150
仮囲 フェンスハ゜リケートゝB	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ 月程度	31.2	m	4,890	152,568	代価表 0151
仮囲 フェンスハ゜リケートゝC	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ 月程度	23.2	m	3,430	79,576	代価表 0160

--

[illegible]

11/11/2019

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設ヤード・残土置場、仮設自転車置き場整備・復旧	監督員詰所整備共	1	式		14,717,798	別紙 00-0001
【撤去整備工事】						
すきとり	積み込み共 H300程度	50.7	m ³	340	17,238	
切上	小規模土工	30.2	m ³	1,020	30,804	代価表 0128
埋戻し(A種)	購入土別途	30.2	m ³	840	25,368	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	30.2	m ³	4,410	133,182	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	50.7	m ³	8,920	452,244	代価表 0180
建設発生土処分		50.7	m ³	1,800	91,260	代価表 0181
仮設駐車場アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚50 再生砕石100	291	m ²	3,510	1,021,410	代価表 0129
区画線工	実線 15cm	240	m	350	84,000	
駐車区画番号	溶融式トリアイクベント 200×300φ50 厚1.5 2文字	29	か所	280	8,120	代価表 0054
駐車場タイ止めブロック	一般駐車区画用 2個/カ所	29	か所	5,550	160,950	
迂回通路	整地、コームマット敷き	26.3	m ²	1,590	41,817	代価表 0177
仮設自転車置場アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚30 再生砕石60	55.2	m ²	3,060	168,912	代価表 0130
仮設自転車置場チェーン掛け	5号棟南	1	か所	28,500	28,500	代価表 0131

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設ヤード・残土置場、仮設自転車置き場整備・復旧	監督員詰所整備共	1	式		14,717,798	別紙 00-0001
仮設自転車置場チェーン掛け	1,2号棟	2	か所	4,620	9,240	代価表 0169
ベンチ撤去(A)	機械 集積・積込み共	3	か所	1,170	3,510	代価表 0132
ベンチ撤去(B)	機械 集積・積込み共	4	か所	1,120	4,480	代価表 0133
ベンチ撤去(C)	機械 集積・積込み共	2	か所	1,360	2,720	代価表 0134
砂場撤去	機械 集積・積込み共 砂撤去 流用土埋戻し	1	か所	20,300	20,300	代価表 0135
ジャンク・ルジム撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	6,190	6,190	代価表 0136
すべり台撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	11,900	11,900	代価表 0137
レンガ積植込み撤去	機械 集積・積込み共	2	か所	1,280	2,560	代価表 0138
ベンチ付き植込み撤去・改修	機械 集積・積込み共	1	か所	60,400	60,400	代価表 0139
RC製ベンチ撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	13,400	13,400	代価表 0140
ネットフェンス撤去	H=1800 機械 集積・積込み共	7	m	1,540	10,780	代価表 0141
車止めベンチ撤去	W700 機械 集積・積込み共	2	か所	570	1,140	代価表 0088
境界ブロック(1)撤去	120*120 機械 集積・積込み共	40.2	m	240	9,648	代価表 0069

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

191

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設ヤード・残土置場、仮設自転車置き場整備・復旧	監督員詰所整備共	1	式		14,717,798	別紙 00-0001
境界ブロック(2)撤去	100*200 機械 集積・積込み共	37.5	m	180	6,750	代価表 0070
L型側溝撤去	機械 集積・積込み共	11.4	m	530	6,042	代価表 0071
車止めブロックB撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	1,370	1,370	代価表 0075
樹木撤去手間 高木	C 1.57	1	本	15,900	15,900	代価表 0142
樹木撤去手間 高木	C 0.75～0.90未満 -	3	本	28,000	84,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.60～0.75未満 -	2	本	28,000	56,000	
樹木撤去手間 高木	C 0.45～0.60未満 -	3	本	17,800	53,400	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	4	本	4,030	16,120	
木材類 積込み	機 械	9.6	m ³	1,720	16,512	
とりこわし発生材 運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	14.3	m ³	2,950	42,185	代価表 0183
とりこわし発生材 運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	5.7	m ³	7,390	42,123	代価表 0184
とりこわし発生材 運搬	4t積級 樹木 27.0km以下	9.6	m ³	1,920	18,432	代価表 0186
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	14.2	m ³	3,050	43,310	代価表 0188
とりこわし発生材 処分	砕石類	5.7	m ³	19,400	110,580	代価表 0189

共通仮設費（積上分） 共通費別紙明細

192

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設ヤード・残土置場、仮設自転車置き場整備・復旧	監督員詰所整備共	1	式		14,717,798	別紙 00-0001
とりこわし発生材 処分	樹木類	9.6	m ³	1,000	9,600	代価表 0191
スラッグ 控除	鉄屑 ヘビーH3	0.6	t	▲43,000	▲25,800	
【復旧工事】						
すきとり	積み込み共 H300程度	69	m ³	340	23,460	
根切り	小規模土工 -	25.9	m ³	1,020	26,418	
盛土	法面成形共 真砂土	30.2	m ³	5,250	158,550	代価表 0144
埋戻し(A種)	- 購入土別途	19.3	m ³	840	16,212	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	19.3	m ³	4,410	85,113	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	74.1	m ³	8,920	660,972	代価表 0180
建設発生土処分		74.1	m ³	1,800	133,380	代価表 0181
アスファルト舗装(B) 車道・小型車 標準図3-3	特に狭い場所 人力	23.2	m ²	4,900	113,680	
コンクリート平板舗装 (A)車道 標準図3-5	500m ² 未満	460	m ²	13,100	6,026,000	
整地	仮設駐車場跡 真砂土5 c m	503	m ²	450	226,350	代価表 0145
境界ブロック(1) (A) 標準図3-9	(1)120*120	28.3	m	4,980	140,934	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設ヤード・残土置場、仮設自転車置き場整備・復旧	監督員詰所整備共	1	式		14,717,798	別紙 00-0001
境界フェック(2)	(A)	28.4	m	5,400	153,360	
標準図3-10						
L字型側溝	(A)	7.4	m	9,380	69,412	
標準図1-7						
L字型側溝(C)		4	m	8,590	34,360	代価表 0052
車止めU型	(A) 可動式	2	か所	54,900	109,800	
標準図7-4						
車止めフェックB	3連	1	か所	18,800	18,800	代価表 0059
ネットフェンス(カー)	H=1800	7	m	9,670	67,690	
標準図7-7						
U字型側溝(トラ)	(B) 幅150 側溝蓋(リブ蓋)幅150 T-2共	12.9	m	13,100	168,990	代価表 0146
標準図1-9						
駐車区画番号	溶融式トラフィックペイント 200×300φ50 厚1.5 2文字	1	か所	280	280	代価表 0054
駐車場タイ止めフェック	一般駐車区画用 2個/カ所	1	か所	5,550	5,550	
ベンチ	人工木ラットデッキ	7	か所	71,500	500,500	代価表 0161
仮設駐車場アスファルト舗装撤去	50-100 機械 集積・積込み共	291	m ²	550	160,050	代価表 0147
仮設自転車置場アスファルト舗装撤去	30-60 機械 集積・積込み共	55.2	m ²	330	18,216	代価表 0148
車道アスファルト舗装撤去	50-150 機械 集積・積込み共	23.2	m ²	670	15,544	代価表 0149

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設ゴミ置き場整備、復旧		1	式		555,271	別紙 00-0002
【整備工事】						
土間コンクリート		31.7	m ²	2,150	68,155	代価表 0170
CB積		40.8	m	4,820	196,656	代価表 0171
既製コンクリート会所（蓋共）	A H=430	1	か所	8,810	8,810	
標準図2-11 VP管敷設（矢板無し）	径75	11.4	m	3,930	44,802	代価表 0096
排水目皿	75用	2	個	1,750	3,500	
1,2号棟用給水		1	式		10,700	代価表 0175
3,4号棟用給水		1	式		10,600	代価表 0176
根切り	小規模土工	9.5	m ³	1,020	9,690	
埋戻し(A種)	購入土別途	6.4	m ³	840	5,376	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	6.4	m ³	4,410	28,224	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	9.5	m ³	8,920	84,740	代価表 0180
建設発生土処分		9.5	m ³	1,800	17,100	代価表 0181
【復旧工事】						

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設ゴミ置き場整備、復旧		1	式		555,271	別紙 00-0002
土間コンクリート撤去	機械 集積・積込み共	31.7	m ²	540	17,118	代価表 0172
CB積撤去	機械 集積・積込み共	40.8	m	300	12,240	代価表 0173
既製コンクリート会所A撤去	機械 集積・積込み共	1	か所	200	200	代価表 0174
既設排水管路撤去	VP75 積込共	11.4	m	880	10,032	代価表 0104
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	4.4	m ³	2,950	12,980	代価表 0183
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.05	m ³	2,560	128	代価表 0182
とりこわし発生材処分	コンクリート類	4.4	m ³	3,050	13,420	代価表 0188
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.05	m ³	16,000	800	代価表 0187
計					555,271	

共通費別紙明細

197

[illegible]

共通費別紙明細

198

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設車道 整備、復旧	6号棟前	1	式		81,372	別紙 00-0005
すきとり	積み込み共 H300程度	1.2	m ³	340	408	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1.2	m ³	8,920	10,704	代価表 0180
建設発生土処分		1.2	m ³	1,800	2,160	代価表 0181
仮設道路アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚50 再生砕石100	8.2	m ²	4,360	35,752	代価表 0157
段差解消	常温合材にて成形	1	式		22,400	代価表 0158
マンホール蓋嵩下げ		1	か所	4,560	4,560	代価表 0159
アスファルト舗装 とりこわし	t50 表層のみ 機械 集積・積み込み共	8.2	m ²	320	2,624	代価表 0064
とりこわし発生材 運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	0.4	m ³	2,210	884	代価表 0185
とりこわし発生材 処分	アスファルト類	0.4	m ³	4,700	1,880	代価表 0190
計					81,372	

200

代価表

201

[illegible]

202

代価表

203

[illegible]

204

代価表

205

地 区									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 書	備 考
	杭間ざらい		本	1			1,420		代価表 0010
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,420	1,420		
	計						1,420		
	杭頭補強筋	12-D29	組	1			49,800		代価表 0011
01	異形鉄筋(SD345)	D29	t	0.08	1	114,000	9,120		
02	鉄筋加工組立	RC枠ノ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.08	1	48,500	3,880		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	19.9	1	1,850	36,815		
	計						49,815		
	杭頭補強筋	10-D29	組	1			41,600		代価表 0012
01	異形鉄筋(SD345)	D29	t	0.07	1	114,000	7,980		
02	鉄筋加工組立	RC枠ノ構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	0.06	1	48,500	2,910		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	16.6	1	1,850	30,710		
	計						41,600		

206

代価表

207

[illegible]

208

代価表

209

[illegible]

[illegible][illegible]

212

代価表

213

[illegible]

214

代価表 215[illegible]

代価表

216

既存建物改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鉄骨一底撤去	集積・積込み共	か所	1			13,500	代価表 0035
01	折板撤去	集積・積込み共	㎡	8.2	1	660	5,412	代価表 0036
02	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.15	1	28,600	4,290	
03	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm以上	m3	0.69	1	5,190	3,581.1	
04	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.13	1	2,340	304.2	
	計						13,587.3	
	折板撤去	集積・積込み共	㎡	1			660	代価表 0036
01	普通作業員		人	0.09	0.3	19,600	529.2	○
	その他		式	1	0.25	529.2	132.3	
	計						661.5	

代価表

217

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスファルト舗装 機械運搬	機械共 路盤工共	式	1			176,400	代価表 0037
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500㎡未満 路盤工共	一式	1	1	176,400	176,400	
	計						176,400	
	アスファルト舗装 表層のみ	再生密粒度アスファルト50 プライムコート 路盤整正	㎡	1			2,340	代価表 0038
01	路床整正	500～1000㎡未満	㎡	1	1	130	130	
02	プライムコート	材料費のみ	㎡	1	1	170	170	
03	プライムコート散布	手間のみ	㎡	1	1	29	29	
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	㎡	1	1	1,340	1,340	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500～1000㎡未満	㎡	1	1	530	530	
06	アスファルト混合物 締固め	500～1000㎡未満	㎡	1	1	150	150	
	計						2,349	

代価表

218

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	透水性インターロッキング舗装 (A)	特に狭い場所 人力	m ²	1			6,400	代価表 0039
01	インターロッキング舗装 (A) 歩道 標準図3-6	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	6,400	6,400	
	計						6,400	
	透水性インターロッキング舗装 (D)	特に狭い場所 人力	m ²	1			9,560	代価表 0040
01	インターロッキング舗装 (A) 歩道 標準図3-6	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	6,400	6,400	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	18,800	1,880	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,170	717	
04	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	570	570	
	計						9,567	

代価表

219

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上り (A)	スロープ 部	m	1			8,570	代価表 0041
01	砂利地業	再生クワッチャン	m ³	0.04	1	6,050	242	
02	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.001	1	114,000	114	
03	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.004	1	112,000	448	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.005	1	98,100	490.5	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.12	1	18,800	2,256	
06	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	7,630	152.6	
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,170	717	
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	m ²	0.3	1	4,690	1,407	
09	型枠	小型構造物用打放し型枠A種 擁壁、圍障の基礎等	m ²	0.4	1	5,560	2,224	代価表 0042
10	打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.4	1	410	164	
11	笠木天端コンクリート直 均し仕上げ	W=200	m	1	1	360	360	代価表 0043
	計						8,575.1	

代価表

220

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	型枠	小型構造物用打放し型枠A種 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1			5,560	代価表 0042
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1	1	4,690	4,690	
02	型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	m ²	1	1	4,600	4,600	
03	型枠	普通合板型枠 壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部	m ²	▲1	1	3,730	▲3,730	
	計						5,560	
	笠木天端コンクリート直 均し仕上げ	W=200	m	1			360	代価表 0043
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	0.67	550	368.5	
	計						368.5	

代価表

221

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上り(B)	EV扉前	m	1			9,720	代価表 0044
01	砂利地業	再生クマツジャラン	m ³	0.04	1	6,050	242	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	114,000	228	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	112,000	448	
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.006	1	98,100	588.6	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.11	1	18,800	2,068	
06	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18 -	m ³	0.02	1	7,630	152.6	
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	m ³	0.09	1	7,170	645.3	
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.3	1	4,690	1,407	
09	型枠	小型構造物用打放し型枠A種 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.6	1	5,560	3,336	代価表 0042
10	打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	m ²	0.6	1	410	246	
11	笠木天端コンクリート直 均し仕上げ	W=200	m	1	1	360	360	代価表 0043
	計						9,721.5	

代価表 222

222

[illegible]

代価表 223

223

[illegible]

代価表

224

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W1000×D900 5段 踏板モルタル平板 コゝム3条入ステンレス金物	か所	1			63,700	代価表 0047
01	砂利地業	再生クワツジャツ	m3	0.15	1	6,050	907.5	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.27	1	18,800	5,076	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.27	1	7,170	1,935.9	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.9	1	4,690	4,221	
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	3	1	4,840	14,520	
06	踏板モルタル平板	300×300×25 C型 階段用 材料費	枚	16.7	1	1,350	22,545	
07	床タイル (階段用タイル張り)	段鼻 施工手間 150mm角 下地モルタル別途	m	5	1	2,910	14,550	
	計						63,755.4	

代価表

225

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打ち排水溝	W100×H90 L=3000 SUSクレーチング細 目ノズリップ フロアトレイン	か所	1			112,400	代価表 0048
01	砂利地業	再生クワツジャツ	m3	0.1	1	6,050	605	
02	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.01	1	114,000	1,140	
03	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.01	1	112,000	1,120	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.02	1	98,100	1,962	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	18,800	2,820	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.15	1	7,170	1,075.5	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1.8	1	4,690	8,442	
08	クレーチング	W100 SUSクレーチング細目ノズリップ	m	3	1	24,300	72,900	
09	クレーチング枠		m	3	1	6,120	18,360	
10	世話役		人	0.1	0.01	24,400	24.4	○
11	普通作業員		人	1.3	0.01	19,600	254.8	○
12	排水目皿	VP75用	か所	1	1	1,050	1,050	
13	笠木天端コンクリート直 均し仕上げ	W=100	m	6.2	1	180	1,116	代価表 0049
14	水抜きパイプ	VP25 L=100	か所	3	1	490	1,470	代価表 0050

226

[illegible]

227

外構								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	切り下げﾌﾟﾛｯｸ V字型側溝B		m	1			8,490	代備表 0051
01	砂利地業	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾂﾝ	m3	0.04	1	6,050	242	
02	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	0.4	1	1,360	544	
03	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752	
04	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	7,170	286.8	
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.2	1	4,690	938	
06	V字型側溝ﾌﾟﾛｯｸ	W350	個	1.67	1	1,260	2,104.2	
07	ﾓﾙﾀﾙ	調合1:3	m3	0.009	1	26,500	238.5	
08	特殊作業員		人	0.08	1	22,500	1,800	○
09	普通作業員		人	0.05	1	19,600	980	○
	その他		式	1	0.22	2,780	611.6	
	計						8,497.1	

代価表

228

外構									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	L字型側溝 (C)		m	1			8,590		代価表 0052
01	砂利地業	再生クマツツツ	m ³	0.04	1	6,050	242		
02	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	0.4	1	1,360	544		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	18,800	752		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,170	286.8		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 -	m ²	0.2	1	4,690	938		
06	L字型側溝プロットC	W350	個	1.67	1	1,320	2,204.4		
07	モルタル	調合1:3	m ³	0.009	1	26,500	238.5		
08	特殊作業員		人	0.08	1	22,500	1,800	○	
09	普通作業員		人	0.05	1	19,600	980	○	
	その他		式	1	0.22	2,780	611.6		
	計						8,597.3		

代価表

229

外構									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	駐車区画番号	溶融式トラフィックペイント 200×300@50 厚1.5 1文字	か所	1			140		代価表 0053
01	区画線工	実線 15cm -	m	0.4	1	350	140		
	計						140		
	駐車区画番号	溶融式トラフィックペイント 200×300@50 厚1.5 2文字	か所	1			280		代価表 0054
01	区画線工	実線 15cm -	m	0.4	2	350	280		
	計						280		
	路面標示	溶融式トラフィックペイント 200×300@50 厚1.5 3文字	か所	1			420		代価表 0055
01	区画線工	実線 15cm -	m	0.4	3	350	420		
	計						420		
	路面標示	溶融式トラフィックペイント 厚1.5 「止まれ」	か所	1			6,540		代価表 0056
01	区画線工	実線 15cm -	m	18.7	1	350	6,545		
	計						6,545		

230

代価表

231

[illegible]

232

代価表

233

[illegible]

代価表

234

外構								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	車止めブロックA		か所	1			9,450	代価表 0061
01	砂利地業	再生クワッシャツ	m3	0.05	1	6,050	302.5	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.07	1	18,800	1,316	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.07	1	7,170	501.9	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 － －	m ²	0.1	1	4,690	469	
05	境界ブロック	180/240 H300	個	1.67	1	1,920	3,206.4	
06	モルタル	調合1:3	m3	0.01	1	26,500	265	
07	特殊作業員		人	0.08	1	22,500	1,800	○
08	普通作業員		人	0.05	1	19,600	980	○
	その他		式	1	0.22	2,780	611.6	
	計						9,452.4	

代価表

235

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	とりこわし機械 運搬	各種共通	式	1			96,900	代価表 0062
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	96,900	96,900	
	計						96,900	
	アスファルト舗装 とりこわし	t50 路盤t350 機械 集積・積込み共	m ²	1			1,140	代価表 0063
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,450	322.5	
02	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.35	1	2,340	819	
	計						1,141.5	
	アスファルト舗装 とりこわし	t50 表層のみ 機械 集積・積込み共	m ²	1			320	代価表 0064
01	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.05	1	6,450	322.5	
	計						322.5	

236

[illegible]

237

[illegible]

代価表

238

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	境界ブロック(2)撤去	100*200 機械 集積・積込み共	m	1			180	代価表 0070
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,460	103.8	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,120	21.2	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.03	1	2,120	63.6	
	計						188.6	
	L型側溝撤去	機械 集積・積込み共	m	1			530	代価表 0071
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,460	276.8	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,120	84.8	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.08	1	2,120	169.6	
	計						531.2	

代価表

239

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	L型側溝(C)撤去	機械 集積・積込み共	m	1			530	代価表 0072
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,460	276.8	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.04	1	2,120	84.8	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.08	1	2,120	169.6	
	計						531.2	
	タイヤ止めブロック撤去	機械 集積・積込み共	か所	1			110	代価表 0073
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,460	69.2	
02	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.02	1	2,120	42.4	
	計						111.6	

代価表

240

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	車止めブロック撤去	機械 集積・積込み共	か所	1			940	代価表 0074
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.15	1	3,460	519	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,120	106	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.15	1	2,120	318	
	計						943	
	車止めブロック撤去	機械 集積・積込み共	か所	1			1,370	代価表 0075
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.22	1	3,460	761.2	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.07	1	2,120	148.4	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.22	1	2,120	466.4	
	計						1,376	

代価表

241

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート花壇縁撤去	機械 集積・積込み共	m	1			260	代価表 0076
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,460	138.4	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,120	42.4	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.04	1	2,120	84.8	
	計						265.6	
	コンクリートブロック花壇 縁撤去	機械 集積・積込み共	m	1			510	代価表 0077
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.08	1	3,460	276.8	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,120	63.6	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.08	1	2,120	169.6	
	計						510	

代価表

242

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	駐車場パンププレート 1台用撤去	機械 集積・積込み共	か所	1			180	代価表 0078
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.03	1	3,460	103.8	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.01	1	2,120	21.2	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.03	1	2,120	63.6	
	計						188.6	
	駐車場パンププレート 2台用撤去	機械 集積・積込み共	か所	1			260	代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,460	138.4	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,120	42.4	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.04	1	2,120	84.8	
	計						265.6	

代価表

243

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ステンレス手摺撤去	L2100 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1			550	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,460	138.4	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,120	42.4	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.04	1	2,120	84.8	
04	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.01	1	28,600	286	
	計						551.6	
	ステンレス手摺撤去	L3070 基礎共 機械 集積・積込み共	か所	1			550	代価表 0081
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,460	138.4	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,120	42.4	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.04	1	2,120	84.8	
04	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.01	1	28,600	286	
	計						551.6	

244

外構撤去								計	備考
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		
	駐車場管理者看板撤去	機械 集積・積込み共 基礎撤去 看板再使用	か所	1			1,620		代価表 0082
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,460	69.2		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,120	42.4		
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.02	1	2,120	42.4		
04	普通作業員		人	0.06	1	19,600	1,176	○	
	その他		式	1	0.25	1,176	294		
	計						1,624		
	駐車場管理者看板撤去	機械 集積・積込み共 基礎撤去	か所	1			1,620		代価表 0083
01	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.02	1	3,460	69.2		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.02	1	2,120	42.4		
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.02	1	2,120	42.4		
04	普通作業員		人	0.06	1	19,600	1,176	○	
	その他		式	1	0.25	1,176	294		
	計						1,624		

245

[illegible]

代価表 246

代価表 246

[illegible]

代価表 247

代価表 247

[illegible]

代価表

248

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	PC製掲示板撤去	機械 集積・積込み共	か所	1			2,330	代価表 0090
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.4	1	3,460	1,384	
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,120	106	
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.4	1	2,120	848	
	計						2,338	
	ごみ置場撤去	W6310 折板屋根共 機械 集積・積込み共	か所	1			37,100	代価表 0091
01	折板撤去	集積・積込み共	m ²	16.2	1	660	10,692	代価表 0036
02	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.11	1	28,600	3,146	
03	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレイカー併用	m3	1.3	1	10,700	13,910	
04	れんが, CB積み とりこわし	圧碎機	m3	2.7	1	2,880	7,776	
05	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.7	1	2,340	1,638	
	計						37,162	

代価表

249

外構撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ごみ置場撤去	W5480 折板屋根共 機械 集積・積込み共	か所	1			33,700	代価表 0092
01	折板撤去	集積・積込み共	m ²	14.1	1	660	9,306	代価表 0036
02	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.1	1	28,600	2,860	
03	コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機・ブレイカー併用	m3	1.2	1	10,700	12,840	
04	れんが, CB積み とりこわし	圧碎機	m3	2.5	1	2,880	7,200	
05	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m3	0.65	1	2,340	1,521	
	計						33,727	
	切株撤去手間	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1			12,700	代価表 0093
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	12,700	12,700	
	計						12,700	
	切株撤去手間	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1			8,260	代価表 0094
01	抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	本	1	1	8,260	8,260	
	計						8,260	

代価表

250

外構撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	車止めバリア撤去	I 型 機械 集積・積込み共	か所	1			370		代価表 0095
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.04	1	3,460	138.4		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.03	1	2,120	63.6		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.04	1	2,120	84.8		
04	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.003	1	28,600	85.8		
	計						372.6		

代価表

251

地中埋設改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	VP管敷設 (矢板無し)	径75	m	1			3,930		代価表 0096
01	VP管敷設 (矢板無し) 標準図1-16準	径100	m	1	1	4,250	4,250		
02	VP75		m	1	1	660	660		
03	VP100		m	▲1	1	980	▲980		
	計						3,930		
	VU管敷設 (矢板無し)	径200 360° 基礎	m	1			17,500		代価表 0097
01	VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	m	1	1	6,010	6,010		
02	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.09	1	6,050	544.5		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	18,800	2,820		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 －	m3	0.15	1	10,800	1,620		
05	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	m ²	0.84	1	4,690	3,939.6		
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	12.8	0.001	112,000	1,433.6		
07	鉄筋加工組立	小型構造物 －	t	12.3	0.001	98,100	1,206.63		
	計						17,574.33		

代価表

254

地中埋設撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位量	備 考
	既設排水管撤去	VP75 積込共	m	1			880		代価表 0104
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,020	306		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	1,930	579		
	計						885		
	既設排水管撤去	VP100 積込共	m	1			880		代価表 0105
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,020	306		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	1,930	579		
	計						885		
	既設排水管撤去	VP150 積込共	m	1			880		代価表 0106
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,020	306		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	1,930	579		
	計						885		

代価表

255

地中埋設撤去									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位量	備 考
	既設排水管撤去	E管 φ200 積込共	m	1			880		代価表 0107
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,020	306		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	1,930	579		
	計						885		
	既設排水管撤去	E管 φ250 積込共	m	1			880		代価表 0108
01	根切り	小規模土工	m3	0.3	1	1,020	306		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	0.3	1	1,930	579		
	計						885		
	コンクリート会所撤去	300角(a) H=450 積込み共	か所	1			4,210		代価表 0109
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブロック 集積共	m3	0.15	1	25,300	3,795		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.05	1	2,120	106		
03	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.15	1	2,120	318		
	計						4,219		

代価表 256

代価表 256

[illegible]

代価表 257

代価表 257

[illegible]

代価表

258

地中埋設撤去								備 考	
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 算 数	
	L型側溝会所撤去	H700 積込み共	か所	1			6,740		代価表 0114
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートアールカ 集積共	m3	0.26	1	25,300	6,578		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.08	1	2,120	169.6		
	計						6,747.6		
	L型側溝会所撤去	H800 積込み共	か所	1			8,120		代価表 0115
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートアールカ 集積共	m3	0.29	1	25,300	7,337		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.08	1	2,120	169.6		
03	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	0.29	1	2,120	614.8		
	計						8,121.4		
	L型側溝会所撤去	H900 積込み共	か所	1			8,010		代価表 0116
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートアールカ 集積共	m3	0.31	1	25,300	7,843		
02	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.08	1	2,120	169.6		
	計						8,012.6		

代価表

259

[illegible]

代価表

260

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	交通誘導員	常時 14ヶ月程度	人	1			4,235,000		代価表 0118
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	14	1	302,500	4,235,000		
	計						4,235,000		
	交通誘導員 (1号棟)	臨時 4ヶ月程度	人	1			1,210,000		代価表 0119
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	4	1	302,500	1,210,000		
	計						1,210,000		
	交通誘導員 (2号棟)	臨時 4ヶ月程度	人	1			1,210,000		代価表 0120
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	4	1	302,500	1,210,000		
	計						1,210,000		
	交通誘導員 (6号棟)	臨時 4ヶ月程度	人	1			1,210,000		代価表 0121
01	交通誘導員	昼間 B -	人月	4	1	302,500	1,210,000		
	計						1,210,000		

代価表

261

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	高压洗浄機	14ヶ月程度	台	1			984,900		代価表 0122
01	高压洗浄機	用水費 東大阪	月	14	1	42,900	600,600		
02	高压洗浄機	電力費	月	14	1	7,150	100,100		
03	高压洗浄機	月額（用水電力費除く）	月	14	1	20,300	284,200		
	計						984,900		
	仮囲 フェンスハートB (仮置土置場)	メッシュシートH=1000 スネークラング 14ヶ月程度	m	1			10,900		代価表 0123
01	仮囲(7) フェンスハート標準 図参-6	(B) 定額損料	か所	0.56	1	5,820	3,259.2		
02	仮囲(7) フェンスハート標準 図参-6	(B) 月額損料	か所	0.56	14	640	5,017.6		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	560	560		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	420	1	420		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
06	チェーン付 保安灯	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60		
07	チェーン付 保安灯	22.5φ 賃料 L=10.0m	本	0.1	420	39	1,638		
	計						10,990.8		

代価表

262

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 像	備 考
	シート養生 (仮置土置場)	床・仮置き土上部共	m ²	1			260		代価表 0124
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	1	1	260	260		
	計						260		
	工事用仮設看板		か所	1			20,300		代価表 0125
01	仮設看板 標準図8-7		か所	1	1	20,300	20,300		
	計						20,300		

代価表

263

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 像	備 考
	土質化学分析試験		か所	1			326,300		代価表 0126
01	強熱減量		検体	1	1	2,700	2,700		
02	含水率		検体	1	1	1,600	1,600		
03	油分		検体	1	1	6,300	6,300		
04	70℃水銀		検体	1	1	10,800	10,800		
05	水銀		検体	1	1	4,800	4,800		
06	カドミウム		検体	1	1	3,800	3,800		
07	鉛		検体	1	1	3,800	3,800		
08	六価クロム		検体	1	1	3,800	3,800		
09	ヒ素		検体	1	1	4,600	4,600		
10	セレン		検体	1	1	4,600	4,600		
11	有機リン		検体	1	1	10,900	10,900		
12	シアン		検体	1	1	4,300	4,300		
13	PCB		検体	1	1	22,500	22,500		
	トリクロロエチレン他11項目	テトラクロロエチレン、四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン、ジクロロメタン 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン							

264

代価表

265

共通仮設								備考	
X0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 備	金 額		備 考
	仮設電灯	支柱共 14ヶ月程度	か所	1			30,000		代備表 0127
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,630	6,630		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	14	1	190	2,660		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費（日当り）	か所	1	420	7	2,940		
04	仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	か所	1	1	2,320	2,320		
05	単管	L4500 賃料	本	1	420	1.3	546		
06	単管	L4500 基本料	本	1	1	40	40		
07	単管	L2000 賃料	本	6	420	0.6	1,512		
08	単管	L2000 基本料	本	6	1	18	108		
09	クランプ	賃料	個	6	420	0.4	1,008		
10	クランプ	基本料	個	6	1	13	78		
11	普通作業員		人	0.5	1	19,600	9,800	○	
	その他		式	1	0.25	9,800	2,450		
	計						30,092		

共通仮設								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 備 考
	切土	小規模土工 -	m3	1			1,020	代価表 0128
01	根切り	小規模土工 -	m3	1	1	1,020	1,020	
	計						1,020	
	仮設駐車場アスファルト舗装	再生密粒アスファルト厚50 再生砕石100	m ²	1			3,510	代価表 0129
01	路床整正	500m ² 未満	m ²	1	1	160	160	
02	再生クワッション	厚 100 車道 材料費のみ	m ²	1	1	150	150	
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	470	470	
04	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	290	290	
05	プライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	170	170	
06	プライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	29	29	
07	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,340	1,340	
08	アスファルト混合物敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	1	1	650	650	
09	アスファルト混合物締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	260	260	
	計						3,519	

[illegible]

268

代価表

269

[illegible]

270

代価表

271

[illegible]

[illegible]

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 扱 備 考
	ベンチ付き植込み撤去・改修	機械 集積・積込み共	か所	1			60,400	代価表 0139
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	4.7	1	1,620	7,614	
02	無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	4.1	1	3,460	14,186	
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	0.99	1	2,120	2,098.8	
04	コンクリート類 集積・積込み	機 械	m3	4.1	1	2,120	8,692	
05	砂利地業	再生グラジャラン	m3	0.07	1	6,050	423.5	
06	差筋アンカー	D10	本	12	1	240	2,880	
07	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.004	1	114,000	456	
08	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.008	1	112,000	896	
09	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.01	1	98,100	981	
10	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.28	1	18,800	5,264	
11	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	m3	0.03	1	7,630	228.9	
12	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、団障の基礎等 S15～S18	m3	0.25	1	7,170	1,792.5	
13	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、団障の基礎等 -	m ²	1.5	1	4,690	7,035	
14	型枠	小型構造物用打放し型枠A種 擁壁、団障の基礎等 -	m ²	1.3	1	5,560	7,228	代価表 0042

274

代価表

275

[illegible]

276

共通仮設								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 算 備 考
	樹木撤去手間 高木	C 1.57	本	1			15,900	代価表 0142
01	世話役		人	0.2	0.3	24,400	1,464	○
02	造園工		人	1.06	0.3	21,500	6,837	○
03	普通作業員		人	0.4	0.3	19,600	2,352	○
04	5tラフテンクレーン		台	0.036	0.3	36,000	388.8	
05	バックホ	0.13m3	台	0.18	0.3	41,900	2,262.6	代価表 0143
	その他		式	1	0.25	10,653	2,663.25	
	計						15,967.65	
	バックホ	0.13m3	台	1			41,900	代価表 0143
01	バックホ貸賃料金	0.13m3	日	1.78	1	6,200	11,036	
02	軽油	小型ローリー バトル給油 -	L	23.6	1	133	3,138.8	
03	運転手(特殊)		人	1	1	22,800	22,800	○
	その他		式	1	0.22	22,800	5,016	
	計						41,990.8	

277

[illegible]

代価表

278

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮設駐車場 ^{アスファルト} 舗装撤去	50-100 機械 集積・積込み共	m ²	1			550	代価表 0147
01	^{アスファルト} 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,450	322.5	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.1	1	2,340	234	
	計						556.5	
	仮設自転車置場 ^{アスファルト} 舗装撤去	30-60 機械 集積・積込み共	m ²	1			330	代価表 0148
01	^{アスファルト} 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	6,450	193.5	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.06	1	2,340	140.4	
	計						333.9	
	車道 ^{アスファルト} 舗装撤去	50-150 機械 集積・積込み共	m ²	1			670	代価表 0149
01	^{アスファルト} 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,450	322.5	
02	舗装路盤材とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.15	1	2,340	351	
	計						673.5	

代価表

279

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲 ^{フェンスハ'リケート' A}	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ月程度	m	1			5,520	代価表 0150
01	仮囲(7) ^{フェンスハ'リケート' 標準 図参-6}	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,280	1,276.8	
02	仮囲(7) ^{フェンスハ'リケート' 標準 図参-6}	(A) 月額損料	か所	0.56	4	630	1,411.2	
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	560	560	
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	120	1	120	
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36	
06	H型钢	H200 賃貸料金	t	0.0499	120	75	449.1	
07	H型钢	H200 基本料	t	0.0499	1	3,500	174.65	
08	チェーンフ保安灯	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60	
09	チェーンフ保安灯	22.5φ 賃料 L=10.0m	本	0.1	120	39	468	
10	単管	L2000 基本料	本	0.56	1	18	10.08	
11	単管	L2000 賃料	本	0.56	120	0.6	40.32	
12	単管	L5500 基本料	本	0.2	1	49	9.8	
13	単管	L5500 賃料	本	0.2	120	1.5	36	
14	クランプ	基本料	個	0.2	1	13	2.6	

代価表

280

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	仮囲 フェンスハ'リケート' A	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ月程度	m	1			5,520		代価表 0150
15	クランブ	賃料	個	0.2	120	0.4	9.6		
16	普通作業員		人	0.035	1	19,600	686	○	
	その他		式	1	0.25	686	171.5		
	計						5,521.65		

代価表

281

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	仮囲 フェンスハ'リケート' B	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ月程度	m	1			4,890		代価表 0151
01	仮囲(7) フェンスハ'リケート' 標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,280	1,276.8		
02	仮囲(7) フェンスハ'リケート' 標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	4	630	1,411.2		
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	560	560		
04	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	120	1	120		
05	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36		
06	チューブ'保安灯	22.5φ 基本料 L=10.0m	本	0.1	1	600	60		
07	チューブ'保安灯	22.5φ 賃料 L=10.0m	本	0.1	120	39	468		
08	単管	L2000 基本料	本	0.56	1	18	10.08		
09	単管	L2000 賃料	本	0.56	120	0.6	40.32		
10	単管	L5500 基本料	本	0.2	1	49	9.8		
11	単管	L5500 賃料	本	0.2	120	1.5	36		
12	クランブ	基本料	個	0.2	1	13	2.6		
13	クランブ	賃料	個	0.2	120	0.4	9.6		
14	普通作業員		人	0.035	1	19,600	686	○	

代価表 282

代価表 282

[illegible]

代価表 283

代価表 283

[illegible]

284

共通仮設									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計算式	備 考
	仮設通路用コムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	カ所	1			65,800		代価表 0154
01	H型鋼	H200 賃貸料金	t	0.3	40	75	900		
02	H型鋼	H200 基本料	t	0.3	1	3,500	1,050		
03	コムシート敷き	ラバーマット	m ²	11.4	1	850	9,690		
04	合板足場板 L4000 W240	賃貸料金	枚	6	40	6.6	1,584		
05	合板足場板 L4000 W240	基本料	枚	6	1	128	768		
06	合板足場板 L2000 W240	賃貸料金	枚	6	40	5.2	1,248		
07	合板足場板 L2000 W240	基本料	枚	6	1	104	624		
08	単管 L3500	賃貸料金	本	12	40	1	480		
09	単管 L3500	基本料	本	12	1	31	372		
10	単管 L2000	賃貸料金	本	8	40	0.6	192		
11	単管 L2000	基本料	本	8	1	18	144		
12	単管 L1500	賃貸料金	本	4	40	0.4	64		
13	単管 L1500	基本料	本	4	40	13	2,080		
14	クランプ	賃貸料金	個	36	1	0.4	14.4		

285

[illegible]

代価表

288

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 集	備 考
	段差解消	常温合材にて成形	式	1			22,400		代価表 0158
01	常温合材		t	0.6	1	27,500	16,500		
02	普通作業員		人	0.25	1	19,600	4,900	○	
	その他		式	1	0.22	4,900	1,078		
	計						22,478		
	マンホールの蓋嵩下げ		か所	1			4,560		代価表 0159
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブロック 集積共	m3	0.05	1	25,300	1,265		
02	建具周囲モルタル充填	内部建具	m	2.6	1	900	2,340		
03	世話役		人	0.4	0.01	24,400	97.6	○	
04	普通作業員		人	3.5	0.01	19,600	686	○	
	その他		式	1	0.22	783.6	172.39		
	計						4,560.99		

代価表

289

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 集	備 考
	仮囲フェンスハックシートC	メッシュシートH=1000 スネークラング 4ヶ月程度	m	1			3,430		代価表 0160
01	フェンスハックシート*	基本料	台	0.56	1	480	268.8		
02	フェンスハックシート*	賃料	台	0.56	120	19	1,276.8		
03	単管	L3500 基本料	本	0.69	1	31	21.39		
04	単管	L3500 賃料	本	0.69	120	1	82.8		
05	単管	L2000 基本料	本	1.38	1	18	24.84		
06	単管	L2000 賃料	本	1.38	120	0.6	99.36		
07	単管	L1000 基本料	本	1.38	1	9	12.42		
08	単管	L1000 賃料	本	1.38	120	0.3	49.68		
09	クランプ	基本料	個	5.52	1	13	71.76		
10	クランプ	賃料	個	5.52	120	0.4	264.96		
11	つま先板	基本料	枚	0.56	1	220	123.2		
12	つま先板	賃料	枚	0.56	120	4.2	282.24		
13	普通作業員		人	0.035	1	19,600	686	○	
	その他		式	1	0.25	686	171.5		

292

代価表

293

共通仮設								単位数	備考
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		
	仮設電灯	支柱共 4ヶ月程度	か所	1			23,200		代備表 0167
01	仮設電灯 標準図8-6	定額損料	か所	1	1	6,630	6,630		
02	仮設電灯 標準図8-6	1ヶ月損料	か所	3	1	190	570		
03	仮設電灯 標準図8-6	電力費(日当り)	か所	1	90	7	630		
04	仮設電灯 標準図8-6	撤去手間	か所	1	1	2,320	2,320		
05	単管	L4500 賃料	本	1	90	1.3	117		
06	単管	L4500 基本料	本	1	1	40	40		
07	単管	L2000 賃料	本	6	90	0.6	324		
08	単管	L2000 基本料	本	6	1	18	108		
09	クランフ	賃料	個	6	90	0.4	216		
10	クランフ	基本料	個	6	1	13	78		
11	普通作業員		人	0.5	1	19,600	9,800	○	
	その他		式	1	0.25	9,800	2,450		
	計	23,283							

294

共通仮設								計費書	備考
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		
	スチール物置移設復旧		基	2			5,580		代価表 0168
01	普通作業員		人	0.228	2	19,600	8,937.6	○	
	その他		式	1	0.25	8,937.6	2,234.4		
	計						11,172		
	仮設自転車置場 チェーン掛け	1,2号棟	カ所	1			4,620		代価表 0169
01	単管	L1500 賃料	本	3	420	0.4	504		
02	単管	L1500 基本料	本	3	1	13	39		
03	単管	L3500 賃料	本	1	420	1	420		
04	単管	L3500 基本料	本	1	1	31	31		
05	クランプ	賃料	個	3	420	0.4	504		
06	クランプ	基本料	個	3	1	13	39		
07	普通作業員		人	0.035	3.6	19,600	2,469.6	○	
	その他		式	1	0.25	2,469.6	617.4		
	計						4,624		

295

共通仮設								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	土間コンクリート		m ²	1			2,150	代価表 0170
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.06	1	18,800	1,128	
02	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.06	1	7,630	457.8	
03	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	570	570	
	計						2,155.8	
	CB積		m	1			4,820	代価表 0171
01	補強コンクリートアールック 縦壁	空洞アールックC(16) 厚さ100mm 外 壁	m ²	0.4	1	8,430	3,372	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	18,800	376	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.02	1	7,170	143.4	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.2	1	4,690	938	
	計						4,829.4	

296

代価表

297

[illegible]

代価表

298

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	迂回通路	整地、ゴムマット敷き	m ²	1			1,590		代価表 0177
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	1	1	230	230		
02	ゴムシート敷き	ラバーマット	m ²	1	1	850	850		
03	普通作業員		人	0.018	1	19,600	352.8	○	
04	舗装路盤材 とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.03	1	2,340	70.2		
	その他		式	1	0.25	352.8	88.2		
	計						1,591.2		
	ブルーシート	縦形ろく屋根用 塗膜防水用 VP75	か所	1			15,900		代価表 0178
01	ブルーシート	縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100	か所	1	1	15,900	15,900		
	計						15,900		

代価表

299

発主土・発主材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	発主材積込み	仕上げ材 人力	m ³	1			4,900		代価表 0179
01	発主材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	4,900	4,900		
	計						4,900		
	建設発主土運搬	4t積級 60.0km以下	m ³	1			8,920		代価表 0180
01	建設発主土運搬	ダンプトラック 4t積級 バック約0.28m ³ 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m ³	1	1	8,920	8,920		
	計						8,920		
	建設発主土処分		m ³	1			1,800		代価表 0181
01	建設発主土処分費		m ³	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	とりこわし発主材 運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m ³	1			2,560		代価表 0182
01	とりこわし 発主材運搬	ダンプトラック 4t積級 バック約0.28m ³ 右こうボート類 DID区間有り 27.0km以下	m ³	1	1	2,560	2,560		
	計						2,560		

代価表

300

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	m3	1			2,950		代価表 0183
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	m3	1	1	2,950	2,950		
	計						2,950		
	とりこわし発生材運搬	4t積級 砕石類 27.0km以下	m3	1			7,390		代価表 0184
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	7,390	7,390		
	計						7,390		
	とりこわし発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.5km以下	m3	1			2,210		代価表 0185
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	m3	1	1	2,210	2,210		
	計						2,210		
	とりこわし発生材運搬	4t積級 樹木 27.0km以下	m3	1			1,920		代価表 0186
01	とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		

代価表

301

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1			16,000		代価表 0187
01	とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	m3	1	1	16,000	16,000		
	計						16,000		
	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,050		代価表 0188
01	とりこわし発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		
	とりこわし発生材処分	砕石類	m3	1			19,400		代価表 0189
01	とりこわし発生材処分	砕石類	m3	1	1	19,400	19,400		
	計						19,400		
	とりこわし発生材処分	アスファルト類	m3	1			4,700		代価表 0190
01	とりこわし発生材処分	アスファルト類	m3	1	1	4,700	4,700		
	計						4,700		

代価表 302

[illegible]

(A込) 大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

電気住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		12,103,690		
小計				12,103,690	
共通仮設費					
	一式		803,768		
小計				803,768	
現場管理費					
	一式		4,658,629		
小計				4,658,629	
一般管理費を除いた計				17,566,087	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,086,740		
	処分費等	一式	(F入力値)	16,950		
小計			(F+H) (A入力値)	12,103,690		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	803,768		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				803,768		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	4,658,629		
小計				4,658,629		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	17,566,087		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.65%	(H) 12,086,740	(I1) 803,768	補正前の率 6.650%	(A-F) 12,086,740
						工期(か月) 15.3
			(小計)	(I) 803,768		
現場管理費	一般工事×1.01	36.14%	(H+I1+G) 12,890,508	(J1) 4,658,629	補正前の率 35.780%	(A-F+I) 12,890,508
			(小計)	(J) 4,658,629		

電気設備工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
【電気設備工事】				
1号棟	1	式	2,951,600	
2号棟	1	式	3,481,460	
6号棟	1	式	5,366,560	
公園整備	1	式	239,270	
墜落制止用器具	1	式	64,800	
計			12,103,690	

電気設備工事 科目別内訳

2

1号棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
引込幹線設備		1	式	1,369,640	
電灯設備		1	式	1,103,720	
電話設備		1	式	118,780	
屋外灯設備		1	式	359,460	
計				2,951,600	

電気設備工事 科目別内訳

2号棟					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
引込幹線設備		1	式	1,369,640	
電灯設備		1	式	1,103,720	
電話設備		1	式	118,780	
水道集中検針設備		1	式	57,370	
自転車置場照明設備		1	式	243,460	
既設埋設配管移設		1	式	588,490	
計				3,481,460	

電気設備工事 科目別内訳

4

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

5

1号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
引込幹線設備	改修	1	式	1,369,640	
計				1,369,640	
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,103,720	
計				1,103,720	
電話設備		1	式	118,780	
計				118,780	
屋外灯設備	屋外灯設備	1	式	359,460	
計				359,460	

電気設備工事 中科目別内訳

2号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
引込幹線設備	改修	1	式	1,369,640	
計				1,369,640	
電灯設備	電灯分岐	1	式	1,103,720	
計				1,103,720	
電話設備		1	式	118,780	
計				118,780	
水道集中検針設備	水道集中検針設備	1	式	57,370	
計				57,370	
自転車置場照明設備	自転車置場照明設備	1	式	243,460	
計				243,460	
既設埋設配管移設	既設埋設配管移設	1	式	588,490	
計				588,490	

電気設備工事 中科目別内訳

6

6号棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
引込幹線設備	改修	1	式	2,540,310	
計				2,540,310	
電灯設備	電灯分岐	1	式	2,203,820	
計				2,203,820	
電話設備		1	式	237,560	
計				237,560	
水道集中検針設備	水道集中検針設備	1	式	99,700	
計				99,700	
屋外灯設備	屋外灯設備	1	式	285,170	
計				285,170	

電気設備工事 中科目別内訳

公園整備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
引込幹線設備	引込幹線設備	1	式	239,270	
計				239,270	

墜落制止用器具					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
墜落制止用器具		1	式	64,800	
計				64,800	

1号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	55	m	440	24,200	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	30	m	840	25,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	49	m	1,150	56,350	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	29	m	1,300	37,700	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	49	m	1,480	72,520	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	29	m	1,670	48,430	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	3	m	5,940	17,820	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	21	m	7,800	163,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	35	m	2,540	88,900	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	6	m	2,260	13,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	5	m	3,020	15,100	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	25	m	3,900	97,500	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	10	m	2,610	26,100	

電気設備工事 細目別内訳

1号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m	3,170	3,170	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	6	m	4,510	27,060	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150	2	個	27,200	54,400	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	3,100	6,200	
引込開閉器盤	EV2基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L500	12	個	2,730	32,760	
配管用支持ブロック	H100 L400	4	個	2,400	9,600	
計					1,369,640	

電気設備工事 細目別内訳

10

1号棟		電話設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.65mm ² - 2P 管内	17	m	540	9,180	
EM-FCPEEケーブ ^ル	0.65mm ² - 2P FEP内 (PF・CD)	19	m	490	9,310	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	14	m	1,570	21,980	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	3	m	1,410	4,230	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	16	m	1,330	21,280	
金属製 可とう電線管 (F) (ヒ ^ス 被覆無)	(17) エキス ^テ ンション用等	3	m	1,320	3,960	
鋼板製 ブ ^ル ボックス (露出形) 塗装共	150× 150× 100	2	個	5,620	11,240	
ステンレス製 ブ ^ル ボックス WP形	150× 150× 100	4	個	9,400	37,600	
計					118,780	

電気設備工事 細目別内訳

1号棟		屋外灯設備		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm ² - 3C 管内	16	m	980	15,680	
EM-CEケーブ ^ル	3.5mm ² - 3C FEP内 (PF・CD)	16	m	800	12,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	16	m	2,080	33,280	
波付硬質合成 樹脂管 (FEP)	(30)	16	m	950	15,200	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	19	m	350	6,650	
DV電線 (材料費)	2.6mm ² -2R	11	m	160	1,760	
DV電線 (材料費)	2.6mm ² -3R	15	m	230	3,450	
DV電線 (施工費)	2.6mm ² -2R 1径間	1	1径間	6,220	6,220	
DV電線 (施工費)	2.6mm ² -3R 1径間	1	1径間	8,070	8,070	
ステンレス製 ブ ^ル ボックス WP形	150× 150× 100	2	個	9,400	18,800	
土工事	1号棟	1	式		40,700	別紙 00-0002
残土処分費		1	式		1,490	別紙 00-0003
撤去工事	再使用する	1	式		53,500	別紙 00-0004
HID灯器具 (屋外灯) (施工費)	ボールライト 100W	2	灯	41,700	83,400	
LED防犯灯 再取付	ボール共 再取付労務	1	灯	50,800	50,800	代価表 0004

(A込) 大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

電気設備工事 細目別内訳

12

2号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニール被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m	3,170	3,170	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニール被覆有)	(50) エキスパンション用等	6	m	4,510	27,060	
硬質ビニール電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
硬質ビニール電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 150 —	2	個	27,200	54,400	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個	3,100	6,200	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) —	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0007
配管用支持ブロック	H100 L500	12	個	2,730	32,760	
配管用支持ブロック	H100 L400	4	個	2,400	9,600	
計					1,369,640	

電気設備工事 細目別内訳

2号棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	59	m	300	17,700	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	298	m	330	98,340	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	35	m	980	34,300	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	23	m	1,120	25,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	82	m	1,570	128,740	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	39	m	2,080	81,120	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	5	m	2,540	12,700	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニール被覆無)	(24) エキスパンション用等	6	m	1,770	10,620	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニール被覆無)	(30) エキスパンション用等	3	m	2,260	6,780	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 100 —	4	個	13,900	55,600	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	4	個	3,700	14,800	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	14	個	3,740	52,360	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	2	個	3,750	7,500	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 —	2	個	21,500	43,000	
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	2	個	26,900	53,800	

(A込) 大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

14

2号棟						
水道集中検針設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-Sケーブル	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	3	m	770	2,310	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	2	m	950	1,900	
水道集中検針結線調整費		1	か所	570	570	代価表 0002
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	2	m	350	700	
撤去工事	再使用しない	1	式		2,900	別紙 00-0008
土工事		1	式		46,400	別紙 00-0009
残土処分費		1	式		2,590	別紙 00-0010
計					57,370	

電気設備工事 細目別内訳

2号棟						
自転車置場照明設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	31	m	260	8,060	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EFP	2.0mm- 2C 管内	3	m	460	1,380	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	12	m	1,330	15,960	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	3	m	900	2,700	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	2	個	3,180	6,360	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	1	個	3,190	3,190	
LED照明器具	LDL20 ×1 トラフ 防湿・防雨	2	個	14,000	28,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	
製作金物		1	式		29,900	別紙 00-0011
自転車置場用開閉器盤 (鋼板製・防水型)	切替スイッチ・自動点滅器・SB2P30A組込	1	面	142,000	142,000	
計					243,460	

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

6号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm ²	103	m	440	45,320	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	60	m	840	50,400	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	74	m	1,150	85,100	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	71	m	1,300	92,300	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	98	m	1,480	145,040	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	122	m	1,670	203,740	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	3	m	2,060	6,180	
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C 管内	33	m	1,540	50,820	
EM-CEケーブル	14mm ² - 2C ラック	52	m	1,730	89,960	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	6	m	5,940	35,640	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	51	m	7,800	397,800	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	53	m	2,540	134,620	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	12	m	2,260	27,120	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	5	m	3,020	15,100	

電気設備工事 細目別内訳

6号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	50	m	3,900	195,000	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	16	m	2,610	41,760	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	1	m	3,170	3,170	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	12	m	4,510	54,120	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
ステンレス製プルボックス WP形	300×300×150	4	個	27,200	108,800	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	4	個	3,730	14,920	
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個	3,100	12,400	
引込開閉器盤	EV4基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	616,000	616,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0019
配管用支持ブロック	H100 L500	27	個	2,730	73,710	
配管用支持ブロック	H100 L400	8	個	2,400	19,200	

電気設備工事 細目別内訳

19

6号棟						
		水道集中検針設備			水道集中検針設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-Sケーブﾙ	1.2 mm- 2P FEP内 (PF・CD)	5	m	770	3,850	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	5	m	950	4,750	
水道集中検針結線調整費		1	か所	570	570	代価表 0002
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	5	m	350	1,750	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,060	別紙 00-0020
土工事		1	式		77,400	別紙 00-0021
残土処分費		1	式		4,320	別紙 00-0022
計					99,700	

電気設備工事 細目別内訳

6号棟						
		屋外灯設備			屋外灯設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C 管内	22	m	980	21,560	
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	22	m	800	17,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	22	m	2,080	45,760	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	22	m	950	20,900	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	26	m	350	9,100	
DV電線 (材料費)	2.6mm -2R	15	m	160	2,400	
DV電線 (施工費)	2.6mm -2R 1径間	1	1径間	6,220	6,220	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	3	個	9,400	28,200	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	1	個	8,470	8,470	
土工事	6号棟	1	式		52,700	別紙 00-0023
残土処分費		1	式		1,020	別紙 00-0024
撤去工事	再使用する	1	式		16,600	別紙 00-0025
HID灯器具 (屋外灯) (施工費)	フルライト 100W	1	灯	41,700	41,700	
撤去工事	再使用しない	1	式		15,100	別紙 00-0026
有価材		1	式		▲2,160	別紙 00-0027

(A込) 大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

公園整備		引込幹線設備		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	11	m	640	7,040	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	7	m	950	6,650	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	7	m	350	2,450	
ハットホル (既製品) (蓋・土工事別)	600× 600× 600 機械	1	基	90,500	90,500	
ハットホル蓋	600φ 2 t	1	基	29,100	29,100	
VV・CV・CEケーブル 付属品	直線接続材 (ネット) 古河電工MO相当	1	個	3,190	3,190	
土工事	公園整備	1	式		34,000	別紙 00-0028
残土処分費		1	式		1,170	別紙 00-0029
撤去工事	再使用する	1	式		16,600	別紙 00-0030
HID灯器具 (屋外灯) (施工費)	フルライト 100W	1	灯	41,700	41,700	
はつり工事		1	式		6,840	別紙 00-0031
コンクリート類処分費		1	式		30	別紙 00-0032
計					239,270	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

1号棟	屋外灯設備			屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	1号棟	1	式		40,700	別紙 00-0002
土工事	機械堀方 パック材 0.28m3	6.21	m3	1,940	12,047.4	
土工事	機械埋め戻し パック材 0.28m3	5.38	m3	3,600	19,368	
土工事	山砂の類 -	0.25	m3	7,810	1,952.5	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 パック材0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.83	m3	8,920	7,403.6	
計					40,771.5	
残土処分費		1	式		1,490	別紙 00-0003
残土処分費	阪南	0.83	m3	1,800	1,494	
計					1,494	
撤去工事	再使用する	1	式		53,500	別紙 00-0004
照明器具 HIDボール灯 取外し	100W T3.5~4 再使用する	2	灯	16,600	33,200	
LED防犯灯 取外し	ボール共 再使用する	1	個	20,300	20,300	代価表 0003
計					53,500	

1号棟		屋外灯設備		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		11,200	別紙 00-0005
600V 非リチンテープ #撤去	2.0mm2-2C 管 内 再使用しない	25	m	70	1,750	
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2R 2.6mm 再使用しない	2	径間	1,240	2,480	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	20	m	350	7,000	
計					11,230	
有価材		1	式		▲3,540	別紙 00-0006
1号銅線屑		2.45	kg	▲1,140	▲2,793	
2号銅線屑		0.89	kg	▲1,080	▲961.2	
サゲット処理		6.25	kg	35	218.75	
計					▲3,535.45	

電気設備工事 別紙明細

2号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0007
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	1	m	5,570	5,570	
計					5,570	

2号棟		既設埋設配管移設		既設埋設配管移設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	2号棟	1	式		126,000	別紙 00-0012
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	19.53	m3	1,940	37,888.2	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	17.26	m3	3,600	62,136	
土工事	山砂の類	0.86	m3	7,810	6,716.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.27	m3	8,920	20,248.4	
計					126,989.2	
残土処分費		1	式		4,080	別紙 00-0013
残土処分費	阪南	2.27	m3	1,800	4,086	
計					4,086	
撤去工事	再使用する	1	式		1,260	別紙 00-0014
600V ポリエチレンケー ブル撤去	2.0mm2～2C 管 内 再使用する	9	m	140	1,260	
計					1,260	

電気設備工事 別紙明細

2号棟		既設埋設配管移設		既設埋設配管移設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		41,300	別紙 00-0015
600V ポリエチレンケー ブル撤去	2.0mm2～2C 管 内 再使用しない	19	m	70	1,330	
硬質ビニール電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	17	m	350	5,950	
パンドル撤去	800× 800× 800 機械 再使用しない	1	基	30,400	30,400	
パンドル撤去	蓋 600φ 再使用しない	1	基	3,670	3,670	
計					41,350	
有価材		1	式		▲660	別紙 00-0016
2号銅線屑		0.68	kg	▲1,080	▲734.4	
サケット処理		2.28	kg	35	79.8	
計					▲654.6	

2号棟		既設埋設配管移設		既設埋設配管移設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類解体工事		1	式		27,600	別紙 00-0017
アスファルト・コンクリート 解体工事	鉄筋コンクリート解体 ハンドブレイカー (m3)	0.6		43,200	25,920	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	0.6	m3	2,950	1,770	
計					27,690	
コンクリート類処分費		1	式		2,250	別紙 00-0018
コンクリート処分費	鉄筋コンクリート	0.6	m3	3,750	2,250	
計					2,250	

電気設備工事 別紙明細

6号棟		引込幹線設備		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		5,570	別紙 00-0019
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	1	m	5,570	5,570	
計					5,570	

6号棟		水道集中検針設備		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		7,060	別紙 00-0020
FCPEV-センサー 撤去	1.2mm-2P 管内 再使用しない	12	m	90	1,080	
薄鋼電線管 撤去	(C19) 再使用しない	14	m	270	3,780	
銅板製 ボックス(露出形) 撤去	150×150×100 再使用しない	2	個	1,100	2,200	代価表 0005
計					7,060	
土工事		1	式		77,400	別紙 00-0021
土工事	機械堀方 バックホ 0.28m3	8.3	m3	1,940	16,102	
土工事	機械埋め戻し バックホ 0.28m3	5.9	m3	3,600	21,240	
土工事	山砂の類	2.4	m3	7,810	18,744	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.4	m3	8,920	21,408	
計					77,494	

電気設備工事 別紙明細

6号棟		水道集中検針設備		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		4,320	別紙 00-0022
残土処分費	阪南	2.4	m3	1,800	4,320	
計					4,320	

6号棟		屋外灯設備		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事	6号棟	1	式		52,700	別紙 00-0023
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	8.43	m3	1,940	16,354.2	
土工事	機械埋め戻し ベックホウ 0.28m3	7.86	m3	3,600	28,296	
土工事	山砂の類	0.38	m3	7,810	2,967.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.57	m3	8,920	5,084.4	
計					52,702.4	
残土処分費		1	式		1,020	別紙 00-0024
残土処分費	阪南	0.57	m3	1,800	1,026	
計					1,026	
撤去工事	再使用する	1	式		16,600	別紙 00-0025
照明器具 HIDボール灯 取外し	100W T3,5〜4 再使用する	1	灯	16,600	16,600	
計					16,600	

電気設備工事 別紙明細

6号棟		屋外灯設備		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		15,100	別紙 00-0026
600V ポリエチレンケーブル撤去	2.0mm2〜2C 管 内 再使用しない	33	m	70	2,310	
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2R 2.6mm 再使用しない	1	径間	1,240	1,240	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	33	m	350	11,550	
計					15,100	
有価材		1	式		▲2,160	別紙 00-0027
1号銅線屑		0.94	kg	▲1,140	▲1,071.6	
2号銅線屑		1.17	kg	▲1,080	▲1,263.6	
サケット処理		5.21	kg	35	182.35	
計					▲2,152.85	

電気設備工事 別紙明細

29

公園整備		引込幹線設備		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事	公園整備	1	式		34,000	別紙 00-0028
土工事	機械堀方 ベックホフ 0.28m3	5.37	m3	1,940	10,417.8	
土工事	機械埋め戻し ベックホフ 0.28m3	4.72	m3	3,600	16,992	
土工事	山砂の類	0.11	m3	7,810	859.1	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホフ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.65	m3	8,920	5,798	
計					34,066.9	
残土処分費		1	式		1,170	別紙 00-0029
残土処分費	阪南	0.65	m3	1,800	1,170	
計					1,170	
撤去工事	再使用する	1	式		16,600	別紙 00-0030
照明器具 HIDボール灯 取外し	100W T3,5～4 再使用する	1	灯	16,600	16,600	
計					16,600	

電気設備工事 別紙明細

公園整備		引込幹線設備		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1	式		6,840	別紙 00-0031
機械はつり(パイ ンドリッターによる 配管用貫通口) 発生材積込み	100～150mm 50mm コンクリート類 人力	1 0.01	か所 m3	6,750 6,460	6,750 64.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホフ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	0.01	m3	2,950	29.5	
計					6,844.1	
コンクリート類処分費		1	式		30	別紙 00-0032
コンクリート処分費	鉄筋コンクリート	0.01	m3	3,750	37.5	
計					37.5	

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

代価表

32

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	L型鋼	75x75x6tx2000L 振れ止め金具共	本	1			29,900		代価表 0001
01	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×75×75 (等辺山形鋼)	m	2	1	5,358.52	10,717.04		
02	鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 6×50×50 (等辺山形鋼)	m	4	1	4,811.98	19,247.92		
	計						29,964.96		
	水道集中検針 結線調整費		か所	1			570		代価表 0002
01	電工		人	0.021	1	22,100	464.1	○	
	その他		式	1	0.23	464.1	106.74		
	計						570.84		
	LED防犯灯 取外し	ボール共 再使用する	個	1			20,300		代価表 0003
01	電工		人	1.84	0.4	22,100	16,265.6	○	
	その他		式	1	0.25	16,265.6	4,066.4		
	計						20,332		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LED防犯灯 再取付	ボール共 再取付労務	灯	1			50,800		代価表 0004
01	電工		人	1.84	1	22,100	40,664	○	
	その他		式	1	0.25	40,664	10,166		
	計						50,830		
	銅板製 ﾌﾞｯｸｽ(露出形) 撤去	150×150×100 再使用しない	個	1			1,100		代価表 0005
01	電工		人	0.04	1	22,100	884	○	
	その他		式	1	0.25	884	221		
	計						1,105		

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

○は「その他」の率対象

衛生設備工事 種目別内訳

1

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
衛生設備工事		1		式		3,346,660		
ガス設備工事		1		式		2,500,000		
	計					5,846,660		

衛生設備工事 科目別内訳

2

衛生設備工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
1号棟		1	式	1,318,130	
2号棟		1	式	781,270	
6号棟		1	式	1,247,260	
計				3,346,660	

衛生設備工事 科目別内訳

ガス設備工事					
名 称		数 量	単位	金 額	備 考
ガス内管工事		1	式	2,500,000	
計				2,500,000	

3

衛生設備工事 中科目別内訳

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅第エレベーター棟増築工事(第2工区)(機械設備)

衛生設備工事 細目別内訳

5

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	31	m	1,410	43,710	
止水栓 (量水器用)	バッド付伸縮型直結止水栓 13A	1	個	3,960	3,960	代価表 0002
止水栓・量水器併用ボックス	13-20	1	か所	23,800	23,800	
量水器 (取付のみ)	13A	1	個	6,140	6,140	
横水栓 (キー式)	T200CSNR13	1	個	3,790	3,790	
水栓柱	合成樹脂製 13A	1	個	10,200	10,200	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
水道配水ポリエチレン管継手	キャップ 50A	1	個	7,470	7,470	代価表 0004
地中埋設標	鉄 製	3	個	970	2,910	
地中埋設標	プラスチック製	5	個	3,830	19,150	
併モルタル補修		1	か所	4,570	4,570	代価表 0003
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0009
土工事		1	式		128,000	別紙 00-0010
残土処分費		1	式		5,200	別紙 00-0011

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		151,000	別紙 00-0012
コンクリート類解体工事		1	式		148,000	別紙 00-0013
コンクリート類処分費		1	式		185,000	別紙 00-0014
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,450	別紙 00-0015
撤去工事 (再使用しない)		1	式		23,500	別紙 00-0016
廃棄物処分費		1	式		610	別紙 00-0017
計					781,270	

衛生設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅第エレベーター棟増築工事(第2工区)(機械設備)

ガス設備工事		ガス内管工事		ねじ工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号棟		1	式		626,000	
2号棟		1	式		620,000	
6号棟		1	式		1,254,000	
計					2,500,000	

衛生設備工事 別紙明細

8

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
土工事		1	式		288,000	別紙 00-0002
試掘	深 300	3	か所	5,050	15,150	
試掘	深 600	1	か所	10,100	10,100	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	32.53	m3	1,940	63,108.2	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	26.23	m3	3,600	94,428	
土工事	山砂の類 -	6.3	m3	7,810	49,203	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	6.3	m3	8,920	56,196	
計					288,185.2	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		11,300	別紙 00-0003
残土処分費	投棄料(阪南2区)	6.3	m3	1,800	11,340	
計					11,340	
アスファルト舗装費		1	式		229,000	別紙 00-0004
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	42.2	m ²	5,430	229,146	
計					229,146	
コンクリート類解体工事		1	式		224,000	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m) -	145.5		430	62,565	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	2.11		6,450	13,609.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	14.77		2,340	34,561.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	2.11	m3	2,210	4,663.1	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	14.77	m3	7,390	109,150.3	
計					224,549.7	

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅第エレベーター棟増築工事(第2工区)(機械設備)

衛生設備工事 別紙明細

9

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		296,000	別紙 00-0006
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.11	m3	4,700	9,917	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	14.77	m3	19,400	286,538	
計					296,455	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		35,100	別紙 00-0007
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない 計	地中配管 50A	46.3	m	760	35,188	
					35,188	
廃棄物処分費		1	式		1,380	別紙 00-0008
ビニール管類処分費	50A	46.3	m	30	1,389	
計					1,389	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0009
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		128,000	別紙 00-0010
試掘	深 300	4	か所	5,050	20,200	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	12.65	m3	1,940	24,541	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	9.76	m3	3,600	35,136	
土工事	山砂の類 -	2.89	m3	7,810	22,570.9	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.89	m3	8,920	25,778.8	
計					128,226.7	
残土処分費		1	式		5,200	別紙 00-0011
残土処分費	投棄料(阪南2区)	2.89	m3	1,800	5,202	
計					5,202	

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅第エレベーター棟増築工事(第2工区)(機械設備)

衛生設備工事 別紙明細

10

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		151,000	別紙 00-0012
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	27.9	m ²	5,430	151,497	
計					151,497	
コンクリート類解体工事		1	式		148,000	別紙 00-0013
コンクリート類解体工事	コンクリートカッター 厚100mm (m)	5.1		650	3,315	
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	96.4		430	41,452	
コンクリート類解体工事	Cc舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.18		9,100	1,638	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	1.31		6,450	8,449.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	9.39		2,340	21,972.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90,28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	0.18	m3	2,950	531	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90,28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.5km以下	1.31	m3	2,210	2,895.1	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90,28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	9.23	m3	7,390	68,209.7	
計					148,462.9	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		185,000	別紙 00-0014
コンクリート類処分費	コンクリート投棄料	0.18	m3	3,050	549	
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	1.31	m3	4,700	6,157	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	9.23	m3	19,400	179,062	
計					185,768	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,450	別紙 00-0015
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 13	1	個	2,450	2,450	
計					2,450	

衛生設備工事 別紙明細

11

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	(再使用しない)	1	式		23,500	別紙 00-0016
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 50A	12.7	m	760	9,652	
再使用しない						
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 20A	14.5	m	590	8,555	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	量水器ボックス 13-20	1	か所	3,620	3,620	
再使用しない						
水栓柱撤去	再使用しない	1	個	1,700	1,700	
計					23,527	
廃棄物処分費		1	式		610	別紙 00-0017
ビニル管類処分費	50A	12.7	m	30	381	
金属くず		0.02	t	11,700	234	
計					615	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0018
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		220,000	別紙 00-0019
試掘	深 300	8	か所	5,050	40,400	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	25.47	m3	1,940	49,411.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	22.52	m3	3,600	81,072	
土工事	山砂の類 -	2.95	m3	7,810	23,039.5	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.95	m3	8,920	26,314	
計					220,237.3	
残土処分費		1	式		5,310	別紙 00-0020
残土処分費	投棄料(阪南2区)	2.95	m3	1,800	5,310	
計					5,310	

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅第エレベーター棟増築工事(第2工区)(機械設備)

衛生設備工事 別紙明細

12

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		226,000	別紙 00-0021
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	41.65	m ²	5,430	226,159.5	
計					226,159.5	
コンクリート類解体工事		1	式		224,000	別紙 00-0022
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	149.31		430	64,203.3	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	2.08		6,450	13,416	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	14.58		2,340	34,117.2	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.5km以下	2.08	m3	2,210	4,596.8	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	14.58	m3	7,390	107,746.2	
計					224,079.5	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		292,000	別紙 00-0023
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.08	m3	4,700	9,776	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	14.58	m3	19,400	282,852	
計					292,628	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,450	別紙 00-0024
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 13	1	個	2,450	2,450	
計					2,450	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		59,300	別紙 00-0025
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 50A	48.2	m	760	36,632	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 20A	32.3	m	590	19,057	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	量水器ボックス 13-20	1	か所	3,620	3,620	
計					59,309	

14

(A込)大阪府宮門真下馬伏住宅第エレベーター棟増築工事（第2工区）（機械設備）

代価表

15

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	水道配水用ポリエチレン管継手	EF 90° ベント 50A(両受)	個	1			12,600		代価表 0001
01	水道配水用ポリエチレン管継手	EF 90° ベント 50A(両受)	個	1	1	9,450	9,450		
02	接合材等(継手)		式	1	0.05	9,450	472.5		
			K01						
03	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 50A	か所	1	1	2,752.37	2,752.37		
	計						12,674.87		
	水道配水用ポリエチレン管継手	キャップ 50A	個	1			7,470		代価表 0004
01	水道配水用ポリエチレン管継手	EF ツケット 50A	個	1	1	1,830	1,830		
02	水道配水用ポリエチレン管継手	SP キャップ 50A	個	1	1	2,670	2,670		
03	接合材等		式	1	0.05	4,500	225		
			K01+K02						
04	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 50A	か所	1	1	2,752.37	2,752.37		
	計						7,477.37		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	止水栓(量水器用)	ハンドル付伸縮型直結止水栓 13A	個	1			3,960		代価表 0002
01	止水栓(量水器用)	ハンドル付伸縮型直結止水栓 15A	個	1	1	3,964.47	3,964.47		
	計						3,964.47		
	栞モルタル補修		か所	1			4,570		代価表 0003
01	インポート改修	600角以下	か所	1	1	4,579.5	4,579.5		
	計						4,579.5		

(A込)大阪府営門真下馬伏住宅第エレベーター棟増築工事(第2工区)(機械設備)

○は「その他」の率対象