

		当初	
		工事期間	契約締結日 ～ 令和6年1月15日
		開札日	令和4年10月17日
工事名称	大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	門真市三ツ島967-4		
工事費	¥416,205,900-	（うち消費税相当額 ¥37,836,900- ）	
工事価格	¥378,369,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 S造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5階建（停止箇所数3） 設置基数：10基 アスベスト除去工事一式		

大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	247,364,867	
小計				247,364,867	
電気設備工事		1	式	15,712,300	
機械設備工事		1	式	13,803,610	
ガス設備工事		1	式	2,987,100	
小計				32,503,010	
計				279,867,877	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	33,800,669	
II 現場管理費		1	式	25,771,908	
III 一般管理費等		1	式	38,928,546	
計				98,501,123	
合計（工事価格）				378,369,000	
消費税相当額	10%	1	式	37,836,900	
総合計（工事費）				416,205,900	

共通仮設費算出表

大阪府宮門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	247,364,867
い1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	1,720,405
じ1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	151,570,019
あ1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1－い1－じ1）	:	94,074,443
Kr1	あ1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.10%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（あ1×Kr1）	:	4,797,796
く1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	1,515,698
え1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	25,725,130
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1＋く1＋え1）	:	32,038,624

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	PC工事	①	0	1.00%	①1	0
	くい工事	②	43,222,240		②1	432,222
	鉄骨工事	③	24,794,412		③1	247,944
	エレベーター機器（建築発注）	④	75,970,000		④1	759,700
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	344,175		⑥1	3,441
	舗装工事	⑦	7,239,192		⑦1	72,391
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計		151,570,019		計	1,515,698	

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	996,058
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	765,987

ハ	共通仮設費（ハ1＋ハ2＋ハ3＋ハ4）	:	33,800,669
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府宮門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）

建築工事

ニ1	建築工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:	279,403,491
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	1,080
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:	0
1 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1＋e i 1＋ホ1）	:	1,721,485
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:	155,101,165
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－1 1－J 1）	:	122,580,841
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	10.44%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:	12,797,439
K 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:	3,102,021
K 1.1	申請費に対する現場管理費	:	0
ト1	建築工事の現場管理費（へ1＋K 1＋K 1.1）	:	15,899,460
ト4	現場管理費の積上げ分	:	150,000

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	PC工事	①2	0	2.00%	①3	0
	くい工事	②2	43,654,462		②3	873,089
	鉄骨工事	③2	25,042,356		③3	500,847
	エレベーター機器（建築発注）	④2	76,729,700		④3	1,534,594
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	347,616		⑥3	6,952
	舗装工事	⑦2	7,311,583		⑦3	146,231
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	1,871,931		⑪3	37,438
	共通仮設積上げ その他	⑫2	143,517		⑫3	2,870
計			155,101,165	計		3,102,021

ト2	電気設備工事現場管理費	:	5,581,727
ト3	機械設備工事現場管理費	:	4,140,721

ト	現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4）	:	25,771,908
---	--------------------	---	------------

一般管理費等算出表

大阪府宮門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:	339,440,454
Gp	チに対する一般管理費等率	:	11.43%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（ $Gp+0.04\%$ ）	:	11.47%
	（うち契約保証金金額 ルー（ $\text{ヌ} \times Gp$ ））		135,758
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費 $\times 2\%$ ）	:	45,288
ヌ	工事原価（チーリ）	:	339,395,166
ル	工事原価に対する一般管理費等（ $\text{ヌ} \times Gp1$ ）	:	38,928,625
ヲ	瑕疵担保保険	:	0
ワ	一般管理費等（ル＋ヲ）	:	38,928,625
	端数処理	:	▲ 79
カ	一般管理費等（端数処理後）	:	38,928,546

工事種別内訳

1

[illegible]

2

3

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

エレベーター本体工事 6号棟1号機				
名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,206,354	
土工事	1	式	2,283,463	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,613,573	
既製コンクリート工事	1	式	964,390	
防水工事	1	式	158,647	
屋根及びとい工事	1	式	233,120	
金属工事	1	式	801,388	
左官工事	1	式	264,484	
内外装工事	1	式	42,384	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

6

エレベーター本体工事 6号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,076,754	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	2,613,573	
既製コンクリート工事		1		式	964,390	
防水工事		1		式	158,647	
屋根及びとい工事		1		式	233,120	
金属工事		1		式	801,388	
左官工事		1		式	264,484	
内外装工事		1		式	42,384	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

7

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 6号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,076,754	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	2,613,573	
既製コンクリート工事		1		式	964,390	
防水工事		1		式	158,647	
屋根及びとい工事		1		式	233,120	
金属工事		1		式	801,388	
左官工事		1		式	264,484	
内外装工事		1		式	42,384	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

9

[illegible]

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 7号棟2号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,063,642	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,408,019	
既製コンクリート工事	1	式	947,506	
防水工事	1	式	158,103	
屋根及びとい工事	1	式	207,810	
金属工事	1	式	722,785	
左官工事	1	式	248,689	
内外装工事	1	式	32,289	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

11

[illegible]

建築工事 科目別内訳

12

エレベーター本体工事 8号棟1号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,063,642	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,420,519	
既製コンクリート工事	1	式	956,590	
防水工事	1	式	158,103	
屋根及びとい工事	1	式	205,838	
金属工事	1	式	736,228	
左官工事	1	式	251,195	
内外装工事	1	式	35,427	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

13

[illegible]

建築工事 科目別内訳

14

エレベーター本体工事 8号棟2号機						
名 称		数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,063,642	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	2,420,519	
既製コンクリート工事		1		式	956,590	
防水工事		1		式	158,103	
屋根及びとい工事		1		式	205,838	
金属工事		1		式	736,228	
左官工事		1		式	251,195	
内外装工事		1		式	35,427	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

15

[illegible]

建築工事 科目別内訳

16

エレベーター本体工事 8号棟3号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,063,642	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,420,519	
既製コンクリート工事	1	式	956,590	
防水工事	1	式	158,103	
屋根及びとい工事	1	式	205,838	
金属工事	1	式	736,228	
左官工事	1	式	251,195	
内外装工事	1	式	35,427	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

17

[illegible]

建築工事 科目別内訳

18

エレベーター本体工事 9号棟1号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,063,642	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,393,799	
既製コンクリート工事	1	式	947,506	
防水工事	1	式	158,103	
屋根及びとい工事	1	式	207,770	
金属工事	1	式	731,110	
左官工事	1	式	248,689	
内外装工事	1	式	32,289	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

19

[illegible]

建築工事 科目別内訳

20

エレベーター本体工事 9号棟2号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,063,642	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,393,799	
既製コンクリート工事	1	式	947,506	
防水工事	1	式	158,103	
屋根及びとい工事	1	式	207,770	
金属工事	1	式	856,440	
左官工事	1	式	248,689	
内外装工事	1	式	32,289	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

21

[illegible]

建築工事 科目別内訳 22

建築工事 科目別内訳 22

エレベーター本体工事 10号棟1号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,063,642	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,420,519	
既製コンクリート工事	1	式	956,590	
防水工事	1	式	158,103	
屋根及びとい工事	1	式	205,838	
金属工事	1	式	736,228	
左官工事	1	式	251,195	
内外装工事	1	式	35,427	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳 23

建築工事 科目別内訳 23

[illegible]

建築工事 科目別内訳

24

[illegible]

建築工事 科目別内訳

25

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6号棟改修	1	式	151, 153	
6号棟撤去	1	式	211, 684	
7号棟改修	1	式	139, 673	
7号棟撤去	1	式	70, 410	
8号棟改修	1	式	151, 153	
8号棟撤去	1	式	211, 684	
9号棟改修	1	式	145, 292	
9号棟撤去	1	式	140, 986	
10号棟改修	1	式	139, 673	
10号棟撤去	1	式	70, 410	
倉庫解体撤去	1	式	1, 099, 898	
計			2, 532, 016	

建築工事 科目別内訳 26

建築工事 科目別内訳 26

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳 27

屋外整備工事 科目別内訳 27

外構施設改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
6号棟改修		1		式	9,748,059	
6号棟撤去		1		式	466,768	
7号棟改修		1		式	2,687,139	
7号棟撤去		1		式	273,754	
8号棟改修		1		式	6,183,303	
8号棟撤去		1		式	492,342	
9号棟改修		1		式	4,296,510	
9号棟撤去		1		式	409,499	
10号棟改修		1		式	2,412,733	
10号棟撤去		1		式	275,915	
計					27,246,022	

地中埋設管等改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
6号棟改修		1		式	961,463	
6号棟撤去		1		式	96,586	
7号棟改修		1		式	338,920	
7号棟撤去		1		式	31,154	
8号棟改修		1		式	827,881	
8号棟撤去		1		式	86,888	
9号棟改修		1		式	611,005	
9号棟撤去		1		式	40,182	
10号棟改修		1		式	218,238	
10号棟撤去		1		式	28,250	
計					3,240,567	

建築工事 中科目別内訳

29

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,206,354	
計				1,206,354	
土工事		1	式	2,283,463	
計				2,283,463	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,613,573	
計				2,613,573	
既製コンクリート工事		1	式	964,390	

建築工事 中科目別内訳

30

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				964,390	
防水工事		1	式	158,647	
計				158,647	
屋根及びとい工事		1	式	233,120	
計				233,120	
金属工事		1	式	801,388	
計				801,388	
左官工事		1	式	264,484	
計				264,484	
内外装工事		1	式	42,384	
計				42,384	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

31

エレベーター本体工事 6号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,076,754	
計				1,076,754	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,613,573	
計				2,613,573	
既製コンクリート工事		1	式	964,390	

建築工事 中科目別内訳

32

エレベーター本体工事 6号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				964,390	
防水工事		1	式	158,647	
計				158,647	
屋根及びとい工事		1	式	233,120	
計				233,120	
金属工事		1	式	801,388	
計				801,388	
左官工事		1	式	264,484	
計				264,484	
内外装工事		1	式	42,384	
計				42,384	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

33

エレベーター本体工事 6号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,076,754	
計				1,076,754	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,613,573	
計				2,613,573	
既製コンクリート工事		1	式	964,390	

建築工事 中科目別内訳

34

エレベーター本体工事 6号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				964,390	
防水工事		1	式	158,647	
計				158,647	
屋根及びとい工事		1	式	233,120	
計				233,120	
金属工事		1	式	801,388	
計				801,388	
左官工事		1	式	264,484	
計				264,484	
内外装工事		1	式	42,384	
計				42,384	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

35

エレベーター本体工事 7号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,408,019	
計				2,408,019	
既製コンクリート工事		1	式	947,506	

建築工事 中科目別内訳

36

エレベーター本体工事 7号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				947,506	
防水工事		1	式	158,103	
計				158,103	
屋根及びとい工事		1	式	207,810	
計				207,810	
金属工事		1	式	722,785	
計				722,785	
左官工事		1	式	248,689	
計				248,689	
内外装工事		1	式	32,289	
計				32,289	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

37

エレベーター本体工事 8号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,420,519	
計				2,420,519	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

38

エレベーター本体工事 8号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	158,103	
計				158,103	
屋根及びとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

39

エレベーター本体工事 8号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,420,519	
計				2,420,519	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

40

エレベーター本体工事 8号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	158,103	
計				158,103	
屋根及びとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

41

エレベーター本体工事 8号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,420,519	
計				2,420,519	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

42

エレベーター本体工事 8号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	158,103	
計				158,103	
屋根及びとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

43

エレベーター本体工事 9号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,393,799	
計				2,393,799	
既製コンクリート工事		1	式	947,506	

建築工事 中科目別内訳

44

エレベーター本体工事 9号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				947,506	
防水工事		1	式	158,103	
計				158,103	
屋根及びとい工事		1	式	207,770	
計				207,770	
金属工事		1	式	731,110	
計				731,110	
左官工事		1	式	248,689	
計				248,689	
内外装工事		1	式	32,289	
計				32,289	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

45

エレベーター本体工事 9号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,393,799	
計				2,393,799	
既製コンクリート工事		1	式	947,506	

建築工事 中科目別内訳

46

エレベーター本体工事 9号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				947,506	
防水工事		1	式	158,103	
計				158,103	
屋根及びとい工事		1	式	207,770	
計				207,770	
金属工事		1	式	856,440	
計				856,440	
左官工事		1	式	248,689	
計				248,689	
内外装工事		1	式	32,289	
計				32,289	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

47

エレベーター本体工事 10号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,420,519	
計				2,420,519	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

48

エレベーター本体工事 10号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	158,103	
計				158,103	
屋根及びとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

49

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

50

既存建築物改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
6号棟改修		1	式	151,153	
計				151,153	
6号棟撤去		1	式	211,684	
計				211,684	
7号棟改修		1	式	139,673	
計				139,673	
7号棟撤去		1	式	70,410	
計				70,410	
8号棟改修		1	式	151,153	
計				151,153	
8号棟撤去		1	式	211,684	
計				211,684	
9号棟改修		1	式	145,292	
計				145,292	
9号棟撤去		1	式	140,986	

建築工事 中科目別内訳

51

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

52

[illegible]

建築工事 細目別内訳

57

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墜落防止用器具費		1	式		129,600	別紙 00-0001
造方	簡 易	15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 - -	15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 - -	26	m ²	350	9,100	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	26	m ²	1,180	30,680	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	810	147,420	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	5.2	m ²	800	4,160	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	5.2	m ²	5,440	28,288	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

58

[illegible]

建築工事 細目別内訳

59

[illegible]

建築工事 細目別内訳

60

[illegible]

61

[illegible]

62

[illegible]

63

[illegible]

64

エレベーター本体工事		6号棟1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3	t	122,000	366,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	0.5	t	122,000	61,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1.2	t	122,000	146,400	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.3	t	122,000	36,600	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-100*100*6*8	0.1	t	124,000	12,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.2	t	176,000	35,200	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.2	t	179,000	35,800	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=35	225	本	64	14,400	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=40	76	本	66	5,016	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=45	32	本	69	2,208	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=50	640	本	72	46,080	

建築工事 細目別内訳

65

エレベーター本体工事 6号棟1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 鉄ト類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552		
鋼材 鉄ト類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200		
工場製作費	工場溶接共	5.7	t	78,000	444,600		
錆止め塗装		5.7	t	9,000	51,300		
工作図費		1	式		24,000		
鉄骨運搬費		5.7	t	9,000	51,300		
現場建て方費	鉄ト本締め共	5.7	t	49,200	280,440		
現場クレーンアップ費		1	式		30,000		
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	68,400	273,600		
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000		
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,790	28,640		
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640		

建築工事 細目別内訳

66

エレベーター本体工事 6号棟1号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V1 M16 L=2700 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,340	9,360	代価表	0031
鉛直ブレース	V1 M16 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,790	11,160	代価表	0034
鉛直ブレース	V2 M20 L=2500 羽子板 ターンバックル共	4	組	3,780	15,120	代価表	0035
鉛直ブレース	V2 M20 L=3000 羽子板 ターンバックル共	4	組	4,130	16,520	代価表	0037
鉛直ブレース	V3 M24 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	5,750	23,000	代価表	0038
水平ブレース	M16 L=1700 羽子板 ターンバックル共	4	組	1,840	7,360	代価表	0039
水平ブレース	M16 L=2400 羽子板 ターンバックル共	6	組	2,190	13,140	代価表	0041
水平ブレース	M16 L=2900 羽子板 ターンバックル共	2	組	2,440	4,880	代価表	0042
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	41.2	m ²	900	37,080		
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	37.4	m ²	900	33,660		
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	4.9	m ²	730	3,577	代価表	0043
計					2,613,573		

67

建築工事 細目別内訳

68

名称		摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EV付塗布防水	無機質浸透性 平場		4.9	m ²	5,440	26,656	
EV付塗布防水	無機質浸透性 立上り		11.9	m ²	6,200	73,780	
EV屋根 合成高分子 エポキシ樹脂シート防水	S-FI 平場 ALC部		5	m ²	3,380	16,900	
EV屋根 合成高分子 エポキシ樹脂シート防水	S-FI 立上り ALC部		1.5	m ²	3,380	5,070	
防水押え金物	アクリル製 シート防水用		9.9	m	1,820	18,018	
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場		0.4	m ²	5,440	2,176	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10		2.4	m	450	1,080	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10		3.2	m	540	1,728	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10		10.1	m	350	3,535	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15		4.8	m	570	2,736	代価表 0044
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10		13.4	m	520	6,968	
計						158,647	

建築工事 細目別内訳

69

エレベーター本体工事 6号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付銅板 不燃材(ガラス繊維シート)t5.0裏打ち	4.8		m ²	7,380	35,424	
タ付フレーム	屋根同材	3.9		m	4,560	17,784	
軒先面戸	屋根同材	1.9		m	2,040	3,876	
水止面戸	屋根同材	1.9		m	2,040	3,876	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タ付包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレシ	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	2.2		m	10,600	23,320	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 カラー Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150~250 L=2460程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2		か所	24,700	49,400	
計						233,120	

建築工事 細目別内訳

70

エレベーター本体工事 6号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテハット天端 アルミ笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテハット天端 アルミ笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 直線	7.1		m	5,550	39,405	
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 小口	4		か所	990	3,960	
接続通路床 EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ポリウレタン材貼込み 取付アングル共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2		か所	205,600	411,200	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1700*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付アングル共	2		か所	50,400	100,800	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1740*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付アングル共	2		か所	51,900	103,800	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし Ø300 インサート含む	12.2		m ²	1,920	23,424	
天井廻縁	アルミ製	24.4		m	1,260	30,744	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						801,388	

建築工事 細目別内訳

71

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【屋根】								
屋根モルタル塗り	金ゴテ シート防水下地 厚30～50	5	m ²	4,540	22,700	代価表	0047	
モルタル詰め	100*100 屋根ALC-外壁ALC取合い	8.9	m	960	8,544	代価表	0048	
【接続通路床】								
床モルタル塗り	金ゴテ ビニル系床材下地 厚40～50	7.2	m ²	5,580	40,176	代価表	0049	
床モルタル塗り	金ゴテ 塗膜防水下地 厚50	0.4	m ²	6,310	2,524	代価表	0050	
【EVEント】								
床コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 直均し仕上げ	4.9	m ²	570	2,793			
EV枠周囲モルタル充填		4.8	m	960	4,608	代価表	0051	
【吹付】								
外装薄塗材 E	ALCベネ面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	103	m ²	1,390	143,170			
外装薄塗材 E	ALCベネ面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材無し	19.1	m ²	1,390	26,549	代価表	0052	
外装薄塗材 E	ケ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	12.2	m ²	1,100	13,420	代価表	0053	
計					264,484			

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

73

74[illegible]

75

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]

建築工事 細目別内訳

80

[illegible]

81

[illegible]

82

エレベーター本体工事		6号棟2号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3	t	122,000	366,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	0.5	t	122,000	61,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1.2	t	122,000	146,400	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.3	t	122,000	36,600	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-100*100*6*8	0.1	t	124,000	12,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.2	t	176,000	35,200	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.2	t	179,000	35,800	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 角形鋼	S10T M16 L=35	225	本	64	14,400	
鋼材 角形鋼	S10T M16 L=40	76	本	66	5,016	
鋼材 角形鋼	S10T M16 L=45	32	本	69	2,208	
鋼材 角形鋼	S10T M16 L=50	640	本	72	46,080	

建築工事 細目別内訳

83

エレベーター本体工事 6号棟2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 鉄ト類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552		
鋼材 鉄ト類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200		
工場製作費	工場溶接共	5.7	t	78,000	444,600		
錆止め塗装		5.7	t	9,000	51,300		
工作図費		1	式		24,000		
鉄骨運搬費		5.7	t	9,000	51,300		
現場建て方費	鉄ト本締め共	5.7	t	49,200	280,440		
現場クレーンアップ費		1	式		30,000		
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	68,400	273,600		
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000		
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,790	28,640		
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640		

建築工事 細目別内訳

84

エレベーター本体工事 6号棟2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V1 M16 L=2700 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,340	9,360	代価表	0031
鉛直ブレース	V1 M16 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,790	11,160	代価表	0034
鉛直ブレース	V2 M20 L=2500 羽子板 ターンバックル共	4	組	3,780	15,120	代価表	0035
鉛直ブレース	V2 M20 L=3000 羽子板 ターンバックル共	4	組	4,130	16,520	代価表	0037
鉛直ブレース	V3 M24 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	5,750	23,000	代価表	0038
水平ブレース	M16 L=1700 羽子板 ターンバックル共	4	組	1,840	7,360	代価表	0039
水平ブレース	M16 L=2400 羽子板 ターンバックル共	6	組	2,190	13,140	代価表	0041
水平ブレース	M16 L=2900 羽子板 ターンバックル共	2	組	2,440	4,880	代価表	0042
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	41.2	m ²	900	37,080		
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	37.4	m ²	900	33,660		
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	4.9	m ²	730	3,577	代価表	0043
計					2,613,573		

建築工事 細目別内訳

85

エレベーター本体工事 6号棟2号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	6.9	m ²	5,760	39,744		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ 材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ 材共	6.8	m ²	6,870	46,716		
計					964,390		

建築工事 細目別内訳

86

エレベーター本体工事 6号棟2号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビット塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	5,440	26,656		
EVビット塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,200	73,780		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アクリル製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.4	m ²	5,440	2,176		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0044	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					158,647		

建築工事 細目別内訳

87

エレベーター本体工事 6号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付銅板 不燃材(ガラス繊維シート)t5.0裏打ち	4.8	m ²	7,380	35,424		
タ付フレーム	屋根同材	3.9	m	4,560	17,784		
軒先面戸	屋根同材	1.9	m	2,040	3,876		
水止面戸	屋根同材	1.9	m	2,040	3,876		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
タ付包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ルーフトレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	2.2	m	10,600	23,320		
落し口	75φ用	1	か所	2,280	2,280		
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1	か所	850	850	代価表	0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 カテー Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表	0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150~250 L=2460程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2	か所	24,700	49,400		
計					233,120		

建築工事 細目別内訳

88

エレベーター本体工事 6号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ハテハット天端 アルミ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ハテハット天端 アルミ笠木	W=150 コーナー	4	か所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 直線	7.1	m	5,550	39,405		
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 小口	4	か所	990	3,960		
接続通路床 EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ポリウレタン材貼込み 取付アングル共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	か所	205,600	411,200		
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1700*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付アングル共	2	か所	50,400	100,800		
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1740*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付アングル共	2	か所	51,900	103,800		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし Ø300 インサート含む	12.2	m ²	1,920	23,424		
天井廻縁	アルミ製	24.4	m	1,260	30,744		
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450× 450mm程度 ボルト等切込み共	1	か所	2,120	2,120		
計					801,388		

建築工事 細目別内訳

89

名 称		摘 要		数 量		単 位		単 価		金 額		備 考	
【屋根】													
屋根モルタル塗り	金ゴテ	シート防水下地 厚30～50	5	m ²	4,540	22,700	代価表	0047					
モルタル詰め	100*100	屋根ALC-外壁ALC取合い	8.9	m	960	8,544	代価表	0048					
【接続通路床】													
床モルタル塗り	金ゴテ	ビニル系床材下地 厚40～50	7.2	m ²	5,580	40,176	代価表	0049					
床モルタル塗り	金ゴテ	塗膜防水下地 厚50	0.4	m ²	6,310	2,524	代価表	0050					
【EVベント】													
床コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ	直均し仕上げ	4.9	m ²	570	2,793							
EV枠周囲モルタル充填			4.8	m	960	4,608	代価表	0051					
【吹付】													
外装薄塗材 E	ALCベネ面	砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	103	m ²	1,390	143,170							
外装薄塗材 E	ALCベネ面	砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材無し	19.1	m ²	1,390	26,549	代価表	0052					
外装薄塗材 E	ケ酸カルシウム板面	砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	12.2	m ²	1,100	13,420	代価表	0053					
計						264,484							

建築工事 細目別内訳

90

[illegible]

建築工事 細目別内訳

93

名 称		摘 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易			15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 -			15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 -			26	m ²	350	9,100	
整理清掃 後片付け	簡 易 -			26	m ²	1,180	30,680	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度			5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度			182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			182	m ²	810	147,420	代価表 0004
單管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度			26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度			5.2	m ²	800	4,160	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度			5.2	m ²	5,440	28,288	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度			5.8	m ²	5,350	31,030	代価表 0011

建築工事 細目別内訳

94

[illegible]

[illegible][illegible]

99

100

エレベーター本体工事		6号棟3号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3	t	122,000	366,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	0.5	t	122,000	61,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1.2	t	122,000	146,400	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.3	t	122,000	36,600	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-100*100*6*8	0.1	t	124,000	12,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.2	t	176,000	35,200	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.2	t	179,000	35,800	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 ホルト類	S10T M16 L=35	225	本	64	14,400	
鋼材 ホルト類	S10T M16 L=40	76	本	66	5,016	
鋼材 ホルト類	S10T M16 L=45	32	本	69	2,208	
鋼材 ホルト類	S10T M16 L=50	640	本	72	46,080	

建築工事 細目別内訳

101

エレベーター本体工事 6号棟3号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552		
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200		
工場製作費	工場溶接共	5.7	t	78,000	444,600		
錆止め塗装		5.7	t	9,000	51,300		
工作図費		1	式		24,000		
鉄骨運搬費		5.7	t	9,000	51,300		
現場建て方費	角鋼本締め共	5.7	t	49,200	280,440		
現場クレーンアップ費		1	式		30,000		
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340		
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000		
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	68,400	273,600		
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000		
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,790	28,640		
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640		

建築工事 細目別内訳

102

エレベーター本体工事 6号棟3号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
鉛直ブレース	V1 M16 L=2700 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,340	9,360	代価表	0031
鉛直ブレース	V1 M16 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,790	11,160	代価表	0034
鉛直ブレース	V2 M20 L=2500 羽子板 ターンバックル共	4	組	3,780	15,120	代価表	0035
鉛直ブレース	V2 M20 L=3000 羽子板 ターンバックル共	4	組	4,130	16,520	代価表	0037
鉛直ブレース	V3 M24 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	5,750	23,000	代価表	0038
水平ブレース	M16 L=1700 羽子板 ターンバックル共	4	組	1,840	7,360	代価表	0039
水平ブレース	M16 L=2400 羽子板 ターンバックル共	6	組	2,190	13,140	代価表	0041
水平ブレース	M16 L=2900 羽子板 ターンバックル共	2	組	2,440	4,880	代価表	0042
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	41.2	m ²	900	37,080		
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	37.4	m ²	900	33,660		
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	4.9	m ²	730	3,577	代価表	0043
計					2,613,573		

建築工事 細目別内訳

103

エレベーター本体工事 6号棟3号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	6.9	m ²	5,760	39,744		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ 材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ 材共	6.8	m ²	6,870	46,716		
計					964,390		

建築工事 細目別内訳

104

エレベーター本体工事 6号棟3号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	5,440	26,656		
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,200	73,780		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アクリル製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.4	m ²	5,440	2,176		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0044	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					158,647		

建築工事 細目別内訳

105

エレベーター本体工事 6号棟3号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付銅板 不燃材(ガラス繊維シート)t5.0裏打ち	4.8		m ²	7,380	35,424	
タ付フレーム	屋根同材	3.9		m	4,560	17,784	
軒先面戸	屋根同材	1.9		m	2,040	3,876	
水止面戸	屋根同材	1.9		m	2,040	3,876	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タ付包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	2.2		m	10,600	23,320	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カテー)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 カテー Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2		か所	24,700	49,400	
計						233,120	

建築工事 細目別内訳

106

エレベーター本体工事 6号棟3号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテハット天端 アルミ笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテハット天端 アルミ笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 直線	7.1		m	5,550	39,405	
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 小口	4		か所	990	3,960	
接続通路床 EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ポリウレタン材貼込み 取付アングル共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2		か所	205,600	411,200	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1700*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付アングル共	2		か所	50,400	100,800	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1740*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付アングル共	2		か所	51,900	103,800	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし Ø300 インサート含む	12.2		m ²	1,920	23,424	
天井廻縁	アルミ製	24.4		m	1,260	30,744	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450× 450mm程度 ボルト等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						801,388	

107

建築工事 細目別内訳

108

[illegible]

建築工事 細目別内訳

109

[illegible]

建築工事 細目別内訳

110

[illegible]

建築工事 細目別内訳

111

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		簡 易	15.7	m	410	6,437	
墨出し		簡 易 -	15.7	m ²	590	9,263	
養生		簡 易 -	25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け		簡 易 -	25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場		運搬費含む 0.5ヶ月程度	5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)		建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)		枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り		防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	810	147,420	代価表 0004
単管本足場		運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり		単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り		防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護棚 (直線部)		枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場		脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)		枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)		枠組棚足場 階高5.0m超7.5m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

建築工事 細目別内訳

113

[illegible]

建築工事 細目別内訳

114

[illegible]

117

[illegible]

118

エレベーター本体工事		7号棟2号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3.1	t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	0.9	t	122,000	109,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	176,000	17,600	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=35	220	本	64	14,080	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=40	40	本	66	2,640	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=45	128	本	69	8,832	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200	

119

建築工事 細目別内訳

120

[illegible]

建築工事 細目別内訳

121

エレベーター本体工事 7号棟2号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	5.4	m ²	5,760	31,104		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキン材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキン材共	5.6	m ²	6,870	38,472		
計					947,506		

建築工事 細目別内訳

122

エレベーター本体工事 7号棟2号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビット塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	5,440	26,656		
EVビット塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,200	73,780		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アクリル製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,440	1,632		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0044	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					158,103		

建築工事 細目別内訳

123

エレベーター本体工事 7号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 珪素樹脂焼付銅板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.3		m ²	7,380	24,354	
タイル葺	屋根同材	2.7		m	4,560	12,312	
軒先面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タイル包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレシ	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6		m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾀｰ)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 ｶﾀｰ Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2		か所	24,720	49,440	
計						207,810	

建築工事 細目別内訳

124

エレベーター本体工事 7号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテレット天端ｱﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテレット天端ｱﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端ｱﾙﾐ笠木	W=135 直線	4.2		m	5,550	23,310	
接続通路袖壁天端ｱﾙﾐ笠木	W=135 小口	4		か所	990	3,960	
接続通路EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ﾎﾞﾙﾐｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2		か所	205,600	411,200	
接続通路ｱﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1040*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4		か所	38,100	152,400	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊟300 インサート含む	8.8		m ²	1,920	16,896	
天井廻縁	ｱﾙﾐ製	21.4		m	1,260	26,964	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						722,785	

建築工事 細目別内訳

125

エレベーター本体工事		7号棟2号機		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
屋根モルタル塗り	金ゴテ シート防水下地 厚30～50	5	m ²	4,540	22,700	代価表 0047
モルタル詰め	100*100 屋根ALC-外壁ALC取合い	8.9	m	960	8,544	代価表 0048
【接統通路床】						
床モルタル塗り	金ゴテ ビニル系床材下地 厚40～50	5.9	m ²	5,580	32,922	代価表 0049
床モルタル塗り	金ゴテ 塗膜防水下地 厚50	0.3	m ²	6,310	1,893	代価表 0050
【EVEント】						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 直均し仕上げ	4.9	m ²	570	2,793	
EV枠周囲モルタル充填		4.8	m	960	4,608	代価表 0051
【吹付】						
外装薄塗材 E	ALCへ 外面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	100	m ²	1,390	139,000	
外装薄塗材 E	ALCへ 外面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材無し	19.1	m ²	1,390	26,549	代価表 0052
外装薄塗材 E	ケ(酸カルシウム)板面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	8.8	m ²	1,100	9,680	代価表 0053
計					248,689	

建築工事 細目別内訳

126

[illegible]

建築工事 細目別内訳 129

建築工事 細目別内訳 129

エレベーター本体工事		8号棟1号機		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 - -	15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 - -	25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	810	147,420	代価表 0004
單管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

建築工事 細目別内訳 130

建築工事 細目別内訳 130

[illegible]

131

建築工事 細目別内訳

132

[illegible]

[illegible][illegible]

135

[illegible]

136

エレベーター本体工事		8号棟1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3.1	t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1	t	122,000	122,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	176,000	17,600	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=35	220	本	64	14,080	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=40	40	本	66	2,640	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=45	128	本	69	8,832	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200	

137

138[illegible]

建築工事 細目別内訳

141

エレベーター本体工事 8号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付銅板 不燃材(ガラス繊維シート)t5.0裏打ち	3.1		m ²	7,380	22,878	
タイル葺	屋根同材	2.6		m	4,560	11,856	
軒先面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タイル包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレイン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6		m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 カラー Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150~250 L=2460程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2		か所	24,700	49,400	
計						205,838	

建築工事 細目別内訳

142

エレベーター本体工事 8号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテレット天端 7mm笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテレット天端 7mm笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端 7mm笠木	W=135 直線	5.9		m	5,550	32,745	
接続通路袖壁天端 7mm笠木	W=135 小口	4		か所	990	3,960	
接続通路床 EXP. J金物	チェックプレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ゴムパッキン材貼込み	2		か所	205,600	411,200	
接続通路 7mm製手摺 防雨スリッパ	手摺 W1040*H1200 防雨スリッパ W350*H2170 外壁取付アングル共	4		か所	38,100	152,400	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	10.1		m ²	1,920	19,392	
天井廻縁	7mm製	22.6		m	1,260	28,476	
天井点検口	一般タイプ 7mm製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						736,228	

143

建築工事 細目別内訳

144

[illegible]

147

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

149

[illegible]

建築工事 細目別内訳

150

[illegible]

155

156[illegible]

建築工事 細目別内訳

159

エレベーター本体工事 8号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付銅板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1		m ²	7,380	22,878	
タイル葺	屋根同材	2.6		m	4,560	11,856	
軒先面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タイル包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレシ	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6		m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾀｰ)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 ｶﾀｰ Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2		か所	24,700	49,400	
計						205,838	

建築工事 細目別内訳

160

エレベーター本体工事 8号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.9		m	5,550	32,745	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4		か所	990	3,960	
接続通路EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ポリ塩化ビニル材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2		か所	205,600	411,200	
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1040*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4		か所	38,100	152,400	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10.1		m ²	1,920	19,392	
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	22.6		m	1,260	28,476	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						736,228	

建築工事 細目別内訳

161

エレベーター本体工事		8号棟2号機		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
屋根モルタル塗り	金ゴテ シート防水下地 厚30～50	5	m ²	4,540	22,700	代価表 0047
モルタル詰め	100*100 屋根ALC-外壁ALC取合い	8.9	m	960	8,544	代価表 0048
【接続通路床】						
床モルタル塗り	金ゴテ ビニル系床材下地 厚40～50	6.1	m ²	5,580	34,038	代価表 0049
床モルタル塗り	金ゴテ 塗膜防水下地 厚50	0.3	m ²	6,310	1,893	代価表 0050
【EVベント】						
床コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 直均し仕上げ	4.9	m ²	570	2,793	
EV枠周囲モルタル充填		4.8	m	960	4,608	代価表 0051
【吹付】						
外装薄塗材 E	ALCベネ面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	101	m ²	1,390	140,390	
外装薄塗材 E	ALCベネ面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材無し	19.1	m ²	1,390	26,549	代価表 0052
外装薄塗材 E	ケ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	8.8	m ²	1,100	9,680	代価表 0053
計					251,195	

建築工事 細目別内訳

162

[illegible]

165

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

173

エレベーター本体工事 8号棟3号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	工場溶接共	5.1	t	78,000	397,800	
錆止め塗装		5.1	t	9,000	45,900	
工作図費		1	式		24,000	
鉄骨運搬費		5.1	t	9,000	45,900	
現場建て方費	ボルト本締め共	5.1	t	49,200	250,920	
現場クレーンアップ費		1	式		30,000	
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000	
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000	
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	68,400	273,600	
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,790	28,640	
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640	
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンバックル共	4	組	2,440	9,760	代価表 0032
鉛直ブレース	V1 M16 L=3000 羽子板 タンバックル共	4	組	2,490	9,960	代価表 0033

建築工事 細目別内訳

174

[illegible]

建築工事 細目別内訳

177

エレベーター本体工事 8号棟3号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 珪素樹脂焼付銅板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878		
タイル葺	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856		
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
タイル包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ルーフトレシ	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960		
落し口	75φ用	1	か所	2,280	2,280		
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1	か所	850	850	代価表	0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾀｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 ｶﾀｰ Y管75*75	1	か所	5,290	5,290	代価表	0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	か所	24,700	49,400		
計					205,838		

建築工事 細目別内訳

178

エレベーター本体工事 8号棟3号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	か所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.9	m	5,550	32,745		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	か所	990	3,960		
接続通路EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ポリ塩化ビニル材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	か所	205,600	411,200		
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1040*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	か所	38,100	152,400		
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10.1	m ²	1,920	19,392		
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	22.6	m	1,260	28,476		
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	か所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	か所	2,120	2,120		
計					736,228		

179

建築工事 細目別内訳

180

[illegible]

エレベーター本体工事 9号棟1号機		直接仮設					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 - -		15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 - -		25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -		25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	810	147,420	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

[illegible]

[illegible][illegible]

191

建築工事 細目別内訳

192

[illegible]

建築工事 細目別内訳

193

エレベーター本体工事 9号棟1号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	5.4	m ²	5,760	31,104		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ 材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ 材共	5.6	m ²	6,870	38,472		
計					947,506		

建築工事 細目別内訳

194

エレベーター本体工事 9号棟1号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	5,440	26,656		
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,200	73,780		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アクリル製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,440	1,632		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0044	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					158,103		

建築工事 細目別内訳

195

エレベーター本体工事 9号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付銅板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.3		m ²	7,380	24,354	
タイル葺	屋根同材	2.7		m	4,560	12,312	
軒先面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タイル包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレシ	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6		m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾀｰ)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 ｶﾀｰ Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2		か所	24,700	49,400	
計						207,770	

建築工事 細目別内訳

196

エレベーター本体工事 9号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.7		m	5,550	31,635	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4		か所	990	3,960	
接続通路EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ポリ塩化ビニル材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2		か所	205,600	411,200	
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1040*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4		か所	38,100	152,400	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	8.8		m ²	1,920	16,896	
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	21.4		m	1,260	26,964	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						731,110	

197

建築工事 細目別内訳

198

[illegible]

名称		要 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.7		m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 -		15.7		m ²	590	9,263	
養生	簡 易 -		25.8		m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡 易 -		25.8		m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		5.5		m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		182		m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		11.7		m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		182		m ²	810	147,420	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		26.9		m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.2		m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		26.9		m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		6.3		m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4		m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4		m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4		m ²	5,350	23,540	代価表 0011

[illegible]

建築工事 細目別内訳

203

[illegible]

建築工事 細目別内訳

204

[illegible]

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

209

名 称		要 要		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	工場溶接共		5	t	78,000	390,000		
錆止め塗装			5	t	9,000	45,000		
工作図費			1	式		24,000		
鉄骨運搬費			5	t	9,000	45,000		
現場建て方費	ボルト本締め共		5	t	49,200	246,000		
現場タックアップ 費			1	式		30,000		
鉄骨建て方機械器具費			1	式		306,000		
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部		1	式		2,340		
超音波探傷試験	社内検査		1	式		30,000		
露出型柱脚工法	ISベース HP2020		4	台	68,400	273,600		
同上工場溶接費			4	箇所	15,000	60,000		
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900		16	本	1,790	28,640		
アンカーボルト据付費			16	本	1,540	24,640		
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンバックル共		4	組	2,440	9,760	代価表 0032	
鉛直ブレース	V1 M16 L=3000 羽子板 タンバックル共		4	組	2,490	9,960	代価表 0033	

建築工事 細目別内訳

210

[illegible]

建築工事 細目別内訳

211

エレベーター本体工事 9号棟2号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	5.4	m ²	5,760	31,104		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ材共	5.6	m ²	6,870	38,472		
計					947,506		

建築工事 細目別内訳

212

エレベーター本体工事 9号棟2号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	5,440	26,656		
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,200	73,780		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アクリル製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,440	1,632		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0044	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					158,103		

建築工事 細目別内訳

213

エレベーター本体工事 9号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付銅板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.3		m ²	7,380	24,354	
タイル葺	屋根同材	2.7		m	4,560	12,312	
軒先面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タイル包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレイン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6		m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾀｰ)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	縦樋φ75 ｶﾀｰ Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2		か所	24,700	49,400	
計						207,770	

建築工事 細目別内訳

214

エレベーター本体工事 9号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテレット天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.7		m	9,250	52,725	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4		か所	1,650	6,600	
接続通路床EXP. J金物	チェッカープレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ﾎﾞﾙﾐｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2		か所	205,600	411,200	
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1040*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4		か所	63,500	254,000	
軽量鉄骨天井地下	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	8.8		m ²	1,920	16,896	
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	21.4		m	1,260	26,964	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						856,440	

215

建築工事 細目別内訳 216

[illegible]

建築工事 細目別内訳

217

[illegible]

建築工事 細目別内訳

218

[illegible]

名称		摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	簡易		15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡易		15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡易		25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡易		25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	810	147,420	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

[illegible]

建築工事 細目別内訳

221

[illegible]

建築工事 細目別内訳

222

[illegible]

[illegible][illegible]

225

[illegible]

226

エレベーター本体工事		10号棟1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3.1	t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1	t	122,000	122,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	176,000	17,600	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=35	220	本	64	14,080	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=40	40	本	66	2,640	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=45	128	本	69	8,832	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200	

建築工事 細目別内訳

227

名 称		要 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	工場溶接共		5.1	t	78,000	397,800	
錆止め塗装			5.1	t	9,000	45,900	
工作図費			1	式		24,000	
鉄骨運搬費			5.1	t	9,000	45,900	
現場建て方費	ボルト本締め共		5.1	t	49,200	250,920	
現場タックアップ 費			1	式		30,000	
鉄骨建て方機械器具費			1	式		306,000	
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部		1	式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査		1	式		30,000	
露出型柱脚工法	ISベース HP2020		4	台	68,400	273,600	
同上工場溶接費			4	箇所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900		16	本	1,790	28,640	
アンカーボルト据付費			16	本	1,540	24,640	
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンバックル共		4	組	2,440	9,760	代価表 0032
鉛直ブレース	V1 M16 L=3000 羽子板 タンバックル共		4	組	2,490	9,960	代価表 0033

建築工事 細目別内訳

228

[illegible]

建築工事 細目別内訳

229

[illegible]

建築工事 細目別内訳

230

エレベーター本体工事		10号棟1号機	防水工事			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EVビニール塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	5,440	26,656	
EVビニール塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,200	73,780	
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900	
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070	
防水押え金物	70:製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018	
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,440	1,632	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080	
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0044
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968	
計					158,103	

建築工事 細目別内訳

231

エレベーター本体工事 10号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 珪素樹脂焼付銅板 不燃材(ガラス繊維シート)t5.0裏打ち	3.1		m ²	7,380	22,878	
タイルルーム	屋根同材	2.6		m	4,560	11,856	
軒先面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3		m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4		m	3,300	7,920	
タイル包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4		m	3,420	8,208	
ルーフトレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1		か所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6		m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1		か所	2,280	2,280	
オーバーフロー管	VU50φ L=200	1		か所	850	850	代価表 0045
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー)	径75	14.8		m	3,790	56,092	
掃除口	縦樋φ75 カラー Y管75*75	1		か所	5,290	5,290	代価表 0046
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150~250 L=2460程度 小口蓋,取付アングル,吊子・落し口共	2		か所	24,700	49,400	
計						205,838	

建築工事 細目別内訳

232

エレベーター本体工事 10号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ハテバット天端 アルミ笠木	W=150 直線	9.9		m	4,150	41,085	
ハテバット天端 アルミ笠木	W=150 コーナー	4		か所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 直線	5.9		m	5,550	32,745	
接続通路袖壁天端 アルミ笠木	W=135 小口	4		か所	990	3,960	
接続通路床 EXP. J金物	チェックプレートt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ポリ塩化ビニル材貼込み 取付アングル共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2		か所	205,600	411,200	
接続通路 アルミ製手摺 防雨スクリーン	手摺 W1040*H1200 防雨スクリーン W350*H2170 外壁取付アングル共	4		か所	38,100	152,400	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし Ø300 インサート含む	10.1		m ²	1,920	19,392	
天井廻縁	アルミ製	22.6		m	1,260	28,476	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1		か所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井 開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ボルト等切込み共	1		か所	2,120	2,120	
計						736,228	

233

[illegible]

建築工事 細目別内訳 237

建築工事 細目別内訳 237

[illegible]

建築工事 細目別内訳 238

建築工事 細目別内訳 238

[illegible]

建築工事 細目別内訳 239

建築工事 細目別内訳 239

[illegible]

建築工事 細目別内訳 240

建築工事 細目別内訳 240

[illegible]

建築工事 細目別内訳

241

[illegible]

建築工事 細目別内訳

242

[illegible]

建築工事 細目別内訳 243

建築工事 細目別内訳 243

[illegible]

建築工事 細目別内訳 244

建築工事 細目別内訳 244

[illegible]

建築工事 細目別内訳

245

[illegible]

建築工事 細目別内訳

246

[illegible]

建築工事 細目別内訳

247

既存建築物改修工事		10号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	15.3	m	1,620	24,786	
床モルタル・床入研ぎ撤去	集積共	5.7	m ²	3,280	18,696	
無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	0.4	m ³	2,880	1,152	
手摺撤去	W2150*H1200程度 集積共	2	か所	9,150	18,300	代価表 0060
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.6	m ³	6,460	3,876	
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.6	m ³	2,950	1,770	代価表 0130
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.6	m ³	3,050	1,830	代価表 0135
計					70,410	

建築工事 細目別内訳

248

既存建築物改修工事		倉庫解体撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	1.1	t	28,600	31,460	
無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	4.5	m ³	5,190	23,355	
無筋コンクリートとりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	1	m ³	2,880	2,880	
埋戻し(B種)	発生土	4.5	m ³	840	3,780	
7mm引違い戸撤去	W1710*H1470 枠共	2	か所	7,580	15,160	代価表 0061
7mm引違い窓撤去	W1700*H750 枠共	1	か所	3,860	3,860	代価表 0062
7mm引違い窓撤去	W1710*H410 枠共	1	か所	2,110	2,110	代価表 0063
床組撤去	つか立て 集積共	31.8	m ²	3,430	109,074	
畳撤去	一畳 集積共	18	枚	730	13,140	
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	76.5	m ²	980	74,970	
壁クロス撤去	集積共	76.5	m ²	730	55,845	
壁下地撤去	集積共	76.5	m ²	490	37,485	
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	6.3	m ²	1,220	7,686	
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	25.5	m ²	2,690	68,595	
天井下地撤去	集積共	31.8	m ²	730	23,214	

建築工事 細目別内訳

249

既存建築物改修工事		倉庫解体撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み	コンクリート類 人力	5.5	m3	6,460	35,530	
発生材積込み	ボート・木材類 人力	0.3	m3	4,900	1,470	
発生材積込み	アスベストみなし材（二重梱包）	2.4	m3	750	1,800	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	5.5	m3	2,950	16,225	代価表 0130
とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	0.3	m3	1,920	576	代価表 0133
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスベスト含有ボート類 60.0km以下	2.4	m3	3,920	9,408	代価表 0017
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	5.5	m3	3,050	16,775	代価表 0135
とりこわし 発生材処分	木材類	0.3	m3	1,000	300	代価表 0138
とりこわし 発生材処分	アスベスト含有ボート類	2.4	m3	25,000	60,000	代価表 0018
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	1.1	t	▲38,000	▲41,800	
透水性インターロックンク 舗装 (A)	特に狭い場所 人力	52.7	m ²	10,000	527,000	代価表 0019
計					1,099,898	

建築工事 細目別内訳

250

[illegible]

外構施設改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		272	m ²	330	89,760	
アスファルト舗装 機械運搬		1	式		176,400	代価表 0064
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	255	m ²	2,730	696,150	代価表 0065
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	17.4	m ²	2,980	51,852	代価表 0066
透水性インターロック型 舗装(A)	特に狭い場所 人力	16.2	m ²	10,000	162,000	代価表 0067
透水性インターロック型 舗装(D)	特に狭い場所 人力	71.7	m ²	12,600	903,420	代価表 0068
コンクリート立上(1)	H300* ϕ 150 スロープ 部	64.9	m	9,040	586,696	代価表 0069
コンクリート立上(2)	H450* ϕ 150 EV部	13	m	11,200	145,600	代価表 0070
スロープ 手摺(1)		6	か所	226,200	1,357,200	
スロープ 手摺(2)	直線	3	か所	717,300	2,151,900	
スロープ 手摺(2)	折り返し	3	か所	439,500	1,318,500	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カラーゴボ 樹脂塗装 SUS7レーシング 細目ノズリップ	3	か所	88,600	265,800	代価表 0071
階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コ ϕ A3条入ステンレス金物	3	か所	13,600	40,800	代価表 0072
境界プロット(2)	100*200 (A)	69	m	5,460	376,740	代価表 0074
L型側溝	W=250 (A)	38.5	m	11,900	458,150	代価表 0075

[illegible]

外構施設改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0082
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1.8	m3	600	1,080	代価表 0083
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	11.9	m3	6,450	76,755	代価表 0084
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	9	m	430	3,870	
境界ブロック(1)撤去	120*120 積込み共	14.6	m	110	1,606	代価表 0085
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	115	m	110	12,650	代価表 0086
L型側溝撤去	W=250 積込み共	51.3	m	500	25,650	代価表 0087
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	0.7	m	650	455	
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	3	か所	3,470	10,410	代価表 0089
スロープ 手摺撤去	W4600*H800 基礎共 積込み共	6	か所	5,150	30,900	代価表 0090
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	70	m ²	910	63,700	代価表 0091
車止めブロック(2) 撤去	1200*180 積込み共	1	か所	440	440	代価表 0093
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2000基礎共 積込み共	7	か所	200	1,400	代価表 0092
生垣撤去	H=1200 2本/m2	20.8	m ²	230	4,784	代価表 0096
樹木類 積込み	機械	10.4	m3	1,720	17,888	代価表 0097

[illegible]

外構施設改修工事		7号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		145	m ²	330	47,850	
アスファルト舗装 機械運搬		1	式		176,400	代価表 0064
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	139	m ²	2,730	379,470	代価表 0065
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	6.1	m ²	2,980	18,178	代価表 0066
透水性インターロッキング ⁺ 舗装(A)	特に狭い場所 人力	15	m ²	10,000	150,000	代価表 0067
透水性インターロッキング ⁺ 舗装(D)	特に狭い場所 人力	7.6	m ²	12,600	95,760	代価表 0068
コンクリート立上(1)	H300* $\pm$ 150 スロープ ⁺ 部	11.3	m	9,040	102,152	代価表 0069
コンクリート立上(2)	H450* $\pm$ 150 EV部	16.5	m	11,200	184,800	代価表 0070
スロープ ⁺ 手摺(2)		1	か所	394,800	394,800	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カーブ ⁺ 珪樹脂塗装 SUS ⁺ レーシング ⁺ 細目ハスリップ ⁺	1	か所	88,600	88,600	代価表 0071
階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コ ⁺ ム3条入ステンレス金物	1	か所	13,600	13,600	代価表 0072
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	120*120(B)	29.1	m	3,470	100,977	代価表 0073
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	18.6	m	5,460	101,556	代価表 0074
L型側溝	W=250(A)	18.4	m	11,900	218,960	代価表 0075
切り下げﾌﾞﾛｯｸ V字型側溝	W=430	2.5	m	16,200	40,500	代価表 0076

[illegible]

外構施設改修工事		7号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0082
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	0.5	m ³	600	300	代価表 0083
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	4.8	m ³	6,450	30,960	代価表 0084
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	19.7	m	430	8,471	
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	29.9	m	110	3,289	代価表 0086
L型側溝撤去	W=250 積込み共	18.8	m	500	9,400	代価表 0087
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	5	m	650	3,250	
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	1	箇所	3,470	3,470	代価表 0089
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	39.4	m ²	910	35,854	代価表 0091
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2000基礎共 積込み共	7	箇所	200	1,400	代価表 0092
生垣撤去	H=1200 2本/m ²	13.9	m ²	230	3,197	代価表 0096
樹木類 積込み	機械	5.8	m ³	1,720	9,976	代価表 0097
とりこわし 発生材運搬	4t積載 コンクリート類 7.0km以下	6.3	m ³	2,950	18,585	代価表 0130
とりこわし 発生材運搬	4t積載 アスファルト類 3.0km以下	5.3	m ³	1,970	10,441	代価表 0131
とりこわし 発生材運搬	4t積載 樹木類 27.0km以下	5.8	m ³	1,920	11,136	代価表 0132

[illegible]

外構施設改修工事		8号棟改修					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
直接仮設 (構内舗装)		263	m ²	330	86,790		
アスファルト舗装 機械運搬		1	式		176,400	代価表 0064	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	252	m ²	2,730	687,960	代価表 0065	
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	11.1	m ²	2,980	33,078	代価表 0066	
透水性インターロックン ⁺ 舗装(A)	特に狭い場所 人力	43.2	m ²	10,000	432,000	代価表 0067	
透水性インターロックン ⁺ 舗装(D)	特に狭い場所 人力	22.7	m ²	12,600	286,020	代価表 0068	
コンクリート立上(1)	H300* $\pm$ 150 スロープ ⁺ 部	34.8	m	9,040	314,592	代価表 0069	
コンクリート立上(2)	H450* $\pm$ 150 EV部	44	m	11,200	492,800	代価表 0070	
スロープ 手摺(2)		3	か所	394,800	1,184,400		
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カーブ ⁺ 樹脂塗装 SUS ⁺ レーシング ⁺ 細目ハスリップ ⁺	3	か所	88,600	265,800	代価表 0071	
階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コ ⁺ ム3条入ステンレス金物	3	か所	13,600	40,800	代価表 0072	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	120*120(B)	17	m	3,470	58,990	代価表 0073	
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	54.6	m	5,460	298,116	代価表 0074	
L型側溝	W=250(A)	40.6	m	11,900	483,140	代価表 0075	
切り下げﾌﾞﾛｯｸ V字型側溝	W=430	6.9	m	16,200	111,780	代価表 0076	

[illegible]

外構施設改修工事		8号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表	0082
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1.5	m ³	600	900	代価表	0083
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	11.1	m ³	6,450	71,595	代価表	0084
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	20.1	m	430	8,643		
境界ブロック(1)撤去	120*120 積込み共	7.2	m	110	792	代価表	0085
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	68	m	110	7,480	代価表	0086
L型側溝撤去	W=250 積込み共	47.6	m	500	23,800	代価表	0087
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	0.7	m	650	455		
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	3	か所	3,470	10,410	代価表	0089
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	70.1	m ²	910	63,791	代価表	0091
自転車置場 チェーン掛パイプ 撤去	W2000基礎共 積込み共	12	か所	200	2,400	代価表	0092
生垣撤去	H=1200 2本/m ²	31.6	m ²	230	7,268	代価表	0096
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	3	本	4,030	12,090		
樹木類 積込み	機械	15.9	m ³	1,720	27,348	代価表	0097
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	12.9	m ³	2,950	38,055	代価表	0130

[illegible]

外構施設改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		228	m ²	330	75,240	
アスファルト舗装 機械運搬		1	式		176,400	代価表 0064
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	216	m ²	2,730	589,680	代価表 0065
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	12.4	m ²	2,980	36,952	代価表 0066
透水性インターロック ⁺ 舗装(A)	特に狭い場所 人力	30.2	m ²	10,000	302,000	代価表 0067
透水性インターロック ⁺ 舗装(D)	特に狭い場所 人力	15.2	m ²	12,600	191,520	代価表 0068
コンクリート立上(1)	H300* $\pm$ 150 スロープ ⁺ 部	23.2	m	9,040	209,728	代価表 0069
コンクリート立上(2)	H450* $\pm$ 150 EV部	33.9	m	11,200	379,680	代価表 0070
スロープ ⁺ 手摺(2)		2	か所	394,800	789,600	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カーブ ⁺ 樹脂塗装 SUS ⁺ レーシング ⁺ 細目ハスリップ ⁺	2	か所	88,600	177,200	代価表 0071
階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コ ⁺ ム3条入ステンレス金物	2	か所	13,600	27,200	代価表 0072
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	120*120(B)	21.9	m	3,470	75,993	代価表 0073
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	37.1	m	5,460	202,566	代価表 0074
L型側溝	W=250(A)	34.5	m	11,900	410,550	代価表 0075
切り下げﾌﾞﾛｯｸ V字型側溝	W=430	4.6	m	16,200	74,520	代価表 0076

[illegible]

外構施設改修工事		9号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表	0082
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	0.9	m ³	600	540	代価表	0083
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	9.6	m ³	6,450	61,920	代価表	0084
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	5.4	m	430	2,322		
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	43.5	m	110	4,785	代価表	0086
L型側溝撤去	W=250 積込み共	34.2	m	500	17,100	代価表	0087
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	0.4	m	650	260		
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	2	か所	3,470	6,940	代価表	0089
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	47	m ²	910	42,770	代価表	0091
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2000基礎共 積込み共	8	か所	200	1,600	代価表	0092
車止めブロック(2) 撤去	1200*180 積込み共	1	か所	440	440	代価表	0093
生垣撤去	H=1200 2本/m ²	32.1	m ²	230	7,383	代価表	0096
樹木類 積込み	機械	16.1	m ³	1,720	27,692	代価表	0097
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	8.7	m ³	2,950	25,665	代価表	0130
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.0km以下	10.5	m ³	1,970	20,685	代価表	0131

[illegible]

267

屋外整備工事 細目別内訳 268

268

外構施設改修工事		10号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0082	
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	0.5	m ³	600	300	代価表 0083	
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	4.5	m ³	6,450	29,025	代価表 0084	
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	18.5	m	430	7,955		
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	31.4	m	110	3,454	代価表 0086	
L型側溝撤去	W=250 積込み共	18	m	500	9,000	代価表 0087	
V型側溝撤去	W=350 積込み共	2.2	m	500	1,100	代価表 0088	
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	0.7	m	650	455		
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	1	か所	3,470	3,470	代価表 0089	
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	33.9	m ²	910	30,849	代価表 0091	
自転車置場 チェーン掛パイプ 撤去	W2000基礎共 積込み共	6	か所	200	1,200	代価表 0092	
車止めバリアー(A) 撤去	W2000*H650 基礎共 積込み共	1	か所	200	200	代価表 0094	
車止めバリアー(B) 撤去	W700*H650 基礎共 積込み共	3	か所	200	600	代価表 0095	
生垣撤去	H=1200 2本/m ²	17.8	m ²	230	4,094	代価表 0096	
樹木類 積込み	機械	8.9	m ³	1,720	15,308	代価表 0097	

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

271

地中埋設管等改修工事		6号棟改修					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
根切り	小規模土工	20.1	m3	1,020	20,502		
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	12.3	m3	1,930	23,739		
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	12.3	m3	4,410	54,243		
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	20.1	m3	8,920	179,292	代価表	0128
建設発生土処分		20.1	m3	1,800	36,180	代価表	0129
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	2.7	m	9,680	26,136		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	28.3	m	7,370	208,571		
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	28.2	m	6,010	169,482		
VP管敷設	径75	21.2	m	3,590	76,108	代価表	0098
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	1	か所	8,810	8,810		
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	1	か所	11,400	11,400		
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	3	か所	13,900	41,700		
L字型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	2	か所	26,100	52,200		
既存樹接続	200φ	3	か所	17,700	53,100	代価表	0099
計					961,463		

屋外整備工事 細目別内訳

272

地中埋設管等改修工事		6号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
地中埋設管撤去	HP250 積込み共	14	m	880	12,320	代価表	0101
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	43.8	m	880	38,544	代価表	0100
コンクリート樹撤去	(ア) 積込み共	3	か所	220	660	代価表	0102
コンクリート樹撤去	(イ) 積込み共	1	か所	550	550	代価表	0103
L字型側溝会所(A) 撤去	(A) 積込み共	2	か所	440	880	代価表	0104
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.3	m3	2,950	885	代価表	0130
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃ガラスブロック類 60.0km以下	2.1	m3	3,920	8,232	代価表	0134
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.3	m3	3,050	915	代価表	0135
とりこわし 発生材処分	廃ガラスブロック類	2.1	m3	16,000	33,600	代価表	0139
計					96,586		

屋外整備工事 細目別内訳

273

地中埋設管等改修工事		7号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	6.1	m3	1,020	6,222	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	5.3	m3	1,930	10,229	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	5.3	m3	4,410	23,373	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	6.1	m3	8,920	54,412	代価表 0128
建設発生土処分		6.1	m3	1,800	10,980	代価表 0129
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	5.7	m	7,370	42,009	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	15.6	m	6,010	93,756	
VP管敷設	径75	3.1	m	3,590	11,129	代価表 0098
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	1	か所	8,810	8,810	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	11,400	34,200	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	1	か所	26,100	26,100	
既存樹接続	200φ	1	か所	17,700	17,700	代価表 0099
計					338,920	

屋外整備工事 細目別内訳

274

[illegible]

地中埋設管等改修工事		8号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	14.9	m3	1,020	15,198	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	12.5	m3	1,930	24,125	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	12.5	m3	4,410	55,125	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	14.9	m3	8,920	132,908	代価表 0128
建設発生土処分		14.9	m3	1,800	26,820	代価表 0129
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	13.2	m	9,680	127,776	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	12.6	m	7,370	92,862	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	24.7	m	6,010	148,447	
VP管敷設	径75	9	m	3,590	32,310	代価表 0098
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	1	か所	8,810	8,810	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	11,400	34,200	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	3	か所	13,900	41,700	
I型側溝会所 (蓋別) 400*500 標準図2-2	H=500	2	か所	26,100	52,200	
既存柵接続	200φ	2	か所	17,700	35,400	代価表 0099
計					827,881	

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

277

地中埋設管等改修工事		9号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	10.9	m3	1,020	11,118	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	9.3	m3	4,410	41,013	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	9.3	m3	1,930	17,949	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	10.9	m3	8,920	97,228	代価表 0128
建設発生土処分		10.9	m3	1,800	19,620	代価表 0129
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	4.6	m	9,680	44,528	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	13.5	m	7,370	99,495	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	19.4	m	6,010	116,594	
VP管敷設	径75	6	m	3,590	21,540	代価表 0098
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	8,810	17,620	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	2	か所	11,400	22,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1	か所	13,900	13,900	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	2	か所	26,100	52,200	
既存樹接続	200φ	2	か所	17,700	35,400	代価表 0099
計					611,005	

屋外整備工事 細目別内訳

278

地中埋設管等改修工事		9号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP250 積込み共	14.5	m	880	12,760	代価表 0101
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	7.8	m	880	6,864	代価表 0100
コンクリート樹撤去	(ア) 積込み共	2	か所	220	440	代価表 0102
コンクリート樹撤去	(イ) 積込み共	1	か所	550	550	代価表 0103
L字型側溝会所(A)撤去	(A) 積込み共	1	か所	440	440	代価表 0104
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.2	m3	2,950	590	代価表 0130
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 60.0km以下	0.9	m3	3,920	3,528	代価表 0134
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.2	m3	3,050	610	代価表 0135
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	0.9	m3	16,000	14,400	代価表 0139
計					40,182	

屋外整備工事 細目別内訳

279

地中埋設管等改修工事		10号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	4.4	m ³	1,020	4,488	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	3.9	m ³	1,930	7,527	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	3.9	m ³	4,410	17,199	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	4.4	m ³	8,920	39,248	代価表 0128
建設発生土処分		4.4	m ³	1,800	7,920	代価表 0129
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	13.5	m	6,010	81,135	
VP管敷設	径75	3.9	m	3,590	14,001	代価表 0098
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	8,810	17,620	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	1	か所	11,400	11,400	
既存樹接続	200φ	1	か所	17,700	17,700	代価表 0099
計					218,238	

屋外整備工事 細目別内訳

280

[illegible]

建築工事 別紙明細

281

[illegible]

建築工事 別紙明細

282

アスベスト除去工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		1,518,780	別紙 00-0002
アスベスト除去処理						
アスベスト除去作業費	階段室踊り場立上り、手摺外壁取合い部等	46.6	m ²	15,000	699,000	
隔離養生費（負圧なし）	ポリシート0.15mm程度	46.6	m ²	3,300	153,780	
小計					852,780	
アスベスト廃棄物処理						
石綿含有産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		60,000	
石綿含有産業廃棄物処分費	積込み費含む	1	式		36,000	
同上運搬費		1	式		60,000	
小計					156,000	
安全衛生設備機器等						
機器リース費	“集じん装置付きディスクグラインダー” “集じん装置付きドリル等”	1	式		90,000	
消耗品等	各種バック・フィルター等	1	式		60,000	
保護具等	防塵マスク、ゴーグル等	1	式		60,000	
小計					210,000	

共通仮設費(積上) 明細

284

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導員	常駐 13.5ヶ月程度	1	人	4,083,000	4,083,000	代価表 0105
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	10	人	907,500	9,075,000	代価表 0106
高圧洗浄機	13.5ヶ月程度	2	台	949,700	1,899,400	代価表 0107
仮囲い フェンス・リケート®B (仮設電灯含む)	メッシュシートH=1000 スネークラング 13.5ヶ月程度	161	m	8,680	1,397,480	代価表 0112
キヤスターゲート(パネル付)	H2.0 W6.3 両引き 全損	1	か所	135,100	135,100	
養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	242	m ²	14,300	3,460,600	代価表 0113
シート養生 (仮残土置場) (グラブター・パネル付)	床・上部共	508	m ²	520	264,160	代価表 0114
仮設自転車置場	13.5ヶ月程度	2	か所	1,560	3,120	代価表 0115
86認定表示板		1	か所	37,400	37,400	代価表 0116
仮設看板		1	か所	2,750	2,750	代価表 0117
グラブター 仮撤去・復旧		71	か所	3,920	278,320	代価表 0118
車止めパネル(A) 仮撤去・復旧		27	か所	3,920	105,840	代価表 0119
車止めパネル(B) 仮撤去・復旧		3	か所	3,920	11,760	代価表 0120
単管パネル 仮撤去・復旧		169	m	850	143,650	代価表 0121
小計					20,897,580	

共通仮設費(積上) 明細

285

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		605	m ²	330	199,650	
仮設通路 アスファルト舗装	撤去・復旧	66.9	m ²	2,730	182,637	代価表 0122
仮設通路 アスファルト舗装	撤去・復旧	21.3	m ²	2,730	58,149	代価表 0122
仮設通路 アスファルト舗装	撤去・復旧	78.3	m ²	2,730	213,759	代価表 0122
仮設通路 アスファルト舗装	撤去・復旧	44.8	m ²	2,730	122,304	代価表 0122
仮設通路 アスファルト舗装	撤去・復旧	41.4	m ²	2,730	113,022	代価表 0122
広場 アスファルト舗装	撤去・復旧	319	m ²	2,730	870,870	代価表 0123
仮車路 アスファルト舗装	撤去・復旧	33	m ²	3,380	111,540	代価表 0124
小計					1,871,931	
仮車路 メッシュフェンス	撤去・復旧	8	m	19,400	155,200	代価表 0125
仮車路 境界フェンシング	撤去・復旧	8	m	5,570	44,560	代価表 0126
仮車路 L字型側溝	撤去・復旧	8	m	12,400	99,200	代価表 0127
高木撤去・復旧	H=5.0m 乗入れ構築部	5	か所	62,000	310,000	代価表 0020
生垣撤去	H=1200 2本/m2 乗入れ構築部	39.4	m ²	230	9,062	代価表 0021
小計					618,022	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
サツキツツジ	植付手間共	62	本	1,390	86,180	代価表 0080
客土		0.5	m ³	4,410	2,205	代価表 0081
生垣		30.8	m	1,790	55,132	
標準図4-4 小計					143,517	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.6	m ³	8,920	5,352	代価表 0128
建設発生土処分		0.6	m ³	1,800	1,080	代価表 0129
カッター切断(舗装面)	コンクリート 厚さ100以下 手動式	2.7	m	650	1,755	
植栽花壇 コンクリート撤去	厚150 積込み共	13.9	m ³	9,100	126,490	代価表 0022
建設発生土運搬	4t積級 0.2km以下 往復 積込み共	13.9	m ³	1,710	23,769	代価表 0023
埋戻し	仮置発生土	13.9	m ³	850	11,815	
差し筋アンカー	D10 下打ち	15	本	240	3,600	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	114,000	4,560	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.03	t	112,000	3,360	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	2.7	m ³	19,400	52,380	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	2.7	m ³	1,100	2,970	

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	2.7	m ³	800	2,160	代価表 0024
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	1	回	90,000	90,000	代価表 0025
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等	36	m ²	4,690	168,840	
アスベスト事前調査費	工事着手前	1	式		240,000	
6号棟1号機						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 スネークラップ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 スネークラップ 3ヶ月程度	14.9	m	2,330	34,717	代価表 0109
A型バリアード	各棟 3ヶ月程度	45.7	m	870	39,759	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0111
6号棟2号機						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 スネークラップ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 スネークラップ 3ヶ月程度	14.9	m	2,330	34,717	代価表 0109
A型バリアード	各棟 3ヶ月程度	45.7	m	870	39,759	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0111
6号棟3号機						

共通仮設費(積上) 明細

288

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.9	m	2,330	34,717	代価表 0109
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	45.7	m	870	39,759	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	ｶﾞ所	37,400	37,400	代価表 0111
7号棟2号機						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	5.8	m	2,330	13,514	代価表 0109
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	59.1	m	870	51,417	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	ｶﾞ所	37,400	37,400	代価表 0111
8号棟1号機						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0109
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	46.5	m	870	40,455	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	ｶﾞ所	37,400	37,400	代価表 0111
8号棟2号機						

共通仮設費(積上) 明細

289

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0109
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	46.5	m	870	40,455	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	ｶﾞ所	37,400	37,400	代価表 0111
8号棟3号機						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0109
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	46.5	m	870	40,455	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	ｶﾞ所	37,400	37,400	代価表 0111
9号棟1号機						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞA	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0108
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞB	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 ﾏﾞｰｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0109
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	45.3	m	870	39,411	代価表 0110
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾟ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	ｶﾞ所	37,400	37,400	代価表 0111
9号棟2号機						

共通仮設費(積上) 明細 290

共通仮設費(積上) 明細 290

[illegible]

現場管理費(積上) 明細 291

現場管理費(積上) 明細 291

[illegible]

292

[illegible]

293

[illegible]

294

代価表

295

[illegible]

代価表

296

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			800	代価表 0009
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	490	490	
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	90	2	180	
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	m ²	1	1	50	50	
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	87	87	
	計						807	
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			5,440	代価表 0010
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,050	3,050	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	90	15	1,350	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	460	460	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	580	580	
	計						5,440	

代価表

297

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			5,350	代価表 0011
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	1	3,050	3,050	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 -	m ²	1	90	14	1,260	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.0m以上5.7m未満 平家用	m ²	1	1	460	460	
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	m ²	1	1	580	580	
	計						5,350	
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,020	代価表 0012
01	シャフト内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,040	4,040	
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	10	300	
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	220	220	
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	1	1	460	460	
	計						5,020	

298

代価表

299

[illegible]

300

代価表

301

[illegible]

代価表

302

土工								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	建設発生土運搬	4t積級 0.2km以下 往復 積み込み共	m3	1			1,710	代価表 0023
01	積み込み		m3	1	1	170	170	
02	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 0.2km以下	m3	2	1	770	1,540	
	計						1,710	
	コンクリートポンプ 圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1			800	代価表 0024
01	コンクリートポンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	m3	1	1	800	800	
	計						800	
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3/回未満	回	1			90,000	代価表 0025
01	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	回	1	1	90,000	90,000	
	計						90,000	

代価表

303

地業								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	杭間ざらい		本	1			1,420	代価表 0026
01	杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350～600mm	本	1	1	1,420	1,420	
	計						1,420	
	杭頭補強	アカー筋D13 L=35d 8本	組	1			2,130	代価表 0027
01	異形鉄筋(SD345)	D13	t	4.31	0.001	115,000	495.65	
02	鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	t	4.14	0.001	48,500	200.79	
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	0.52	1	1,850	962	
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.0159	1	10,800	171.72	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.0159	1	19,400	308.46	
06	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	t	0.17	0.001	▲38,000	▲6.46	
	計						2,132.16	

304

[illegible]

305

[illegible]

306

代価表

307

[illegible]

308

[illegible]

309

[illegible]

310

代価表

311

[illegible]

代価表

312

左官								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋根モルタル塗り	金ゴテ シート防水下地 厚30～50	㎡	1			4,540	代価表 0047
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	1	2	1,770	3,540	
02	モルタル加算		m	1	1	1,000	1,000	
	計						4,540	
	モルタル詰め	100*100 屋根ALC-外壁ALC取合い	m	1			960	代価表 0048
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	960	960	
	計						960	
	床モルタル塗り	金ゴテ ビニル系床材下地 厚40～50	㎡	1			5,580	代価表 0049
01	床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	㎡	1	2	2,290	4,580	
02	モルタル加算		m	1	1	1,000	1,000	
	計						5,580	

代価表

313

左官								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	床モルタル塗り	金ゴテ 塗膜防水下地 厚50	㎡	1			6,310	代価表 0050
01	床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	㎡	1	3	1,770	5,310	
02	モルタル加算		m	1	1	1,000	1,000	
	計						6,310	
	EV枠周囲モルタル充填		m	1			960	代価表 0051
01	建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	m	1	1	960	960	
	計						960	
	外装薄塗材 E	ALCへ 珪面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共 骨材無し	㎡	1			1,390	代価表 0052
01	外装薄塗材 E	ALCへ 珪面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	㎡	1	1	1,390	1,390	
	計						1,390	

316

代価表 317[illegible]

318

319[illegible]

320

代価表

321

[illegible]

322

代価表

323

[illegible]

324

代価表

325

外構施設改修									
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位書	備 考
	コンクリート立上(2)	H450*t150 EV部	m	1			11,200		代価表 0070
01	砂利地業	再生タツシヤテン	m3	0.04	1	6,050	242		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	114,000	228		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	112,000	448		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.006	1	98,100	588.6		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.02	1	18,800	376		
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	18,800	2,256		
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18 -	m3	0.02	1	7,630	152.6		
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	m3	0.12	1	7,170	860.4		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	1.1	1	4,690	5,159		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.1	1	4,690	469		
11	打放し面補修	A 種 コン処理 目違いばらい無	m ²	0.1	1	410	41		
12	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	1	460	460		代価表 0140
	計						11,280.6		

代価表

326

外構施設改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カーボキシ樹脂塗装 SUSクレーンク 細目ノズリップ	か所	1			88,600	代価表 0071
01	砂利地業	再生クワジャツ	m3	0.1	1	6,050	605	
02	異形鉄筋 (SD295)	D10	t	0.01	1	114,000	1,140	
03	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.01	1	112,000	1,120	
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.02	1	98,100	1,962	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.15	1	18,800	2,820	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	m3	0.15	1	7,170	1,075.5	
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	1.8	1	4,690	8,442	
08	クレーンク	W100 SUS 細目ノズリップ 枠共	m	3.2	1	20,160	64,512	
09	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=100	m	6.4	1	430	2,752	代価表 0141
10	天端カーボキシ樹脂 塗装	薄膜流しのべ仕上 厚1.2 平滑仕上げ	m ²	0.64	1	2,940	1,881.6	
11	木抜きベイク	VP25 φ L=100	か所	1	1	2,370	2,370	代価表 0142
	計						88,680.1	

代価表

327

外構施設改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	か所	1			13,600	代価表 0072
01	砂利地業	再生クワジャツ	m3	0.09	1	6,050	544.5	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.16	1	18,800	3,008	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.16	1	7,170	1,147.2	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	m ²	0.45	1	4,690	2,110.5	
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.45	1	4,840	2,178	
06	踏板モルタル平板	300*300*25 C型 階段用 材料費	枚	6	1	340	2,040	
07	階段ノズリップタイル 取付手間		m	1.6	1	1,300	2,080	
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	0.45	1	1,180	531	
	計						13,639.2	
	境界ブロック(1)	120*120(B)	m	1			3,470	代価表 0073
01	砂利地業	再生クワジャツ	m3	0.01	1	6,050	60.5	
02	境界ブロック(1) (B) 標準図3-9	(1) 120*120	m	1	1	3,410	3,410	
	計						3,470.5	

外構施設改修								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	計 画 集 備 考
	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200(A)	m	1			5,460	代価表 0074
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	m ³	0.01	1	6,050	60.5	
02	境界ﾌﾞﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,400	5,400	
	計						5,460.5	
	L型側溝	W=250(A)	m	1			11,900	代価表 0075
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾝ	m ³	0.04	1	6,050	242	
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	18,800	752	
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、困障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,170	286.8	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、困障の基礎等 -	m ²	0.28	1	4,690	1,313.2	
05	I字型側溝	(A)	m	1	1	9,380	9,380	
	標準図I-7 計						11,974	

[illegible]

代価表

330

外構施設改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	自転車置場 土間コンクリート舗装	厚100 路盤材厚100	m ²	1			5,270		代価表 0077
01	路床整正	500m ² 未満	m ²	1	1	160	160		
02	砂利地業	再生クワッシャラン	m ³	0.1	1	6,050	605		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	18,800	1,880		
04	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,170	717		
05	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	1	1	1,360	1,360		
06	床コンクリート直均し 仕上げ	ホキ目仕上	m ²	1	1	550	550		
	計						5,272		

代価表

331

外構施設改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	自転車置場 チェーン掛けハーフ	W2000*H600 基礎共	か所	1			32,900		代価表 0078
01	砂利地業	再生クワッシャラン	m ³	0.02	1	6,050	121		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	18,800	752		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,170	286.8		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.72	1	4,690	3,376.8		
05	自転車置場 チェーン掛けハーフ	W2000*H600	か所	1	1	28,440	28,440		
	計						32,976.6		
	自転車置場 チェーン掛けハーフ	W1500*H650 基礎共	か所	1			48,600		代価表 0079
01	砂利地業	再生クワッシャラン	m ³	0.02	1	6,050	121		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.04	1	18,800	752		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.04	1	7,170	286.8		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.72	1	4,690	3,376.8		
05	車止めハーフリカー(A)	W1500*H650	か所	1	1	44,100	44,100		
	計						48,636.6		

332

代価表

333

[illegible]

334

代価表

335

[illegible]

336

代価表

337

[illegible]

338

339[illegible]

340

代価表

341

[illegible]

代価表

342

[illegible]

代價表

343

[illegible]

代価表

344

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	か所	1			37,400	代価表 0111
01	側面単管組		m ²	5.6	1	3,930	22,008	代価表 0144
02	屋根トシ張り 屋根下地単管組	壁単管一本足場に準ず*	m ²	2.52	1	6,120	15,422.4	代価表 0145
	計						37,430.4	
	仮囲い フェンスパイプシートB (仮設電灯含む)	メッシュシートH=1000 スネークアップ 13.5ヶ月程度	m	1			8,680	代価表 0112
01	仮囲(7) フェンスパイプシート標準 図参-6	(A) 定額損料	か所	0.56	1	2,280	1,276.8	
02	仮囲(7) フェンスパイプシート標準 図参-6	(A) 月額損料	か所	0.56	13.5	630	4,762.8	
03	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	m ²	1	1	560	560	
04	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	1	405	1	405	
05	ネット養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	m ²	1	1	36	36	
06	フェンプ保安灯	φ22.5 L=10m 基本料	本	0.1	1	600	60	
07	フェンプ保安灯	φ22.5 L=10m 賃貸料金	本	0.1	405	39	1,579.5	
	計						8,680.1	

代価表

345

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	m ²	1			14,300	代価表 0113
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,220	1,220	
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	13.5	970	13,095	
	計						14,315	
	シート養生 (仮残土置場) (ブランチ、パイプ)	床・上部共	m ²	1			520	代価表 0114
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	2	1	260	520	
	計						520	
	仮設自転車置場	13.5ヶ月程度	か所	1			1,560	代価表 0115
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,180	1,180	
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	405	0.88	356.4	
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30	30	
	計						1,566.4	

代価表

346

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	86認定表示板		か所	1			37,400		代価表 0116
01	根切り	人力土工	m3	1.13	1	9,550	10,791.5		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.06	1	1,930	2,045.8		
03	敷きならし	締め固め共	m3	0.07	1	510	35.7		
04	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.02	1	6,050	121		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	18,800	940		
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.05	1	10,800	540		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等	m ²	0.8	1	4,690	3,752		
08	86認定表示板		か所	1	1	19,200	19,200		
	計						37,426		
	仮設看板		か所	1			2,750		代価表 0117
01	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	2,750	2,750		
	計						2,750		

代価表

347

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	フラインター 仮撤去・復旧		か所	1			3,920		代価表 0118
01	普通作業員		人	0.2	1	19,600	3,920		
	計						3,920		
	車止めハリカー(A) 仮撤去・復旧		か所	1			3,920		代価表 0119
01	普通作業員		人	0.2	1	19,600	3,920		
	計						3,920		
	車止めハリカー(B) 仮撤去・復旧		か所	1			3,920		代価表 0120
01	普通作業員		人	0.2	1	19,600	3,920		
	計						3,920		
	単管ハリケート 仮撤去・復旧		m	1			850		代価表 0121
01	特殊作業員		人	0.038	1	22,500	855		
	計						855		

代価表 348

代価表 348

[illegible]

代価表 349

代価表 349

[illegible]

350

[illegible]

351

[illegible]

代価表

352

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m3	1			8,920		代価表 0128
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,920	8,920		
	計						8,920		
	建設発生土処分		m3	1			1,800		代価表 0129
01	建設発生土処分		m3	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	m3	1			2,950		代価表 0130
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	m3	1	1	2,950	2,950		
	計						2,950		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.0km以下	m3	1			1,970		代価表 0131
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m3	1	1	1,970	1,970		
	計						1,970		

代価表

353

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 記 集	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	m3	1			1,920		代価表 0132
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 木材類 27.0km以下	m3	1			1,920		代価表 0133
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 60.0km以下	m3	1			3,920		代価表 0134
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,920	3,920		
	計						3,920		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,050		代価表 0135
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		

354

代価表

355

[illegible]

356

代価表

357

[illegible]

(A込)大阪府宮門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）（電気設備）

電気住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		15,712,300		
小計				15,712,300	
共通仮設費					
	一式		996,058		
小計				996,058	
現場管理費					
	一式		5,581,727		
小計				5,581,727	
一般管理費を除いた計				22,290,085	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	15,710,700		
	処分費等	一式	(F入力値)	1,600		
小計			(F+H) (A入力値)	15,712,300		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	996,058		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				996,058		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	5,581,727		
小計				5,581,727		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	22,290,085		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式		15,712,300		
	計					15,712,300		

電氣設備工事 科目別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

3

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6号棟	引込幹線設備	1	式	2,118,920	
6号棟	電灯設備	1	式	2,041,890	
6号棟	電話設備	1	式	284,590	
6号棟	水道集中検針設備	1	式	72,920	
計				4,518,320	
7号棟	引込幹線設備	1	式	1,008,960	
7号棟	電灯設備	1	式	710,310	
7号棟	電話設備	1	式	93,340	
計				1,812,610	
8号棟	引込幹線設備	1	式	2,102,650	
8号棟	電灯設備	1	式	2,020,030	
8号棟	電話設備	1	式	292,010	
計				4,414,690	
9号棟	引込幹線設備	1	式	1,534,170	
9号棟	電灯設備	1	式	1,349,910	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
9号棟	電話設備	1	式	189,910	
計				3,073,990	
10号棟	引込幹線設備	1	式	1,022,600	
10号棟	電灯設備	1	式	711,950	
10号棟	電話設備	1	式	93,340	
計				1,827,890	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	64,800	
計				64,800	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	83	m	440	36,520	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	45	m	840	37,800	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	80	m	1,150	92,000	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	74	m	1,300	96,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	80	m	1,480	118,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	74	m	1,670	123,580	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	39	m	7,800	304,200	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	5,940	23,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	50	m	2,540	127,000	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9	m	2,260	20,340	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	38	m	3,900	148,200	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスベ ンション用等	18	m	2,610	46,980	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		6号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスベ ンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスベ ンション用等	9	m	4,510	40,590	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
鋼板製 ブロッक्स(露出形)	300× 300× 100	3	個	11,100	33,300	
ステンレス製 ブロッक्स WP形	300× 300× 100	6	個	22,800	136,800	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1個用1方出	3	個	3,730	11,190	
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,030	9,090	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面	557,000	557,000	
接地極 (銅覆銅棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,250	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L500	21	個	2,730	57,330	
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2,400	14,400	
計					2,118,920	

電気設備工事 細目別内訳

6

電気設備工事		6号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	77	m	540	41,580	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	44	m	490	21,560	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	15	m	1,330	19,950	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	15	m	1,790	26,850	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	12	m	1,570	18,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	5	m	1,410	7,050	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	19	m	2,080	39,520	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エクステンション用等	5	m	1,560	7,800	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	2	m	2,070	4,140	
樹脂製ボックス WP形	100× 100× 100	1	個	5,810	5,810	
鋼板製ボックス (露出形)	150× 150× 100	3	個	5,430	16,290	
ステンレス製ボックス WP形	150× 150× 100	8	個	9,400	75,200	
計					284,590	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		6号棟		水道集中検針設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEE-Sケーブル	0.9 mm ² 3P FEP内 (PF・CD)	33	m	740	24,420	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	12	m	950	11,400	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	12	m	350	4,200	
撤去工事	再使用しない	1	式		4,500	別紙 00-0002
土工事		1	式		26,800	別紙 00-0003
残土処分費		1	式		1,600	別紙 00-0004
計					72,920	

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備工事		7号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	48	m	440	21,120	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	15	m	840	12,600	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	32	m	1,150	36,800	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	25	m	1,300	32,500	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	33	m	1,480	48,840	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	25	m	1,670	41,750	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	24	m	5,940	142,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	32	m	2,540	81,280	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	3	m	2,260	6,780	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	13	m	3,900	50,700	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	9	m	2,610	23,490	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	2	m	3,170	6,340	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		7号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エクステンション用等	3	m	4,510	13,530	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製 ブロックス (露出形)	300× 300× 100	1	個	11,100	11,100	
ステンレス製 ブロックス WP形	300× 300× 100	2	個	22,800	45,600	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	1	個	3,730	3,730	
防水コンセント	2EWPET	1	個	3,030	3,030	
増設用開閉器盤	EV1基	1	面	308,000	308,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ ×1.5m〜2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,250	別紙 00-0005
配管用支持フック	H100 L400	15	個	2,400	36,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,840	別紙 00-0006
有価材		1	式		▲1,530	別紙 00-0007
計					1,008,960	

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		7号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	32	m	300	9,600	
600V耐燃性ぶリエレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	128	m	330	42,240	
600Vぶリエレン絶縁耐燃性ぶリエレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	3	m	440	1,320	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	25	m	1,120	28,000	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	35	m	980	34,300	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	10	m	780	7,800	
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	6	m	590	3,540	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	48	m	1,570	75,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	17	m	2,080	35,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	15	m	2,540	38,100	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	3	m	2,610	7,830	
ステンレス製ケーブルボックス WP形	150× 150× 100	3	個	9,400	28,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	2	個	3,700	7,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	9	個	3,740	33,660	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	2	個	3,750	7,500	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		7号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット防湿・防雨	2	個	21,500	43,000	
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	2	個	26,900	53,800	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込	1	個	24,600	24,600	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士防湿・防雨 非常時点灯機能付	1	個	34,500	34,500	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2	8	個	21,200	169,600	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2	1	個	24,600	24,600	
計					710,310	

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		7号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル 管内	0.65mm ² 2P	24	m	540	12,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	21	m	1,570	32,970	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	2	m	1,410	2,820	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	1	m	1,560	1,560	
鋼板製 プルボックス(露出形)	150× 150× 100	1	個	5,430	5,430	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	4	個	9,400	37,600	
計					93,340	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	5.5mm ²	80	m	440	35,200	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	45	m	840	37,800	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	81	m	1,150	93,150	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	72	m	1,300	93,600	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	79	m	1,480	116,920	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	73	m	1,670	121,910	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	39	m	7,800	304,200	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	5,940	23,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	47	m	2,540	119,380	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9	m	2,260	20,340	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	38	m	3,900	148,200	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	18	m	2,610	46,980	

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備工事		8号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	9	m	4,510	40,590	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
鋼板製 ブラボックス(露出形)	300× 300× 100	3	個	11,100	33,300	
ステンレス製 ブラボックス WP形	300× 300× 100 —	6	個	22,800	136,800	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19,16) 1個用1方出	3	個	3,730	11,190	
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,030	9,090	
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) —	1	面	557,000	557,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m〜2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,250	別紙 00-0008
配管用支持ブロック	H100 L500	20	個	2,730	54,600	
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2,400	14,400	
計					2,102,650	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	95	m	300	28,500	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	388	m	330	128,040	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm〜 2C ビット・天井	8	m	440	3,520	
EM-CEケーブル	3.5mm2〜 3C ラック	41	m	1,120	45,920	
EM-CEケーブル	3.5mm2〜 3C 管内	83	m	980	81,340	
EM-CEケーブル	3.5mm2〜 2C 管内	29	m	780	22,620	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	144	m	1,570	226,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	34	m	2,080	70,720	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	43	m	2,540	109,220	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	9	m	2,610	23,490	
ステンレス製 ブラボックス WP形	150× 150× 100 —	9	個	9,400	84,600	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 1方出	6	個	3,700	22,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 2方出	27	個	3,740	100,980	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 3方出	6	個	3,750	22,500	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 —	6	個	21,500	129,000	

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事		8号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	6	個	26,900	161,400	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込 — —	3	個	24,600	73,800	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 — —	3	個	34,500	103,500	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 —	24	個	21,200	508,800	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 —	3	個	24,600	73,800	
計					2,020,030	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		8号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	85	m	540	45,900	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	44	m	490	21,560	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	15	m	1,330	19,950	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	15	m	1,790	26,850	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	10	m	1,570	15,700	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	5	m	1,410	7,050	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	22	m	2,080	45,760	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エクステンション用等	5	m	1,560	7,800	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エクステンション用等	2	m	2,070	4,140	
樹脂製 ボックス WP形	100× 100× 100	1	個	5,810	5,810	
鋼板製 ボックス (露出形)	150× 150× 100	3	個	5,430	16,290	
ステンレス製 ボックス WP形	150× 150× 100 —	8	個	9,400	75,200	
計					292,010	

電気設備工事 細目別内訳

12

電気設備工事		9号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ぶリエレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	58	m	440	25,520	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	30	m	840	25,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	54	m	1,150	62,100	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	36	m	1,300	46,800	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	54	m	1,480	79,920	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	36	m	1,670	60,120	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	25	m	7,800	195,000	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	2	m	5,940	11,880	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	40	m	2,540	101,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	6	m	2,260	13,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 51mm	25	m	3,900	97,500	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスベ ンション用等	13	m	2,610	33,930	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		9号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスベ ンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスベ ンション用等	6	m	4,510	27,060	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
鋼板製 ブ ルボックス(露出形)	300× 300× 100	2	個	11,100	22,200	
ステンレス製 ブ ルボックス WP形	300× 300× 100	4	個	22,800	91,200	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
防水コンセント	2EWPET	2	個	3,030	6,060	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) -	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆銅棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,250	別紙 00-0009
配管用支持ブロック	H100 L500	14	個	2,730	38,220	
配管用支持ブロック	H100 L400	4	個	2,400	9,600	
計					1,534,170	

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事(第1工区)(電気設備)

電気設備工事		9号棟		電話設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P 管内	54	m	540	29,160		
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² - 2P FEP内 (PF・CD)	17	m	490	8,330		
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	17	m	1,330	22,610		
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	8	m	1,570	12,560		
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	3	m	1,410	4,230		
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	19	m	2,080	39,520		
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エクステンション用等	4	m	1,560	6,240		
銅板製プルボックス (露出形)	150× 150× 100	2	個	5,430	10,860		
ステンレス製プルボックス WP形	150× 150× 100	6	個	9,400	56,400		
計					189,910		

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		10号棟		引込幹線設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	4	m	380	1,520		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	52	m	440	22,880		
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	15	m	840	12,600		
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	32	m	1,150	36,800		
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	29	m	1,300	37,700		
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	33	m	1,480	48,840		
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	29	m	1,670	48,430		
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	12	m	2,060	24,720		
ケーブルラックZA形	200A 1段目	24	m	5,940	142,560		
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	32	m	2,540	81,280		
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	3	m	2,260	6,780		
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180		
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	13	m	3,900	50,700		
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	9	m	2,610	23,490		
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エクステンション用等	2	m	3,170	6,340		

電気設備工事 細目別内訳

15

電気設備工事		10号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エクステンション用等	3	m	4,510	13,530	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 100	1	個	11,100	11,100	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 100	2	個	22,800	45,600	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	1	個	3,730	3,730	
防水コンセント	2EWPET	1	個	3,030	3,030	
増設用開閉器盤	EV1基	1	面	308,000	308,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,250	別紙 00-0010
配管用支持ブロック	H100 L400	15	個	2,400	36,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,840	別紙 00-0011
有価材		1	式		▲1,530	別紙 00-0012
計					1,022,600	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		10号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	31	m	300	9,300	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	128	m	330	42,240	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm～ 2C ビット・天井	3	m	440	1,320	
EM-CEケーブル	3.5mm2～ 3C ラック	29	m	1,120	32,480	
EM-CEケーブル	3.5mm2～ 3C 管内	35	m	980	34,300	
EM-CEケーブル	3.5mm2～ 2C 管内	10	m	780	7,800	
EM-CEケーブル	2mm2～ 2C 管内	6	m	590	3,540	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	48	m	1,570	75,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	17	m	2,080	35,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	14	m	2,540	35,560	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エクステンション用等	3	m	2,610	7,830	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	3	個	9,400	28,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	2	個	3,700	7,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	9	個	3,740	33,660	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	2	個	3,750	7,500	

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第1工区) (電気設備)

電気設備工事		10号棟	電灯設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -	2	個	21,500	43,000	
照明器具取付用ボ ックス	SUS 670×120×40	2	個	26,900	53,800	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込 -	1	個	24,600	24,600	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 -	1	個	34,500	34,500	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	8	個	21,200	169,600	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	1	個	24,600	24,600	
計					711,950	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		10号棟	電話設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	24	m	540	12,960	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	21	m	1,570	32,970	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	2	m	1,410	2,820	
金属製 可とう電線管(F) (ヒートシールド被覆有)	(17) エキスパンション用等	1	m	1,560	1,560	
鋼板製 プルボックス(露出形)	150× 150× 100	1	個	5,430	5,430	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100 -	4	個	9,400	37,600	
計					93,340	

電気設備工事		7号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,250	別紙 00-0005
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,250	4,250	
計					4,250	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,840	別紙 00-0006
600V ぶしエチレンテープ 撤去	5.5mm2- 2C 管 内 再使用しない	6	m	110	660	
600V ぶしエチレンテープ 撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用しない	6	m	160	960	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	6	m	380	2,280	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	6	m	490	2,940	
計					6,840	
有価材		1	式		▲1,530	別紙 00-0007
2号銅屑		1.74		▲945	▲1,644.3	
ナゲット処理		3.27	kg	35	114.45	
計					▲1,529.85	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		10号棟	引込幹線設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,250	別紙 00-0010
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,250	4,250	
計					4,250	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,840	別紙 00-0011
600V ポリエチレンテープ 撤去	5.5mm2-2C 管 内 再使用しない	6	m	110	660	
600V ポリエチレンテープ 撤去	8mm2-3C 管 内 再使用しない	6	m	160	960	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	6	m	380	2,280	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	6	m	490	2,940	
計					6,840	
有価材		1	式		▲1,530	別紙 00-0012
2号銅屑		1.74		▲945	▲1,644.3	
ナゲット処理		3.27	kg	35	114.45	
計					▲1,529.85	

大阪府宮門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）（衛生設備）

機械住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		16,790,710		
小計				16,790,710	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		765,987		
小計				765,987	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		4,140,721		
小計				4,140,721	
一般管理費を除いた計				21,697,418	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,745,220		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	2,987,100		
	申請費	一式	(E入力値)	44,400		
	処分費等	一式	(F入力値)	1,013,990		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	16,790,710		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	765,987		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				765,987		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	4,140,721		
小計				4,140,721		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	21,697,418		
			(K-E-J5)			(K)

衛生設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.01%	(H) 12,745,220	(I1) 765,987	補正前の率 6.010%	(A-B-F) 12,789,620
						工期(か月) 14.5
			(小計)	(I) 765,987		
現場管理費	一般工事×1.01	30.64%	(H+I1+G) 13,511,207	(J1) 4,139,833	補正前の率 30.340%	(A-B-F+I) 13,555,607
	申請費	2.00%	(E) 44,400	(J5) 888		
			(小計)	(J) 4,140,721		

衛生設備工事 種目別内訳

1

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
衛生設備工事		1		式		13,803,610		
ガス設備工事		1		式		2,987,100		
	計					16,790,710		

2

衛生設備工事 科目別内訳大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）（衛生設備工事）

衛生設備工事 中科目別内訳

3

衛生設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
6号棟	屋外給水設備	1	式	3,745,200	
計				3,745,200	
7号棟	屋外給水設備	1	式	2,276,390	
計				2,276,390	
8号棟	屋外給水設備	1	式	4,492,850	
計				4,492,850	
9号棟	屋外給水設備	1	式	2,337,320	
計				2,337,320	
10号棟	屋外給水設備	1	式	951,850	
計				951,850	

衛生設備工事 中科目別内訳

ガス設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ガス設備工事		1	式	2,987,100	
計				2,987,100	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	75A*4, 000L	13	本	25,200	327,600		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 75A	1	個	16,700	16,700		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 75A	1	個	20,200	20,200		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 75A	1	個	19,400	19,400		
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽 (特殊押輪付) 75A	2	個	19,300	38,600		
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 75A	12	口	1,840	22,080		
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A	4	口	8,170	32,680		
不断水割丁字管ハベル付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 100* 75	1	か所	223,000	223,000		
不断水割丁字管ハベル付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150* 75	1	か所	240,000	240,000		
不断水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75	2	か所	361,000	722,000		
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 HI(取出し) 75*40	3	個	33,800	101,400		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	34	m	2,500	85,000		
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	屋内一般 20A	6	m	2,140	12,840		
ワトシール仕切弁	7.5K 40A	3	個	19,300	57,900	代価表 0001	
屋外仕切弁ボックス	75	7	か所	50,900	356,300		

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ハベルボックス	25-50	1	か所	36,500	36,500		
メカニカル継手	20A(HIVP-VLP)	1	個	7,730	7,730	代価表 0002	
Vシジョイント	40A	3	個	18,800	56,400	代価表 0004	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	3	か所	3,970	11,910		
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所	4,250	8,500		
埋設標識テープ	150幅	90	m	160	14,400		
地中埋設標	鉄 製	11	個	970	10,670		
地中埋設標	プラスチック製	3	個	3,830	11,490		
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0001	
土工事		1	式		470,000	別紙 00-0002	
残土処分費		1	式		19,100	別紙 00-0003	
アスファルト舗装工事		1	式		218,000	別紙 00-0004	
コンクリート類解体工事		1	式		219,000	別紙 00-0005	
コンクリート類処分費		1	式		282,000	別紙 00-0006	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		121,000	別紙 00-0007	

[illegible]

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ステンレス鉄管【K形3種】ボリスリーフ共(押輪別)	75A*4,000L	6	本	25,200	151,200	
K形ステンレス鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーフ共	90°曲管(押輪別) 75A	2	個	21,100	42,200	
K形ステンレス鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーフ共	継ぎ輪(押輪別) 75A	1	個	19,400	19,400	
K形ステンレス鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーフ共	短管1号(押輪別) 75A	1	個	16,700	16,700	
K形ステンレス鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーフ共	短管2号(押輪別) 75A	1	個	20,200	20,200	
K形ステンレス鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーフ共	栓帽(特殊押輪付) 75A	2	個	19,300	38,600	
K形ステンレス鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	普通 K形 75A	3	口	1,840	5,520	
K形ステンレス鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A	8	口	8,170	65,360	
サドル付分水栓(鉄鉄管用)	ボール式 HI(取出し) 75*40	1	個	33,800	33,800	
給水・耐衝撃ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	9	m	2,500	22,500	
フタシール仕切弁	7.5K 40A	1	個	19,300	19,300	代価表 0001
屋外仕切弁ボックス	75	5	箇所	50,900	254,500	
不排水割丁字管(パイプ付型(鉄鉄管用))	材工共(昼間) 75* 75	2	箇所	214,000	428,000	
不排水ストッパー設置(鉄鉄管用)	材工共(昼間) 75	2	箇所	361,000	722,000	
VSジョイント	40A	1	個	18,800	18,800	代価表 0004

衛生設備工事 細目別内訳

6

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所	3,970	3,970	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所	4,250	8,500	
埋設標識テープ	150幅	32	m	160	5,120	
地中埋設標	鉄 製	5	個	970	4,850	
地中埋設標	プラスチック製	2	個	3,830	7,660	
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0009
土工事		1	式		169,000	別紙 00-0010
残土処分費		1	式		6,960	別紙 00-0011
アスファルト舗装工事		1	式		64,000	別紙 00-0012
コンクリート類解体工事		1	式		65,100	別紙 00-0013
コンクリート類処分費		1	式		82,700	別紙 00-0014
撤去工事	(再使用しない)	1	式		33,400	別紙 00-0015
有価材		1	式		▲37,400	別紙 00-0016
計					2,276,390	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ぶりスリーブ共(押輪別)	75A*4,000L	1	本	25,200	25,200	
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ぶりスリーブ共(押輪別)	100A*4,000L	14	本	32,300	452,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	二受丁字管(押輪別) 100A* 75A	1	個	32,500	32,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	短管1号(押輪別) 75A	1	個	16,700	16,700	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	短管1号(押輪別) 100A	1	個	21,000	21,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	短管2号(押輪別) 75A	1	個	20,200	20,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	短管2号(押輪別) 100A	1	個	25,500	25,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	90° 曲管(押輪別) 100A	2	個	27,000	54,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1	個	24,400	24,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ぶりスリーブ共	栓帽 (特殊押輪付) 100A	2	個	24,200	48,400	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボールト共)	普通 K形 100A	11	口	2,370	26,070	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボールト共)	特殊 K形 75A	2	口	8,170	16,340	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボールト共)	特殊 K形 100A	10	口	9,140	91,400	
ボール付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 HI (取出し) 100*40	3	個	34,400	103,200	
給水・耐衝撃性ぶり塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	16	m	1,410	22,560	

衛生設備工事 細目別内訳

7

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	23	m	2,500	57,500	
ソトシール仕切弁	7.5K 40A	3	個	19,300	57,900	代価表 0001
ソトシール仕切弁	7.5K 内絞型 75A	1	個	40,400	40,400	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	50,900	203,600	
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	か所	55,000	220,000	
不銹水割丁字管ハル付型(鑄鉄管用)	材工共(昼間) 100*100	2	か所	252,000	504,000	
不銹水ストップ設置(鑄鉄管用)	材工共(昼間) 100	2	か所	412,000	824,000	
バルブボックス	25-50	1	か所	36,500	36,500	
スリッパ継手	20A(HIVP-VLP)	1	個	7,730	7,730	代価表 0002
VSSジョイント	40A	3	個	18,800	56,400	代価表 0004
配管切断(鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
配管切断(鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	3	か所	3,970	11,910	
配管切断(鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	4,540	9,080	
埋設標識テープ	150幅	95	m	160	15,200	
地中埋設標	鉄 製	12	個	970	11,640	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	ガラスブロック製	8	個	3,830	30,640	
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0017
土工事		1	式		499,000	別紙 00-0018
残土処分費		1	式		22,100	別紙 00-0019
アスファルト舗装工事		1	式		237,000	別紙 00-0020
コンクリート類解体工事		1	式		240,000	別紙 00-0021
コンクリート類処分費		1	式		307,000	別紙 00-0022
撤去工事	(再使用しない)	1	式		142,000	別紙 00-0023
有価材		1	式		▲37,400	別紙 00-0024
計					4,492,850	

衛生設備工事 細目別内訳

8

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリソープ共(押輪別)	75A*4, 000L	11		本	25,200	277,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリソープ共	継ぎ輪(押輪別) 75A	1		個	19,400	19,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリソープ共	短管2号(押輪別) 75A	1		個	20,200	20,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリソープ共	栓帽 (特殊押輪付) 75A	1		個	19,300	19,300	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	普通 K形 75A	9		口	1,840	16,560	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A	3		口	8,170	24,510	
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボートル式 HI (取出し) 75*40	2		個	33,800	67,600	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	17		m	2,500	42,500	
フットシール仕切弁	7.5K 40A	2		個	19,300	38,600	代価表 0001
屋外仕切弁ボックス	75	4		か所	50,900	203,600	
不排水割丁字管ボルト付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150* 75	1		か所	240,000	240,000	
不排水ストップー設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75	1		か所	361,000	361,000	
VSジョイント	40A	2		個	18,800	37,600	代価表 0004
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2		か所	3,970	7,940	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2		か所	4,250	8,500	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ	150幅	58		m	160	9,280	
地中埋設標	鉄 製	3		個	970	2,910	
地中埋設標	プラスチック製	4		個	3,830	15,320	
水質試験費		1		式		8,900	別紙 00-0025
土工事		1		式		316,000	別紙 00-0026
残土処分費		1		式		12,900	別紙 00-0027
アスファルト舗装工事		1		式		158,000	別紙 00-0028
コンクリート類解体工事		1		式		161,000	別紙 00-0029
コンクリート類処分費		1		式		204,000	別紙 00-0030
撤去工事	(再使用しない)	1		式		87,200	別紙 00-0031
有価材		1		式		▲22,700	別紙 00-0032
計						2,337,320	

衛生設備工事 細目別内訳

9

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 40A	14	m	2,500	35,000	
給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	地中配管 50A	13	m	3,240	42,120	
ソトシール仕切弁	7.5K 40A	2	個	19,300	38,600	代価表 0001
屋外仕切弁ボックス	75	3	か所	50,900	152,700	
不銹水ストップ設置 (鋼管用)	材工共 (昼間) 50	1	個	271,000	271,000	代価表 0003
VSジョイント	40A	1	個	18,800	18,800	代価表 0004
VSジョイント	50A	1	個	20,800	20,800	代価表 0005
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1	か所	3,970	3,970	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	3,970	3,970	
埋設標識テープ	150幅	29	m	160	4,640	
地中埋設標	鉄 製	3	個	970	2,910	
地中埋設標	プラスチック製	2	個	3,830	7,660	
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0033
土工事		1	式		127,000	別紙 00-0034

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		5,160	別紙 00-0035
アスファルト舗装工事		1	式		55,600	別紙 00-0036
コンクリート類解体工事		1	式		56,800	別紙 00-0037
コンクリート類処分費		1	式		72,000	別紙 00-0038
撤去工事	(再使用しない)	1	式		29,100	別紙 00-0039
廃棄物処分費		1	式		70	別紙 00-0041
有価材		1	式		▲4,180	別紙 00-0040
計					951,850	

衛生設備工事 別紙明細

11

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	3	か所	4,450	13,350	
計					13,350	
土工事		1	式		470,000	別紙 00-0002
試掘	深 600	2	か所	10,100	20,200	
試掘	深 300	5	か所	5,050	25,250	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	51.52	m3	1,940	99,948.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	40.9	m3	3,600	147,240	
土工事	山砂の類 -	10.62	m3	7,810	82,942.2	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	10.62	m3	8,920	94,730.4	
計					470,311.4	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		19,100	別紙 00-0003
残土処分費	投棄料(阪南2区)	10.62	m3	1,800	19,116	
計					19,116	
アスファルト舗装工事		1	式		218,000	別紙 00-0004
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	40.2	m2	5,430	218,286	
計					218,286	
コンクリート類解体工事		1	式		219,000	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	153.1		430	65,833	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	2.01		6,450	12,964.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	14.07		2,340	32,923.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	2.01	m3	1,970	3,959.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	14.07	m3	7,390	103,977.3	
計					219,658.3	

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		282,000	別紙 00-0006
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.01	m3	4,700	9,447	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	14.07	m3	19,400	272,958	
計					282,405	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		121,000	別紙 00-0007
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 20A	12.7	m	590	7,493	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	8.9	m	980	8,722	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	49.5	m	1,830	90,585	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	15.1	m	980	14,798	
計					121,598	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲30,500	別紙 00-0008
鉄くず	鉄がライ粉A	0.75	t	▲35,000	▲26,250	
鉄くず	H2	0.11	t	▲38,000	▲4,180	
計					▲30,430	

衛生設備工事 別紙明細

13

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0009
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		169,000	別紙 00-0010
試掘	深 300	5	か所	5,050	25,250	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	16.83	m3	1,940	32,650.2	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	12.96	m3	3,600	46,656	
土工事	山砂の類 -	3.87	m3	7,810	30,224.7	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	3.87	m3	8,920	34,520.4	
計					169,301.3	
残土処分費		1	式		6,960	別紙 00-0011
残土処分費	投棄料(阪南2区)	3.87	m3	1,800	6,966	
計					6,966	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事		1	式		64,000	別紙 00-0012
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	11.79	m ²	5,430	64,019.7	
計					64,019.7	
コンクリート類解体工事		1	式		65,100	別紙 00-0013
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	46.7		430	20,081	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.59		6,450	3,805.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	4.12		2,340	9,640.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.59	m3	1,970	1,162.3	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	4.12	m3	7,390	30,446.8	
計					65,136.4	

衛生設備工事 別紙明細

14

衛生設備工事		7号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		82,700	別紙 00-0014
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.59	m3	4,700	2,773	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	4.12	m3	19,400	79,928	
計					82,701	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		33,400	別紙 00-0015
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	14	m	1,830	25,620	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	3	m	980	2,940	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	5	m	980	4,900	
計					33,460	
有価材		1	式		▲37,400	別紙 00-0016
鉄くず	鉄グライ粉A	0.98	t	▲35,000	▲34,300	
鉄くず	H2	0.08	t	▲38,000	▲3,040	
計					▲37,340	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0017
水質試験費	簡易6項目	3	か所	4,450	13,350	
計					13,350	
土工事		1	式		499,000	別紙 00-0018
試掘	深 300	7	か所	5,050	35,350	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	54.55	m3	1,940	105,827	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	42.24	m3	3,600	152,064	
土工事	山砂の類 -	12.31	m3	7,810	96,141.1	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	12.31	m3	8,920	109,805.2	
計					499,187.3	
残土処分費		1	式		22,100	別紙 00-0019
残土処分費	投棄料(阪南2区)	12.31	m3	1,800	22,158	
計					22,158	

衛生設備工事 別紙明細

15

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事		1	式		237,000	別紙 00-0020
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	43.82	m ²	5,430	237,942.6	
計					237,942.6	
コンクリート類解体工事		1	式		240,000	別紙 00-0021
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	168.6		430	72,498	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	2.19		6,450	14,125.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	15.33		2,340	35,872.2	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	2.19	m3	1,970	4,314.3	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	15.33	m3	7,390	113,288.7	
計					240,098.7	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		8号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		307,000	別紙 00-0022
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.19	m3	4,700	10,293	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	15.33	m3	19,400	297,402	
計					307,695	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		142,000	別紙 00-0023
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 20A	7.8	m	590	4,602	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	3.9	m	980	3,822	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	8.1	m	1,830	14,823	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 100A	43.7	m	2,390	104,443	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	15.5	m	980	15,190	
計					142,880	

衛生設備工事 別紙明細

大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第1工区）（衛生設備工事）

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		12,900	別紙 00-0027
残土処分費	投棄料(阪南2区)	7.17	m ³	1,800	12,906	
計					12,906	
アスファルト舗装工事		1	式		158,000	別紙 00-0028
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	29.12	m ²	5,430	158,121.6	
計					158,121.6	
コンクリート類解体工事		1	式		161,000	別紙 00-0029
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	116.5		430	50,095	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	1.46		6,450	9,417	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	10.2		2,340	23,868	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 3.0km以下	1.46	m ³	1,970	2,876.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	10.2	m ³	7,390	75,378	
計					161,634.2	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		9号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		204,000	別紙 00-0030
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	1.46	m ³	4,700	6,862	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	10.2	m ³	19,400	197,880	
計					204,742	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		87,200	別紙 00-0031
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	8.9	m	980	8,722	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	37.5	m	1,830	68,625	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	10.1	m	980	9,898	
計					87,245	
有価材		1	式		▲22,700	別紙 00-0032
鉄くず	鉄がライ粉A	0.57	t	▲35,000	▲19,950	
鉄くず	H2	0.07	t	▲38,000	▲2,660	
計					▲22,610	

衛生設備工事 別紙明細

18

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0033
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		127,000	別紙 00-0034
試掘	深 300	3	か所	5,050	15,150	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	13.53	m3	1,940	26,248.2	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	10.66	m3	3,600	38,376	
土工事	山砂の類 -	2.87	m3	7,810	22,414.7	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.87	m3	8,920	25,600.4	
計					127,789.3	
残土処分費		1	式		5,160	別紙 00-0035
残土処分費	投棄料(阪南2区)	2.87	m3	1,800	5,166	
計					5,166	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事		1	式		55,600	別紙 00-0036
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	10.25	m ²	5,430	55,657.5	
計					55,657.5	
コンクリート類解体工事		1	式		56,800	別紙 00-0037
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	41		430	17,630	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.51		6,450	3,289.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	3.59		2,340	8,400.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.51	m3	1,970	1,004.7	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	3.59	m3	7,390	26,530.1	
計					56,854.9	

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		72,000	別紙 00-0038
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.51	m3	4,700	2,397	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	3.59	m3	19,400	69,646	
計					72,043	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		29,100	別紙 00-0039
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ベルフボックス 40	1	か所	3,620	3,620	
ビニール管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 40A	3.8	m	600	2,280	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	10.5	m	980	10,290	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 50A	6.3	m	1,240	7,812	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	5.3	m	980	5,194	
計					29,196	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		10号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		70	別紙 00-0041
ビニール管類処分費	40A	3.8	m	20	76	
計					76	
有価材		1	式		▲4,180	別紙 00-0040
鉄くず	H2	0.11	t	▲38,000	▲4,180	
計					▲4,180	

代価表一覧

20

[illegible]

代価表

21

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 集	備 考
	ワトシール仕切弁	7.5K 40A	個	1			19,300		代価表 0001
01	ワトシール仕切弁	7.5K 40A	個	1	1	15,700	15,700		
02	一般弁類 取付	40A	個	1	1	3,629.73	3,629.73		
	計						19,329.73		
	マニカミ継手	20A (HIVP-VLP)	個	1			7,730		代価表 0002
01	マニカミ継手	20A (HIVP-VLP)	個	1	1	5,500	5,500		
02	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,233.68	2,233.68		
	計						7,733.68		
	不斷水ストップ設置 (鋼管用)	材工共 (昼間) 50	個	1			271,000		代価表 0003
01	不斷水ストップ (鋼管用)	材料費 50A	個	1	1	124,000	124,000		
02	不斷水ストップ (鋼管用)	工事費 (昼間) 50A	か所	1	1	147,000	147,000		
	計						271,000		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	印 影 集	備 考
	VSジョイント	40A	個	1			18,800		代価表 0004
01	VSジョイント	40A	個	1	1	12,700	12,700		
02	配管工		人	0.218	1	22,700	4,948.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,948.6	1,237.15		
	計						18,885.75		
	VSジョイント	50A	個	1			20,800		代価表 0005
01	VSジョイント	50A	個	1	1	14,700	14,700		
02	配管工		人	0.218	1	22,700	4,948.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,948.6	1,237.15		
	計						20,885.75		