

		当初	
		工事期間	契約締結日 ～ 令和6年1月15日
		開札日	令和4年10月17日
工事名称	大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）		
	工事費内訳書		
工事場所	門真市三ツ島967-4		
工事費	¥364,150,600-	（うち消費税相当額	¥33,104,600- ）
工事価格	¥331,046,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 S造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5階建（停止箇所数3） 設置基数：8基 アスベスト除去工事一式		

大阪府宮門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	197,768,388	
小計				197,768,388	
電気設備工事		1	式	15,044,490	
機械設備工事		1	式	14,310,130	
ガス設備工事		1	式	2,270,500	
小計				31,625,120	
計				229,393,508	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	43,329,926	
II 現場管理費		1	式	23,757,713	
III 一般管理費等		1	式	34,564,853	
計				101,652,492	
合計（工事価格）				331,046,000	
消費税相当額	10%	1	式	33,104,600	
総合計（工事費）				364,150,600	

共通仮設費算出表

大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	197,768,388
i 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	1,355,420
j 1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	121,806,072
a 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1― i 1― j 1）	:	74,606,896
Kr1	a 1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.34%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（a 1×Kr1）	:	3,984,008
k 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	1,218,059
e 1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	36,366,657
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1＋k 1＋e 1）	:	41,568,724

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	P C 工事	①	0	1.00%	①1	0
	くい工事	②	33,838,000		②1	338,380
	鉄骨工事	③	22,096,890		③1	220,968
	エレベーター機器（建築発注）	④	60,776,000		④1	607,760
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	173,676		⑥1	1,736
	舗装工事	⑦	4,921,506		⑦1	49,215
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計		121,806,072		計	1,218,059	

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	960,346
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	800,856

ハ	共通仮設費（ハ1＋ハ2＋ハ3＋ハ4）	:	43,329,926
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

建築工事

ニ1	建築工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:	239,337,112
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	360
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:	0
1 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1＋e i 1＋ホ1）	:	1,355,780
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:	133,850,610
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－1 1－J 1）	:	104,130,722
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:	10.76%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:	11,204,465
K1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:	2,677,010
K1.1	申請費に対する現場管理費	:	0
ト1	建築工事の現場管理費（へ1＋K1＋K1.1）	:	13,881,475
ト4	現場管理費の積上げ分	:	150,000

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	P C 工事	①2	0	2.00%	①3	0
	くい工事	②2	34,176,380		②3	683,527
	鉄骨工事	③2	22,317,858		③3	446,357
	エレベーター機器（建築発注）	④2	61,383,760		④3	1,227,675
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	175,412		⑥3	3,508
	舗装工事	⑦2	4,970,721		⑦3	99,414
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	10,784,550		⑪3	215,691
	共通仮設積上げ その他	⑫2	41,929		⑫3	838
計			133,850,610	計		2,677,010

ト2	電気設備工事現場管理費	:	5,413,955
ト3	機械設備工事現場管理費	:	4,312,283

ト	現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4）	:	23,757,713
---	--------------------	---	------------

一般管理費等算出表

大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	：	296,481,147
Gp	チに対する一般管理費等率	：	11.62%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（ $Gp+0.04\%$ ）	：	11.66%
	（うち契約保証金金額 ルー（ヌ×Gp））		118,578
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費×2%）	：	36,261
ヌ	工事原価（チーリ）	：	296,444,886
ル	工事原価に対する一般管理費等（ヌ×Gp1）	：	34,565,473
ヲ	瑕疵担保保険	：	0
ワ	一般管理費等（ル＋ヲ）	：	34,565,473
		端数処理	▲ 620
カ	一般管理費等（端数処理後）	：	34,564,853

工事種別内訳

1

[illegible]

2

3[illegible]

建築工事 科目別内訳

4

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,193,242	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	2,408,019	
既製コンクリート工事	1	式	947,506	
防水工事	1	式	173,476	
屋根及びとい工事	1	式	207,770	
金属工事	1	式	722,785	
左官工事	1	式	248,689	
内外装工事	1	式	32,289	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

建築工事 科目別内訳

6

エレベーター本体工事 3号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,063,642	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	2,422,279	
既製コンクリート工事		1		式	956,590	
防水工事		1		式	173,476	
屋根及びとい工事		1		式	205,838	
金属工事		1		式	736,228	
左官工事		1		式	251,195	
内外装工事		1		式	35,427	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

7

[illegible]

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 3号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,063,642	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	2,422,279	
既製コンクリート工事		1		式	956,590	
防水工事		1		式	173,476	
屋根及びとい工事		1		式	205,838	
金属工事		1		式	736,228	
左官工事		1		式	251,195	
内外装工事		1		式	35,427	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

9

[illegible]

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 4号棟1号機						
名 称		数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,063,642	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	2,422,279	
既製コンクリート工事		1		式	956,590	
防水工事		1		式	173,476	
屋根及びとい工事		1		式	205,838	
金属工事		1		式	736,228	
左官工事		1		式	251,195	
内外装工事		1		式	35,427	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

11

[illegible]

12

エレベーター本体工事 4号棟2号機					
名 称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設	1		式	1,063,642	
土工事	1		式	2,191,978	
地業工事	1		式	20,250	
鉄筋工事	1		式	272,280	
コンクリート工事	1		式	672,104	
型枠工事	1		式	255,486	
鉄骨工事	1		式	2,422,279	
既製コンクリート工事	1		式	956,590	
防水工事	1		式	173,476	
屋根及びとい工事	1		式	205,838	
金属工事	1		式	736,228	
左官工事	1		式	251,195	
内外装工事	1		式	35,427	
仕上ユニット工事	1		式	3,880	
エレベーター機器工事	1		式	7,597,000	

13

[illegible]

14

エレベーター本体工事 5号棟1号機						
名 称		数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,063,642	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	3,312,825	
既製コンクリート工事		1		式	1,008,858	
防水工事		1		式	176,518	
屋根及びとい工事		1		式	205,838	
金属工事		1		式	970,066	
左官工事		1		式	293,917	
内外装工事		1		式	63,993	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

15

[illegible]

建築工事 科目別内訳

16

エレベーター本体工事 5号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	1,063,642	
土工事		1		式	2,191,978	
地業工事		1		式	20,250	
鉄筋工事		1		式	272,280	
コンクリート工事		1		式	672,104	
型枠工事		1		式	255,486	
鉄骨工事		1		式	3,313,065	
既製コンクリート工事		1		式	1,008,858	
防水工事		1		式	176,518	
屋根及びとい工事		1		式	205,838	
金属工事		1		式	970,066	
左官工事		1		式	293,917	
内外装工事		1		式	63,993	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

17

[illegible]

建築工事 科目別内訳

18

エレベーター本体工事 5号棟3号機				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設	1	式	1,063,642	
土工事	1	式	2,191,978	
地業工事	1	式	20,250	
鉄筋工事	1	式	272,280	
コンクリート工事	1	式	672,104	
型枠工事	1	式	255,486	
鉄骨工事	1	式	3,313,065	
既製コンクリート工事	1	式	1,008,858	
防水工事	1	式	176,518	
屋根及びとい工事	1	式	205,838	
金属工事	1	式	970,066	
左官工事	1	式	293,917	
内外装工事	1	式	63,993	
仕上ユニット工事	1	式	3,880	
エレベーター機器工事	1	式	7,597,000	

建築工事 科目別内訳

19

[illegible]

20

建築工事 科目別内訳 21

[illegible]

建築工事 科目別内訳 22

22

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳 23

23

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

25

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,193,242	
計				1,193,242	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,408,019	
計				2,408,019	
既製コンクリート工事		1	式	947,506	

建築工事 中科目別内訳

26

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				947,506	
防水工事		1	式	173,476	
計				173,476	
屋根及びびとい工事		1	式	207,770	
計				207,770	
金属工事		1	式	722,785	
計				722,785	
左官工事		1	式	248,689	
計				248,689	
内外装工事		1	式	32,289	
計				32,289	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

27

エレベーター本体工事 3号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,422,279	
計				2,422,279	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

28

エレベーター本体工事 3号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	173,476	
計				173,476	
屋根及びびとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

29

エレベーター本体工事 3号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,422,279	
計				2,422,279	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

30

エレベーター本体工事 3号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	173,476	
計				173,476	
屋根及びびとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

31

エレベーター本体工事 4号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,422,279	
計				2,422,279	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

32

エレベーター本体工事 4号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	173,476	
計				173,476	
屋根及びびとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

33

エレベーター本体工事 4号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	2,422,279	
計				2,422,279	
既製コンクリート工事		1	式	956,590	

建築工事 中科目別内訳

34

エレベーター本体工事 4号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				956,590	
防水工事		1	式	173,476	
計				173,476	
屋根及びびとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	736,228	
計				736,228	
左官工事		1	式	251,195	
計				251,195	
内外装工事		1	式	35,427	
計				35,427	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

35

エレベーター本体工事 5号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	3,312,825	
計				3,312,825	
既製コンクリート工事		1	式	1,008,858	

建築工事 中科目別内訳

36

エレベーター本体工事 5号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,008,858	
防水工事		1	式	176,518	
計				176,518	
屋根及びびとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	970,066	
計				970,066	
左官工事		1	式	293,917	
計				293,917	
内外装工事		1	式	63,993	
計				63,993	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

37

エレベーター本体工事 5号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	3,313,065	
計				3,313,065	
既製コンクリート工事		1	式	1,008,858	

建築工事 中科目別内訳

38

エレベーター本体工事 5号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,008,858	
防水工事		1	式	176,518	
計				176,518	
屋根及びびとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	970,066	
計				970,066	
左官工事		1	式	293,917	
計				293,917	
内外装工事		1	式	63,993	
計				63,993	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

39

エレベーター本体工事 5号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	1,063,642	
計				1,063,642	
土工事		1	式	2,191,978	
計				2,191,978	
地業工事		1	式	20,250	
計				20,250	
鉄筋工事		1	式	272,280	
計				272,280	
コンクリート工事		1	式	672,104	
計				672,104	
型枠工事		1	式	255,486	
計				255,486	
鉄骨工事		1	式	3,313,065	
計				3,313,065	
既製コンクリート工事		1	式	1,008,858	

建築工事 中科目別内訳

40

エレベーター本体工事 5号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				1,008,858	
防水工事		1	式	176,518	
計				176,518	
屋根及びびとい工事		1	式	205,838	
計				205,838	
金属工事		1	式	970,066	
計				970,066	
左官工事		1	式	293,917	
計				293,917	
内外装工事		1	式	63,993	
計				63,993	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

41

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

42

既存建築物改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2号棟改修		1	式	139,673	
計				139,673	
2号棟撤去		1	式	70,410	
計				70,410	
3号棟改修		1	式	145,292	
計				145,292	
3号棟撤去		1	式	140,986	
計				140,986	
4号棟改修		1	式	145,292	
計				145,292	
4号棟撤去		1	式	140,986	
計				140,986	
5号棟改修		1	式	151,153	
計				151,153	
5号棟撤去		1	式	211,684	

屋外整備工事 中科目別内訳

45

外構施設改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2号棟改修		1	式	2,580,990	
計				2,580,990	
2号棟撤去		1	式	280,367	
計				280,367	
3号棟改修		1	式	5,255,365	
計				5,255,365	
3号棟撤去		1	式	338,036	
計				338,036	
4号棟改修		1	式	3,458,658	
計				3,458,658	
4号棟撤去		1	式	798,358	
計				798,358	
5号棟改修		1	式	6,221,135	
計				6,221,135	
5号棟撤去		1	式	643,210	

屋外整備工事 中科目別内訳

46

[illegible]

屋外整備工事 中科目別内訳

47

地中埋設管等改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
2号棟改修		1	式	402,531	
計				402,531	
2号棟撤去		1	式	43,588	
計				43,588	
3号棟改修		1	式	650,787	
計				650,787	
3号棟撤去		1	式	63,392	
計				63,392	
4号棟改修		1	式	749,435	
計				749,435	
4号棟撤去		1	式	80,232	
計				80,232	
5号棟改修		1	式	1,084,895	
計				1,084,895	
5号棟撤去		1	式	118,192	

屋外整備工事 中科目別内訳

48

[illegible]

建築工事 細目別内訳

49

名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墜落防止用器具費			1	式		129,600	別紙 00-0001
遣方	簡 易		15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 - -		15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 - -		25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -		25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	810	147,420	代価表 0004
単管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 単管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010

建築工事 細目別内訳

50

[illegible]

建築工事 細目別内訳

51

[illegible]

建築工事 細目別内訳

52

[illegible]

53

54[illegible]

55

56

エレベーター本体工事 2号棟1号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3.1	t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	0.9	t	122,000	109,800	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	176,000	17,600	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=35	220	本	64	14,080	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=40	40	本	66	2,640	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=45	128	本	69	8,832	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 ぶとり類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552	
鋼材 ぶとり類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200	

建築工事 細目別内訳

57

エレベーター本体工事		2号棟1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	工場溶接共	5	t	78,000	390,000	
錆止め塗装		5	t	9,000	45,000	
工作図費		1	式		24,000	
鉄骨運搬費		5	t	9,000	45,000	
現場建て方費	ボルト本締め共	5	t	49,200	246,000	
現場クレーンアップ 費		1	式		30,000	
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000	
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000	
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	68,400	273,600	
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,790	28,640	
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640	
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 タンバック共	4	組	2,440	9,760	代価表 0034
鉛直ブレース	V1 M16 L=3000 羽子板 タンバック共	4	組	2,490	9,960	代価表 0035

建築工事 細目別内訳

58

[illegible]

建築工事 細目別内訳

59

エレベーター本体工事 2号棟1号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	5.4	m ²	5,760	31,104		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ材共	5.6	m ²	6,870	38,472		
計					947,506		

建築工事 細目別内訳

60

エレベーター本体工事 2号棟1号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	6,900	33,810		
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,900	82,110		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,070	1,521		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0045	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					173,476		

建築工事 細目別内訳

61

エレベーター本体工事 2号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.3	m ²	7,380	24,354		
タイトフレーム	屋根同材	2.7	m	4,560	12,312		
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
ｸﾗﾌﾞ包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ﾙｰﾌﾄﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶﾞ所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960		
落し口	75φ用	1	ｶﾞ所	2,280	2,280		
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶﾞ所	850	850	代価表	0046
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶﾞ所	5,290	5,290	代価表	0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋、取付ｱﾝｸﾞﾙ、吊子・落し口共	2	ｶﾞ所	24,700	49,400		
計					207,770		

建築工事 細目別内訳

62

エレベーター本体工事 2号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ﾊﾞﾗﾊﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ﾊﾞﾗﾊﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶﾞ所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	4.2	m	5,550	23,310		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶﾞ所	990	3,960		
接続通路床EXP. J金物	ﾁｬｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶﾞ所	205,600	411,200		
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1040*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶﾞ所	38,100	152,400		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	8.8	m ²	1,920	16,896		
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	21.4	m	1,260	26,964		
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	ｶﾞ所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶﾞ所	2,120	2,120		
計					722,785		

63

設備・躯体工事		左官工事		左官工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋根】						
屋根モルタル塗り	金ゴテ シート防水下地 厚30～50	5	m ²	4,540	22,700	代価表 0048
モルタル詰め	100*100 屋根ALC-外壁ALC取合い	8.9	m	960	8,544	代価表 0049
【接続通路床】						
床モルタル塗り	金ゴテ ビニール系床材下地 厚40～50	5.9	m ²	5,580	32,922	代価表 0050
床モルタル塗り	金ゴテ 塗膜防水下地 厚50	0.3	m ²	6,310	1,893	代価表 0051
【EVレフト】						
床コンクリート直均し仕上げ	金ゴテ 直均し仕上げ	4.9	m ²	570	2,793	
EV枠周囲モルタル充填		4.8	m	960	4,608	代価表 0052
【吹付】						
外装薄塗材 E	ALCへ 外面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	100	m ²	1,390	139,000	
外装薄塗材 E	ALCへ 外面 砂壁状 吹付け 下地調整費(E)共	19.1	m ²	1,390	26,549	代価表 0053
外装薄塗材 E	骨材無し ケイ酸カルシウム板面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	8.8	m ²	1,100	9,680	代価表 0054
計					248,689	

64

[illegible]

建築工事 細目別内訳

67

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方		簡 易		15.7	m ²	410	6,437	
墨出し		簡 易 -		15.7	m ²	590	9,263	
養生		簡 易 -		25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け		簡 易 -		25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場		運搬費含む 0.5ヶ月程度		5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)		建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)		枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り		防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	810	147,420	代価表 0004
單管本足場		運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり		單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り		防災Ⅰ類 單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護柵 (直線部)		枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場		脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)		枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)		枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

建築工事 細目別内訳

68

[illegible]

建築工事 細目別内訳

69

[illegible]

建築工事 細目別内訳

70

[illegible]

建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

73

[illegible]

74

エレベーター本体工事 3号棟1号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H=200*200*8*12	3.1	t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H=250*125*6*9	1	t	122,000	122,000	
鋼材 形鋼	SS400 H=200*100*5.5*8	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H=194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	176,000	17,600	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=35	220	本	64	14,080	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=40	40	本	66	2,640	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=45	128	本	69	8,832	
鋼材 ぶら下り類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 ぶら下り類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552	
鋼材 ぶら下り類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200	

75

76[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

エレベーター本体工事 3号棟1号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	6.5	m ²	5,760	37,440		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ材共	6	m ²	6,870	41,220		
計					956,590		

建築工事 細目別内訳

78

エレベーター本体工事 3号棟1号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビニール塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	6,900	33,810		
EVビニール塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,900	82,110		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,070	1,521		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0045	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					173,476		

建築工事 細目別内訳

79

エレベーター本体工事 3号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878		
タイトフレーム	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856		
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
ｸﾗﾌﾞ包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ﾙｰﾌﾄﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶ所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960		
落し口	75φ用	1	ｶ所	2,280	2,280		
ﾎｰﾍﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶ所	850	850	代価表	0046
硬質ﾌﾞﾘ塩化ビニﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶ所	5,290	5,290	代価表	0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	ｶ所	24,700	49,400		
計					205,838		

建築工事 細目別内訳

80

エレベーター本体工事 3号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶ所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.9	m	5,550	32,745		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶ所	990	3,960		
接続通路床EXP. J金物	ﾕｾﾞｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶ所	205,600	411,200		
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1040*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶ所	38,100	152,400		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10.1	m ²	1,920	19,392		
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	22.6	m	1,260	28,476		
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	ｶ所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶ所	2,120	2,120		
計					736,228		

81

82[illegible]

建築工事 細目別内訳

85

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易			15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 - -			15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 - -			25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -			25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度			5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度			182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			182	m ²	810	147,420	代価表 0004
單管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度			26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護欄 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度			6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度			4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度			4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度			4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

建築工事 細目別内訳

86

[illegible]

建築工事 細目別内訳

87

[illegible]

建築工事 細目別内訳

88

[illegible]

建築工事 細目別内訳

89

[illegible]

建築工事 細目別内訳

90

[illegible]

91

[illegible]

92

エレベーター本体工事 3号棟2号機		鉄骨工事					
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H=200*200*8*12	3.1		t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H=250*125*6*9	1		t	122,000	122,000	
鋼材 形鋼	SS400 H=200*100*5.5*8	0.6		t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H=194*150*6*9	0.1		t	122,000	12,200	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2		t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.1		t	176,000	17,600	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1		t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1		t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2		t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=35	220		本	64	14,080	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=40	40		本	66	2,640	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=45	128		本	69	8,832	
鋼材 ぶとり類	S10T M16 L=50	384		本	72	27,648	
鋼材 ぶとり類	S10T M20 L=45	32		本	111	3,552	
鋼材 ぶとり類	S10T M20 L=50	80		本	115	9,200	

93

エレベーター本体工事		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	工場溶接共	5.1	t	78,000	397,800	
錆止め塗装		5.1	t	9,000	45,900	
工作図費		1	式		24,000	
鉄骨運搬費		5.1	t	9,000	45,900	
現場建て方費	ボルト本締め共	5.1	t	49,200	250,920	
現場クレーンアップ 費		1	式		30,000	
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000	
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査	1	式		30,000	
露出型柱脚工法	ISボース HP2020	4	台	68,400	273,600	
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,900	30,400	
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640	
鉛直アークレス	V1 M16 L=2900 羽子板 タンバックル共	4	組	2,440	9,760	代価表 0034
鉛直アークレス	V1 M16 L=3000 羽子板 タンバックル共	4	組	2,490	9,960	代価表 0035

94

[illegible]

建築工事 細目別内訳

95

エレベーター本体工事 3号棟2号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	6.5	m ²	5,760	37,440		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ材共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ材共	6	m ²	6,870	41,220		
計					956,590		

建築工事 細目別内訳

96

エレベーター本体工事 3号棟2号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	6,900	33,810		
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,900	82,110		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,070	1,521		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0045	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					173,476		

建築工事 細目別内訳

97

エレベーター本体工事 3号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878		
タイトフレーム	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856		
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
ｸﾗﾌﾞ包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ﾙｰﾌﾄﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶﾞ所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960		
落し口	75φ用	1	ｶﾞ所	2,280	2,280		
ﾎｰﾍﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶﾞ所	850	850	代価表	0046
硬質ﾌﾞﾘ塩化ビニﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶﾞ所	5,290	5,290	代価表	0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	ｶﾞ所	24,700	49,400		
計					205,838		

建築工事 細目別内訳

98

エレベーター本体工事 3号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶﾞ所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.9	m	5,550	32,745		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶﾞ所	990	3,960		
接続通路床EXP. J金物	ﾕｾﾞｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾞｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶﾞ所	205,600	411,200		
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1040*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶﾞ所	38,100	152,400		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10.1	m ²	1,920	19,392		
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	22.6	m	1,260	28,476		
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	ｶﾞ所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶﾞ所	2,120	2,120		
計					736,228		

99

100[illegible]

101

[illegible]

102

[illegible]

建築工事 細目別内訳

103

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易		15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 -		15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 -		25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡 易 -		25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度		5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		182	m ²	810	147,420	代価表 0004
單管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護柵 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度		6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組柵足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度		4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

建築工事 細目別内訳

104

[illegible]

建築工事 細目別内訳

105

[illegible]

建築工事 細目別内訳

106

[illegible]

107

建築工事 細目別内訳

108

[illegible]

109

[illegible]

110

エレベーター本体工事		4号棟1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3.1	t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1	t	122,000	122,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 銅板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 銅板	SS400 PL-9	0.1	t	176,000	17,600	
鋼材 銅板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 銅板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=35	220	本	64	14,080	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=40	40	本	66	2,640	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=45	128	本	69	8,832	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 角鉄類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552	
鋼材 角鉄類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200	

111

112[illegible]

建築工事 細目別内訳

113

エレベーター本体工事 4号棟1号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	6.5	m ²	5,760	37,440		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキン材 共	116	m ²	7,300	846,800		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキン材 共	6	m ²	6,870	41,220		
計					956,590		

建築工事 細目別内訳

114

エレベーター本体工事 4号棟1号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビニール塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	6,900	33,810		
EVビニール塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,900	82,110		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 防水シート	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,070	1,521		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0045	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					173,476		

建築工事 細目別内訳

115

エレベーター本体工事 4号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878		
タイトフレーム	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856		
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
ｸﾗﾌﾞ 包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶﾞ所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960		
落し口	75φ用	1	ｶﾞ所	2,280	2,280		
ﾎｰﾍﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶﾞ所	850	850	代価表	0046
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶﾞ所	5,290	5,290	代価表	0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	ｶﾞ所	24,700	49,400		
計					205,838		

建築工事 細目別内訳

116

エレベーター本体工事 4号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｵｰﾌﾞ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｵｰﾌﾞ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶﾞ所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.9	m	5,550	32,745		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶﾞ所	990	3,960		
接続通路床EXP. J金物	ﾕｰｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾞｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶﾞ所	205,600	411,200		
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1040*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶﾞ所	38,100	152,400		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10.1	m ²	1,920	19,392		
天井断縁	ﾌﾙﾐ製	22.6	m	1,260	28,476		
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共断縁 450角	1	ｶﾞ所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶﾞ所	2,120	2,120		
計					736,228		

117

建築工事 細目別内訳

118

[illegible]

建築工事 細目別内訳

119

[illegible]

建築工事 細目別内訳

120

[illegible]

121

建築工事 細目別内訳

122

[illegible]

125

建築工事 細目別内訳

126

[illegible]

127

[illegible]

128

エレベーター本体工事		4号棟2号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	SS400 H-200*200*8*12	3.1	t	122,000	378,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	1	t	122,000	122,000	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.1	t	176,000	17,600	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=35	220	本	64	14,080	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=40	40	本	66	2,640	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=45	128	本	69	8,832	
鋼材 角鉄類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 角鉄類	S10T M20 L=45	32	本	111	3,552	
鋼材 角鉄類	S10T M20 L=50	80	本	115	9,200	

建築工事 細目別内訳 129

129

名 称		要 要		数	量	単位	単 価	金 額	備 考
工場製作費	工場溶接共			5.1		t	78,000	397,800	
錆止め塗装				5.1		t	9,000	45,900	
工作図費				1		式		24,000	
鉄骨運搬費				5.1		t	9,000	45,900	
現場建て方費	ボルト本締め共			5.1		t	49,200	250,920	
現場タガアップ 費				1		式		30,000	
鉄骨建て方機械器具費				1		式		306,000	
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部			1		式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査			1		式		30,000	
露出型柱脚工法	ISベース HP2020			4		台	68,400	273,600	
同上工場溶接費				4		か所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR100 M30 L=900			16		本	1,900	30,400	
アンカーボルト据付費				16		本	1,540	24,640	
鉛直ブレース	V1 M16 L=2900 羽子板 ターンバックル共			4		組	2,440	9,760	代価表 0034
鉛直ブレース	V1 M16 L=3000 羽子板 ターンバックル共			4		組	2,490	9,960	代価表 0035

建築工事 細目別内訳 130

130

[illegible]

131

建築工事 細目別内訳

132

エレベーター本体工事 4号棟2号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EVE ッ塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	6,900	33,810	
EVE ッ塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,900	82,110	
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900	
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070	
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018	
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.3	m ²	5,070	1,521	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0045
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968	
計					173,476	

建築工事 細目別内訳

133

エレベーター本体工事 4号棟2号機		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878	
タイトフレーム	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856	
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920	
ｸﾗﾌﾞ包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208	
ﾙｰﾌﾄﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶ所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1	ｶ所	2,280	2,280	
ﾎｰﾍﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶ所	850	850	代価表 0046
硬質ﾌﾞﾘ塩化ビニﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶ所	5,290	5,290	代価表 0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋、取付ｱﾝｸﾞﾙ、吊子・落し口共	2	ｶ所	24,700	49,400	
計					205,838	

建築工事 細目別内訳

134

エレベーター本体工事 4号棟2号機		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085	
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶ所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	5.9	m	5,550	32,745	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶ所	990	3,960	
接続通路床EXP. J金物	ﾕｰｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶ所	205,600	411,200	
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W1040*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶ所	38,100	152,400	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	10.1	m ²	1,920	19,392	
天井廻縁	ﾌﾙﾐ製	22.6	m	1,260	28,476	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	1	ｶ所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶ所	2,120	2,120	
計					736,228	

135

建築工事 細目別内訳

136

[illegible]

建築工事 細目別内訳

139

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	15.7	m ²	410	6,437	
墨出し	簡 易 - -	15.7	m ²	590	9,263	
養生	簡 易 - -	25.8	m ²	350	9,030	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	25.8	m ²	1,180	30,444	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月程度	5.5	m ²	1,460	8,030	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	2,450	445,900	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	11.7	m	680	7,956	代価表 0003
養生シート張り	防災Ⅰ類 枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	182	m ²	810	147,420	代価表 0004
單管本足場	運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	4,560	122,664	代価表 0005
安全手すり	單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	4.2	m	1,350	5,670	代価表 0006
養生シート張り	防災Ⅰ類 單管本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	26.9	m ²	810	21,789	代価表 0007
養生防護棚 (直線部)	枠組本足場用 運搬費含む 3ヶ月程度	6.3	m	6,310	39,753	代価表 0008
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	800	3,520	代価表 0009
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	5,440	23,936	代価表 0010
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	4.4	m ²	5,350	23,540	代価表 0011

建築工事 細目別内訳

140

[illegible]

建築工事 細目別内訳

141

[illegible]

建築工事 細目別内訳

142

[illegible]

143

144[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

エレベーター本体工事		5号棟1号機		鉄骨工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 形鋼	BCR295 H-200*200*9	3.3	t	172,000	567,600	
鋼材 形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	0.8	t	122,000	97,600	
鋼材 形鋼	SS400 H-294*200*8*12	0.6	t	122,000	73,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-250*125*6*9	0.7	t	122,000	85,400	
鋼材 形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	0.2	t	122,000	24,400	
鋼材 形鋼	SS400 H-194*150*6*9	0.1	t	122,000	12,200	
鋼材 形鋼	SS400 H-100*100*6*8	0.1	t	124,000	12,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-6	0.2	t	177,000	35,400	
鋼材 鋼板	SS400 PL-9	0.2	t	176,000	35,200	
鋼材 鋼板	SN400B PL-9	0.1	t	180,000	18,000	
鋼材 鋼板	SN400B PL-12	0.1	t	179,000	17,900	
鋼材 鋼板	SN490C PL-12	0.2	t	192,000	38,400	
スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.2	t	▲38,000	▲7,600	
鋼材 おもひ類	S10T M16 L=35	30	本	64	1,920	
鋼材 おもひ類	S10T M16 L=40	284	本	66	18,744	

建築工事 細目別内訳

147

エレベーター本体工事 5号棟1号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 ぶね類	S10T M16 L=45	400	本	69	27,600	
鋼材 ぶね類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 ぶね類	S10T M20 L=45	16	本	111	1,776	
鋼材 ぶね類	S10T M20 L=55	48	本	115	5,520	
工場製作費	工場溶接共	6.5	t	84,000	546,000	
錆止め塗装		6.5	t	9,000	58,500	
工作図費		1	式		30,000	
鉄骨運搬費		6.5	t	9,000	58,500	
現場建て方費	ぶね本締め共	6.5	t	49,200	319,800	
現場タッチアップ 費		1	式		36,000	
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000	
柱現場接手部 鋼材費	GPL, SPL, HTB	1	式		130,000	
柱現場接手部 エレクションピース	取付費	32	か所	2,500	80,000	
柱継手現場溶接費	6mm換算	16.4	m	4,300	70,520	
柱現場接手部 エレクションピース	切断費、10mm残し	32	か所	3,000	96,000	

建築工事 細目別内訳

148

エレベーター本体工事 5号棟1号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査	1	式		36,000	
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	56,400	225,600	
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,900	30,400	
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640	
水平ブレース	M16 L=2400 羽子板 ターンバックル共	6	組	2,190	13,140	代価表 0041
水平ブレース	M16 L=2600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,290	9,160	代価表 0042
水平ブレース	M16 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,790	11,160	代価表 0043
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	23.8	m ²	900	21,420	
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	56.4	m ²	900	50,760	
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	4.9	m ²	730	3,577	代価表 0044
計					3,312,825	

建築工事 細目別内訳 149

建築工事 細目別内訳 149

[illegible]

建築工事 細目別内訳 150

建築工事 細目別内訳 150

エレベーター本体工事 5号棟1号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV付塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	6,900	33,810	
EV付塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,900	82,110	
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900	
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070	
防水押え金物	アミ製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018	
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.9	m ²	5,070	4,563	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0045
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968	
計					176,518	

建築工事 細目別内訳

151

エレベーター本体工事 5号棟1号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878		
タイトフレーム	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856		
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
ｸﾗﾌﾞ包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ﾙｰﾌﾄﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶ所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960		
落し口	75φ用	1	ｶ所	2,280	2,280		
ﾎｰﾍﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶ所	850	850	代価表	0046
硬質ﾌﾞﾘ塩化ビニﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶ所	5,290	5,290	代価表	0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	ｶ所	24,700	49,400		
計					205,838		

建築工事 細目別内訳

152

エレベーター本体工事 5号棟1号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶ所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	18.5	m	5,550	102,675		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶ所	990	3,960		
接続通路床EXP. J金物	ﾕｰｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶ所	205,600	411,200		
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W3000*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶ所	72,300	289,200		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	19.1	m ²	1,920	36,672		
天井断縁	ﾌﾙﾐ製	30.4	m	1,260	38,304		
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共断縁 450角	1	ｶ所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶ所	2,120	2,120		
計					970,066		

153

建築工事 細目別内訳

154

[illegible]

157

建築工事 細目別内訳

158

[illegible]

161

建築工事 細目別内訳

162

[illegible]

建築工事 細目別内訳

165

エレベーター本体工事 5号棟2号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=45	400	本	69	27,600	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=45	16	本	111	1,776	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=55	48	本	120	5,760	
工場製作費	工場溶接共	6.5	t	84,000	546,000	
錆止め塗装		6.5	t	9,000	58,500	
工作図費		1	式		30,000	
鉄骨運搬費		6.5	t	9,000	58,500	
現場建て方費	角鋼本締め共	6.5	t	49,200	319,800	
現場タッチアップ 費		1	式		36,000	
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000	
柱現場接手部 鋼材費	GPL, SPL, HTB	1	式		130,000	
柱現場接手部 エレクションピース	取付費	32	か所	2,500	80,000	
柱継手現場溶接費	6mm換算	16.4	m	4,300	70,520	
柱現場接手部 エレクションピース	切断費、10mm残し	32	か所	3,000	96,000	

建築工事 細目別内訳

166

エレベーター本体工事 5号棟2号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査	1	式		36,000	
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	56,400	225,600	
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,900	30,400	
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640	
水平アブレス	M16 L=2400 羽子板 ターンバックル共	6	組	2,190	13,140	代価表 0041
水平アブレス	M16 L=2600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,290	9,160	代価表 0042
水平アブレス	M16 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,790	11,160	代価表 0043
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	23.8	m ²	900	21,420	
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	56.4	m ²	900	50,760	
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	4.9	m ²	730	3,577	代価表 0044
計					3,313,065	

建築工事 細目別内訳

167

エレベーター本体工事 5号棟2号機		既製コンクリート工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根ALC版	厚100 30分耐火	5.5	m ²	5,660	31,130		
床ALC版	厚100 1時間耐火	9.7	m ²	5,760	55,872		
外壁ALC版	厚100 1時間耐火 縦張り 目地シーリング・パッキアップ材共	118	m ²	7,300	861,400		
梁型ALC版	厚100 1時間耐火 横張り 目地シーリング・パッキアップ材共	8.8	m ²	6,870	60,456		
計					1,008,858		

建築工事 細目別内訳

168

エレベーター本体工事 5号棟2号機		防水工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	4.9	m ²	6,900	33,810		
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	11.9	m ²	6,900	82,110		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 平場 ALC部	5	m ²	3,380	16,900		
EV屋根 合成高分子 ルーフィングシート防水	S-F1 立上り ALC部	1.5	m ²	3,380	5,070		
防水押え金物	アルミ製 シート防水用	9.9	m	1,820	18,018		
EV接続通路 床(側溝) 塗膜防水	Y-1 平場	0.9	m ²	5,070	4,563		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	2.4	m	450	1,080		
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	3.2	m	540	1,728		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 10×10	10.1	m	350	3,535		
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×15	4.8	m	570	2,736	代価表 0045	
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	13.4	m	520	6,968		
計					176,518		

建築工事 細目別内訳

169

エレベーター本体工事 5号棟2号機		屋根及びとい工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878		
タイトフレーム	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856		
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652		
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920		
ｸﾗﾌﾞ包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208		
ﾙｰﾌﾄﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶ所	18,800	18,800		
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960		
落し口	75φ用	1	ｶ所	2,280	2,280		
ﾎｰﾍﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶ所	850	850	代価表	0046
硬質ポリ塩化ビニル管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092		
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶ所	5,290	5,290	代価表	0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	ｶ所	24,700	49,400		
計					205,838		

建築工事 細目別内訳

170

エレベーター本体工事 5号棟2号機		金属工事					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085		
ﾊﾞﾗﾝｽﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶ所	9,110	36,440		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	18.5	m	5,550	102,675		
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶ所	990	3,960		
接続通路床EXP. J金物	ﾁｬｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶ所	205,600	411,200		
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W3000*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶ所	72,300	289,200		
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	19.1	m ²	1,920	36,672		
天井断縁	ﾌﾙﾐ製	30.4	m	1,260	38,304		
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共断縁 450角	1	ｶ所	8,410	8,410		
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶ所	2,120	2,120		
計					970,066		

171

建築工事 細目別内訳

172

[illegible]

175

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

177

[illegible]

建築工事 細目別内訳

178

[illegible]

179

建築工事 細目別内訳

180

[illegible]

建築工事 細目別内訳

183

エレベーター本体工事 5号棟3号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=45	400	本	69	27,600	
鋼材 角鋼類	S10T M16 L=50	384	本	72	27,648	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=45	16	本	111	1,776	
鋼材 角鋼類	S10T M20 L=55	48	本	120	5,760	
工場製作費	工場溶接共	6.5	t	84,000	546,000	
錆止め塗装		6.5	t	9,000	58,500	
工作図費		1	式		30,000	
鉄骨運搬費		6.5	t	9,000	58,500	
現場建て方費	角鋼本締め共	6.5	t	49,200	319,800	
現場タッチアップ 費		1	式		36,000	
鉄骨建て方機械器具費		1	式		306,000	
柱現場接手部 鋼材費	GPL, SPL, HTB	1	式		130,000	
柱現場接手部 エレクションピース	取付費	32	か所	2,500	80,000	
柱継手現場溶接費	6mm換算	16.4	m	4,300	70,520	
柱現場接手部 エレクションピース	切断費、10mm残し	32	か所	3,000	96,000	

建築工事 細目別内訳

184

エレベーター本体工事 5号棟3号機		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
超音波探傷試験	第三者機関 工場溶接部	1	式		2,340	
超音波探傷試験	社内検査	1	式		36,000	
露出型柱脚工法	ISベース HP2020	4	台	56,400	225,600	
同上工場溶接費		4	か所	15,000	60,000	
アンカーボルト	ABR400 M30 L=900	16	本	1,900	30,400	
アンカーボルト据付費		16	本	1,540	24,640	
水平ブレース	M16 L=2400 羽子板 ターンバックル共	6	組	2,190	13,140	代価表 0041
水平ブレース	M16 L=2600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,290	9,160	代価表 0042
水平ブレース	M16 L=3600 羽子板 ターンバックル共	4	組	2,790	11,160	代価表 0043
柱型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	23.8	m ²	900	21,420	
梁型 耐火被覆	吹付ロックウール t25	56.4	m ²	900	50,760	
安全水平ネット張り	運搬費含む 7日程度	4.9	m ²	730	3,577	代価表 0044
計					3,313,065	

建築工事 細目別内訳

187

エレベーター本体工事 5号棟3号機		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 折板葺き	t0.6 H=88 フッ素樹脂焼付鋼板 不燃材(ｶﾞﾗｽ繊維シート)t5.0裏打ち	3.1	m ²	7,380	22,878	
タイトフレーム	屋根同材	2.6	m	4,560	11,856	
軒先面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652	
水止面戸	屋根同材	1.3	m	2,040	2,652	
水切り鉄板	屋根同材 t0.4 H=100	2.4	m	3,300	7,920	
ｸﾗﾌﾞ包み鉄板	屋根同材 t0.4 H=200	2.4	m	3,420	8,208	
ﾙｰﾌﾄﾚﾝ	横形ろく屋根用 アスファルト・ｼｰﾄ防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	ｶﾞ所	18,800	18,800	
塩ビ角樋	W150	1.6	m	10,600	16,960	
落し口	75φ用	1	ｶﾞ所	2,280	2,280	
ﾎｰﾍﾞｰﾌﾛｰ管	VU50φ L=200	1	ｶﾞ所	850	850	代価表 0046
硬質ﾌﾞﾘ塩化ビニﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	14.8	m	3,790	56,092	
掃除口	堅樋φ75 ｶﾗｰ Y管75*75	1	ｶﾞ所	5,290	5,290	代価表 0047
谷樋(EXP. J部)	耐酸被膜鋼板t0.4 曲げ加工 W255*150～250 L=2460程度 小口蓋,取付ｱﾝｸﾞﾙ,吊子・落し口共	2	ｶﾞ所	24,700	49,400	
計					205,838	

建築工事 細目別内訳

188

エレベーター本体工事 5号棟3号機		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 直線	9.9	m	4,150	41,085	
ﾊﾞﾗﾍﾞｯﾄ天端ﾌﾙﾐ笠木	W=150 コーナー	4	ｶﾞ所	9,110	36,440	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 直線	18.5	m	5,550	102,675	
接続通路袖壁天端ﾌﾙﾐ笠木	W=135 小口	4	ｶﾞ所	990	3,960	
接続通路床EXP. J金物	ﾕｾﾞｯｶｰﾌﾟﾚｰﾄt4.5 W500 L2150程度 小口H=25立上げ 切欠共 硬質ｺﾞﾑﾊﾞｯｷﾝ材貼込み 取付ｱﾝｸﾞﾙ共 (L=150*90*9・L=100*75*6)	2	ｶﾞ所	205,600	411,200	
接続通路ﾌﾙﾐ製手摺 防雨ｽｸﾘｰﾝ	手摺 W3000*H1200 防雨ｽｸﾘｰﾝ W350*H2170 外壁取付ｱﾝｸﾞﾙ共	4	ｶﾞ所	72,300	289,200	
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし ㊦300 インサート含む	19.1	m ²	1,920	36,672	
天井断縁	ﾌﾙﾐ製	30.4	m	1,260	38,304	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共断縁 450角	1	ｶﾞ所	8,410	8,410	
軽量鉄骨天井開口部補強	25形(屋外) 450×450mm程度 ﾎｰﾄﾞ等切込み共	1	ｶﾞ所	2,120	2,120	
計					970,066	

189

建築工事 細目別内訳

190

[illegible]

193

194[illegible]

建築工事 細目別内訳 195

建築工事 細目別内訳 195

[illegible]

建築工事 細目別内訳 196

建築工事 細目別内訳 196

[illegible]

建築工事 細目別内訳 197

建築工事 細目別内訳 197

[illegible]

建築工事 細目別内訳 198

建築工事 細目別内訳 198

[illegible]

建築工事 細目別内訳

199

[illegible]

建築工事 細目別内訳

200

[illegible]

外構施設改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		114	m ²	330	37,620	
アスファルト舗装 機械運搬		1	式		176,400	代価表 0062
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500mm未満	108	m ²	2,730	294,840	代価表 0063
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	5.8	m ²	2,980	17,284	代価表 0064
透水性インターロック型 舗装(A)	特に狭い場所 人力	15	m ²	10,000	150,000	代価表 0065
透水性インターロック型 舗装(D)	特に狭い場所 人力	7.7	m ²	12,600	97,020	代価表 0066
コンクリート立上(1)	H300* $\pm$ 150 スロープ 部	11.4	m	9,040	103,056	代価表 0067
コンクリート立上(2)	H450* $\pm$ 150 EV部	16.7	m	11,200	187,040	代価表 0068
スロープ 手摺(2)		1	か所	394,800	394,800	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カテマス 珪樹脂塗装 SUS γ レーシング 細目ノンスリップ	1	か所	88,600	88,600	代価表 0069
階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コーム3条入ステンレス金物	1	か所	13,600	13,600	代価表 0070
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	120*120 (B)	5.9	m	3,470	20,473	代価表 0071
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200 (A)	29.5	m	5,460	161,070	代価表 0072
L型側溝	W=250 (A)	17.7	m	11,900	210,630	代価表 0073
切り下げﾌﾞﾛｯｸ V字型側溝	W=430	4.5	m	16,200	72,900	代価表 0074

[illegible]

外構施設改修工事		2号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0080
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	0.5	m ³	600	300	代価表 0081
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	5	m ³	6,450	32,250	代価表 0082
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	9	m	430	3,870	
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	28.6	m	110	3,146	代価表 0084
L型側溝撤去	W=250 積込み共	20.1	m	500	10,050	代価表 0085
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	5	m	650	3,250	
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	1	か所	3,470	3,470	代価表 0086
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	41.9	m ²	910	38,129	代価表 0087
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2000 基礎共 積込み共	8	か所	200	1,600	代価表 0088
生垣撤去	H=1200 2本/m ²	14.7	m ²	230	3,381	代価表 0092
樹木類 積込み	機械	7.4	m ³	1,720	12,728	代価表 0093
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	6.6	m ³	2,950	19,470	代価表 0128
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.0km以下	5.5	m ³	1,970	10,835	代価表 0129
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	7.4	m ³	1,920	14,208	代価表 0130

[illegible]

外構施設改修工事		3号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		232	m ²	330	76,560	
アスファルト舗装 機械運搬		1	式		176,400	代価表 0062
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500mm未満	228	m ²	2,730	622,440	代価表 0063
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	4.4	m ²	2,980	13,112	代価表 0064
透水性インターロック型 舗装(A)	特に狭い場所 人力	29.3	m ²	10,000	293,000	代価表 0065
透水性インターロック型 舗装(D)	特に狭い場所 人力	15.2	m ²	12,600	191,520	代価表 0066
コンクリート立上(1)	H300* $\pm$ 150 スロープ 部	23.9	m	9,040	216,056	代価表 0067
コンクリート立上(2)	H450* $\pm$ 150 EV部	29.6	m	11,200	331,520	代価表 0068
スロープ 手摺(2)		2	か所	394,800	789,600	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カテマス 樹脂脂塗装 SUS γ レーシング 細目ノンスリップ	2	か所	88,600	177,200	代価表 0069
階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コ γ ム3条入ステンレス金物	2	か所	13,600	27,200	代価表 0070
境界ﾌﾞﾛｯｸ(1)	120*120 (B)	62.7	m	3,470	217,569	代価表 0071
境界ﾌﾞﾛｯｸ(2)	100*200 (A)	53.9	m	5,460	294,294	代価表 0072
L型側溝	W=250 (A)	32	m	11,900	380,800	代価表 0073
切り下げﾌﾞﾛｯｸ V字型側溝	W=430	4.6	m	16,200	74,520	代価表 0074

[illegible]

外構施設改修工事		3号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0080
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1	m ³	600	600	代価表 0081
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	8.5	m ³	6,450	54,825	代価表 0082
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	14	m	430	6,020	
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	48.4	m	110	5,324	代価表 0084
L型側溝撤去	W=250 積込み共	36.6	m	500	18,300	代価表 0085
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	3.9	m	650	2,535	
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	2	か所	3,470	6,940	代価表 0086
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	46.7	m ²	910	42,497	代価表 0087
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2000 基礎共 積込み共	8	か所	200	1,600	代価表 0088
生垣撤去	H=1200 2本/m ²	3.1	m ²	230	713	代価表 0092
樹木撤去手間 中低木	H=2.0～3.0未満 -	2	本	4,030	8,060	
樹木類 積込み	機械	1.6	m ³	1,720	2,752	代価表 0093
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	9	m ³	2,950	26,550	代価表 0128
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.0km以下	9.4	m ³	1,970	18,518	代価表 0129

[illegible]

211

屋外整備工事 細目別内訳 212

212

外構施設改修工事		4号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0080
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1	m ³	600	600	代価表 0081
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	7.7	m ³	6,450	49,665	代価表 0082
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	9.6	m	430	4,128	
境界ブロック(1)撤去	120*120 積込み共	5.1	m	110	561	代価表 0083
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	51.1	m	110	5,621	代価表 0084
L型側溝撤去	W=250 積込み共	32.6	m	500	16,300	代価表 0085
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	2.6	m	650	1,690	
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	2	か所	3,470	6,940	代価表 0086
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	56.7	m ²	910	51,597	代価表 0087
自転車置場 チェーン掛けパイプ	W1500*H650 基礎共	10	か所	48,600	486,000	代価表 0076
生垣撤去	H=1200 2本/m ²	12.9	m ²	230	2,967	代価表 0092
樹木類 積込み	機械	6.5	m ³	1,720	11,180	代価表 0093
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	4.2	m ³	2,950	12,390	代価表 0128
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.0km以下	8.7	m ³	1,970	17,139	代価表 0129

[illegible]

外構施設改修工事		5号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		261	m ²	330	86,130	
アスファルト舗装 機械運搬		1	式		176,400	代価表 0062
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500mm未満	234	m ²	2,730	638,820	代価表 0063
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	27	m ²	2,980	80,460	代価表 0064
透水性インターロッキング [※] 舗装(A)	特に狭い場所 人力	32.5	m ²	10,000	325,000	代価表 0065
透水性インターロッキング [※] 舗装(D)	特に狭い場所 人力	25.9	m ²	12,600	326,340	代価表 0066
コンクリート立上(1)	H300* ϕ 150 スロープ [※] 部	26.2	m	9,040	236,848	代価表 0067
コンクリート立上(2)	H450* ϕ 150 EV部	40.9	m	11,200	458,080	代価表 0068
スロープ [※] 手摺(2)		3	か所	394,800	1,184,400	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カクエボ [※] 樹脂脂塗装 SUS [※] レーシング [※] 細目ノンスリップ [※]	3	か所	88,600	265,800	代価表 0069
階段	W800* ϕ 600 2段 踏板モルタル平板 コ [※] ϕ 3条入ステンレス金物	3	か所	13,600	40,800	代価表 0070
L型側溝	W=250 (A)	123	m	11,900	1,463,700	代価表 0073
切り下げ [※] V字型側溝	W=430	6.9	m	16,200	111,780	代価表 0074
自転車置場 土間コンクリート舗装	厚100 路盤材厚100	57	m ²	5,270	300,390	代価表 0075
自転車置場 チェーン掛け [※] パイプ	W2000* ϕ 1600 基礎共	8	か所	32,900	263,200	代価表 0077

[illegible]

外構施設改修工事		5号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0080	
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1	m ³	600	600	代価表 0081	
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	13.8	m ³	6,450	89,010	代価表 0082	
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	19.5	m	430	8,385		
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	46.6	m	110	5,126	代価表 0084	
L型側溝撤去	W=250 積込み共	111	m	500	55,500	代価表 0085	
カッター切断（舗装面）	コンクリート 厚さ100以下 手動式	27.3	m	650	17,745		
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	3	か所	3,470	10,410	代価表 0086	
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	132	m ²	910	120,120	代価表 0087	
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2000 基礎共 積込み共	4	か所	200	800	代価表 0088	
車止めブロック(1) 撤去	600*180 積込み共	16	か所	220	3,520	代価表 0089	
車止めブロック(2) 撤去	1200*180 積込み共	14	か所	440	6,160	代価表 0090	
車止めパイプカー(A) 撤去	W2000*H650 基礎共 積込み共	1	か所	200	200	代価表 0091	
車止めパイプカー(B) 撤去	W700*H650 基礎共 積込み共	1	か所	200	200	代価表 0022	
樹木撤去手間 中低木	H=2.0~3.0未満 -	3	木	4,030	12,090		

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

219

地中埋設管等改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	7.2	m3	1,020	7,344	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	6.2	m3	4,410	27,342	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	6.2	m3	1,930	11,966	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	7.2	m3	8,920	64,224	代価表 0125
建設発生土処分		7.2	m3	1,800	12,960	代価表 0126
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	4.7	m	9,680	45,496	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	1.6	m	7,370	11,792	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	18.6	m	6,010	111,786	
VP管敷設	径75	3.9	m	3,590	14,001	代価表 0094
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	8,810	17,620	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	11,400	34,200	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	1	か所	26,100	26,100	
既存柵接続	200φ	1	か所	17,700	17,700	代価表 0095
計					402,531	

屋外整備工事 細目別内訳

220

地中埋設管等改修工事		2号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	16.8	m	880	14,784	代価表 0096
地中埋設管撤去	HP300 積込み共	5.8	m	880	5,104	代価表 0098
コンクリート柵撤去	(ア) 積込み共	2	か所	220	440	代価表 0099
コンクリート柵撤去	(イ) 積込み共	2	か所	550	1,100	代価表 0100
L字型側溝会所(A) 撤去	(A) 積込み共	1	か所	440	440	代価表 0101
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.3	m3	2,950	885	代価表 0128
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃ガラスチップ類 60.0km以下	1	m3	3,920	3,920	代価表 0131
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.3	m3	3,050	915	代価表 0132
とりこわし 発生材処分	廃ガラスチップ類	1	m3	16,000	16,000	代価表 0135
計					43,588	

屋外整備工事 細目別内訳

221

地中埋設管等改修工事		3号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	12.1	m3	1,020	12,342	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	10.3	m3	4,410	45,423	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	10.3	m3	1,930	19,879	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	12.1	m3	8,920	107,932	代価表 0125
建設発生土処分		12.1	m3	1,800	21,780	代価表 0126
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	13.8	m	9,680	133,584	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	4.5	m	7,370	33,165	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	19.1	m	6,010	114,791	
VP管敷設	径75	7.9	m	3,590	28,361	代価表 0094
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	3	か所	8,810	26,430	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	4	か所	11,400	45,600	
L型側溝会所 (蓋別)400*500 標準図2-2	H=500	1	か所	26,100	26,100	
既存柵接続	200φ	2	か所	17,700	35,400	代価表 0095
計					650,787	

屋外整備工事 細目別内訳

222

地中埋設管等改修工事		3号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP250 積込み共	15.5	m	880	13,640	代価表 0097
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	20.3	m	880	17,864	代価表 0096
コンクリート柵撤去	(ア) 積込み共	3	か所	220	660	代価表 0099
コンクリート柵撤去	(イ) 積込み共	2	か所	550	1,100	代価表 0100
L字型側溝会所(A) 撤去	(A) 積込み共	1	か所	440	440	代価表 0101
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.3	m3	2,950	885	代価表 0128
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃ガラスチップ類 60.0km以下	1.4	m3	3,920	5,488	代価表 0131
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.3	m3	3,050	915	代価表 0132
とりこわし 発生材処分	廃ガラスチップ類	1.4	m3	16,000	22,400	代価表 0135
計					63,392	

屋外整備工事 細目別内訳

223

地中埋設管等改修工事		4号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	13.1	m3	1,020	13,362	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	11.2	m3	4,410	49,392	
埋戻し(A種)	小規模土工 購入土別途	11.2	m3	1,930	21,616	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	13.1	m3	8,920	116,852	代価表 0125
建設発生土処分		13.1	m3	1,800	23,580	代価表 0126
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	6.1	m	9,680	59,048	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	13.7	m	7,370	100,969	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	26.1	m	6,010	156,861	
VP管敷設	径75	6.5	m	3,590	23,335	代価表 0094
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	2	か所	8,810	17,620	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	11,400	34,200	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1	か所	13,900	13,900	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	1	か所	31,100	31,100	
L型側溝会所 (蓋別) 400*500 標準図2-2	H=500	2	か所	26,100	52,200	
既存樹接続	200φ	2	か所	17,700	35,400	代価表 0095

屋外整備工事 細目別内訳

224

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

225

地中埋設管等改修工事		4号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP300 積込み共	6.5	m	880	5,720	代価表 0098
地中埋設管撤去	HP250 積込み共	8.2	m	880	7,216	代価表 0097
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	30	m	880	26,400	代価表 0096
コンクリート樹撤去	(ア) 積込み共	3	か所	220	660	代価表 0099
コンクリート樹撤去	(イ) 積込み共	2	か所	550	1,100	代価表 0100
L字型側溝会所 (A) 撤去	(A) 積込み共	2	か所	440	880	代価表 0101
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.4	m3	2,950	1,180	代価表 0128
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃ガラス類 60.0km以下	1.8	m3	3,920	7,056	代価表 0131
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.4	m3	3,050	1,220	代価表 0132
とりこわし発生材処分	廃ガラス類	1.8	m3	16,000	28,800	代価表 0135
計					80,232	

屋外整備工事 細目別内訳

226

地中埋設管等改修工事		5号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工	19.7	m3	1,020	20,094	
真砂土	③枚方・八尾土木管内 現場着価格	11.8	m3	4,410	52,038	
埋戻し (A種)	小規模土工 購入土別途	11.8	m3	1,930	22,774	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	19.7	m3	8,920	175,724	代価表 0125
建設発生土処分		19.7	m3	1,800	35,460	代価表 0126
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	5.9	m	9,680	57,112	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	31.4	m	7,370	231,418	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	34	m	6,010	204,340	
VP管敷設	径75	7.5	m	3,590	26,925	代価表 0094
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	1	か所	8,810	8,810	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	11,400	34,200	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	3	か所	13,900	41,700	
L型側溝会所 (蓋別) 400*500 標準図2-2	H=500	6	か所	26,100	156,600	
既存樹接続	200φ	1	か所	17,700	17,700	代価表 0095
計					1,084,895	

地中埋設管等改修工事		5号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP300 積込み共	7.4	m	880	6,512	代価表 0098
地中埋設管撤去	HP250 積込み共	15.6	m	880	13,728	代価表 0097
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	41.5	m	880	36,520	代価表 0096
コンクリート樹撤去	(ア) 積込み共	5	か所	220	1,100	代価表 0099
コンクリート樹撤去	(イ) 積込み共	2	か所	550	1,100	代価表 0100
L字型側溝会所 (A) 撤去	(A) 積込み共	6	か所	440	2,640	代価表 0101
とりこわし発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	0.8	m3	2,950	2,360	代価表 0128
とりこわし発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 60.0km以下	2.6	m3	3,920	10,192	代価表 0131
とりこわし発生材処分	コンクリート類	0.8	m3	3,050	2,440	代価表 0132
とりこわし発生材処分	廃プラスチック類	2.6	m3	16,000	41,600	代価表 0135
計					118,192	

建築工事 別紙明細

228

[illegible]

建築工事 別紙明細

229

アスベスト除去工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		1,311,990	別紙 00-0002
アスベスト除去処理						
アスベスト除去作業費	階段室踊り場立上り、手摺外壁取合い部等	35.3	m ²	15,000	529,500	
隔離養生費（負圧なし）	ポリシート0.15mm程度	35.3	m ²	3,300	116,490	
小計					645,990	
アスベスト廃棄物処理						
石綿含有産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		60,000	
石綿含有産業廃棄物処分費	積込み費含む	1	式		36,000	
同上運搬費		1	式		60,000	
小計					156,000	
安全衛生設備機器等						
機器リース費	“集じん装置付きディスクグラインダー 集じん装置付きドリル等”	1	式		90,000	
消耗品等	各種バック・フィルター等	1	式		60,000	
保護具等	防塵マスク、ゴーグル等	1	式		60,000	
小計					210,000	

共通仮設費(積上) 明細

231

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
監督員事務所	3号リース 13.5ヶ月程度 用水費、電力費共	1	式		2,380,000	代価表 0102
事務員	13.5ヶ月程度	1	人	2,073,000	2,073,000	代価表 0103
交通誘導員	常駐 13.5ヶ月程度	1	人	4,083,000	4,083,000	代価表 0104
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	8	人	907,500	7,260,000	代価表 0105
高圧洗浄機	13.5ヶ月程度	2	台	949,700	1,899,400	代価表 0106
仮囲い フェンス・バリアード・B (仮設電灯含む)	メッシュシートH=1000 スネーククランプ 13.5ヶ月程度	304	m	8,680	2,638,720	代価表 0111
キャスターゲート(バネ付)	H2.0 W6.3 片引き 場内移設	2	か所	5,020	10,040	
養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	202	m ²	14,300	2,888,600	代価表 0112
シート養生 (仮残土置場) (ブランター、バリアード)	床・上部共	576	m ²	520	299,520	代価表 0113
仮設自転車置場	13.5ヶ月程度	2	か所	1,560	3,120	代価表 0114
仮設看板		1	か所	2,750	2,750	代価表 0115
ブランター 仮撤去・復旧		8	か所	3,920	31,360	代価表 0116
車止めバリアード(A) 仮撤去・復旧		9	か所	3,920	35,280	代価表 0117
車止めバリアード(B) 仮撤去・復旧		2	か所	3,920	7,840	代価表 0118
小計					23,612,630	

共通仮設費(積上) 明細

232

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		1,423	m ²	330	469,590	
仮設通路 アスファルト舗装		26.2	m ²	2,730	71,526	代価表 0119
仮設通路 アスファルト舗装		50.4	m ²	2,730	137,592	代価表 0119
仮設通路 アスファルト舗装		45.2	m ²	2,730	123,396	代価表 0119
仮設通路 アスファルト舗装		98.2	m ²	2,730	268,086	代価表 0119
広場 アスファルト舗装		463	m ²	2,730	1,263,990	代価表 0120
仮車路 アスファルト舗装	撤去・復旧	33	m ²	3,380	111,540	代価表 0121
仮設駐車場 区画番号		25	か所	160	4,000	代価表 0025
仮設駐車場 アスファルト舗装	仮舗装・撤去・現況復旧	707	m ²	11,700	8,271,900	代価表 0026
仮設駐車場 仮設ラック引き		203	m	310	62,930	代価表 0027
小計					10,784,550	
仮車路 メッシュフェンス	撤去・復旧	8	m	19,400	155,200	代価表 0122
仮車路 境界ブロック	撤去・復旧	8	m	5,570	44,560	代価表 0123
仮車路 L字型側溝	撤去・復旧	8	m	12,400	99,200	代価表 0124
仮設駐車場 車止めブロック	1区画 2個/カ所	25	か所	5,550	138,750	代価表 0028

共通仮設費(積上) 明細

233

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
車止めバリア 仮撤去・復旧	乗入れ構築部	4	か所	3,920	15,680	代価表 0023
生垣撤去	H=1200 2本/㎡(乗入れ構築部)	16.3	㎡	230	3,749	代価表 0024
小計					457,139	
サツキツツジ	植付手間共	18	本	1,390	25,020	代価表 0078
客土		0.1	m3	4,410	441	代価表 0079
生垣 標準図4-4		9.2	m	1,790	16,468	
小計					41,929	
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.2	m3	8,920	1,784	代価表 0125
建設発生土処分		0.2	m3	1,800	360	代価表 0126
アスベスト事前調査費	工事着手前	1	式		240,000	
2号棟1号機						
仮囲い フェンスバリアートA	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0107
仮囲い フェンスバリアートB	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	5.8	m	2,330	13,514	代価表 0108
A型バリアート	各棟 3ヶ月程度	73.2	m	870	63,684	代価表 0109
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0110

共通仮設費(積上) 明細

234

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3号棟1号機						
仮囲い フェンスバリアートA	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0107
仮囲い フェンスバリアートB	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0108
A型バリアート	各棟 3ヶ月程度	54.9	m	870	47,763	代価表 0109
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0110
3号棟2号機						
仮囲い フェンスバリアートA	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0107
仮囲い フェンスバリアートB	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0108
A型バリアート	各棟 3ヶ月程度	54.9	m	870	47,763	代価表 0109
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0110
4号棟1号機						
仮囲い フェンスバリアートA	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0107
仮囲い フェンスバリアートB	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0108
A型バリアート	各棟 3ヶ月程度	45.1	m	870	39,237	代価表 0109
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0110

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4号棟2号機						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ A	メッシュシートH=1000 スネーククランﾌﾞ 3ヶ 月 程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0107
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B	メッシュシートH=1000 スネーククランﾌﾞ 3ヶ 月 程度	14.6	m	2,330	34,018	代価表 0108
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ*	各棟 3ヶ 月 程度	45.1	m	870	39,237	代価表 0109
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0110
5号棟1号機						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ A	メッシュシートH=1000 スネーククランﾌﾞ 3ヶ 月 程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0107
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B	メッシュシートH=1000 スネーククランﾌﾞ 3ヶ 月 程度	17	m	2,330	39,610	代価表 0108
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ*	各棟 3ヶ 月 程度	58.5	m	870	50,895	代価表 0109
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0110
5号棟2号機						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ A	メッシュシートH=1000 スネーククランﾌﾞ 3ヶ 月 程度	14.5	m	2,330	33,785	代価表 0107
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B	メッシュシートH=1000 スネーククランﾌﾞ 3ヶ 月 程度	17	m	2,330	39,610	代価表 0108
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ*	各棟 3ヶ 月 程度	58.5	m	870	50,895	代価表 0109
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0110

[illegible]

代価表

238

[illegible]

代価表

239

[illegible]

代価表 240

代価表 240

[illegible]

代価表 241

代価表 241

[illegible]

代価表 242

242

直接仮設							
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額
	内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			800
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	1	490	490
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	m ²	1	90	2	180
03	内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 1	m ²	1	1	50	50
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	m ²	1	1	87	87
	計						807
	内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 3ヶ月程度	m ²	1			5,440
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	1	3,050	3,050
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 -	m ²	1	90	15	1,350
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 平家用	m ²	1	1	460	460
04	仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	m ²	1	1	580	580
	計						5,440

代価表 243

243

[illegible]

244

代価表

245

[illegible]

代価表

246

土工								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	境界ﾌﾟﾛｯｸ(2)	100*200 (A)	m	1			5,460	代価表 0017
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ	m3	0.01	1	6,050	60.5	
02	境界ﾌﾟﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,400	5,400	
	計						5,460.5	
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1			500	代価表 0018
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,460	311.4	
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,120	190.8	
	計						502.2	

代価表

247

土工								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	L型側溝	W=250 (A)	m	1			11,900	代価表 0019
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ	m3	0.04	1	6,050	242	
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752	
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	7,170	286.8	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.28	1	4,690	1,313.2	
05	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	9,380	9,380	
	計						11,974	
	車止めﾊﾞﾘｰｰ(A)	W1600*H650 基礎共	か所	1			48,600	代価表 0020
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼﾔﾝ	m3	0.02	1	6,050	121	
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度 18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752	
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	7,170	286.8	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.72	1	4,690	3,376.8	
05	車止めﾊﾞﾘｰｰ(A)	W1600*H650	か所	1	1	44,100	44,100	
	計						48,636.6	

代価表 248

248

[illegible]

代価表 249

249

[illegible]

代価表 250

250

[illegible]

代価表 251

251

[illegible]

252

代価表

253

[illegible]

254

代価表

255

[illegible]

[illegible]

--	--

[illegible]

11/11/2016

代価表 258

258

[illegible]

代価表 259

259

[illegible]

260

代価表

261

[illegible]

代価表 262

262

[illegible]

代価表 263

263

[illegible]

268

代価表

269

[illegible]

代価表

270

外構施設改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	透水性インターロッキング舗装(D)	特に狭い場所 人力	m ²	1			12,600	代価表 0066
01	透水性インターロッキング舗装 標準図3-8	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	8,350	8,350	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m ³	0.1	1	18,800	1,880	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,170	717	
04	再生クラッシュラン	厚 100 歩道 材料費のみ	m ²	1	1	140	140	
05	路床整正	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	230	230	
06	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	1,000	1,000	
07	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	300	300	
	計						12,617	

代価表

271

外構施設改修								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上(1)	H300×L150 スロープ 部	m	1			9,040	代価表 0067
01	砂利地業	再生クラッシュラン	m ³	0.04	1	6,050	242	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.001	1	114,000	114	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.003	1	112,000	336	
04	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.004	1	98,100	392.4	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	18,800	376	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.1	1	18,800	1,880	
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	0.02	1	7,630	152.6	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m ³	0.1	1	7,170	717	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.53	1	4,690	2,485.7	
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.37	1	4,690	1,735.3	
11	打放し面補修	A 種 コー処理 目違いばらい無	m ²	0.37	1	410	151.7	
12	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	1	460	460	代価表 0136
	計						9,042.7	

代価表 272

代価表 272

外構施設改修								部別集計	
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	部別集計	備 考
	コンクリート立上(2)	H450*150 EV部	m	1			11,200		代価表 0068
01	砂利地業	再生クッション	m ³	0.04	1	6,050	242		
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	114,000	228		
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	112,000	448		
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.006	1	98,100	588.6		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	18,800	376		
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.12	1	18,800	2,256		
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 -	m ³	0.02	1	7,630	152.6		
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15~S18 -	m ³	0.12	1	7,170	860.4		
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 -	m ²	1.1	1	4,690	5,159		
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 -	m ²	0.1	1	4,690	469		
11	打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.1	1	410	41		
12	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	1	460	460		代価表 0136
	計						11,280.6		

代価表 273

代価表 273

[illegible]

代価表 274

274

外構施設改修									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 票 号	備 考
	階段	W800*D600 2段 踏板モルタル平板 コム3条入ステンレス金物	か所	1			13,600		代価表 0070
01	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.09	1	6,050	544.5		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.16	1	18,800	3,008		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18	m3	0.16	1	7,170	1,147.2		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等	m ²	0.45	1	4,690	2,110.5		
05	階段モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	0.45	1	4,840	2,178		
06	踏板モルタル平板	300*300*25 C型 階段用 材料費	枚	6	1	340	2,040		
07	階段ノズリップ タイル 取付手間		m	1.6	1	1,300	2,080		
08	E P - G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	0.45	1	1,180	531		
	計						13,639.2		
	境界フロッグ(1)	120*120(B)	m	1			3,470		代価表 0071
01	砂利地業	再生クラッシュラン	m3	0.01	1	6,050	60.5		
02	境界フロッグ(1) (B) 標準図3-9	(1)120*120	m	1	1	3,410	3,410		
	計						3,470.5		

代価表 275

275

[illegible]

276

277[illegible]

代価表 278

代価表 278

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	図 章	備 考
	自転車置場 チェーン掛けパイプ	W1500×H650 基礎共	か所	1			48,600		代価表 0076
01	砂利地業	再生クラッシャー	m3	0.02	1	6,050	121		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18 — —	m3	0.04	1	7,170	286.8		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 — —	m ²	0.72	1	4,690	3,376.8		
05	自転車置場 チェーン掛けパイプ	W1500×H650	か所	1	1	44,100	44,100		
	計						48,636.6		
	自転車置場 チェーン掛けパイプ	W2000×H600 基礎共	か所	1			32,900		代価表 0077
01	砂利地業	再生クラッシャー	m3	0.02	1	6,050	121		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18 — —	m3	0.04	1	7,170	286.8		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 — —	m ²	0.72	1	4,690	3,376.8		
05	自転車置場 チェーン掛けパイプ	W2000×H600	か所	1	1	28,440	28,440		
	計						32,976.6		

代価表 279

代価表 279

[illegible]

280

[illegible]

281

[illegible]

283[illegible]

284

代価表

285

[illegible]

286

287[illegible]

288

代価表

289

[illegible]

[illegible]

備	考
---	---

[illegible]

考	備
---	---

代価表

292

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	養生敷鉄板	厚22 13.5ヶ月程度	m ²	1			14,300		代価表 0112
01	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,220	1,220		
02	養生敷鉄板	厚22 月額損料	m ²	1	13.5	970	13,095		
	計						14,315		
	シート養生 (仮残土置場) (ブランター、ハリアー)	床・上部共	m ²	1			520		代価表 0113
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	2	1	260	520		
	計						520		
	仮設自転車置場	13.5ヶ月程度	か所	1			1,560		代価表 0114
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 -	m ²	1	1	1,180	1,180		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	405	0.88	356.4		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 -	m ²	1	1	30	30		
	計						1,566.4		

代価表

293

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	仮設看板		か所	1			2,750		代価表 0115
01	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	2,750	2,750		
	計						2,750		
	ブランター 仮撤去・復旧		か所	1			3,920		代価表 0116
01	普通作業員		人	0.2	1	19,600	3,920		
	計						3,920		
	車止めハリアー(A) 仮撤去・復旧		か所	1			3,920		代価表 0117
01	普通作業員		人	0.2	1	19,600	3,920		
	計						3,920		
	車止めハリアー(B) 仮撤去・復旧		か所	1			3,920		代価表 0118
01	普通作業員		人	0.2	1	19,600	3,920		
	計						3,920		

代価表 294

294

[illegible]

代価表 295

295

[illegible]

296

[illegible]

297

[illegible]

代価表

298

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m3	1			8,920		代価表 0125
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,920	8,920		
	計						8,920		
	建設発生土処分		m3	1			1,800		代価表 0126
01	建設発生土処分		m3	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	m3	1			2,950		代価表 0127
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	m3	1	1	2,950	2,950		
	計						2,950		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 7.0km以下	m3	1			2,950		代価表 0128
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	m3	1	1	2,950	2,950		
	計						2,950		

代価表

299

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位集	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 3.0km以下	m3	1			1,970		代価表 0129
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	m3	1	1	1,970	1,970		
	計						1,970		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 27.0km以下	m3	1			1,920		代価表 0130
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,920	1,920		
	計						1,920		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 60.0km以下	m3	1			3,920		代価表 0131
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,920	3,920		
	計						3,920		
	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1			3,050		代価表 0132
01	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	1	1	3,050	3,050		
	計						3,050		

300

[illegible]

301

[illegible]

302

代価表

303

[illegible]

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

電気住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		15,044,490		
小計				15,044,490	
共通仮設費					
	一式		960,346		
小計				960,346	
現場管理費					
	一式		5,413,955		
小計				5,413,955	
一般管理費を除いた計				21,418,791	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	15,028,890		
	処分費等	一式	(F入力値)	15,600		
小計			(F+H) (A入力値)	15,044,490		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	960,346		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				960,346		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	5,413,955		
小計				5,413,955		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	21,418,791		
			(K-E-J5)			(K)

共通費計算書

No. 3 大 阪 府 (共通費:令和3年12月改訂)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式	15,044,490	
計			15,044,490	

電気設備工事 科目別内訳

2

[illegible]

3

電氣設備工事 中科目別内訳

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（電気設備）

電気設備工事 細目別内訳

4

電気設備工事		2号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ホリエンレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ホリエンレシ ン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	45	m	440	19,800	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	15	m	840	12,600	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	32	m	1,150	36,800	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	22	m	1,300	28,600	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	33	m	1,480	48,840	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	22	m	1,670	36,740	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	24	m	5,940	142,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	32	m	2,540	81,280	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	3	m	2,260	6,780	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	13	m	3,900	50,700	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	9	m	2,610	23,490	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,170	6,340	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	3	m	4,510	13,530	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製 プレートボックス (露出形)	300× 300× 100	1	個	11,100	11,100	
ステンレス製 プレートボックス WP形	300× 300× 100	2	個	22,800	45,600	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	1	個	3,730	3,730	
防水コンセント	2EWPET	1	個	3,030	3,030	
増設用開閉器盤	EV1基	1	面	308,000	308,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ × 1.5m〜2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L400	15	個	2,400	36,000	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,840	別紙 00-0002
有価材		1	式		▲1,530	別紙 00-0003
計					998,950	

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

5

電気設備工事		2号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1. 6mm	31	m	300	9,300	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	128	m	330	42,240	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EFF	2. 0mm- 2C ビット・天井	3	m	440	1,320	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C ラック	22	m	1,120	24,640	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 3C 管内	35	m	980	34,300	
EM-CEケーブル	3. 5mm2- 2C 管内	10	m	780	7,800	
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	6	m	590	3,540	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	48	m	1,570	75,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	17	m	2,080	35,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	14	m	2,540	35,560	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキステンション用等	3	m	2,610	7,830	
ステンレス製ケーブルボックス WP形	150× 150× 100	3	個	9,400	28,200	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	2	個	3,700	7,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	9	個	3,740	33,660	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	2	個	3,750	7,500	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -	2	個	21,500	43,000	
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	2	個	26,900	53,800	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込 - -	1	個	24,600	24,600	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付	1	個	34,500	34,500	
非常用LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	8	個	21,200	169,600	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	1	個	24,600	24,600	
計					704,110	

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

7

電気設備工事		3号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	6	m	4,510	27,060	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製 ボックス(露出形)	300× 300× 100	2	個	11,100	22,200	
ステンレス製 ボックス WP形	300× 300× 100 ー	4	個	22,800	91,200	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
防水コンセント	2EWPET	2	個	3,030	6,060	
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) ー	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0004
配管用支持ブロック	H100 L500	15	個	2,730	40,950	
配管用支持ブロック	H100 L400	4	個	2,400	9,600	
計					1,573,710	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	64	m	300	19,200	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	259	m	330	85,470	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	5	m	440	2,200	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	29	m	1,120	32,480	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	59	m	980	57,820	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	20	m	780	15,600	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	96	m	1,570	150,720	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	22	m	2,080	45,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	29	m	2,540	73,660	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	6	m	2,610	15,660	
ステンレス製 ボックス WP形	150× 150× 100 ー	6	個	9,400	56,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	4	個	3,700	14,800	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	18	個	3,740	67,320	
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	4	個	3,750	15,000	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 ー	4	個	21,500	86,000	

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		3号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	4	個	26,900	107,600	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込 — —	2	個	24,600	49,200	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付 — —	2	個	34,500	69,000	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 —	16	個	21,200	339,200	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 —	2	個	24,600	49,200	
計					1,352,290	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		3号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	56	m	540	30,240	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	17	m	490	8,330	
合成樹脂製可とう電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	17	m	1,330	22,610	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	8	m	1,570	12,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	3	m	1,410	4,230	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	20	m	2,080	41,600	
金属製可とう電線管 (F) (E'ニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	4	m	1,560	6,240	
銅板製ボックス (露出形)	150× 150× 100	2	個	5,430	10,860	
ステンレス製ボックス WP形	150× 150× 100 —	6	個	9,400	56,400	
計					193,070	

電気設備工事 細目別内訳

9

電気設備工事		4号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	60	m	440	26,400	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	30	m	840	25,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	54	m	1,150	62,100	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	42	m	1,300	54,600	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	54	m	1,480	79,920	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	42	m	1,670	70,140	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	28	m	7,800	218,400	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	2	m	5,940	11,880	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	39	m	2,540	99,060	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	6	m	2,260	13,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	25	m	3,900	97,500	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	13	m	2,610	33,930	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	6	m	4,510	27,060	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製ブロックス (露出形)	300× 300× 100	2	個	11,100	22,200	
ステンレス製ブロックス WP形	300× 300× 100	4	個	22,800	91,200	
露出スリットボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
防水コンセント	2EWPET	2	個	3,030	6,060	
引込開閉器盤	EV2基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0005
配管用支持ブロッタ	H100 L500	15	個	2,730	40,950	
配管用支持ブロッタ	H100 L400	4	個	2,400	9,600	
計					1,576,680	

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事		4号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	56	m	540	30,240	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	17	m	490	8,330	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PT-D-16 露出	17	m	1,330	22,610	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	8	m	1,570	12,560	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	3	m	1,410	4,230	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	20	m	2,080	41,600	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	5	m	1,560	7,800	
銅板製 プルボックス (露出形)	150× 150× 100	2	個	5,430	10,860	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	6	個	9,400	56,400	
計					194,630	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		5号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	89	m	440	39,160	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	45	m	840	37,800	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	77	m	1,150	88,550	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	92	m	1,300	119,600	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	77	m	1,480	113,960	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	92	m	1,670	153,640	
EM-CETケーブル	14mm ² 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	48	m	7,800	374,400	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	3	m	5,940	17,820	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	47	m	2,540	119,380	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9	m	2,260	20,340	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,020	27,180	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	38	m	3,900	148,200	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	18	m	2,610	46,980	

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

12

電気設備工事		5号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m		3,170	6,340
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	9	m		4,510	40,590
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m		900	900
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m		880	1,760
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 100	3	個		11,100	33,300
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 100	6	個		22,800	136,800
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	3	個		3,730	11,190
防水コンセント	2EWPET	3	個		3,030	9,090
引込開閉器盤	EV3基(電灯引込1φ3W) -	1	面		557,000	557,000
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所		9,380	9,380
接地極埋設標	金属製	1	枚		8,190	8,190
製作金物		1	式			4,470
配管用支持ブロック	H100 L500	25	個		2,730	68,250
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個		2,400	14,400
計						2,234,910

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		5号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	102	m		300	30,600
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	403	m		330	132,990
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	8	m		440	3,520
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ラック	50	m		1,120	56,000
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	90	m		980	88,200
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	29	m		780	22,620
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	151	m		1,570	237,070
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	34	m		2,080	70,720
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	50	m		2,540	127,000
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	9	m		2,610	23,490
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	9	個		9,400	84,600
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出	6	個		3,700	22,200
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出	27	個		3,740	100,980
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出	6	個		3,750	22,500
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -	6	個		21,500	129,000

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

13

電気設備工事		5号棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	6	個	26,900	161,400	
LED照明器具	LDL20 ×1 埋込	3	個	24,600	73,800	
LED照明器具	LDL20 ×1 逆富士 防湿・防雨 非常時点灯機能付	3	個	34,500	103,500	
非常用 LED照明器具	K1-LSS11 -2 -	24	個	21,200	508,800	
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	3	個	24,600	73,800	
計					2,072,790	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		5号棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブﾙ	0.65mm ² 2P 管内	74	m	540	39,960	
EM-FCPEEケーブﾙ	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	51	m	490	24,990	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	17	m	1,330	22,610	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-22 露出	17	m	1,790	30,430	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	9	m	1,570	14,130	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	5	m	1,410	7,050	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	18	m	2,080	37,440	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	4	m	1,560	6,240	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m	2,070	6,210	
樹脂製 ボックス WP形	100× 100× 100	1	個	5,810	5,810	
銅板製 ボックス (露出形)	150× 150× 100	3	個	5,430	16,290	
ステンレス製 ボックス WP形	150× 150× 100	8	個	9,400	75,200	
計					286,360	

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

14

電気設備工事		5号棟		構内幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	109	m	7,540	821,860	
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	24	m	8,090	194,160	
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 管内	24	m	8,470	203,280	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	58	m	630	36,540	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	24	m	670	16,080	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	71	m	840	59,640	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm2	24	m	910	21,840	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38mm2	13	m	1,230	15,990	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(80)	73	m	1,730	126,290	
地中埋設標	樹脂製	4	個	3,780	15,120	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	42	m	350	14,700	
SUSプレート	100*100	3	枚	820	2,460	代価表 0005
撤去工事	再使用しない	1	式		112,000	別紙 00-0007
有価材		1	式		▲439,000	別紙 00-0008
土工事		1	式		244,000	別紙 00-0009

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		5号棟		構内幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		15,600	別紙 00-0010
<仮設工事>						
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 架空	114	m	6,530	744,420	代価表 0001
EM-CETケーブ ^ル	100mm2 FEP内 (PF・CD)	29	m	8,090	234,610	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2 架空	17	m	780	13,260	代価表 0002
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	14mm2	29	m	670	19,430	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2 架空	77	m	980	75,460	代価表 0003
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	22mm2	29	m	910	26,390	
メッセージワイヤー	38mm2	54	m	780	42,120	代価表 0004
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(65)	29	m	1,700	49,300	
仮設撤去工事	再使用しない	1	式		77,900	別紙 00-0011
有価材	仮設撤去工事	1	式		▲399,000	別紙 00-0012
計					2,344,450	

(A込) 大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

電気設備工事		2号棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0001
銅製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,470	4,470	
計					4,470	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,840	別紙 00-0002
600V ボリエチレンケーブル撤去	5.5mm ² -2C 管 内 再使用しない	6	m	110	660	
600V ボリエチレンケーブル撤去	8mm ² -3C 管 内 再使用しない	6	m	160	960	
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	6	m	380	2,280	
薄鋼電線管 撤去	(C31) 再使用しない	6	m	490	2,940	
計					6,840	
有価材		1	式		▲1,530	別紙 00-0003
2号銅層		1.74		▲945	▲1,644.3	
ナゲット処理		3.27	kg	35	114.45	
計					▲1,529.85	

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

17

[illegible][illegible]

電気設備工事 別紙明細

18

電気設備工事		5号棟		構内幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		112,000	別紙 00-0007
600V ボリエレクター ※撤去	100mm2-3C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	133	m	550	73,150	
600V ボリエレクター ※撤去	100mm2-3C 管 内 再使用しない	24	m	610	14,640	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	63	m	110	6,930	
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	93	m	130	12,090	
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	13	m	170	2,210	
引込用電線撤去 (1径間)	DV-2F 2.0mm 再使用しない	1	径間	1,010	1,010	
照明器具 LED灯 撤去	防犯灯 (再使用無し)	1	台	2,510	2,510	
計					112,540	
有価材		1	式		▲439,000	別紙 00-0008
1号銅屑		458.28	kg	▲1,000	▲458,280	
サゲット処理		552.11	kg	35	19,323.85	
計					▲438,956.15	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		5号棟		構内幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		244,000	別紙 00-0009
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	23.51	m3	1,940	45,609.4	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	14.85	m3	3,600	53,460	
土工事	山砂の類 -	8.67	m3	7,810	67,712.7	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	8.67	m3	8,920	77,336.4	
計					244,118.5	
残土処分費		1	式		15,600	別紙 00-0010
残土処分費	阪南	8.67	m3	1,800	15,606	
計					15,606	

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事(第2工区)(電気設備)

代価表

21

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	EM-CETケーブル	100mm2 架空	m	1			6,530		代価表 0001
01	EM-CETケーブル	100mm2	m	1.05	1	4,316	4,531.8		
02	雑材料		式	1	0.03	4,531.8	135.95		
			K01						
03	配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 100mm2 3c	m	1	1	1,865.85	1,865.85		
	計						6,533.6		
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	14mm2 架空	m	1			780		代価表 0002
01	EM-1E電線	14mm2	m	1.05	1	232	243.6		
02	雑材料		式	1	0.03	243.6	7.3		
			K01						
03	配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 14mm2 1c	m	1	1	532.16	532.16		
	計						783.06		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	22mm2 架空	m	1			980		代価表 0003
01	EM-1E電線	22mm2	m	1.05	1	348	365.4		
02	雑材料		式	1	0.03	365.4	10.96		
			K01						
03	配線取付費 (労務費のみ)	架空線 低圧 22mm2 1c	m	1	1	607.21	607.21		
	計						983.57		
	メッシュワイヤー	38mm2	m	1			780		代価表 0004
01	亜鉛メッキ鋼より線	38mm2	m	1.05	1	131	137.55		
02	雑材料		式	1	0.03	137.55	4.12		
			K01						
03	電工		人	0.014	1	26,520	371.28	○	
04	普通作業員		人	0.006	1	23,520	141.12	○	
	その他		式	1	0.25	512.4	128.1		
	計						782.17		

(A込)大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事 (第2工区) (電気設備)

○は「その他」の率対象

代価表

22

[illegible]

大阪府宮門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備）

機械住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		16,580,630		
小計				16,580,630	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		800,856		
小計				800,856	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		4,312,283		
小計				4,312,283	
一般管理費を除いた計				21,693,769	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	13,414,680		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	2,270,500		
	申請費	一式	(E入力値)	35,550		
	処分費等	一式	(F入力値)	859,900		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	16,580,630		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	800,856		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				800,856		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	4,312,283		
小計				4,312,283		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	21,693,769		
			(K-E-J5)			(K)

衛生設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	5.97%	(H) 13,414,680	(I1) 800,856	補正前の率 5.970%	(A-B-F) 13,450,230
						工期(か月) 14.5
			(小計)	(I) 800,856		
現場管理費	一般工事×1.01	30.33%	(H+I1+G) 14,215,536	(J1) 4,311,572	補正前の率 30.030%	(A-B-F+I) 14,251,086
	申請費	2.00%	(E) 35,550	(J5) 711		
			(小計)	(J) 4,312,283		

衛生設備工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式	14,310,130	
ガス設備工事	1	式	2,270,500	
計			16,580,630	

2

衛生設備工事 科目別内訳

大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

衛生設備工事 中科目別内訳

3

衛生設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
2号棟	屋外給水設備	1	式	3,488,910	
計				3,488,910	
3号棟	屋外給水設備	1	式	3,158,550	
計				3,158,550	
4号棟	屋外給水設備	1	式	2,941,920	
計				2,941,920	
5号棟	屋外給水設備	1	式	4,720,750	
計				4,720,750	

衛生設備工事 中科目別内訳

ガス設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ガス設備工事		1	式	2,270,500	
計				2,270,500	

衛生設備工事 細目別内訳

4

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	150A*5, 000L	5		本	58,100	290,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 150A	1		個	32,000	32,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 150A	1		個	39,400	39,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 150A	1		個	36,300	36,300	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 150A	4		個	45,500	182,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 150A	2		個	37,200	74,400	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	普通 K形 150A	2		口	3,780	7,560	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	特殊 K形 150A	12		口	12,800	153,600	
不排水割丁字管バブル付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150*150	2		か所	334,000	668,000	
不排水ステップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 150	2		か所	489,000	978,000	
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 III(取出し) 150*40	1		個	36,800	36,800	
給水・耐衝撃性ボリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	10		m	2,500	25,000	
ソフトシーﾙ仕切弁	7.5K 40A	1		個	19,300	19,300	代価表 0001
屋外仕切弁ボックス	75	1		か所	50,900	50,900	
屋外仕切弁ボックス	100/150	4		か所	55,000	220,000	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
VSジョイント	40A	1		個	18,800	18,800	代価表 0004
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	1		か所	3,970	3,970	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 150A 保温無	2		か所	4,820	9,640	
埋設標識テープ	150幅	34		m	160	5,440	
地中埋設標	鉄製	7		個	970	6,790	
地中埋設標	プラスチック製	2		個	3,830	7,660	
水質試験費		1		式		4,450	別紙 00-0001
土工事		1		式		246,000	別紙 00-0002
残土処分費		1		式		10,200	別紙 00-0003
アスファルト舗装費		1		式		89,500	別紙 00-0004
コンクリート類解体工事		1		式		89,600	別紙 00-0005
コンクリート類処分費		1		式		115,000	別紙 00-0006
撤去工事	(再使用しない)	1		式		90,300	別紙 00-0007
有価材		1		式		▲22,200	別紙 00-0008
計						3,488,910	

衛生設備工事 細目別内訳

5

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	75A*4, 000L	9		本	25,200	226,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 75A	1		個	16,700	16,700	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 75A	1		個	20,200	20,200	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 75A	1		個	21,100	21,100	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	45°曲管(押輪別) 75A	3		個	18,600	55,800	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 75A	1		個	19,400	19,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽(特殊押輪付) 75A	2		個	19,300	38,600	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	普通 K形 75A	6		口	1,840	11,040	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(ゴム輪・ボルト共)	特殊 K形 75A	11		口	8,170	89,870	
ボルト付分水栓(鋳鉄管用)	ボートル式 HI(取出し) 75*40	2		個	33,800	67,600	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	12		m	1,410	16,920	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	1		m	1,750	1,750	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	17		m	2,500	42,500	
ワトシール仕切弁	7.5K 40A	2		個	19,300	38,600	代価表 0001
屋外仕切弁ボックス	75	6		か所	50,900	305,400	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
不排水割丁字管ボルト付型(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75* 75	2		か所	214,000	428,000	
不排水ストップ設置(鋳鉄管用)	材工共(昼間) 75	2		か所	361,000	722,000	
バルブボックス	25-50	2		か所	36,500	73,000	
メカニカル継手	20A(HIVP-VLP)	1		個	7,730	7,730	代価表 0002
メカニカル継手	25A(HIVP-VLP)	1		個	8,140	8,140	代価表 0003
VSSジョイント	40A	2		個	18,800	37,600	代価表 0004
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 20A 保温無	1		か所	3,680	3,680	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1		か所	3,680	3,680	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2		か所	3,970	7,940	
配管切断(鋼管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2		か所	4,250	8,500	
埋設標識テープ	150幅	66		m	160	10,560	
地中埋設標	鉄 製	15		個	970	14,550	
地中埋設標	プラスチック製	3		個	3,830	11,490	
水質試験費		1		式		8,900	別紙 00-0009
土工事		1		式		324,000	別紙 00-0010

衛生設備工事 細目別内訳大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

衛生設備工事 細目別内訳

7

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VSジョイント	40A	2	個	18,800	37,600	代価表 0004
配管切断 (鋼管類) -手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	3,970	7,940	
配管切断 (鋼管類) -手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所	4,250	8,500	
埋設標識テープ	150幅	55	m	160	8,800	
地中埋設標	鉄 製	7	個	970	6,790	
地中埋設標	プラスチック製	3	個	3,830	11,490	
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0017
土工事		1	式		300,000	別紙 00-0018
残土処分費		1	式		12,200	別紙 00-0019
アスファルト舗装費		1	式		125,000	別紙 00-0020
コンクリート類解体工事		1	式		127,000	別紙 00-0021
コンクリート類処分費		1	式		162,000	別紙 00-0022
撤去工事	(再使用しない)	1	式		75,900	別紙 00-0023
有価材		1	式		▲19,800	別紙 00-0024
計					2,941,920	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ダクタイル鋳鉄管【K形3種】ボリスリーブ共(押輪別)	100A*4,000L	17	本	32,300	549,100	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	90°曲管(押輪別) 100A	4	個	27,000	108,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	45°曲管(押輪別) 100A	2	個	23,800	47,600	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	継ぎ輪(押輪別) 100A	1	個	24,400	24,400	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管1号(押輪別) 100A	1	個	21,000	21,000	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	短管2号(押輪別) 100A	1	個	25,500	25,500	
K形ダクタイル鋳鉄異形管(粉体塗装)ボリスリーブ共	栓帽 (特殊押輪付) 100A	2	個	24,200	48,400	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	普通 K形 100A	12	口	2,370	28,440	
K形ダクタイル鋳鉄管用押輪(コム輪・ボルト共)	特殊 K形 100A	16	口	9,140	146,240	
サドル付分水栓(鋳鉄管用)	ボール式 HI (取出し) 100*40	3	個	34,400	103,200	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	11	m	1,410	15,510	
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	26	m	2,500	65,000	
ワトシール仕切弁	7.5K 40A	3	個	19,300	57,900	代価表 0001
屋外仕切弁ボックス	75	3	か所	50,900	152,700	
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	か所	55,000	220,000	

衛生設備工事 細目別内訳大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

衛生設備工事 別紙明細

10

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	1	か所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		246,000	別紙 00-0002
試掘	深 600	2	か所	10,100	20,200	
試掘	深 300	3	か所	5,050	15,150	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	24.53	m3	1,940	47,588.2	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	18.82	m3	3,600	67,752	
土工事	山砂の類 -	5.71	m3	7,810	44,595.1	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	5.71	m3	8,920	50,933.2	
計					246,218.5	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		10,200	別紙 00-0003
残土処分費	投棄料(阪南2区)	5.71	m3	1,800	10,278	
計					10,278	
アスファルト舗装費		1	式		89,500	別紙 00-0004
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	16.49	m2	5,430	89,540.7	
計					89,540.7	
コンクリート類解体工事		1	式		89,600	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	61.7		430	26,531	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.83		6,450	5,353.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	5.77		2,340	13,501.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	0.83	m3	1,970	1,635.1	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	5.77	m3	7,390	42,640.3	
計					89,661.7	

衛生設備工事 別紙明細

11

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		115,000	別紙 00-0006
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.83	m3	4,700	3,901	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	5.77	m3	19,400	111,938	
計					115,839	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		90,300	別紙 00-0007
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 150A	21.3	m	3,430	73,059	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	2.7	m	980	2,646	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	5	m	980	4,900	
弁類撤去 再使用しない	150A	1	個	5,530	5,530	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	パルプボックス 150	1	カ所	4,260	4,260	代価表 0005
計					90,395	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲22,200	別紙 00-0008
鉄くず	鉄がライ粉A	0.6	t	▲35,000	▲21,000	
鉄くず	H2	0.03	t	▲38,000	▲1,140	
計					▲22,140	

衛生設備工事 別紙明細

12

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0009
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
土工事		1	式		324,000	別紙 00-0010
試掘	深 300	6	か所	5,050	30,300	
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	34.72	m3	1,940	67,356.8	
土工事	機械埋戻し ベックホウ 0.28m3	26.95	m3	3,600	97,020	
土工事	山砂の類 -	7.77	m3	7,810	60,683.7	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	7.77	m3	8,920	69,308.4	
計					324,668.9	
残土処分費		1	式		13,900	別紙 00-0011
残土処分費	投棄料(阪南2区)	7.77	m3	1,800	13,986	
計					13,986	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		134,000	別紙 00-0012
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	24.83	m ²	5,430	134,826.9	
計					134,826.9	
コンクリート類解体工事		1	式		131,000	別紙 00-0013
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m) -	84.52		430	36,343.6	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	1.24		6,450	7,998	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	8.69		2,340	20,334.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	1.24	m3	1,970	2,442.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	8.69	m3	7,390	64,219.1	
計					131,338.1	

衛生設備工事		3号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		174,000	別紙 00-0014
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	1.24	m ³	4,700	5,828	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	8.69	m ³	19,400	168,586	
計					174,414	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		83,400	別紙 00-0015
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 20A	11.1	m	590	6,549	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 25A	3.4	m	730	2,482	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	6.1	m	980	5,978	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	28.6	m	1,830	52,338	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	9.8	m	980	9,604	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	2,890	2,890	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	ボックス 75	1	ヶ所	3,620	3,620	
計					83,461	

衛生設備工事 別紙明細

[illegible]

衛生設備工事 別紙明細

14

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0017
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
土工事		1	式		300,000	別紙 00-0018
試掘	深 300	6	か所	5,050	30,300	
土工事	機械堀方 ベックホウ 0.28m3	32.61	m3	1,940	63,263.4	
土工事	機械埋戻し ベックホウ 0.28m3	25.8	m3	3,600	92,880	
土工事	山砂の類 -	6.81	m3	7,810	53,186.1	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	6.81	m3	8,920	60,745.2	
計					300,374.7	
残土処分費		1	式		12,200	別紙 00-0019
残土処分費	投棄料(阪南2区)	6.81	m3	1,800	12,258	
計					12,258	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		125,000	別紙 00-0020
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	23.1	m ²	5,430	125,433	
計					125,433	
コンクリート類解体工事		1	式		127,000	別紙 00-0021
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m) -	91.36		430	39,284.8	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3) -	1.15		6,450	7,417.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3) -	8.08		2,340	18,907.2	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	1.15	m3	1,970	2,265.5	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	8.08	m3	7,390	59,711.2	
計					127,586.2	

衛生設備工事 別紙明細

15

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		162,000	別紙 00-0022
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	1.15	m3	4,700	5,405	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	8.08	m3	19,400	156,752	
計					162,157	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		75,900	別紙 00-0023
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 80A	32.8	m	1,830	60,024	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	6.1	m	980	5,978	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	10.1	m	980	9,898	
計					75,900	
有価材		1	式		▲19,800	別紙 00-0024
鉄くず	鉄グライ粉A	0.5	t	▲35,000	▲17,500	
鉄くず	H2	0.06	t	▲38,000	▲2,280	
計					▲19,780	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0025
水質試験費	簡易6項目	3	か所	4,450	13,350	
計					13,350	
土工事		1	式		554,000	別紙 00-0026
試掘	深 300	7	か所	5,050	35,350	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	61.21	m3	1,940	118,747.4	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	47.51	m3	3,600	171,036	
土工事	山砂の類 -	13.7	m3	7,810	106,997	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	13.7	m3	8,920	122,204	
計					554,334.4	
残土処分費		1	式		24,600	別紙 00-0027
残土処分費	投棄料(阪南2区)	13.7	m3	1,800	24,660	
計					24,660	

衛生設備工事 別紙明細

16

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装費		1	式		269,000	別紙 00-0028
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	49.55	m ²	5,430	269,056.5	
計					269,056.5	
コンクリート類解体工事		1	式		264,000	別紙 00-0029
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	174.59		430	75,073.7	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	2.48		6,450	15,996	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	17.34		2,340	40,575.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 3.0km以下	2.48	m3	1,970	4,885.6	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックお90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	17.34	m3	7,390	128,142.6	
計					264,673.5	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		348,000	別紙 00-0030
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	2.48	m3	4,700	11,656	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	17.34	m3	19,400	336,396	
計					348,052	
撤去工事	(再使用しない)	1	式		160,000	別紙 00-0031
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 20A	16.5	m	590	9,735	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	8.8	m	980	8,624	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 100A	55.6	m	2,390	132,884	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	地中配管 40A	9.1	m	980	8,918	
計					160,161	

18

大阪府営門真三ツ島住宅エレベーター棟増築工事（第2工区）（衛生設備工事）

代価表

19

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ワトシ*仕切弁	7.5K 40A	個	1			19,300		代価表 0001
01	ワトシ*仕切弁	7.5K 40A	個	1	1	15,700	15,700		
02	一般弁類 取付	40A	個	1	1	3,629.73	3,629.73		
	計						19,329.73		
	マニカ*継手	20A (HIVP-VLP)	個	1			7,730		代価表 0002
01	マニカ*継手	20A (HIVP-VLP)	個	1	1	5,500	5,500		
02	一般弁類 取付	20A	個	1	1	2,233.68	2,233.68		
	計						7,733.68		
	マニカ*継手	25A (HIVP-VLP)	個	1			8,140		代価表 0003
01	マニカ*継手	25A (HIVP-VLP)	個	1	1	5,630	5,630		
02	一般弁類 取付	25A	個	1	1	2,512.89	2,512.89		
	計						8,142.89		

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	VSジョイント	40A	個	1			18,800		代価表 0004
01	VSジョイント	40A	個	1	1	12,700	12,700		
02	配管工		人	0.218	1	22,700	4,948.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,948.6	1,237.15		
	計						18,885.75		
	ボックス類蓋撤去 再使用しない	ペルボックス 150	か所	1			4,260		代価表 0005
01	特殊作業員		人	0.41	0.3	22,500	2,767.5	○	
02	普通作業員		人	0.11	0.3	19,600	646.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,414.3	853.57		
	計						4,267.87		