

		当初	
		工事期間	契約締結日 ～ 令和6年1月18日
		開札日	令和4年12月2日
工事名称	大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事		
	工事費内訳書		
工事場所	門真市五月田町450-3		
工事費	¥402,646,200-	(うち消費税相当額	¥36,604,200-)
工事価格	¥366,042,000-		
工事概要	階段室型共同住宅用エレベーター棟増築工事 PC造 エレベーター棟（渡り廊下付） 5・3階建（停止箇所数3・2） 設置基数：10基 アスベスト除去工事一式		

大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事					
総括表					
名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
建築工事		1	式	235,275,284	
小計				235,275,284	
電気設備工事		1	式	15,873,020	
機械設備工事		1	式	13,156,100	
ガス設備工事		1	式	3,100,500	
小計				32,129,620	
計				267,404,904	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	37,597,000	
II 現場管理費		1	式	23,233,217	
III 一般管理費等		1	式	37,806,879	
計				98,637,096	
合計（工事価格）				366,042,000	
消費税相当額	10%	1	式	36,604,200	
総合計（工事費）				402,646,200	

共通仮設費算出表

大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事

建築工事

イ1	建築工事の直接工事費	:	235,275,284
い1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:	1,593,400
じ1	建築工事の住宅関係特殊工事費（①～⑩の計）	:	172,390,605
あ1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない直接工事費（イ1－い1－じ1）	:	61,291,279
Kr1	あ1に対する建築工事の共通仮設費率	:	5.32%
ロ1	建築工事に対する共通仮設費（あ1×Kr1）	:	3,260,696
く1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する共通仮設費（①1～⑩1の計）	:	1,723,905
え1	建築工事の共通仮設の積上げ分	:	30,249,155
ハ1	建築工事の共通仮設費（ロ1＋く1＋え1）	:	35,233,756

※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。

住宅関係特殊工事		金 額※		経費率	金 額	
建 築 工 事	PC工事	①	49,113,000	1.00%	①1	491,130
	くい工事	②	41,079,000		②1	410,790
	鉄骨工事	③	0		③1	0
	エレベーター機器（建築発注）	④	75,610,000		④1	756,100
	畳工事	⑤	0		⑤1	0
	造園工事	⑥	150,839		⑥1	1,508
	舗装工事	⑦	6,437,766		⑦1	64,377
	取壊し工事	⑧	0		⑧1	0
	その他	⑨	0		⑨1	0
	その他（設備関係）	⑩	0		⑩1	0
計			172,390,605	計		1,723,905

ハ2	電気設備工事共通仮設費	:	1,619,381
ハ3	機械設備工事共通仮設費	:	743,863

ハ	共通仮設費（ハ1＋ハ2＋ハ3＋ハ4）	:	37,597,000
---	--------------------	---	------------

現場管理費算出表

大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事

建築工事						
ニ1	建築工事の純工事費（イ1＋ハ1）	:				270,509,040
e i 1	e 1の建設発生土、取り壊し発生材処分費等	:				45,926
ホ1	建築工事の有料道路の通行料金等	:				0
1 1	建築工事の建設発生土、取り壊し発生材処分費、有料道路の通行料金等（i 1＋e i 1＋ホ1）	:				1,639,326
J 1	建築工事の住宅関係特殊工事費の純工事費（①2～⑫2の計）	:				174,926,530
A 1	建築工事の住宅関係特殊工事費を含まない純工事費（ニ1－1 1－J 1）	:				93,943,184
Jo1	A 1に対する建築工事の現場管理費率(法定外労災保険費用他含む)	:				10.47%
へ1	建築工事に対する現場管理費（A 1×Jo1）	:				9,835,851
K 1	建築工事の住宅関係特殊工事に対する現場管理費（①3～⑫3の計）	:				3,498,527
K1.1	申請費に対する現場管理費	:				0
ト1	建築工事の現場管理費（へ1＋K1＋K1.1）	:				13,334,378
ト4	現場管理費の積上げ分	:				150,000
※建設発生土、取り壊し発生材処分費等は除く。						
住宅関係特殊工事		純工事費※		経費率	金 額	
建 築 工 事	ＰＣ工事	①2	49,604,130	2.00%	①3	992,082
	くい工事	②2	41,489,790		②3	829,795
	鉄骨工事	③2	0		③3	0
	エレベーター機器（建築発注）	④2	76,366,100		④3	1,527,322
	畳工事	⑤2	0		⑤3	0
	造園工事	⑥2	152,347		⑥3	3,046
	舗装工事	⑦2	6,502,143		⑦3	130,042
	取壊し工事	⑧2	0		⑧3	0
	その他	⑨2	0		⑨3	0
	その他（設備関係）	⑩2	0		⑩3	0
	共通仮設積上げ 舗装工事	⑪2	812,020		⑪3	16,240
	共通仮設積上げ その他	⑫2	0		⑫3	0
計			174,926,530	計		3,498,527
ト2	電気設備工事現場管理費	:				5,712,800
ト3	機械設備工事現場管理費	:				4,036,039
ト	現場管理費（ト1＋ト2＋ト3＋ト4）	:				23,233,217

一般管理費等算出表

大阪府宮門真北島住宅エレベーター棟増築工事

		主たる工事	建築工事
チ	総工事原価（各敷地の工事原価）	:	328,235,121
Gp	チに対する一般管理費等率	:	11.48%
Gp1	契約保証金を必要とする場合の一般管理費等率（ $Gp+0.04\%$ ）	:	11.52%
	（うち契約保証金金額 ルー（ $\times Gp$ ））		131,276
リ	設備工事に係る申請費及び現場管理費（申請費 $\times 2\%$ ）	:	45,339
ヌ	工事原価（チーリ）	:	328,189,782
ル	工事原価に対する一般管理費等（ $\times Gp1$ ）	:	37,807,462
ヲ	瑕疵担保保険	:	0
ワ	一般管理費等（ル＋ヲ）	:	37,807,462
	端数処理	:	▲ 583
カ	一般管理費等（端数処理後）	:	37,806,879

工事種別内訳

1

[illegible]

2

2

3

3

建築工事 科目別内訳

4

エレベーター本体工事 1号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	278,714	
土工工事		1		式	1,974,348	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びびとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					17,017,905	

建築工事 科目別内訳

5

エレベーター本体工事 1号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

6

エレベーター本体工事 1号棟3号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

7

エレベーター本体工事 2号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

8

エレベーター本体工事 2号棟2号機						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びびとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

9

エレベーター本体工事 4号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びびとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

10

エレベーター本体工事 4号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

11

エレベーター本体工事 5号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

12

エレベーター本体工事 5号棟2号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	235,514	
土工工事		1		式	1,936,948	
地業工事		1		式	84,130	
鉄筋工事		1		式	288,214	
コンクリート工事		1		式	673,400	
型枠工事		1		式	151,460	
PC工事		1		式	5,062,000	
防水工事		1		式	176,890	
屋根及びとい工事		1		式	217,946	
金属工事		1		式	467,400	
左官工事		1		式	23,579	
内外装工事		1		式	18,944	
仕上ユニット工事		1		式	3,880	
エレベーター機器工事		1		式	7,597,000	
計					16,937,305	

建築工事 科目別内訳

13

エレベーター本体工事 6号棟1号機						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	232,714	
土工工事		1		式	1,801,842	
地業工事		1		式	82,920	
鉄筋工事		1		式	271,564	
コンクリート工事		1		式	599,544	
型枠工事		1		式	145,016	
PC工事		1		式	3,555,000	
防水工事		1		式	139,482	
屋根及びとい工事		1		式	158,646	
金属工事		1		式	240,600	
左官工事		1		式	17,819	
内外装工事		1		式	9,472	
仕上ユニット工事		1		式	1,940	
エレベーター機器工事		1		式	7,237,000	
計					14,493,559	

建築工事 科目別内訳 14

建築工事 科目別内訳 14

[illegible]

建築工事 科目別内訳 15

建築工事 科目別内訳 15

既存建築物改修工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
1号棟改修		1		式	151, 153	
1号棟撤去		1		式	212, 980	
2号棟改修		1		式	279, 104	
2号棟撤去		1		式	149, 168	
4号棟改修		1		式	145, 292	
4号棟撤去		1		式	141, 850	
5号棟改修		1		式	145, 292	
5号棟撤去		1		式	141, 850	
6号棟改修		1		式	139, 673	
6号棟撤去		1		式	69, 762	
既存倉庫撤去		1		式	282, 721	
新設倉庫		1		式	749, 585	
計					2, 608, 430	

建築工事 科目別内訳 16

建築工事 科目別内訳 16

[illegible]

屋外整備工事 科目別内訳 17

屋外整備工事 科目別内訳 17

外構施設改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1号棟改修	1	式	8,366,963	
1号棟撤去	1	式	641,379	
2号棟改修	1	式	4,288,923	
2号棟撤去	1	式	245,368	
4号棟改修	1	式	2,424,469	
4号棟撤去	1	式	222,387	
5号棟改修	1	式	3,126,318	
5号棟撤去	1	式	346,681	
6号棟改修	1	式	1,521,696	
6号棟撤去	1	式	204,834	
計			21,389,018	

地中埋設管等改修工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1号棟改修	1	式	555,762	
1号棟撤去	1	式	60,490	
2号棟改修	1	式	392,567	
2号棟撤去	1	式	48,446	
4号棟改修	1	式	317,963	
4号棟撤去	1	式	43,554	
5号棟改修	1	式	297,246	
5号棟撤去	1	式	36,653	
6号棟改修	1	式	151,504	
6号棟撤去	1	式	18,507	
計			1,922,692	

建築工事 中科目別内訳

19

エレベーター本体工事 1号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	278,714	
計				278,714	
土工工事		1	式	1,974,348	
計				1,974,348	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

20

エレベーター本体工事 1号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

21

エレベーター本体工事 1号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

22

エレベーター本体工事 1号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

23

エレベーター本体工事 1号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

24

エレベーター本体工事 1号棟3号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

25

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

26

エレベーター本体工事 2号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

27

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

28

エレベーター本体工事 2号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

29

エレベーター本体工事 4号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

30

エレベーター本体工事 4号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

31

エレベーター本体工事 4号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

32

エレベーター本体工事 4号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

33

エレベーター本体工事 5号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

34

エレベーター本体工事 5号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

35

エレベーター本体工事 5号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	235,514	
計				235,514	
土工工事		1	式	1,936,948	
計				1,936,948	
地業工事		1	式	84,130	
計				84,130	
鉄筋工事		1	式	288,214	
計				288,214	
コンクリート工事		1	式	673,400	
計				673,400	
型枠工事		1	式	151,460	
計				151,460	
PC工事		1	式	5,062,000	
計				5,062,000	
防水工事		1	式	176,890	

建築工事 中科目別内訳

36

エレベーター本体工事 5号棟2号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				176,890	
屋根及びとい工事		1	式	217,946	
計				217,946	
金属工事		1	式	467,400	
計				467,400	
左官工事		1	式	23,579	
計				23,579	
内外装工事		1	式	18,944	
計				18,944	
仕上ユニット工事		1	式	3,880	
計				3,880	
エレベーター機器工事		1	式	7,597,000	
計				7,597,000	

建築工事 中科目別内訳

37

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	232,714	
計				232,714	
土工工事		1	式	1,801,842	
計				1,801,842	
地業工事		1	式	82,920	
計				82,920	
鉄筋工事		1	式	271,564	
計				271,564	
コンクリート工事		1	式	599,544	
計				599,544	
型枠工事		1	式	145,016	
計				145,016	
PC工事		1	式	3,555,000	
計				3,555,000	
防水工事		1	式	139,482	

建築工事 中科目別内訳

38

エレベーター本体工事 6号棟1号機					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
計				139,482	
屋根及びとい工事		1	式	158,646	
計				158,646	
金属工事		1	式	240,600	
計				240,600	
左官工事		1	式	17,819	
計				17,819	
内外装工事		1	式	9,472	
計				9,472	
仕上ユニット工事		1	式	1,940	
計				1,940	
エレベーター機器工事		1	式	7,237,000	
計				7,237,000	

建築工事 中科目別内訳 39

39

[illegible]

建築工事 中科目別内訳 40

40

既存建築物改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1号棟改修		1	式	151, 153	
計				151, 153	
1号棟撤去		1	式	212, 980	
計				212, 980	
2号棟改修		1	式	279, 104	
計				279, 104	
2号棟撤去		1	式	149, 168	
計				149, 168	
4号棟改修		1	式	145, 292	
計				145, 292	
4号棟撤去		1	式	141, 850	
計				141, 850	
5号棟改修		1	式	145, 292	
計				145, 292	
5号棟撤去		1	式	141, 850	

屋外整備工事 中科目別内訳

45

地中埋設管等改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
1号棟改修		1	式	555,762	
計				555,762	
1号棟撤去		1	式	60,490	
計				60,490	
2号棟改修		1	式	392,567	
計				392,567	
2号棟撤去		1	式	48,446	
計				48,446	
4号棟改修		1	式	317,963	
計				317,963	
4号棟撤去		1	式	43,554	
計				43,554	
5号棟改修		1	式	297,246	
計				297,246	
5号棟撤去		1	式	36,653	

屋外整備工事 中科目別内訳

46

[illegible]

建築工事 細目別内訳

47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

48

[illegible]

51

52[illegible]

建築工事 細目別内訳

53

エレベーター本体工事 1号棟1号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,062,000	
計					5,062,000	

建築工事 細目別内訳

54

エレベーター本体工事 1号棟1号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	3.4	m ²	4,080	13,872	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	9.2	m ²	4,080	37,536	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	13.8	m ²	5,070	69,966	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.4	m ²	5,020	17,068	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,070	6,591	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	1.3	m ²	5,440	7,072	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	1.3	m ²	6,210	8,073	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	540	162	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.3	m	660	12,078	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.6	m	520	4,472	
計					176,890	

建築工事 細目別内訳

55

[illegible]

建築工事 細目別内訳

56

[illegible]

建築工事 細目別内訳

61

エレベーター本体工事		1号棟2号機		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	15.8	m ²	410	6,478	
墨出し	簡 易 - -	15.8	m ²	590	9,322	
養生	簡 易 - -	23.3	m ²	350	8,155	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	23.3	m ²	1,180	27,494	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	680	2,380	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組欄足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,540	15,890	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組欄足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,510	15,785	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	m ²	5,020	107,930	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	22.1	m ²	1,620	35,802	代価表 0006
計					235,514	

建築工事 細目別内訳

62

[illegible]

建築工事 細目別内訳

65

[illegible]

建築工事 細目別内訳

66

[illegible]

建築工事 細目別内訳

67

エレベーター本体工事 1号棟2号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,062,000	
計					5,062,000	

建築工事 細目別内訳

68

エレベーター本体工事 1号棟2号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	3.4	m ²	4,080	13,872	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	9.2	m ²	4,080	37,536	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	13.8	m ²	5,070	69,966	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.4	m ²	5,020	17,068	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,070	6,591	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	1.3	m ²	5,440	7,072	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	1.3	m ²	6,210	8,073	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	540	162	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.3	m	660	12,078	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.6	m	520	4,472	
計					176,890	

69

建築工事 細目別内訳

70

[illegible]

建築工事 細目別内訳

71

[illegible]

建築工事 細目別内訳

72

[illegible]

建築工事 細目別内訳

75

[illegible]

建築工事 細目別内訳

76

[illegible]

建築工事 細目別内訳

77

[illegible]

建築工事 細目別内訳

78

[illegible]

建築工事 細目別内訳

79

[illegible]

建築工事 細目別内訳

80

[illegible]

81

[illegible]

82

エレベーター本体工事		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	3.4	m ²	4,080	13,872	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	9.2	m ²	4,080	37,536	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	13.8	m ²	5,070	69,966	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.4	m ²	5,020	17,068	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,070	6,591	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	1.3	m ²	5,440	7,072	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	1.3	m ²	6,210	8,073	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.3	m	540	162	
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	18.3	m	660	12,078	
シーリング	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	8.6	m	520	4,472	
計					176,890	

建築工事 細目別内訳

83

[illegible]

建築工事 細目別内訳

84

[illegible]

建築工事 細目別内訳

85

[illegible]

建築工事 細目別内訳

86

[illegible]

建築工事 細目別内訳

89

[illegible]

建築工事 細目別内訳

90

[illegible]

建築工事 細目別内訳

93

[illegible]

建築工事 細目別内訳

94

[illegible]

建築工事 細目別内訳

97

[illegible]

建築工事 細目別内訳

98

[illegible]

建築工事 細目別内訳

99

[illegible]

建築工事 細目別内訳

100

[illegible]

建築工事 細目別内訳

103

[illegible]

建築工事 細目別内訳

104

[illegible]

107

108[illegible]

111

建築工事 細目別内訳

112

[illegible]

113

114[illegible]

建築工事 細目別内訳

117

エレベーター本体工事		4号棟1号機		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	15.8	m ²	410	6,478	
墨出し	簡 易 - -	15.8	m ²	590	9,322	
養生	簡 易 - -	23.3	m ²	350	8,155	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	23.3	m ²	1,180	27,494	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	680	2,380	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,540	15,890	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,510	15,785	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	m ²	5,020	107,930	代価表 0005
仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	22.1	m ²	1,620	35,802	代価表 0006
計					235,514	

建築工事 細目別内訳

118

[illegible]

121

建築工事 細目別内訳

122

[illegible]

123

124

エレベーター本体工事		4号棟1号機		防水工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EV1 防水塗布防水	無機質浸透性 平場	3.4	m ²	4,080	13,872	
EV2 防水塗布防水	無機質浸透性 立上り	9.2	m ²	4,080	37,536	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	13.8	m ²	5,070	69,966	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.4	m ²	5,020	17,068	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,070	6,591	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	1.3	m ²	5,440	7,072	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	1.3	m ²	6,210	8,073	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	0.3	m	540	162	
シーリング*	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	18.3	m	660	12,078	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10	8.6	m	520	4,472	
計					176,890	

建築工事 細目別内訳

125

[illegible]

建築工事 細目別内訳

126

[illegible]

建築工事 細目別内訳

131

[illegible]

建築工事 細目別内訳

132

[illegible]

建築工事 細目別内訳

133

[illegible]

建築工事 細目別内訳

134

[illegible]

135

建築工事 細目別内訳

136

[illegible]

建築工事 細目別内訳

137

エレベーター本体工事 4号棟2号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,062,000	
計					5,062,000	

建築工事 細目別内訳

138

エレベーター本体工事 4号棟2号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	3.4	m ²	4,080	13,872	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	9.2	m ²	4,080	37,536	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	13.8	m ²	5,070	69,966	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.4	m ²	5,020	17,068	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,070	6,591	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	1.3	m ²	5,440	7,072	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	1.3	m ²	6,210	8,073	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	540	162	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.3	m	660	12,078	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.6	m	520	4,472	
計					176,890	

建築工事 細目別内訳 139

建築工事 細目別内訳 139

[illegible]

建築工事 細目別内訳 140

建築工事 細目別内訳 140

[illegible]

141

建築工事 細目別内訳

142

[illegible]

建築工事 細目別内訳

143

[illegible]

建築工事 細目別内訳

144

[illegible]

145

建築工事 細目別内訳

146

[illegible]

建築工事 細目別内訳

147

[illegible]

建築工事 細目別内訳

148

[illegible]

149

建築工事 細目別内訳

150

[illegible]

建築工事 細目別内訳

151

エレベーター本体工事 5号棟1号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,062,000	
計					5,062,000	

建築工事 細目別内訳

152

エレベーター本体工事 5号棟1号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	3.4	m ²	4,080	13,872	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	9.2	m ²	4,080	37,536	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	13.8	m ²	5,070	69,966	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.4	m ²	5,020	17,068	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,070	6,591	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	1.3	m ²	5,440	7,072	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	1.3	m ²	6,210	8,073	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	540	162	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.3	m	660	12,078	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.6	m	520	4,472	
計					176,890	

建築工事 細目別内訳

153

[illegible]

建築工事 細目別内訳

154

[illegible]

155

156[illegible]

建築工事 細目別内訳

159

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡 易	15.8	m ²	410	6,478	
墨出し	簡 易 - -	15.8	m ²	590	9,322	
養生	簡 易 - -	23.3	m ²	350	8,155	
整理清掃 後片付け	簡 易 - -	23.3	m ²	1,180	27,494	
地足場	運搬費含む 0.5ヶ月	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場	脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	680	2,380	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,540	15,890	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,510	15,785	代価表 0004
シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	m ²	5,020	107,930	代価表 0005
仮設間仕切り	單管下地 運搬費含む	22.1	m ²	1,620	35,802	代価表 0006
計					235,514	

建築工事 細目別内訳

160

[illegible]

161

建築工事 細目別内訳

162

[illegible]

163

建築工事 細目別内訳

164

[illegible]

建築工事 細目別内訳

165

エレベーター本体工事 5号棟2号機		PC工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PC版	外装薄塗材E(工場塗装) マスチックローラー塗(工場塗装)共 付属品共	1	式		5,062,000	
計					5,062,000	

建築工事 細目別内訳

166

エレベーター本体工事 5号棟2号機		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 平場	3.4	m ²	4,080	13,872	
EVビッド塗布防水	無機質浸透性 立上り	9.2	m ²	4,080	37,536	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 平場	13.8	m ²	5,070	69,966	
EV屋根・廊下 塗膜防水	X-2 立上り・側溝	3.4	m ²	5,020	17,068	
EV庇 塗膜防水	X-2 平場	1.3	m ²	5,070	6,591	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 平場	1.3	m ²	5,440	7,072	
ゴムアスファルト系 塗膜防水	Y-1 立上り	1.3	m ²	6,210	8,073	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	0.3	m	540	162	
シーリング*	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	18.3	m	660	12,078	
シーリング*	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10	8.6	m	520	4,472	
計					176,890	

建築工事 細目別内訳

167

[illegible]

建築工事 細目別内訳

168

[illegible]

建築工事 細目別内訳

169

[illegible]

建築工事 細目別内訳

170

[illegible]

建築工事 細目別内訳

173

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		簡 易	13	m ²	410	5,330	
墨出し		簡 易 - -	13	m ²	590	7,670	
養生		簡 易 - -	23.3	m ²	350	8,155	
整理清掃 後片付け		簡 易 - -	23.3	m ²	1,180	27,494	
地足場		運搬費含む 0.5ヶ月	4.3	m ²	1,460	6,278	代価表 0001
内部仕上足場		脚立足場 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	680	2,380	代価表 0002
内部仕上足場 (手すり先行方式)		枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,540	15,890	代価表 0003
内部仕上足場 (手すり先行方式)		枠組棚足場 階高5.0m超5.7m未満 運搬費含む 1ヶ月程度	3.5	m ²	4,510	15,785	代価表 0004
シャフト内足場		運搬費含む 1ヶ月程度	21.5	m ²	5,020	107,930	代価表 0005
仮設間仕切り		單管下地 運搬費含む	22.1	m ²	1,620	35,802	代価表 0006
計						232,714	

建築工事 細目別内訳

174

[illegible]

建築工事 細目別内訳

175

[illegible]

建築工事 細目別内訳

176

[illegible]

建築工事 細目別内訳

177

[illegible]

建築工事 細目別内訳

178

[illegible]

建築工事 細目別内訳 181

建築工事 細目別内訳 181

[illegible]

建築工事 細目別内訳 182

建築工事 細目別内訳 182

[illegible]

183

建築工事 細目別内訳

184

[illegible]

187

188[illegible]

189

190[illegible]

191

192[illegible]

建築工事 細目別内訳

193

[illegible]

建築工事 細目別内訳

194

[illegible]

建築工事 細目別内訳

195

[illegible]

建築工事 細目別内訳

196

[illegible]

建築工事 細目別内訳

197

既存建築物改修工事		6号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	15.2	m	1,620	24,624	
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	5.7	m ²	3,280	18,696	
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	0.4	m ³	2,880	1,152	
手摺撤去	W2150×H1200程度 集積共	1	か所	9,150	9,150	代価表 0035
発生材積込み	コンクリート類 人力	1.2	m ³	6,460	7,752	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	1.2	m ³	3,940	4,728	代価表 0109
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	1.2	m ³	3,050	3,660	代価表 0115
計					69,762	

建築工事 細目別内訳

198

既存建築物改修工事		既存倉庫撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm以上	0.8	m ³	5,190	4,152	
無筋コンクリート とりこわし	圧砕機 地上部 厚さ200mm未満	1	m ³	2,880	2,880	
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	0.1	t	28,600	2,860	
小波スート葺き撤去	アスベスト含有みなし 粉じん飛散抑制剤吹付共	7	m ²	3,290	23,030	
除去石綿処理	密封処理(二重梱包)	0.1	m ³	1,130	113	
土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	0.5	m ²	910	455	代価表 0036
アスベスト建具撤去	W700×H1750 集積共	1	か所	4,220	4,220	代価表 0037
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.8	m ³	1,930	1,544	
発生材積込み	コンクリート類 人力	2.3	m ³	6,460	14,858	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	2.3	m ³	3,940	9,062	代価表 0109
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスベスト類 60.0km以下	0.1	m ³	3,920	392	代価表 0114
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	2.3	m ³	3,050	7,015	代価表 0115
とりこわし 発生材処分	アスベスト類	0.1	m ³	25,000	2,500	代価表 0120
スラップ 控除	鉄屑 ヘビーH2	0.1	t	▲38,000	▲3,800	
【舗装工事】						

建築工事 細目別内訳

199

[illegible]

建築工事 細目別内訳

200

既存建築物改修工事		新設倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【撤去工事】						
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	14.6	m	430	6,278	
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	2.6	m ³	6,450	16,770	代価表 0059
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	2.6	m ³	5,420	14,092	代価表 0110
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	2.6	m ³	3,050	7,930	代価表 0116
【倉庫新設】						
根切り	小規模土工 －	8.1	m ³	1,020	8,262	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.1	m ³	1,930	13,703	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	8.1	m ³	970	7,857	代価表 0014
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1	m ³	8,920	8,920	代価表 0107
建設発生土処分		1	m ³	1,800	1,800	代価表 0108
砂利地業	再生クワッジャン	0.3	m ³	6,050	1,815	
異形鉄筋(SD295)	D10	0.04	t	104,000	4,160	
異形鉄筋(SD295)	D13	0.02	t	102,000	2,040	
鉄筋加工組立	小型構造物 －	0.1	t	100,000	10,000	

建築工事 細目別内訳

201

既存在建築物改修工事		新設倉庫				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	1	m ³	19,400	19,400	
コンクリート打設手間	基礎部 ボンプ打設 50m ³ /回未満 S15～S18 ＝ 圧送費、基本料別途	1	m ³	1,080	1,080	
コンクリートボンプ 圧送	30m ³ /回未満 基本料金別途加算	1	m ³	800	800	代価表 0024
コンクリートボンプ圧送 基本料金	30m ³ /回未満	1	回	90,000	90,000	代価表 0025
型枠	普通合板型枠 ＝ 基礎部	29.5	m ²	3,580	105,610	
アンカーボルト取付	M12	4	本	1,080	4,320	代価表 0038
物置新設	W2210*D3050*H2350程度	1	組	394,000	394,000	
直接仮設 (構内舗装)		6.3	m ²	330	2,079	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	6.3	m ²	2,730	17,199	代価表 0039
駐車場 白引きライン 新設	W150 白ペイント	13.4	m	350	4,690	代価表 0015
駐車場 区画番号 新設	白ペイント	1	か所	180	180	代価表 0016
駐車場 身障者マーク 新設	白ペイント	1	か所	6,600	6,600	代価表 0017
計					749,585	

建築工事 細目別内訳

202

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

203

外構施設改修工事		1号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		383	m ²	330	126,390	
根切り	小規模土工	59.3	m ³	1,020	60,486	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	48.5	m ³	1,930	93,605	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	59.3	m ³	770	45,661	代価表 0019
敷きならし	締め固め共	10.8	m ³	510	5,508	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500㎡未満	383	m ²	2,730	1,045,590	代価表 0039
透水性インターロッキング 舗装(A)	特に狭い場所 人力	25.8	m ²	10,000	258,000	代価表 0041
透水性インターロッキング 舗装(D)	特に狭い場所 人力	76.5	m ²	12,600	963,900	代価表 0042
コンクリート立上(1)	H300*H150 スロープ 部	77.3	m	9,080	701,884	代価表 0043
コンクリート立上(2)	H450*H150 EV部	36.7	m	11,300	414,710	代価表 0044
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7φ HL 9.6m	1	か所	429,000	429,000	
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7φ HL 13.3m	1	か所	642,300	642,300	
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7φ HL 2.8m	1	か所	188,100	188,100	
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7φ HL 15.9m	1	か所	651,000	651,000	
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7φ HL 9.9m	1	か所	466,900	466,900	

屋外整備工事 細目別内訳

204

外構施設改修工事		1号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カラーゴースト樹脂塗装 SUSダレーチング 細目ノンスリップ	3	か所	87,900	263,700	代価表 0045
境界ブロック(1)	120*120(B)	39.9	m	3,410	136,059	代価表 0049
境界ブロック(2)	100*200(A)	42.9	m	5,400	231,660	代価表 0050
L型側溝	W=250(A)	50.3	m	9,380	471,814	代価表 0051
切り下げブロック V字型側溝	W=430	4.8	m	13,000	62,400	代価表 0052
自転車置場 土間コンクリート舗装	厚100 路盤材厚100	55.9	m ²	5,300	296,270	代価表 0053
自転車置場 チェーン掛けパイプ	W1500*H500 基礎共	12	か所	63,300	759,600	代価表 0054
車止めブロック(B) 復旧	200角*H250	6	か所	1,960	11,760	代価表 0055
生垣		13.4	m	1,790	23,986	
標準図4-4 サツキツツジ	H0.4 W0.5	12	本	1,390	16,680	代価表 0018
計					8,366,963	

外構施設改修工事		1号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 機械運搬	各棟共通	1	式		96,900	代価表 0057
インターロッキング舗装 撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1.3	m3	9,100	11,830	代価表 0058
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	21.6	m3	6,450	139,320	代価表 0059
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	29	m	430	12,470	
境界ブロック(1)撤去	120*120 積込み共	143	m	110	15,730	代価表 0060
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	32	m	110	3,520	代価表 0010
L型側溝撤去	W=250 積込み共	50.3	m	500	25,150	代価表 0012
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	3	か所	3,470	10,410	代価表 0063
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	47.9	m ²	910	43,589	代価表 0066
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2100*H1400 基礎共 積込み共	8	か所	200	1,600	代価表 0067
車止めブロック(B) 仮撤去	200角*H250	13	か所	1,960	25,480	代価表 0069
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	6	本	1,700	10,200	
樹木類 積込み	機械	0.2	m3	1,720	344	代価表 0072
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	11	m3	3,940	43,340	代価表 0109
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	22.8	m3	5,420	123,576	代価表 0110

[illegible]

207

外構施設改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		157	m ²	330	51,810	
根切り	小規模土工	28.4	m ³	1,020	28,968	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	22.9	m ³	1,930	44,197	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	28.4	m ³	770	21,868	代価表 0019
敷きならし	締め固め共	5.5	m ³	510	2,805	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	148	m ²	2,730	404,040	代価表 0039
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	9.2	m ²	2,980	27,416	代価表 0040
透水性インターロッキング [※] 舗装(A)	特に狭い場所 人力	17.3	m ²	10,000	173,000	代価表 0041
透水性インターロッキング [※] 舗装(D)	特に狭い場所 人力	38.2	m ²	12,600	481,320	代価表 0042
コンクリート立上(1)	H300* $\pm$ 150 スロープ 部	17.6	m	9,080	159,808	代価表 0043
コンクリート立上(2)	H450* $\pm$ 150 EV部	37	m	11,300	418,100	代価表 0044
スロープ 手摺(1)	SUS304 42.7 ϕ HL 7.8m	1	か所	360,300	360,300	
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7 ϕ HL 9.8m	1	か所	777,300	777,300	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カラーゴボ 樹脂塗装 SUS ϕ レーシング [※] 細目ノズリップ [※]	2	か所	87,900	175,800	代価表 0045
境界フェンシング(1)	120*120(B)	4.5	m	3,410	15,345	代価表 0049

208

[illegible]

外構施設改修工事		2号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
インターロック舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	1.4	m3	9,100	12,740	代価表 0058	
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	7.8	m3	6,450	50,310	代価表 0059	
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	15.1	m	430	6,493		
境界ブロック(1)撤去	120*120 積込み共	23.7	m	110	2,607	代価表 0060	
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	26.9	m	110	2,959	代価表 0010	
L型側溝撤去	W=250 積込み共	25.7	m	500	12,850	代価表 0012	
スロープ 手摺撤去	W4800*H800 基礎共 積込み共	2	か所	5,540	11,080	代価表 0065	
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	29.9	m ²	910	27,209	代価表 0066	
自転車置場 チェーン掛パイプ撤去	W2100*H400 基礎共 積込み共	6	か所	200	1,200	代価表 0067	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満	3	本	1,700	5,100		
生垣撤去	H=1200 2本/m2	1.8	m ²	230	414	代価表 0070	
車止めブロック(A) 撤去	1800*250 積込み共	2	か所	440	880	代価表 0068	
樹木類 積込み	機械	1	m3	1,720	1,720	代価表 0072	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	6.8	m3	3,940	26,792	代価表 0109	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	9.2	m3	5,420	49,864	代価表 0110	

[illegible]

211

212[illegible]

外構施設改修工事		4号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
インターロック舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	2.3	m3	9,100	20,930	代価表 0058	
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	5.1	m3	6,450	32,895	代価表 0059	
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	6.3	m	430	2,709		
境界フェンシング(1)撤去	120*120 積込み共	14.7	m	110	1,617	代価表 0060	
境界フェンシング(2)撤去	100*200 積込み共	4.7	m	110	517	代価表 0010	
L型側溝撤去	W=250 積込み共	23.2	m	500	11,600	代価表 0012	
スロープ 手摺撤去	W3000*H800 基礎共 積込み共	1	か所	3,470	3,470	代価表 0063	
スロープ 手摺撤去	W4400*H800 基礎共 積込み共	1	か所	5,010	5,010	代価表 0064	
中高木枝払い		2	本	24,700	49,400	代価表 0071	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	1	本	1,700	1,700		
生垣撤去	H=1200 2本/m2	1.1	m ²	230	253	代価表 0070	
樹木類 積込み	機械	0.6	m3	1,720	1,032	代価表 0072	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	2.4	m3	3,940	9,456	代価表 0109	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	7.4	m3	5,420	40,108	代価表 0110	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 12.0km以下	0.6	m3	1,150	690	代価表 0111	

[illegible]

外構施設改修工事		5号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		254	m ²	330	83,820	
根切り	小規模土工	20.6	m ³	1,020	21,012	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	16.7	m ³	1,930	32,231	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	20.6	m ³	770	15,862	代価表 0019
敷きならし	締め固め共	3.9	m ³	510	1,989	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	249	m ²	2,730	679,770	代価表 0039
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	5	m ²	2,980	14,900	代価表 0040
透水性インターロッキング [※] 舗装(A)	特に狭い場所 人力	24.8	m ²	10,000	248,000	代価表 0041
透水性インターロッキング [※] 舗装(D)	特に狭い場所 人力	12.3	m ²	12,600	154,980	代価表 0042
コンクリート立上(1)	H300* $\pm$ 150 スロープ 部	20.4	m	9,080	185,232	代価表 0043
コンクリート立上(2)	H450* $\pm$ 150 EV部	19.1	m	11,300	215,830	代価表 0044
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7 ϕ HL 7.1m	1	か所	325,800	325,800	
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7 ϕ HL 7.8m	1	か所	360,300	360,300	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カラーゴボ 樹脂塗装 SUS [※] レーシング [※] 細目ノズリップ [※]	2	か所	87,900	175,800	代価表 0045
境界フェンシング(1)	120*120(B)	51.1	m	3,410	174,251	代価表 0049

[illegible]

外構施設改修工事		5号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
インターロッキング舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	0.7	m ³	9,100	6,370	代価表 0058
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	14.3	m ³	6,450	92,235	代価表 0059
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	18.7	m	430	8,041	
境界ブロック(1)撤去	120*120 積込み共	110	m	110	12,100	代価表 0060
境界ブロック(2)撤去	100*200 積込み共	5.1	m	110	561	代価表 0010
L型側溝撤去	W=250 積込み共	34.3	m	500	17,150	代価表 0012
スロープ 手摺撤去	W2000*H800 基礎共 積込み共	1	か所	2,210	2,210	代価表 0061
スロープ 手摺撤去	W2300*H800 基礎共 積込み共	1	か所	2,530	2,530	代価表 0062
車止めブロック(B)仮撤去	200角*H250	20	か所	1,960	39,200	代価表 0069
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	3	本	1,700	5,100	
樹木類 積込み	機械	0.1	m ³	1,720	172	代価表 0072
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	5.3	m ³	3,940	20,882	代価表 0109
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	15	m ³	5,420	81,300	代価表 0110
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 12.0km以下	0.1	m ³	1,150	115	代価表 0111
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	5.3	m ³	3,050	16,165	代価表 0115

[illegible]

外構施設改修工事		6号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		148	m ²	330	48,840	
根切り	小規模土工	7.6	m ³	1,020	7,752	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.1	m ³	1,930	11,773	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	7.6	m ³	770	5,852	代価表 0019
敷きならし	締め固め共	1.5	m ³	510	765	
アスファルト舗装(E) 車道・大型車	表層のみ 既設路盤材締固め 500m ² 未満	137	m ²	2,730	374,010	代価表 0039
アスファルト舗装(D) 車道・大型車	特に狭い場所 人力	11.4	m ²	2,980	33,972	代価表 0040
透水性インターロッキング ⁺ 舗装(A)	特に狭い場所 人力	7.6	m ²	10,000	76,000	代価表 0041
透水性インターロッキング ⁺ 舗装(D)	特に狭い場所 人力	6.2	m ²	12,600	78,120	代価表 0042
コンクリート立上(1)	H300*H150 スロープ 部	4.7	m	9,080	42,676	代価表 0043
コンクリート立上(2)	H450*H150 EV部	9.8	m	11,300	110,740	代価表 0044
スロープ 手摺(2)	SUS304 42.7φ HL 4.3m	1	か所	226,200	226,200	
現場打ち排水溝	W100*H90 L=3200 天端カテーティング 樹脂塗装 SUSカテーティング 細目ノンスリップ ⁺	1	か所	87,900	87,900	代価表 0045
境界ブロック(1)	120*120(B)	40.2	m	3,410	137,082	代価表 0049
境界ブロック(2)	100*200(A)	7.1	m	5,400	38,340	代価表 0050

[illegible]

外構施設改修工事		6号棟撤去					
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
インターロッキング舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	0.3	m3	9,100	2,730	代価表 0058	
アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共 表層のみ	7.3	m3	6,450	47,085	代価表 0059	
カッター切断（舗装面）	アスファルト 厚さ100以下 手動式	11.3	m	430	4,859		
境界フェンシング(1)撤去	120*120 積込み共	42.8	m	110	4,708	代価表 0060	
境界フェンシング(2)撤去	100*200 積込み共	7.1	m	110	781	代価表 0010	
スロープ 手摺撤去	W2300*H800 基礎共 積込み共	1	か所	2,530	2,530	代価表 0062	
自転車置場 土間コンクリート撤去	厚100 積込み共	33.2	m ²	910	30,212	代価表 0066	
樹木撤去手間 中低木	H=1.0～1.5未満 -	1	本	1,700	1,700		
生垣撤去	H=1200 2本/m2	3.4	m ²	230	782	代価表 0070	
樹木類 積込み	機械	1.7	m3	1,720	2,924	代価表 0072	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	4.4	m3	3,940	17,336	代価表 0109	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	7.6	m3	5,420	41,192	代価表 0110	
とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 12.0km以下	1.7	m3	1,150	1,955	代価表 0111	
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	4.4	m3	3,050	13,420	代価表 0115	
とりこわし 発生材処分	アスファルト類	7.6	m3	3,050	23,180	代価表 0116	

[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

223

地中埋設管等改修工事		1号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	16.3	m3	1,020	16,626	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	14.5	m3	1,930	27,985	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	16.3	m3	970	15,811	代価表 0014
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1.8	m3	8,920	16,056	代価表 0107
建設発生土処分		1.8	m3	1,800	3,240	代価表 0108
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	5.8	m	9,680	56,144	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	9.5	m	7,370	70,015	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	24.6	m	6,010	147,846	
VP管敷設	径75	25.1	m	3,590	90,109	代価表 0074
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	3	か所	8,810	26,430	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	2	か所	11,400	22,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1	か所	13,900	13,900	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-12	D H=690	1	か所	31,100	31,100	
既存樹接続	200φ	1	か所	17,700	17,700	代価表 0075
計					555,762	

屋外整備工事 細目別内訳

224

地中埋設管等改修工事		1号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP250 積込み共	4.6	m	880	4,048	代価表 0077
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	33.7	m	880	29,656	代価表 0076
コンクリート樹撤去	(ア) 積込み共	3	か所	220	660	代価表 0078
コンクリート樹撤去	(イ) 積込み共	1	か所	270	270	代価表 0079
コンクリート樹撤去	(ウ) 積込み共	1	か所	330	330	代価表 0080
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	0.2	m3	3,940	788	代価表 0109
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	1.3	m3	2,560	3,328	代価表 0112
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.2	m3	3,050	610	代価表 0115
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	1.3	m3	16,000	20,800	代価表 0118
計					60,490	

屋外整備工事 細目別内訳

225

地中埋設管等改修工事		2号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	9.3	m ³	1,020	9,486	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	7.8	m ³	1,930	15,054	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	9.3	m ³	970	9,021	代価表 0014
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	1.5	m ³	8,920	13,380	代価表 0107
建設発生土処分		1.5	m ³	1,800	2,700	代価表 0108
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径300	7.5	m	9,680	72,600	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	12.3	m	7,370	90,651	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	8.9	m	6,010	53,489	
VP管敷設	径75	8.4	m	3,590	30,156	代価表 0074
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	3	か所	8,810	26,430	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	3	か所	11,400	34,200	
既存樹接続	200φ	2	か所	17,700	35,400	代価表 0075
計					392,567	

屋外整備工事 細目別内訳

226

[illegible]

227

228[illegible]

屋外整備工事 細目別内訳

229

地中埋設管等改修工事		5号棟改修				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り	小規模土工 -	7.3	m3	1,020	7,446	
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.6	m3	1,930	12,738	
建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	7.3	m3	970	7,081	代価表 0014
建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	0.7	m3	8,920	6,244	代価表 0107
建設発生土処分		0.7	m3	1,800	1,260	代価表 0108
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径250	0.6	m	7,370	4,422	
VU管敷設 (矢板無し) 標準図1-16	径200	20	m	6,010	120,200	
VP管敷設	径75	8.5	m	3,590	30,515	代価表 0074
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	A H=430	4	か所	8,810	35,240	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	B H=530	2	か所	11,400	22,800	
既製コンクリート会所 (蓋共) 標準図2-11	C H=630	1	か所	13,900	13,900	
既存樹接続	200φ	2	か所	17,700	35,400	代価表 0075
計					297,246	

屋外整備工事 細目別内訳

230

地中埋設管等改修工事		5号棟撤去				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設管撤去	HP250 積込み共	7.8	m	880	6,864	代価表 0077
地中埋設管撤去	HP200 積込み共	12.8	m	880	11,264	代価表 0076
コンクリート樹撤去	(ア) 積込み共	2	か所	220	440	代価表 0078
コンクリート樹撤去	(イ) 積込み共	3	か所	270	810	代価表 0079
コンクリート樹撤去	(ウ) 積込み共	1	か所	330	330	代価表 0080
とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	0.3	m3	3,940	1,182	代価表 0109
とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	0.8	m3	2,560	2,048	代価表 0112
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	0.3	m3	3,050	915	代価表 0115
とりこわし 発生材処分	廃プラスチック類	0.8	m3	16,000	12,800	代価表 0118
計					36,653	

231

232[illegible]

建築工事 別紙明細 233

建築工事 別紙明細 233

[illegible]

建築工事 別紙明細 234

建築工事 別紙明細 234

アスベスト除去工事		アスベスト除去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト除去工事		1	式		1,266,240	別紙 00-0002
アスベスト除去処理						
アスベスト除去作業費	階段室踊場立上り、手摺外壁取合い部等	32.8	m ²	15,000	492,000	
隔離養生費 (負圧なし)	ポリシート0.15mm程度	32.8	m ²	3,300	108,240	
アスベスト廃棄物処理						
石綿含有産業廃棄物袋詰め	袋代含む	1	式		60,000	
石綿含有産業廃棄物処分費	積み込み共	1	式		36,000	
石綿含有産業廃棄物運搬費		1	式		60,000	
安全衛生設備機器等						
機器リース費	集塵装置付デューク・ライナー 集塵装置付ドリル等	1	式		90,000	
消耗品等	各種パッキン、フィルター等	1	式		60,000	
保護具等	防塵マスク、ゴーグル等	1	式		60,000	
諸経費						
石綿作業主任者管理費		1	式		150,000	
アスベスト空気環境測定	作業中1点	1	式		60,000	

共通仮設費(積上) 明細

236

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
監督員事務所	3号リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共	1	式		2,145,000	代価表 0081
事務員	12ヶ月程度	1	人	1,843,000	1,843,000	代価表 0082
交通誘導員	常駐 12ヶ月程度	2	人	3,630,000	7,260,000	代価表 0083
交通誘導員 (各棟共通)	3ヶ月程度	2	人	907,500	1,815,000	代価表 0084
高圧洗浄機	12ヶ月程度	2	台	844,200	1,688,400	代価表 0085
仮囲い フェンスパリケート [※] B (仮設電灯含む)	マッシュシートH=1000 スネーククランプ [※] 12ヶ月程度	123	m	7,930	975,390	代価表 0090
キャスターゲート(パネ [※] 付)	H2.0 W6.3 両引き 全損	1	か所	135,100	135,100	
養生敷鉄板	厚22 12ヶ月程度	608	m ²	12,800	7,782,400	代価表 0091
シート養生 (仮残土置場) (ブランター、パリカー)	床・上部共	92.3	m ²	520	47,996	代価表 0092
仮設自転車置場	12ヶ月程度	5	か所	1,520	7,600	代価表 0094
86認定表示板		1	か所	133,400	133,400	代価表 0095
仮設看板		1	か所	2,750	2,750	代価表 0096
ブランター 仮撤去・復旧		28	か所	3,920	109,760	代価表 0097
車止めパリカー(A) 撤去・新設	W700*H650	9	か所	37,800	340,200	代価表 0098
車止めパリカー(B) 撤去・新設	H650	9	か所	25,900	233,100	代価表 0099

共通仮設費(積上) 明細

237

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ドラム缶 仮撤去・復旧		12	か所	3,920	47,040	代価表 0100
仮設ゴミ置場	床アスファルト舗装共 設置・撤去・積込共 12ヶ月程度	2	か所	68,100	136,200	代価表 0106
駐車場料金	5台程度 12ヶ月程度	1	式		600,000	
土質化学分析試験		1	か所	606,200	606,200	代価表 0020
小計					25,908,536	
直接仮設 (構内舗装)		34.4	m ²	330	11,352	
仮設通路 アスファルト舗装	撤去共	34.4	m ²	3,480	119,712	代価表 0093
小計					131,064	
仮車路 マッシュフェンス	撤去・新設	8	m	19,900	159,200	代価表 0101
仮車路 境界フェロック	撤去・新設	19.4	m	5,750	111,550	代価表 0102
仮車路 L字型側溝	撤去・新設	13.4	m	12,900	172,860	代価表 0103
中高木枝払い		22	本	24,700	543,400	代価表 0071
< 1号棟1号機 >						
仮囲い フェンスパリケート [※] A	マッシュシートH=1000 スネーククランプ [※] 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い フェンスパリケート [※] B	マッシュシートH=1000 スネーククランプ [※] 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087

共通仮設費(積上) 明細

238

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄ*	各棟 3ヶ月程度	52.1	m	870	45,327	代価表 0088
仮設通路用ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0089
小計					1,202,529	
直接仮設 (構内舗装)		62.1	m ²	330	20,493	
仮設通路 ｱｽﾌﾙﾄ舗装	撤去共	62.1	m ²	3,480	216,108	代価表 0093
小計					236,601	
仮設外灯	3ヶ月程度	1	か所	8,670	8,670	代価表 0104
ｱｽﾌﾙﾄ事前調査費		1	式		240,000	
< 1号棟2号機 >						
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄ*A	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 スﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄ*B	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 スﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄ*	各棟 3ヶ月程度	52.1	m	870	45,327	代価表 0088
仮設通路用ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0089

共通仮設費(積上) 明細

239

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
< 1号棟3号機 >						
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄ*A	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 スﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄ*B	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 スﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄ*	各棟 3ヶ月程度	52.1	m	870	45,327	代価表 0088
仮設通路用ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0089
< 2号棟1号機 >						
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄ*A	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 スﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄ*B	ﾏｯｼｭｼｰﾄH=1000 スﾈｰｸｸﾗﾝﾌﾟ 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄ*	各棟 3ヶ月程度	38.3	m	870	33,321	代価表 0088
仮設通路用ｺﾞﾑｼｰﾄ敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管ﾊﾞｲﾌﾞ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0089
小計					883,221	
直接仮設 (構内舗装)		44.2	m ²	330	14,586	
仮設通路 ｱｽﾌﾙﾄ舗装	撤去共	44.2	m ²	3,480	153,816	代価表 0093

共通仮設費(積上) 明細

240

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
小計					168,402	
仮設外灯	3ヶ月程度	1	か所	8,670	8,670	代価表 0104
< 2号棟2号機 >						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型バリアード	各棟 3ヶ月程度	38.3	m	870	33,321	代価表 0088
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0089
< 4号棟1号機 >						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型バリアード	各棟 3ヶ月程度	43.2	m	870	37,584	代価表 0088
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0089
小計					419,959	

共通仮設費(積上) 明細

241

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接仮設 (構内舗装)		46.6	m ²	330	15,378	
仮設通路 アスファルト舗装	撤去共	46.6	m ²	3,480	162,168	代価表 0093
小計					177,546	
仮設外灯	3ヶ月程度	1	か所	8,670	8,670	代価表 0104
< 4号棟2号機 >						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型バリアード	各棟 3ヶ月程度	52.1	m	870	45,327	代価表 0088
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	か所	37,400	37,400	代価表 0089
< 5号棟1号機 >						
仮囲い フェンスバリアードA	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い フェンスバリアードB	メッシュシートH=1000 スネークランプ 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型バリアード	各棟 3ヶ月程度	37.5	m	870	32,625	代価表 0088
仮設通路用ゴムシート敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	か所	55,000	55,000	代価表 0021

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	カ所	37,400	37,400	代価表 0089
小計					427,006	
直接仮設 (構内舗装)		44.8	m ²	330	14,784	
仮設通路 アスファルト舗装	撤去共	44.8	m ²	3,480	155,904	代価表 0093
小計					170,688	
仮設外灯	3ヶ月程度	1	カ所	8,670	8,670	代価表 0104
< 5号棟2号機 >						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ A	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.2	m	2,860	40,612	代価表 0086
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	13	m	2,860	37,180	代価表 0087
A型ﾊﾞﾘｰﾄﾞ	各棟 3ヶ月程度	52.1	m	870	45,327	代価表 0088
仮設通路用ｺｰﾅｰﾄﾞ敷き	下地単管・木製床組 木板敷き厚15 撤去・積込み共	1	カ所	55,000	55,000	代価表 0021
階段室前頭上養生	下地単管パイプ 撤去・積込み共 W2800*D900*H2000程度	1	カ所	37,400	37,400	代価表 0089
< 6号棟1号機 >						
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ A	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	13.3	m	2,860	38,038	代価表 0086
仮囲い フェンスﾊﾞﾘｰﾄﾞ B	メッシュシートH=1000 スネークラング 3ヶ月程度	14.4	m	2,860	41,184	代価表 0087

[illegible]

[illegible]

準対象	備 考
-----	-----

[illegible]

代碼表	0004
-----	------

247

直接仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	シャフト内足場	運搬費含む 1ヶ月程度	m ²	1			5,020	代価表 0005
01	シャフト内足場	掛払い手間	m ²	1	1	4,040	4,040	
02	シャフト内足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	10	300	
03	シャフト内足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	220	220	
04	仮設材運搬 (シャフト内足場)		m ²	1	1	460	460	
	計						5,020	
	仮設間仕切り	単管下地 運搬費含む	m ²	1			1,620	代価表 0006
01	仮設間仕切り	C種 単管下地	m ²	1	1	1,570	1,570	
02	仮設材運搬 (仮設間仕切り)	C種	m ²	1	1	52	52	
	計						1,622	
	アスファルト舗装 機械運搬		式	1			176,400	代価表 0007
01	アスファルト舗装 機械運搬	往復 500m未満 路盤工共 -	一式	1	1	176,400	176,400	
	計						176,400	

248

[illegible]

代価表

249

土工									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	境界ﾌﾟﾛｯｸ(2)	100*200 (A)	m	1			5,460		代価表 0011
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ	m3	0.01	1	6,050	60.5		
02	境界ﾌﾟﾛｯｸ(2) 標準図3-10	(A)	m	1	1	5,400	5,400		
	計						5,460.5		
	L型側溝撤去	W=250 積込み共	m	1			500		代価表 0012
01	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし	圧砕機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.09	1	3,460	311.4		
02	ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	m3	0.09	1	2,120	190.8		
	計						502.2		

代価表

250

土工									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	L型側溝	W=250 (A)	m	1			11,900		代価表 0013
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾌﾞﾝ	m3	0.04	1	6,050	242		
02	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752		
03	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	7,450	298		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.28	1	4,740	1,327.2		
05	L字型側溝 標準図1-7	(A)	m	1	1	9,380	9,380		
	計						11,999.2		
	建設発生土運搬 (仮置き土)	4t積級 場内運搬	m3	1			970		代価表 0014
01	建設発生土運搬	ﾀﾝｸﾞﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸｵﾌ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.0km以下	m3	1	1	970	970		
	計						970		
	駐車場 白引きﾌｨﾝ 新設	W150 白ﾍﾞｲﾝﾄ	m	1			350		代価表 0015
01	区画線工	実線 15cm -	m	1	1	350	350		
	計						350		

251

代価表

252

[illegible]

代価表

253

土工								備考	
NO	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単位価	備 考
	土質化学分析試験		場所	1			606,200		代価表 0020
01	強熱減量		検体	1	1	2,700	2,700		
02	含水率		検体	1	1	1,600	1,600		
03	油分		検体	1	1	6,300	6,300		
04	アモルブ水銀		検体	1	1	19,800	19,800		
05	総水銀		検体	1	1	8,900	8,900		
06	カドミウム		検体	1	1	6,900	6,900		
07	鉛		検体	1	1	6,900	6,900		
08	六価クロム		検体	1	1	6,800	6,800		
09	ヒ素		検体	1	1	8,600	8,600		
10	セレン		検体	1	1	8,600	8,600		
11	有機リン		検体	1	1	20,100	20,100		
12	シアン		検体	1	1	7,700	7,700		
13	PCB		検体	1	1	41,400	41,400		
	トリクロロエチレン他11項目	テトラクロロエチレン、四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン、ジクロロメタン 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン							

代価表

254

[illegible]

255

256[illegible]

257

代価表

258

[illegible]

代価表

259

[illegible]

代価表

260

[illegible]

261

代価表 262[illegible]

263

代価表

264

[illegible]

265

代価表

266

[illegible]

267

代価表

268

[illegible]

271

外構施設改修								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート立上(2)	H450* ϕ 150 EV部	m	1			11,300	代価表 0044
01	砂利地業	再生クワッション	m ³	0.04	1	6,050	242	
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.002	1	104,000	208	
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	102,000	408	
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.006	1	100,000	600	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.02	1	18,800	376	
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.12	1	18,800	2,256	
07	コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18 -	m ³	0.02	1	7,910	158.2	
08	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18 -	m ³	0.12	1	7,450	894	
09	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 - -	m ²	1.1	1	4,740	5,214	
10	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 - -	m ²	0.1	1	4,740	474	
11	打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	m ²	0.1	1	410	41	
12	基礎天端コンクリート 直均し仕上げ	W=150	m	1	1	460	460	代価表 0121
	計						11,331.2	

272

外構施設改修							
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額
	現場打ち排水溝	W100×H90 L=3200 天端カーエポキシ樹脂塗装 SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 細目ノスリｯﾌﾟ	か所	1			87,900
01	砂利地業	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ	m ³	0.1	1	6,050	605
02	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.01	1	104,000	1,040
03	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	102,000	1,020
04	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.02	1	100,000	2,000
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m ³	0.15	1	18,800	2,820
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18 -	m ³	0.15	1	7,450	1,117.5
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、開障の基礎等 - -	m ²	1.8	1	4,740	8,532
08	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W100 SUS 細目ノスリｯﾌﾟ 枠共	m	3.2	1	20,100	64,320
09	天端コンクリート 直均し仕上げ	W=100	m	6.4	1	430	2,752
10	天端カーエポキシ樹脂 塗装	薄膜流しのべ仕上 厚1.2 平滑仕上げ	m ²	0.64	1	2,070	1,324.8
11	水抜きﾊﾞｲﾌﾟ	VP25 φ L=100	か所	1	1	2,370	2,370
	計						87,901.3

273

代価表

274

[illegible]

[illegible][illegible]

277

代価表

278

[illegible]

279

[illegible]

280

[illegible]

代価表

281

[illegible]

代價表

282

[illegible]

283

代価表 284[illegible]

代価表

289

地中埋設管等撤去								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート樹撤去	(イ) 積込み共	か所	1			270	代価表 0079
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.05	1	3,460	173	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.05	1	2,120	106	
	計						279	
	コンクリート樹撤去	(ウ) 積込み共	か所	1			330	代価表 0080
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.06	1	3,460	207.6	
02	コンクリート類 集積、積込み	機 械	m3	0.06	1	2,120	127.2	
	計						334.8	

代価表

290

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	監督員事務所	3号リース 12ヶ月程度 用水費、電力費共	式	1			2,145,000	代価表 0081
01	監督員事務所3号 面積35㎡	定額	棟	1	1	205,000	205,000	
02	監督員事務所3号 面積35㎡	月額損料	棟	12	1	147,800	1,773,600	
03	監督員事務所 電力費	3号（積上げ用）	月	12	1	3,030	36,360	
04	監督員事務所 電力引込費	（積上げ用）	式	1	1	22,000	22,000	
05	用水用配管	配管費 径20mm	式	1	1	18,600	18,600	
06	用水用配管	量水器費 径25mm	式	1	1	23,300	23,300	
07	監督員事務所 用水費（月あたり ）	東大阪（淀川以南 大和川以北） 3号	月	12	1	5,560	66,720	
	計						2,145,580	
	事務員	12ヶ月程度	人	1			1,843,000	代価表 0082
01	事務員		人月	12	1	153,600	1,843,200	
	計						1,843,200	

291

292[illegible]

代価表 293

代価表 293

[illegible]

代価表 294

代価表 294

[illegible]

共通仮設								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取 引 票 号 備 考
	シート養生 (仮残土置場) (ブランター、バリカー)	床・上部共	m ²	1			520	代価表 0092
01	養生(内部改修)	複合改修	m ²	2	1	260	520	
	計						520	
	仮設通路 アスファルト舗装	撤去共	m ²	1			3,480	代価表 0093
01	路盤材締固め	厚さ 10cm 500m ² 未満	m ²	1	1	290	290	
02	ブライムコート	材料費のみ	m ²	1	1	170	170	
03	ブライムコート散布	手間のみ	m ²	1	1	29	29	
04	再生密粒度アスコン	厚 50 車道 材料費のみ	m ²	1	1	1,340	1,340	
05	アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	m ²	1	1	650	650	
06	アスファルト混合物 締固め	500m ² 未満	m ²	1	1	260	260	
07	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.05	1	6,450	322.5	
08	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	m ³	0.05	1	5,420	271	代価表 0110
09	とりこわし 発生材処分	アスファルト類	m ³	0.05	1	3,050	152.5	代価表 0116
	計						3,485	

[illegible]

代価表

297

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	86認定表示板		か所	1			133,400		代価表 0095
01	根切り	人力土工	m3	1.13	1	9,550	10,791.5		
02	埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	m3	1.06	1	1,930	2,045.8		
03	敷きならし	締め固め共	m3	0.07	1	510	35.7		
04	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.02	1	6,050	121		
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	18,800	940		
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.05	1	11,300	565		
07	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.8	1	4,740	3,792		
08	86認定表示板		か所	1	1	115,200	115,200		
	計						133,491		
	仮設看板		か所	1			2,750		代価表 0096
01	仮設看板 標準図8-7	撤去手間	か所	1	1	2,750	2,750		
	計						2,750		

代価表

298

共通仮設									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単 価	備 考
	ブランター 仮撤去・復旧		か所	1			3,920		代価表 0097
01	普通作業員		人	0.2	1	19,600	3,920		
	計						3,920		
	車止めバリカー(A) 撤去・新設	W700*H650	か所	1			37,800		代価表 0098
01	無筋コンクリート とりこわし	圧碎機 地下部 厚さ200mm未満	m3	0.045	1	3,460	155.7		
02	コンクリート類 集積、積み込み	機 械	m3	0.045	1	2,120	95.4		
03	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	m3	0.045	1	3,940	177.3		代価表 0109
04	とりこわし 発生材処分	コンクリート類	m3	0.045	1	3,050	137.25		代価表 0115
05	砂利地業	再生クラッシュ	m3	0.02	1	6,050	121		
06	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.04	1	18,800	752		
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.04	1	7,450	298		
08	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	0.72	1	4,740	3,412.8		
09	車止めバリカー(A)	W700*H650	か所	1	1	32,700	32,700		
	計						37,849.45		

299

代価表

300

[illegible]

303

代価表

304

共通仮設								単位数	備 考
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額		
	仮設コン置場	床アスファルト舗装共 設置・撤去・積込共 12ヶ月程度	か所	1			68,100		代備表 0106
01	アスファルト舗装	表層のみ 厚50	m ²	4.1	1	2,990	12,259		代備表 0128
02	トシ張り	t0.19 設置撤去共	m ²	5.3	1	4,840	25,652		代備表 0127
03	丸パイプ	L2000 φ48.6 基本料	本	9	1	18	162		
04	丸パイプ	L2000 φ48.6 賃料	本	9	360	1	3,240		
05	丸パイプ	L1000 φ48.6 基本料	本	4	1	9	36		
06	丸パイプ	L1000 φ48.6 賃料	本	4	360	1	1,440		
07	直交クランプ	基本料	か所	10	1	14	140		
08	直交クランプ	賃料	か所	10	360	1	3,600		
09	自在クランプ	基本料	か所	2	1	14	28		
10	自在クランプ	賃料	か所	2	360	1	720		
11	仮設コン置場 施工費	解体含む	m ²	3.2	1	6,120	19,584		代備表 0129
12	アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	m ³	0.2	1	6,450	1,290		
	計						68,151		

代価表

305

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	建設発生土運搬	4t積級 60.0km以下	m3	1			8,920		代価表 0107
01	建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	8,920	8,920		
	計						8,920		
	建設発生土処分		m3	1			1,800		代価表 0108
01	建設発生土処分		m3	1	1	1,800	1,800		
	計						1,800		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 コンクリート類 9.0km以下	m3	1			3,940		代価表 0109
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	m3	1	1	3,940	3,940		
	計						3,940		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスファルト類 17.0km以下	m3	1			5,420		代価表 0110
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	5,420	5,420		
	計						5,420		

代価表

306

発生土・発生材運搬処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	非対象	備 考
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 樹木類 12.0km以下	m3	1			1,150		代価表 0111
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	1,150	1,150		
	計						1,150		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 廃プラスチック類 27.0km以下	m3	1			2,560		代価表 0112
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	2,560	2,560		
	計						2,560		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 がら類 27.0km以下	m3	1			7,390		代価表 0113
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	7,390	7,390		
	計						7,390		
	とりこわし 発生材運搬	4t積級 アスベスト類 60.0km以下	m3	1			3,920		代価表 0114
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	m3	1	1	3,920	3,920		
	計						3,920		

307

代価表 308[illegible]

309

代価表

310

[illegible]

311

[illegible]

312

[illegible]

(A込) 大阪府宮門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
	一式		15,873,020		
小計				15,873,020	
共通仮設費					
	一式		1,619,381		
小計				1,619,381	
現場管理費					
	一式		5,712,800		
小計				5,712,800	
一般管理費を除いた計				23,205,201	

内訳

名 称	摘 要	数 量				
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	15,867,000		
	処分費等	一式	(F入力値)	6,020		
小計			(F+H) (A入力値)	15,873,020		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	1,004,381		
共通仮設費 積み上げ分		一式	(G入力値)	615,000		
小計				1,619,381		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	5,712,800		
小計				5,712,800		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	23,205,201		
			(K-E-J5)			(K)

共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.33%	(H) 15,867,000	(I1) 1,004,381	補正前の率 6.330%	(A-F) 15,867,000
						工期(か月) 13.1
			(小計)	(I) 1,004,381		
現場管理費	一般工事×1.01	32.67%	(H+I1+G) 17,486,381	(J1) 5,712,800	補正前の率 32.350%	(A-F+G+I) 17,486,381
			(小計)	(J) 5,712,800		

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
電気設備工事		1		式		15,873,020		
	計					15,873,020		

電気設備工事								
名	称	数	量	単位	金	額	備	考
1 棟		1		式		4,811,350		
2 棟		1		式		3,265,500		
4 棟		1		式		3,221,720		
5 棟		1		式		3,170,360		
6 棟		1		式		1,339,290		
墜落制止用器具費		1		式		64,800		
計						15,873,020		

電気設備工事 中科目別内訳

3

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1棟	引込幹線設備	1	式	2,157,560	
1棟	電灯設備	1	式	2,153,070	
1棟	電話設備	1	式	302,610	
1棟	屋外灯設備	1	式	166,560	
1棟	水道集中設備検針	1	式	31,550	
計				4,811,350	
2棟	引込幹線設備	1	式	1,607,600	
2棟	電灯設備	1	式	1,335,280	
2棟	電話設備	1	式	204,220	
2棟	屋外灯設備	1	式	118,400	
計				3,265,500	
4棟	引込幹線設備	1	式	1,674,810	
4棟	電灯設備	1	式	1,340,870	
4棟	電話設備	1	式	206,040	
計				3,221,720	

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
5棟	引込幹線設備	1	式	1,626,810	
5棟	電灯設備	1	式	1,337,510	
5棟	電話設備	1	式	206,040	
計				3,170,360	
6棟	引込幹線設備	1	式	804,380	
6棟	電灯設備	1	式	458,090	
6棟	電話設備	1	式	76,820	
計				1,339,290	
墜落制止用器具費	墜落制止用器具費	1	式	64,800	
計				64,800	

(A込)大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

4

電気設備工事		1 棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	84	m	440	36,960	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	45	m	840	37,800	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	80	m	1,150	92,000	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	84	m	1,300	109,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	80	m	1,480	118,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	82	m	1,670	136,940	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	40	m	7,800	312,000	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	5,940	23,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	53	m	2,560	135,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	9	m	2,280	20,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,040	27,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	38	m	3,900	148,200	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	16	m	2,610	41,760	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1 棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	9	m	4,510	40,590	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製ブロックス (露出形)	300× 300× 100	3	個	11,100	33,300	
ステンレス製ブロックス WP形	300× 300× 100	6	個	22,800	136,800	
露出ステンレスボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	3	個	3,730	11,190	
防水コンセント	2EWPET	3	個	3,030	9,090	
引込開閉器盤	EV3基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	557,000	557,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0001
配管用支持ブロック	H100 L500	21	個	2,730	57,330	
配管用支持ブロック	H100 L400	6	個	2,400	14,400	
計					2,157,560	

(A込) 大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事 (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

6

電気設備工事		1 棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 2P 管内	91	m	540	49,140	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm- 2P FEP内 (PF・CD)	39	m	490	19,110	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PT-D-16 露出	13	m	1,330	17,290	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PT-D-22 露出	13	m	1,790	23,270	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	17	m	1,630	27,710	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	5	m	1,470	7,350	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	21	m	2,110	44,310	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	7	m	1,560	10,920	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	3	m	2,070	6,210	
樹脂製 ボックス WP形	100× 100× 100	1	個	5,810	5,810	
鋼板製 ボックス (露出形)	150× 150× 100	3	個	5,430	16,290	
ステンレス製 ボックス WP形	150× 150× 100	8	個	9,400	75,200	
計					302,610	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		1 棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<外灯移設>						
DV電線 (材料費)	2mm -2R	7	m	90	630	
DV電線 (施工費)	2mm -2R 1径間	1	1径間	5,080	5,080	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ポール高 3.5m～4m 既製品	1	基	15,400	15,400	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	1	m	290	290	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
接地極 (銅覆銅棒打込式)	10φ×1.0m	1	か所	4,150	4,150	
撤去工事	再使用する	1	式		16,600	別紙 00-0002
HID灯器具 (屋外灯) (施工費)	ポールライト 100W	1	灯	41,700	41,700	
撤去工事	再使用しない	1	式		7,580	別紙 00-0003
コンクリート類解体工事		1	式		2,080	別紙 00-0004
コンクリート類処分費		1	式		610	別紙 00-0005
土工事	外灯撤去+基礎新設	1	式		8,140	別紙 00-0006
残土処分費		1	式		410	別紙 00-0007
<鋼管柱撤去>						

(A込) 大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事 (電気設備)

7

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		2棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	64	m	440	28,160	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	30	m	840	25,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	55	m	1,150	63,250	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	44	m	1,300	57,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	55	m	1,480	81,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	44	m	1,670	73,480	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	28	m	7,800	218,400	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	5,940	23,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	43	m	2,560	110,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	6	m	2,280	13,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,040	27,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	25	m	3,900	97,500	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	12	m	2,610	31,320	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	6	m	4,510	27,060	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製ブロックス (露出形)	300× 300× 100	2	個	11,100	22,200	
ステンレス製ブロックス WP形	300× 300× 100	4	個	22,800	91,200	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
防水コンセント	2EWPET	2	個	3,030	6,060	
引込開閉器盤	EV2基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0015
配管用支持ブロッタ	H100 L500	15	個	2,730	40,950	
配管用支持ブロッタ	H100 L400	4	個	2,400	9,600	
計					1,607,600	

(A込) 大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事 (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備工事		2棟		電話設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	59		m	540	31,860	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	18		m	490	8,820	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PF-D-16 露出	18		m	1,330	23,940	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	11		m	1,630	17,930	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	3		m	1,470	4,410	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	20		m	2,110	42,200	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	5		m	1,560	7,800	
銅板製 プルボックス (露出形)	150× 150× 100	2		個	5,430	10,860	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	6		個	9,400	56,400	
計						204,220	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		2棟		屋外灯設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
DV電線 (材料費)	2mm -2F	11		m	90	990	
DV電線 (施工費)	2mm -2F 1径間	1		1径間	5,080	5,080	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボール高 3.5m～4m 既製品	1		基	15,400	15,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	31 (E31, 28) 1方出	1		個	3,930	3,930	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	1		m	290	290	
硬質ポリエチレン電線管 (VE)	(16) 地中	1		m	900	900	
接地極 (銅覆銅棒打込式)	10φ×1.0m	1		か所	4,150	4,150	
製作金物		1		式		4,470	別紙 00-0016
撤去工事	再使用する	1		式		18,600	別紙 00-0017
HID灯器具 (屋外灯) (施工費)	ボールライト 100W	1		灯	41,700	41,700	
DV電線 (施工費)	2mm -2F 1径間	1		1径間	5,080	5,080	
撤去工事	再使用しない	1		式		6,570	別紙 00-0018
コンクリート類解体工事		1		式		2,080	別紙 00-0019
コンクリート類処分費		1		式		610	別紙 00-0020
土工事	外灯撤去+基礎新設	1		式		8,140	別紙 00-0021

(A込) 大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

[illegible]

電氣設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	69	m	440	30,360	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ヒット・天井	30	m	840	25,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	55	m	1,150	63,250	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	50	m	1,300	65,000	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	55	m	1,480	81,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	50	m	1,670	83,500	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	33	m	7,800	257,400	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	5,940	23,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	43	m	2,560	110,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	6	m	2,280	13,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,040	27,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	25	m	3,900	97,500	
金属製可とう電線管 (F) (ヒール被覆有)	(30) エキスパンション用等	12	m	2,610	31,320	

(A込)大阪府當門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

12

電気設備工事		4 棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
金属製 可とう電線管 (F) (ビニール被覆有)	(38) エキスパンション用等		2	m	3,170	6,340
金属製 可とう電線管 (F) (ビニール被覆有)	(50) エキスパンション用等		6	m	4,510	27,060
硬質ビニール電線管 (VE)	(16) 地中		1	m	900	900
硬質ビニール電線管 (VE)	露出配管 16mm		2	m	880	1,760
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 100		2	個	11,100	22,200
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 100		4	個	22,800	91,200
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出		2	個	3,730	7,460
防水コンセント	2EWPET		2	個	3,030	6,060
引込開閉器盤	EV2基(電灯引込1φ3W) -		1	面	495,000	495,000
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連		1	か所	9,380	9,380
接地極埋設標	金属製		1	枚	8,190	8,190
製作金物			1	式		4,470
配管用支持ブロック	H100 L500		18	個	2,730	49,140
配管用支持ブロック	H100 L400		4	個	2,400	9,600
計						1,674,810

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		4 棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm		67	m	300	20,100
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm		267	m	330	88,110
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C ラック		36	m	1,120	40,320
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C 管内		61	m	980	59,780
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 2C 管内		18	m	780	14,040
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm		96	m	1,630	156,480
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm		25	m	2,110	52,750
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm		30	m	2,560	76,800
金属製 可とう電線管 (F) (ビニール被覆有)	(30) エキスパンション用等		6	m	2,610	15,660
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100		6	個	9,400	56,400
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1方出		4	個	3,700	14,800
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 2方出		17	個	3,740	63,580
丸形露出ボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 3方出		3	個	3,750	11,250
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -		4	個	21,500	86,000
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40		4	個	26,900	107,600

(A込) 大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事		5 棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-1E)	5.5mm2	66	m	440	29,040	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	30	m	840	25,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	55	m	1,150	63,250	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C ラック	44	m	1,300	57,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	55	m	1,480	81,400	
EM-CEケーブル	8mm2- 3C ラック	44	m	1,670	73,480	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	12	m	2,060	24,720	
ケーブルラックZA形	300A 1段目	30	m	7,800	234,000	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	4	m	5,940	23,760	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	43	m	2,560	110,080	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	6	m	2,280	13,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 39mm	9	m	3,040	27,360	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	25	m	3,900	97,500	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	12	m	2,610	31,320	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		5 棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(38) エキスパンション用等	2	m	3,170	6,340	
金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	6	m	4,510	27,060	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	
銅板製ブロックス (露出形)	300× 300× 100	2	個	11,100	22,200	
ステンレス製ブロックス WP形	300× 300× 100	4	個	22,800	91,200	
露出スイッチボックス (塗装共)	19 (E19, 16) 1個用1方出	2	個	3,730	7,460	
防水コンセント	2EWPET	2	個	3,030	6,060	
引込開閉器盤	EV2基 (電灯引込1φ3W) -	1	面	495,000	495,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0024
配管用支持ブロック	H100 L500	16	個	2,730	43,680	
配管用支持ブロック	H100 L400	4	個	2,400	9,600	
計					1,626,810	

(A込) 大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事 (電気設備)

電気設備工事 細目別内訳

(A込)大阪府當門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事		5 棟		電話設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P 管内	59	m	540	31,860	
EM-FCPEEケーブル	0.65mm ² 2P FEP内 (PF・CD)	19	m	490	9,310	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管)	PT-D-16 露出	19	m	1,330	25,270	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 19mm	11	m	1,630	17,930	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 19mm	3	m	1,470	4,410	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 25mm	20	m	2,110	42,200	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(17) エキスパンション用等	5	m	1,560	7,800	
銅板製 プルボックス (露出形)	150× 150× 100	2	個	5,430	10,860	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	6	個	9,400	56,400	
計					206,040	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		6 棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	4	m	380	1,520	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm ²	26	m	440	11,440	
EM-CEケーブル	3.5mm ² - 3C ビット・天井	10	m	840	8,400	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C 管内	18	m	1,150	20,700	
EM-CEケーブル	8mm ² - 2C ラック	8	m	1,300	10,400	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C 管内	30	m	1,480	44,400	
EM-CEケーブル	8mm ² - 3C ラック	8	m	1,670	13,360	
ケーブルラックZA形	200A 1段目	8	m	5,940	47,520	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 31mm	28	m	2,560	71,680	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	3	m	2,280	6,840	
薄鋼電線管 (C)	露出配管 (塗装有) 51mm	6	m	3,900	23,400	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	7	m	2,610	18,270	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(50) エキスパンション用等	3	m	4,510	13,530	
硬質ビニル電線管 (VE)	(16) 地中	1	m	900	900	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	2	m	880	1,760	

電気設備工事 細目別内訳

17

電気設備工事		6 棟		引込幹線設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
銅板製 プルボックス(露出形)	300× 300× 100	1	個	11,100	11,100	
ステンレス製 プルボックス WP形	300× 300× 100	1	個	22,800	22,800	
露出スイッチボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1個用1方出	1	個	3,730	3,730	
防水コンセント	2EWPET	1	個	3,030	3,030	
引込開閉器盤	EV1基(電灯引込1φ3W) -	1	面	435,000	435,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	9,380	9,380	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,190	8,190	
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0025
配管用支持フック	H100 L400	5	個	2,400	12,000	
メッセンジャーワイヤー	14mm2	1	m	560	560	
計					804,380	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		6 棟		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	26	m	300	7,800	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	74	m	330	24,420	
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C ラック	8	m	1,120	8,960	
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 3C 管内	27	m	980	26,460	
EM-CEケーブﾙ	3.5mm2- 2C 管内	8	m	780	6,240	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 19mm	26	m	1,630	42,380	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	7	m	2,110	14,770	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 31mm	13	m	2,560	33,280	
金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	3	m	2,610	7,830	
ステンレス製 プルボックス WP形	150× 150× 100	2	個	9,400	18,800	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 1方出	2	個	3,700	7,400	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 2方出	5	個	3,740	18,700	
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19, 16) 3方出	1	個	3,750	3,750	
LED照明器具	FL20W相当 ×1 プラケット 防湿・防雨 -	2	個	21,500	43,000	
照明器具取付用ボックス	SUS 670×120×40	2	個	26,900	53,800	

(A込) 大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府當門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電気設備工事 別紙明細

21

電気設備工事		1 棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		610	別紙 00-0005
コンクリート類処分費	無筋コンクリート	0.2	m3	3,050	610	
計					610	
土工事	外灯撤去＋基礎新設	1	式		8,140	別紙 00-0006
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	1.25	m3	1,940	2,425	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	1.02	m3	3,600	3,672	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	0.23	m3	8,920	2,051.6	
計					8,148.6	
残土処分費		1	式		410	別紙 00-0007
残土処分費	阪南	0.23	m3	1,800	414	
計					414	

電気設備工事 別紙明細

電気設備工事		1 棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用なし	1	式		33,900	別紙 00-0008
鋼管柱撤去	機械 8m以下 － 再使用なし	1	本	7,310	7,310	
外灯基礎撤去 (コンクリートガラ処分 除く)	ポール高 6m～7m －	1	基	26,600	26,600	
計					33,910	
土工事		1	式		18,200	別紙 00-0009
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	3.85	m3	1,940	7,469	
土工事	機械埋め戻し バックホウ 0.28m3	2.99	m3	3,600	10,764	
計					18,233	
コンクリート類解体工事		1	式		8,420	別紙 00-0010
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.81	m3	6,460	5,232.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 9.0km以下	0.81	m3	3,940	3,191.4	
計					8,424	

(A込)大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

電氣設備工事 別紙明細

(A込)大阪府當門真北島住宅エレベーター棟増築工事(電気設備)

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

電気設備工事		2棟		屋外灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
製作金物		1	式		4,470	別紙 00-0016
鋼製 製作金物	溶融亜鉛めっき 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	m	4,470	4,470	
計					4,470	
撤去工事	再使用する	1	式		18,600	別紙 00-0017
照明器具 HIDボール灯 取外し	100W T3.5〜4 再使用する	1	灯	16,600	16,600	
DV2.0-2F 取外し	再使用する	1	1径間	2,030	2,030	代価表 0001
計					18,630	
撤去工事	再使用しない	1	式		6,570	別紙 00-0018
外灯基礎撤去 (コンクリート部処分 除く)	ボール高 3.5m〜4m -	1	基	6,570	6,570	
計					6,570	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

29

○は「その他」の率対象

大阪府宮門真北島住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

機械

住宅主たる工事に含む1ヶ所

名 称	数 量		金額(円)	計 (円)	備考
直接工事費					
衛生設備工事	一式		16,256,600		
小計				16,256,600	
共通仮設費					
衛生設備工事	一式		743,863		
小計				743,863	
現場管理費					
衛生設備工事	一式		4,036,039		
小計				4,036,039	
一般管理費を除いた計				21,036,502	

内訳

名 称	摘 要	数 量		衛生設備工事		
直接工事費(内訳)	一般工事	一式	(H計算値)	12,336,040		
	ガス設備工事	一式	(B入力値)	3,100,500		
	申請費	一式	(E入力値)	44,450		
	処分費等	一式	(F入力値)	775,610		
小計			(B+E+F+H) (A入力値)	16,256,600		
共通仮設費 率算定分		一式	(I計算値)	743,863		
共通仮設費 積み上げ分						
小計				743,863		
現場管理費 率算定分		一式	(J計算値)	4,036,039		
小計				4,036,039		
一般管理費を除く小計			(K計算値)	21,036,502		
			(K-E-J5)			(K)

衛生設備工事 共通仮設費・現場管理費率

共通費計算書

		率	基準単価	金額	備考	率算出用の 基準単価
共通仮設費	一般工事	6.03%	(H) 12,336,040	(I1) 743,863	補正前の率 6.030%	(A-B-F) 12,380,490
						工期(か月) 13.1
			(小計)	(I) 743,863		
現場管理費	一般工事×1.01	30.85%	(H+I1+G) 13,079,903	(J1) 4,035,150	補正前の率 30.540%	(A-B-F+I) 13,124,353
	申請費	2.00%	(E) 44,450	(J5) 889		
			(小計)	(J) 4,036,039		

衛生設備工事 種目別内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生設備工事	1	式	13,156,100	
ガス設備工事	1	式	3,100,500	
計			16,256,600	

2

衛生設備工事 科目別内訳

大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

衛生設備工事 中科目別内訳

3

衛生設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1号棟	屋外給水設備	1	式	2,873,280	
計				2,873,280	
2号棟	屋外給水設備	1	式	2,212,530	
計				2,212,530	
4号棟	屋外給水設備	1	式	2,611,390	
計				2,611,390	
5号棟	屋外給水設備	1	式	3,155,510	
計				3,155,510	
6号棟	屋外給水設備	1	式	2,303,390	
計				2,303,390	

衛生設備工事 中科目別内訳

ガス設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
ガス設備工事		1	式	3,100,500	
計				3,100,500	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	10	m	3,240	32,400	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	37	m	2,500	92,500	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 20A	1	m	1,410	1,410	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 13A	1	m	1,060	1,060	
水道配水用ポリエチレン管 (直管)	地中埋設 100A	36	m	3,180	114,480	
水道配水用ポリエチレン管継手 (EFソケット)	地中埋設 100A	5	個	9,920	49,600	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFキャップ 100A	1	個	17,300	17,300	代価表 0004
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFベント 45° (両受) 100A	2	個	23,200	46,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	EF 11+1/4° ベント 100A (両受)	1	個	28,800	28,800	代価表 0001
水道配水用ポリエチレン管継手	EFレジューサ (片受) 100×50	1	個	18,700	18,700	代価表 0002
水道配水用ポリエチレン管継手	EFおねじソケット50A	1	個	8,340	8,340	代価表 0003
ソフトシーリング仕切弁	7.5K 内ネジ型 50A	1	個	29,400	29,400	
ソフトシーリング仕切弁	7.5K 40A	3	個	19,300	57,900	代価表 0006
止水栓 (量水器用)	ベント付伸縮型直結止水栓 13A	1	個	3,960	3,960	
不排水割丁字管 ベアラ付 (ポリエチレン)	材工共 (昼間) 100×100	1	か所	322,000	322,000	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不排水ストップ設置 (PE管用)	材工共 (昼間) 100A	1	か所	414,000	414,000	代価表 0005
屋外仕切弁ボックス	100/150	2	か所	55,000	110,000	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	50,900	203,600	
止水栓・量水器併用ボックス	13-20	1	か所	23,800	23,800	
量水器 (取付のみ)	13A	1	個	6,140	6,140	
VPストップ設置 (塩ビ管エモン継手含む)	40A	3	か所	4,500	13,500	代価表 0008
アラック・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 40A	3	か所	1,510	4,530	
ホトリ付分水栓 (ポリエチレン管用)	ホトリ締めHI (取出し) 100×40	3	個	36,800	110,400	代価表 0007
ホトリ付分水栓 (ポリエチレン管用)	ホトリ締めHI (取出し) 100×20	1	個	27,000	27,000	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 13A 保温無	1	か所	2,550	2,550	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温無	3	か所	3,680	11,040	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	5,100	5,100	
配管切断 (鋼管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	4,540	4,540	
地中埋設標	鉄 製	14	個	970	13,580	

衛生設備工事 細目別内訳

5

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地中埋設標	プラスチック製	4	個	3,830	15,320	
埋設標識テープ	150幅	83	m	160	13,280	
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0001
土工事		1	式		572,000	別紙 00-0002
残土処分費		1	式		19,100	別紙 00-0003
アスファルト舗装工事		1	式		89,500	別紙 00-0004
コンクリート類解体工事		1	式		74,100	別紙 00-0005
コンクリート類処分費		1	式		114,000	別紙 00-0006
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,450	別紙 00-0007
撤去工事	再使用しない	1	式		211,000	別紙 00-0008
廃棄物処分費		1	式		4,720	別紙 00-0009
有価材		1	式		▲33,200	別紙 00-0010
計					2,873,280	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	15	m	3,240	48,600	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	18	m	2,500	45,000	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 13A	4	m	1,060	4,240	
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 100A	16	m	3,180	50,880	
水道配水用ポリエチレン管継手 (EPソケット)	地中埋設 100A	3	個	9,920	29,760	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFキップ 100A	1	個	17,300	17,300	代価表 0004
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFベント 90° (両受) 100A	1	個	26,000	26,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	EPレジューサ(片受) 100×50	1	個	18,700	18,700	代価表 0002
水道配水用ポリエチレン管継手	EFおねじソケット50A	1	個	8,340	8,340	代価表 0003
ワトシール仕切弁	7.5K 内ねじ型 50A	2	個	29,400	58,800	
ワトシール仕切弁	7.5K 40A	2	個	19,300	38,600	代価表 0006
ボール止水栓	逆止弁付 13A	1	個	3,470	3,470	
不断水割丁字管 バルブ付(ポリエチレン)	材工共(昼間)100*100	1	か所	322,000	322,000	
屋外仕切弁ボックス	100/150	1	か所	55,000	55,000	
屋外仕切弁ボックス	75	4	か所	50,900	203,600	

衛生設備工事 細目別内訳

6

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バルブボックス	20以下	1	か所	31,700	31,700	
VPストップ設置 (塩ビ管と継手を含む)	40A	2	か所	4,500	9,000	代価表 0008
ブランクキャップ止め	地中配管 HI用キャップ 40A	2	か所	1,510	3,020	
ボルト付分水栓 (ポリエチレン管用)	ボルト締めIII(取出し) 100×40	2	個	36,800	73,600	代価表 0007
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 13A 保温無	1	か所	2,550	2,550	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	1	か所	2,830	2,830	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	3,680	7,360	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	5,100	5,100	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	4,540	9,080	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	2	か所	4,250	8,500	
地中埋設標	鉄 製	7	個	970	6,790	
地中埋設標	プラスチック製	6	個	3,830	22,980	
埋設標識テープ	150幅	52	m	160	8,320	
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0011

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		392,000	別紙 00-0012
残土処分費		1	式		11,900	別紙 00-0013
アスファルト舗装工事		1	式		159,000	別紙 00-0014
コンクリート類解体工事		1	式		167,000	別紙 00-0015
コンクリート類処分費		1	式		203,000	別紙 00-0016
撤去工事	再使用しない	1	式		168,000	別紙 00-0017
廃棄物処分費		1	式		2,630	別紙 00-0018
有価材		1	式		▲24,700	別紙 00-0019
計					2,212,530	

衛生設備工事 細目別内訳

7

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 50A	7	m	3,240	22,680	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 40A	17	m	2,500	42,500	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HIVP)	地中配管 13A	2	m	1,060	2,120	
水道配水用ポリエチレン管 (直管)	地中埋設 100A	30	m	3,180	95,400	
水道配水用ポリエチレン管継手 (EFソケット)	地中埋設 100A	2	個	9,920	19,840	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFキャップ 100A	1	個	17,300	17,300	代価表 0004
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFヘンツ 90° (両受 100A	5	個	26,000	130,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFヘンツ 45° (両受 100A	2	個	23,200	46,400	
水道配水用ポリエチレン管継手	EFジョイント (片受) 100×50	1	個	18,700	18,700	代価表 0002
水道配水用ポリエチレン管継手	EFおねじソケット50A	1	個	8,340	8,340	代価表 0003
ワトシール仕切弁	7.5K 内ねじ型 50A	1	個	29,400	29,400	
ワトシール仕切弁	7.5K 40A	2	個	19,300	38,600	代価表 0006
ボール止水栓	逆止弁付 13A	1	個	3,470	3,470	
不断水割丁字管 バルブ付 (ポリエチレン)	材工共 (昼間) 100*100	1	か所	322,000	322,000	
不断水ストップ設置 (PE管用)	材工共 (昼間) 100A	1	か所	414,000	414,000	代価表 0005

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		4号棟			屋外給水設備	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外仕切弁ボックス	100/150	2	か所	55,000	110,000	
屋外仕切弁ボックス	75	3	か所	50,900	152,700	
バルブボックス	20以下	1	か所	31,700	31,700	
VPストップ設置 (塩ビ管エボシ継手 含む)	40A	2	か所	4,500	9,000	代価表 0008
ブラケット・キャップ 止め	地中配管 HI用キャップ 40A	2	か所	1,510	3,020	
バルブ付分水栓 (ポリエチレン管用)	ボルト締めHI(取出し) 100×40	2	個	36,800	73,600	代価表 0007
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 13A 保温無	1	か所	2,550	2,550	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	3,680	7,360	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所	3,680	3,680	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所	5,100	5,100	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	4,540	9,080	
地中埋設標	鉄 製	11	個	970	10,670	
地中埋設標	プラスチック製	11	個	3,830	42,130	
埋設標識テープ	150幅	54	m	160	8,640	
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0020

衛生設備工事 細目別内訳

8

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		392,000	別紙 00-0021
残土処分費		1	式		12,900	別紙 00-0022
アスファルト舗装工事		1	式		117,000	別紙 00-0023
コンクリート類解体工事		1	式		122,000	別紙 00-0024
コンクリート類処分費		1	式		150,000	別紙 00-0025
撤去工事	再使用しない	1	式		146,000	別紙 00-0026
廃棄物処分費		1	式		3,110	別紙 00-0027
有価材		1	式		▲20,500	別紙 00-0028
計					2,611,390	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管(HIVP)	地中配管 40A	17	m	2,500	42,500	
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 100A	28	m	3,180	89,040	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFキャップ 100A	2	個	17,300	34,600	代価表 0004
水道配水用ポリエチレン管継手(EFソケット)	地中埋設 100A	3	個	9,920	29,760	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFベント 90° (両受) 100A	2	個	26,000	52,000	
水道配水用ポリエチレン管継手	EF 11+1/4° ベント 100A (両受)	1	個	28,800	28,800	代価表 0001
ソフティー仕切弁	7.5K 40A	2	個	19,300	38,600	代価表 0006
不断水割丁字管 バルブ付(ポリエチレン)	材工共(昼間)100*100	2	か所	322,000	644,000	
不断水ストップ設置 (PE管用)	材工共(昼間)100A	2	か所	414,000	828,000	代価表 0005
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	か所	55,000	220,000	
屋外仕切弁ボックス	75	2	か所	50,900	101,800	
VPストップ設置 (塩ビ管と継手を含む)	40A	2	か所	4,500	9,000	代価表 0008
ブラケット・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 40A	2	か所	1,510	3,020	
サドル付分水栓 (ポリエチレン管用)	ポリ縮めHI(取出し) 100×40	2	個	36,800	73,600	代価表 0007
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	2	か所	3,680	7,360	

衛生設備工事 細目別内訳

9

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,100	10,200	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	4,540	9,080	
地中埋設標	鉄 製	11	個	970	10,670	
地中埋設標	プラスチック製	2	個	3,830	7,660	
埋設標識テープ	150幅	45	m	160	7,200	
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0029
土工事		1	式		332,000	別紙 00-0030
残土処分費		1	式		10,800	別紙 00-0031
アスファルト舗装工事		1	式		136,000	別紙 00-0032
コンクリート類解体工事		1	式		142,000	別紙 00-0033
コンクリート類処分費		1	式		173,000	別紙 00-0034
撤去工事	再使用しない	1	式		122,000	別紙 00-0035
廃棄物処分費		1	式		3,020	別紙 00-0036
有価材		1	式		▲19,100	別紙 00-0037
計					3,155,510	

衛生設備工事 細目別内訳

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	1	m	2,500	2,500	
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A	6	m	1,900	11,400	
水道配水用ポリエチレン管(直管)	地中埋設 100A	10	m	3,180	31,800	
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFキャップ 100A	2	個	17,300	34,600	代価表 0004
水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFベント 90° (両受 100A)	1	個	26,000	26,000	
ワトシール仕切弁	7.5K 40A	1	個	19,300	19,300	代価表 0006
不断水割丁字管 ベール付(ポリエチレン)	材工共(昼間)100*100	2	か所	322,000	644,000	
不断水ストップ設置 (PE管用)	材工共(昼間)100A	2	か所	414,000	828,000	代価表 0005
屋外仕切弁ボックス	100/150	4	か所	55,000	220,000	
屋外仕切弁ボックス	75	1	か所	50,900	50,900	
VPストップ設置 (塩ビ管を含む継手含む)	40A	1	か所	4,500	4,500	代価表 0008
ブラケット・キャップ止め	地中配管 HI用キャップ 40A	1	か所	1,510	1,510	
ストル付分水栓 (ポリエチレン管用)	ポリ締めHI(取出し) 100×40	1	個	36,800	36,800	代価表 0007
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 30A 保温無	1	か所	2,830	2,830	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	2	か所	5,100	10,200	

衛生設備工事 別紙明細

11

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		13,300	別紙 00-0001
水質試験費	簡易6項目	3	か所	4,450	13,350	
計					13,350	
土工事		1	式		572,000	別紙 00-0002
試掘	深 600	3	か所	10,100	30,300	
試掘	深 300	6	か所	5,050	30,300	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	67.17	m3	1,940	130,309.8	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	56.51	m3	3,600	203,436	
土工事	山砂の類 -	10.66	m3	7,810	83,254.6	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	10.66	m3	8,920	95,087.2	
計					572,687.6	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		19,100	別紙 00-0003
残土処分費	投棄料(阪南2区)	10.66	m3	1,800	19,188	
計					19,188	
アスファルト舗装工事		1	式		89,500	別紙 00-0004
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	16.49	m2	5,430	89,540.7	
計					89,540.7	
コンクリート類解体工事		1	式		74,100	別紙 00-0005
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	18.9		430	8,127	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	0.83		6,450	5,353.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	5.77		2,340	13,501.8	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	0.83	m3	5,420	4,498.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	5.77	m3	7,390	42,640.3	
計					74,121.2	

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		114,000	別紙 00-0006
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.83	m3	3,050	2,531.5	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	5.77	m3	19,400	111,938	
計					114,469.5	
撤去工事 (再使用する)		1	式		2,450	別紙 00-0007
衛生器具類撤去 再使用する	量水器 13	1	個	2,450	2,450	
計					2,450	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		211,000	別紙 00-0008
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 100A	35.8	m	1,460	52,268	
再使用しない	地中配管 50A	16.6	m	760	12,616	
再使用しない	地中配管 40A	14	m	600	8,400	
再使用しない	地中配管 13A	3.3	m	270	891	
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	46.2	m	2,390	110,418	
再使用しない	地中配管 40A	6	m	980	5,880	
銅管類撤去(給排水冷却水)	100A	2	個	3,400	6,800	
再使用しない	パルプボックス 50	1	か所	3,620	3,620	
ボックス類蓋撤去 再使用しない	パルプボックス 40	3	か所	3,620	10,860	
計					211,753	

衛生設備工事 別紙明細

13

衛生設備工事		1号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		4,720	別紙 00-0009
ビニル管類処分費	100A	35.8	m	110	3,938	
ビニル管類処分費	50A	16.6	m	30	498	
ビニル管類処分費	40A	14	m	20	280	
ビニル管類処分費	13A	3.3	m	4	13.2	
計					4,729.2	
有価材		1	式		▲33,200	別紙 00-0010
鉄くず	鉄グライ粉A	0.94	t	▲34,500	▲32,430	
鉄くず	H2	0.02	t	▲38,000	▲760	
計					▲33,190	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0011
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
土工事		1	式		392,000	別紙 00-0012
試掘	深 600	2	か所	10,100	20,200	
試掘	深 300	5	か所	5,050	25,250	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	46.81	m3	1,940	90,811.4	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	40.16	m3	3,600	144,576	
土工事	山砂の類 -	6.65	m3	7,810	51,936.5	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	6.65	m3	8,920	59,318	
計					392,091.9	

衛生設備工事 別紙明細

大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

衛生設備工事 別紙明細

15

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	再使用しない	1	式		168,000	別紙 00-0017
ビニル管類撤去(給排水)	地中配管 100A	18.8	m	1,460	27,448	
再使用しない	地中配管 50A	14.2	m	760	10,792	
再使用しない	地中配管 40A	5.3	m	600	3,180	
再使用しない	地中配管 13A	9.9	m	270	2,673	
鋼管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	33.7	m	2,390	80,543	
再使用しない	地中配管 80A	6	m	1,830	10,980	
再使用しない	地中配管 40A	9.7	m	980	9,506	
弁類撤去	100A	2	個	3,400	6,800	
再使用しない	80A	2	個	2,890	5,780	
ボックス類蓋撤去	パルプボックス 50	1	か所	3,620	3,620	
再使用しない	パルプボックス 40	2	か所	3,620	7,240	
計					168,562	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		2号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		2,630	別紙 00-0018
ビニル管類処分費	100A	18.8	m	110	2,068	
ビニル管類処分費	50A	14.2	m	30	426	
ビニル管類処分費	40A	5.3	m	20	106	
ビニル管類処分費	13A	9.9	m	4	39.6	
計					2,639.6	
有価材		1	式		▲24,700	別紙 00-0019
鉄くず	鉄がライ粉A	0.67	t	▲34,500	▲23,115	
鉄くず	H2	0.04	t	▲38,000	▲1,520	
計					▲24,635	

衛生設備工事 別紙明細

16

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0020
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
土工事		1	式		392,000	別紙 00-0021
試掘	深 600	3	か所	10,100	30,300	
試掘	深 300	5	か所	5,050	25,250	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	43.8	m3	1,940	84,972	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	36.62	m3	3,600	131,832	
土工事	山砂の類 -	7.18	m3	7,810	56,075.8	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	7.18	m3	8,920	64,045.6	
計					392,475.4	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		12,900	別紙 00-0022
残土処分費	投棄料(阪南2区)	7.18	m3	1,800	12,924	
計					12,924	
アスファルト舗装工事		1	式		117,000	別紙 00-0023
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	21.69	m2	5,430	117,776.7	
計					117,776.7	
コンクリート類解体工事		1	式		122,000	別紙 00-0024
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	84.4		430	36,292	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	1.08		6,450	6,966	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	7.59		2,340	17,760.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	1.08	m3	5,420	5,853.6	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	7.59	m3	7,390	56,090.1	
計					122,962.3	

衛生設備工事 別紙明細大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

衛生設備工事 別紙明細

18

衛生設備工事		4号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		3,110	別紙 00-0027
ビニル管類処分費	100A	24.1	m	110	2,651	
ビニル管類処分費	50A	10.4	m	30	312	
ビニル管類処分費	40A	6.6	m	20	132	
ビニル管類処分費	13A	4.7	m	4	18.8	
計					3,113.8	
有価材		1	式		▲20,500	別紙 00-0028
鉄くず	鉄グライ粉A	0.56	t	▲34,500	▲19,320	
鉄くず	H2	0.03	t	▲38,000	▲1,140	
計					▲20,460	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		8,900	別紙 00-0029
水質試験費	簡易6項目	2	か所	4,450	8,900	
計					8,900	
土工事		1	式		332,000	別紙 00-0030
試掘	深 300	8	か所	5,050	40,400	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	38.41	m3	1,940	74,515.4	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	32.36	m3	3,600	116,496	
土工事	山砂の類 -	6.05	m3	7,810	47,250.5	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	6.05	m3	8,920	53,966	
計					332,627.9	
残土処分費		1	式		10,800	別紙 00-0031
残土処分費	投棄料(阪南2区)	6.05	m3	1,800	10,890	
計					10,890	

衛生設備工事 別紙明細

19

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工事		1	式		136,000	別紙 00-0032
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	25.08	m ²	5,430	136,184.4	
計					136,184.4	
コンクリート類解体工事		1	式		142,000	別紙 00-0033
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	98.1		430	42,183	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m3)	1.25		6,450	8,062.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m3)	8.77		2,340	20,521.8	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックオ90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 17.0km以下	1.25	m3	5,420	6,775	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックオ90.28m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 27.0km以下	8.77	m3	7,390	64,810.3	
計					142,352.6	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		173,000	別紙 00-0034
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	1.25	m3	3,050	3,812.5	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	8.77	m3	19,400	170,138	
計					173,950.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		122,000	別紙 00-0035
ビニール管類撤去(給排水)	地中配管 100A	24.5	m	1,460	35,770	
再使用しない						
ビニール管類撤去(給排水)	地中配管 50A	7.9	m	760	6,004	
再使用しない						
ビニール管類撤去(給排水)	地中配管 40A	4.4	m	600	2,640	
再使用しない						
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	25.9	m	2,390	61,901	
再使用しない						
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 40A	6.1	m	980	5,978	
再使用しない						
弁類撤去	100A	1	個	3,400	3,400	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	パルプボックス 40	2	か所	3,620	7,240	
再使用しない						
計					122,933	

衛生設備工事 別紙明細

20

衛生設備工事		5号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		3,020	別紙 00-0036
ビニル管類処分費	100A	24.5	m	110	2,695	
ビニル管類処分費	50A	7.9	m	30	237	
ビニル管類処分費	40A	4.4	m	20	88	
計					3,020	
有価材		1	式		▲19,100	別紙 00-0037
鉄くず	鉄ガライ粉A	0.53	t	▲34,500	▲18,285	
鉄くず	H2	0.02	t	▲38,000	▲760	
計					▲19,045	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1	式		4,450	別紙 00-0038
水質試験費	簡易6項目	1	箇所	4,450	4,450	
計					4,450	
土工事		1	式		148,000	別紙 00-0039
試掘	深 600	4	箇所	10,100	40,400	
試掘	深 300	2	箇所	5,050	10,100	
土工事	機械堀方 バックホウ 0.28m3	12.55	m3	1,940	24,347	
土工事	機械埋戻し バックホウ 0.28m3	10.38	m3	3,600	37,368	
土工事	山砂の類 -	2.17	m3	7,810	16,947.7	
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 60.0km以下	2.17	m3	8,920	19,356.4	
計					148,519.1	

衛生設備工事 別紙明細

21

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処分費		1	式		3,900	別紙 00-0040
残土処分費	投棄料(阪南2区)	2.17	m ³	1,800	3,906	
計					3,906	
アスファルト舗装工事		1	式		48,900	別紙 00-0041
アスファルト舗装※	機械舗装 D(車道)	9.01	m ²	5,430	48,924.3	
計					48,924.3	
コンクリート類解体工事		1	式		50,200	別紙 00-0042
コンクリート類解体工事	アスファルトカッター 厚100mm (m)	32.9		430	14,147	
コンクリート類解体工事	As舗装とりこわし(積込共)(m ³)	0.45		6,450	2,902.5	
コンクリート類解体工事	路盤材とりこわし(積込共)(m ³)	3.16		2,340	7,394.4	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 17.0km以下	0.45	m ³	5,420	2,439	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ベックホウ0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 27.0km以下	3.16	m ³	7,390	23,352.4	
計					50,235.3	

衛生設備工事 別紙明細

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート類処分費		1	式		62,600	別紙 00-0043
コンクリート類処分費	アスファルト投棄料	0.45	m ³	3,050	1,372.5	
コンクリート類処分費	路盤材投棄料	3.16	m ³	19,400	61,304	
計					62,676.5	
撤去工事	再使用しない	1	式		42,700	別紙 00-0044
ビニール管類撤去(給排水)	地中配管 100A	7.9	m	1,460	11,534	
再使用しない						
ビニール管類撤去(給排水)	地中配管 50A	1.5	m	760	1,140	
再使用しない						
ビニール管類撤去(給排水)	地中配管 32A	1.7	m	460	782	
再使用しない						
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 100A	9.6	m	2,390	22,944	
再使用しない						
銅管類撤去(給排水冷却水)	地中配管 40A	2.8	m	980	2,744	
再使用しない						
ボックス類蓋撤去	パドルボックス 40	1	か所	3,620	3,620	
再使用しない						
計					42,764	

衛生設備工事		6号棟		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		930	別紙 00-0045
φ100管類処分費	100A	7.9	m	110	869	
φ50管類処分費	50A	1.5	m	30	45	
φ32管類処分費	32A	1.7	m	10	17	
計					931	
有価材		1	式		▲6,940	別紙 00-0046
鉄くず	鉄がライ粉A	0.19	t	▲34,500	▲6,555	
鉄くず	H2	0.01	t	▲38,000	▲380	
計					▲6,935	

23

代價表一覽

大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

代価表

24

PE管									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	水道配水用ポリエチレン管継手	EF 11+1/4" ベント 100A (両受)	個	1			28,800		代価表 0001
01	水道配水用ポリエチレン管継手	EF 11+1/4" ベント 100A (両受)	個	1	1	18,400	18,400		
02	接合材等(継手)			1	0.05	18,400	920		
03	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 100A	T01 か所	2	1	4,767	9,534		
	計						28,854		
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFレギュラー(片受)100×50	個	1			18,700		代価表 0002
01	水道配水用ポリエチレン管継手	EFレギュラー(片受)100×50	個	1	1	13,300	13,300		
02	接合材等(継手)			1	0.05	13,300	665		
03	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 100A	T01 か所	1	1	4,767	4,767		
	計						18,732		

代価表

PE管									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	水道配水用ポリエチレン管継手	EFおねじソケット50A	個	1			8,340		代価表 0003
01	水道配水用ポリエチレン管継手	EFおねじソケット50A	個	1	1	5,330	5,330		
02	接合材等(継手)			1	0.05	5,330	266.5		
03	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 50A	T01 か所	1	1	2,752.37	2,752.37		
	計						8,348.87		
	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFキャップ 100A	個	1			17,300		代価表 0004
01	水道配水用ポリエチレン管継手	地中埋設 EFキャップ 100A	個	1	1	12,000	12,000		
02	接合材等(継手)			1	0.05	12,000	600		
03	水道配水用ポリエチレン管継手(EF接合・手間)	地中埋設 100A	T01 か所	1	1	4,767	4,767		
	計						17,367		

25

代価表大阪府営門真北島住宅エレベーター棟増築工事（衛生設備工事）

○は「その他」の率対象

