

設 計 書

大阪府環境農林水産部			
年 度	R6	中部農と緑の総合事務所	単独
契 約 番 号		2024-10-006611	
工 事 名 称		なるかわ園地落石対策（6・安全対策）工事	
工 事 場 所		東大阪市上六万寺町地内	
竣 工 又 は 納 入 期 限		令和 6年 7月11日 ～ 令和 6年12月10日	
所 要 日 数		*****	
工 事 種 別		法面処理	
建設リサイクル法		対象外	
備 考			

設 計 大 要	落石対策工 一式		
設 計 金 額		金	45,784,200 円
消費税抜き金額		金	41,622,000 円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額		金	4,162,200 円

総括情報表

頁0-0001

事務所コード	87		
事務所名	環境農林水産部		
設計書名	実施設計書 当初		
設計書番号	06-628703-52109-4-0		
変更回数	0		
事業コード			
事業名			
単価区分	1 実施単価		
単価地区	23 東大阪市		
単価適用年月日	0-06.05.01(0)		
諸経費体系	N 治山・林道工事		
	当 世 代	前 世 代	
前払区分	01 前払40%以下		
一般管理費区分	01 減しない		
工種区分	03 治山・地すべり		
契約保証区分	01 金銭的保証		
施工地域・工事場所区分	99 補正なし		
週休2日工事区分	03 4週8休以上		

総括情報表

頁0-0002

	設計金額(税抜)(円)	消費税相当額(円)	合計金額(円)	備 考
直接工事費				数量欄に ※ があれば、金抜設計書では数量が出力されません ；（全角セミコロ）の後の文字は、金抜設計書では出力されません
	41,622,000			
合 計				
	41,622,000			

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0003

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
直接工事費					X1000
1 落石対策工					Y1900
	1	式	20,734,283	20,734,000	第0001号内訳書
1 転石除去工					Y1900
	1	式	7,980	7,000	第0002号内訳書
1 資材運搬工					Y1900
	1	式	1,195,032	1,195,000	第0003号内訳書
1 仮設工ほか					Y1900
	1	式	934,264	934,000	第0004号内訳書
直接工事費計					
				22,870,000	
共通仮設費 (率分) 22870000*(0.1105*1.0)*1.04 対象額………… 22,870,000 率…………… 0.1105					
				2,627,000	
共通仮設費計					
				2,627,000	
純工事費計					
				25,497,000	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0004

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
現場管理費	25497000*(0.3462*1.0)*1.06				
対象額……………	25,497,000				
率……………	0.3462				
				9,357,000	
工事原価計					
				34,854,000	
一般管理費等	34854000*(0.1938*1.00+0.0004)				
対象額……………	34,854,000	前払補正係数 1.0000			
率……………	0.1938				
当初原価	34,854,000			6,768,000	
1 業務委託料等（スクラップ等を含む）					Z0041
				0	
工事価格					
				41,622,000	
消費税等相当額	41622000*0.10				
対象額……………	41,622,000				
率……………	0.1000				
				4,162,200	
請負工事費					
				45,784,200	
工事価格計					
				41,622,000	
消費税等相当額計					
				4,162,200	

本 工 事

レベル4行の数量・単位欄が「1式」以外の場合、配下のレベル6行は積算要素であり、数量・単位欄は契約数量ではなく単位数量に対する内訳数量を表示している。

頁0-0005

費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
請負工事費計					
				45,784,200	

Y1900
第0001号内訳書

落石対策工

式 当り 20,734,283 円

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 ロープ伏工 箇所N1					Y2900
	1	式	6,131,913	6,131,913	第0005号内訳書
2 ロープ伏工 箇所N2					Y2900
	1	式	8,008,341	8,008,341	第0006号内訳書
2 ロープ伏工 箇所N3					Y2900
	1	式	1,101,309	1,101,309	第0007号内訳書
2 ロープ伏工 箇所N4					Y2900
	1	式	3,802,381	3,802,381	第0008号内訳書
2 ロープ伏工 箇所N6					Y2900
	1	式	810,070	810,070	第0009号内訳書
2 ロープ伏工 箇所N7					Y2900
	1	式	880,269	880,269	第0010号内訳書
単位当り					
	1	式		20,734,283	

Y1900
第0002号内訳書

転石除去工			
式	当り	7,980	円

転石除去工			
式	当り	7,980	円

転石除去工			
式	当り	7,980	円

[illegible]

Y1900
第0003号内訳書

資材運搬工

式 当り 1,195,032 円

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 モノレール架設・撤去 傾斜区分：30度未満					V0041 0
	120	m	5,004	600,480	第0-0008号代価表
6 モノレール賃料 設置期間 2 ヶ月 200kg積/45° L=120m					V0042 0
	1	式	553,400	553,400	第0-0009号代価表
6 鋼材運搬（モノレール） N1,2 L=45.0m 3.14t 動力車200kg積/45°	※				V0043 0
	0.14	日	56,159	7,862	第0-0010号代価表
6 鋼材運搬（モノレール） N3,4 L=75.0m 1.10t 動力車200kg積/45°	※				V0044 0
	0.06	日	56,159	3,369	第0-0011号代価表
6 鋼材運搬（モノレール） N6 L=90.0m 0.18t 動力車200kg積/45°	※				V0045 0
	0.01	日	56,159	561	第0-0012号代価表
6 鋼材運搬（モノレール） N7 L=120.0m 0.21t 動力車200kg積/45°	※				V0046 0
	0.01	日	56,159	561	第0-0013号代価表
6 資材人肩運搬（ロープ伏工） 補正後運搬距離80m以下 モノレール-N1 セメント鋼材、二次製品等					V0023 0
	1.37	t	5,821	7,974	第0-0014号代価表
6 資材人肩運搬（ロープ伏工） 補正後運搬距離100m以下 モノレール-N2 セメント鋼材、二次製品等					V0024 0
	1.77	t	6,652	11,774	第0-0015号代価表
6 資材人肩運搬（ロープ伏工） 補正後運搬距離140m以下 モノレール-N3 セメント鋼材、二次製品等					V0026 0
	0.25	t	8,593	2,148	第0-0016号代価表

大 阪 府

06-628703-52109-4-0

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 資材人肩運搬（ロープ伏工） 補正後運搬距離80m以下 モノレール-N4 セメント鋼材、二次製品等					V0023 0
	0.85	t	5,821	4,947	第0-0017号代価表
6 資材人肩運搬（ロープ伏工） 補正後運搬距離120m以下 モノレール-N6 セメント鋼材、二次製品等					V0025 0
	0.18	t	7,484	1,347	第0-0018号代価表
6 資材人肩運搬（ロープ伏工） 補正後運搬距離20m以下 モノレール-N7 セメント鋼材、二次製品等					V0020 0
	0.20	t	3,049	609	第0-0019号代価表
単位当り					
	1	式		1,195,032	

Y1900
第0004号内訳書

仮設工ほか

式 当り 934,264 円

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
2 仮設落石防護ネット設置・撤去工					Y2900
	1	式	418,419	418,419	第0011号内訳書
2 仮設落石防護ネット運搬					Y2900
	1	式	1,345	1,345	第0012号内訳書
2 交通誘導警備員					Y2900
	1	式	514,500	514,500	第0013号内訳書
単位当り	1	式		934,264	

Y2900
第0005号内訳書

ロープ伏工

箇所N1

式 当り 6,131,913 円

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 ロープ伏工 材料費 箇所N1					Y3900
	1	式	2,496,749	2,496,749	第0014号内訳書
3 ロープ伏工 設置工 箇所N1					Y3900
	1	式	3,635,164	3,635,164	第0015号内訳書
単位当り					
	1	式		6,131,913	

Y2900
第0006号内訳書

ロープ・伏工

ロープ伏工	箇所N2
式	当り 8,008,341 円

ロープ伏工	箇所N2
式	当り 8,008,341 円

ロープ伏工	箇所N2
式	当り 8,008,341 円

工 種 ・ 施 工 名 称		数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 ロープ伏工 材料費 箇所N2						Y3900
	1	式	3,221,401	3,221,401	第0016号内訳書	
3 ロープ伏工 設置工 箇所N2						Y3900
	1	式	4,786,940	4,786,940	第0017号内訳書	
単位当り						
	1	式		8,008,341		

Y2900
第0007号内訳書

ロープ伏工

箇所N3

式 当り 1,101,309 円

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 ロープ伏工 材料費 箇所N3					Y3900
	1	式	441,397	441,397	第0018号内訳書
3 ロープ伏工 設置工 箇所N3					Y3900
	1	式	659,912	659,912	第0019号内訳書
単位当り					
	1	式		1,101,309	

Y2900
第0008号内訳書

ロープ伏工

箇所N4

式 当り 3,802,381 円

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 ロープ伏工 材料費 箇所N4					Y3900
	1	式	1,522,797	1,522,797	第0020号内訳書
3 ロープ伏工 設置工 箇所N4					Y3900
	1	式	2,279,584	2,279,584	第0021号内訳書
単位当り	1	式		3,802,381	

Y2900
第0009号内訳書

ロープ伏工

箇所N6

式 当り 810,070 円

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 ロープ伏工 材料費 箇所N6					Y3900
	1	式	305,376	305,376	第0022号内訳書
3 ロープ伏工 設置工 箇所N6					Y3900
	1	式	504,694	504,694	第0023号内訳書
単位当り					
	1	式		810,070	

Y2900
第0010号内訳書

ロープ伏工

箇所N7

式 当り 880,269 円

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
3 ロープ伏工 材料費 箇所N7					Y3900
	1	式	344,885	344,885	第0024号内訳書
3 ロープ伏工 設置工 箇所N7					Y3900
	1	式	535,384	535,384	第0025号内訳書
単位当り	1	式		880,269	

Y2900
第0011号内訳書

仮設落石防護ネット設置・撤去工

式 当り 418,419 円

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 仮設落石防護ネット設置工 高さ20m以下、傾斜40度以上 資材は貸与品とし、現地で受け渡し					V0010 0
	27.0	m	9,040	244,080	第0-0020号代価表
6 仮設落石防護ネット設置工 高さ20～50m、傾斜40度以上 資材は貸与品とし、現地で受け渡し					V0011 0
	3.0	m	10,848	32,544	第0-0021号代価表
6 仮設落石防護ネット撤去工 高さ20m以下、傾斜40度以上 資材は貸与品とし、現地で受け渡し					V0012 0
	27.0	m	4,649	125,523	第0-0022号代価表
6 仮設落石防護ネット撤去工 高さ20～50m、傾斜40度以上 資材は貸与品とし、現地で受け渡し					V0013 0
	3.0	m	5,424	16,272	第0-0023号代価表
単位当り					
	1	式		418,419	

Y2900
第0012号内訳書

仮設落石防護ネット運搬

式 当り 1,345 円

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 仮設落石防護ネット運搬 (モノレール) 管理道～R33, N7(設置時) L=120.0m 0.04t 動力車200kg積/45°	※ 0.002	日	56,159	112	V0047 0 第0-0024号代価表
6 資材人肩運搬 (仮設落石防護ネット) 補正後運搬距離120m以下 R33(往復), R900 セメント鋼材、二次製品等 設置・撤去時	0.04	t	7,484	299	V0025 0 第0-0025号代価表
6 資材人肩運搬 (仮設落石防護ネット) 補正後運搬距離40m以下 N7(往復) セメント鋼材、二次製品等 設置・撤去時	0.08	t	3,880	310	V0021 0 第0-0026号代価表
6 資材人肩運搬 (仮設落石防護ネット) 補正後運搬距離80m以下 R121 セメント鋼材、二次製品等 設置時	0.02	t	5,821	116	V0023 0 第0-0027号代価表
6 資材人肩運搬 (仮設落石防護ネット) 補正後運搬距離60m以下 R148, R153 セメント鋼材、二次製品等 設置時	0.04	t	4,712	188	V0022 0 第0-0028号代価表
6 資材人肩運搬 (仮設落石防護ネット) 補正後運搬距離120m以下 R153～R900 セメント鋼材、二次製品等 設置時	0.02	t	7,484	149	V0025 0 第0-0029号代価表
6 資材人肩運搬 (仮設落石防護ネット) 補正後運搬距離140m以下 R900～管理道 セメント鋼材、二次製品等 撤去時	0.02	t	8,593	171	V0026 0 第0-0030号代価表
単位当り	1	式		1,345	

Y2900
第0013号内訳書

交通誘導警備員

式 当り 514,500 円

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 交通誘導警備員B					RA227 0
	35	#人	14,700	514,500	
単位当り	1	式		514,500	

Y3900
第0014号内訳書

ロープ伏工 材料費

箇所N1

式 当り 2,496,749 円

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12φ ZA-180 亜鉛-10%アルミ合金めっき	956.1	m	490	468,489	W0001
6 巻付グリップ (E型) 12φ用-800 端末用 ZA-300 亜鉛-10%アルミ合金めっき	164	本	2,220	364,080	W0001
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	9	本	6,680	60,120	W0001
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	34	本	9,610	326,740	W0001
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	32	本	6,580	210,560	W0001
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	13	本	9,430	122,590	W0001
6 十字グリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	13	個	2,340	30,420	W0001
6 十字アンカーグリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	45	個	2,090	94,050	W0001
6 Vクリップ (大) 4.0t×109 溶融亜鉛めっき	125	個	1,040	130,000	W0001

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 Vクリップ (小) 3.2t×92 溶融亜鉛めっき					W0001
	726	個	950	689,700	
単位当り					
	1	式		2,496,749	

Y3900
第0015号内訳書

ロープ伏工 設置工

箇所N1

式 当り 3,635,164 円

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 斜面整理工 20m程度の現場内小運搬含む					V0030 0
	200.0	m2	995	199,000	第0-0001号代価表
6 ロープ設置工 3×7 12φ					V0032 0
	910.6	m	1,670	1,520,702	第0-0002号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1000 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0031 0
	41	本	13,690	561,290	第0-0003号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1500 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0004 0
	47	本	28,400	1,334,800	第0-0004号代価表
6 十字アンカーグリップ・十字グリップ取付工 50×95					V0006 0
	58	個	334	19,372	第0-0006号代価表
単位当り					
	1	式		3,635,164	

Y3900
第0016号内訳書

ロープ伏工 材料費

箇所N2

式 当り 3,221,401 円

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12φ ZA-180 亜鉛-10%アルミ合金めっき					W0001
	1,298.9	m	490	636,461	
6 巻付グリップ (E型) 12φ用-800 端末用 ZA-300 亜鉛-10%アルミ合金めっき					W0001
	176	本	2,220	390,720	
6 岩用部セメントアンカーA D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき					W0001
	10	本	6,680	66,800	
6 岩用部セメントアンカーA D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき					W0001
	38	本	9,610	365,180	
6 岩用部セメントアンカーB D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき					W0001
	46	本	6,580	302,680	
6 岩用部セメントアンカーB D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき					W0001
	20	本	9,430	188,600	
6 十字グリップ 50×95 溶融亜鉛めっき					W0001
	14	個	2,340	32,760	
6 十字アンカーグリップ 50×95 溶融亜鉛めっき					W0001
	66	個	2,090	137,940	
6 Vクリップ (大) 4.0t×109 溶融亜鉛めっき					W0001
	139	個	1,040	144,560	

大 阪 府

06-628703-52109-4-0

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 Vクリップ (小) 3.2t×92 溶融亜鉛めっき					W0001
	1,006	個	950	955,700	
単位当り					
	1	式		3,221,401	

Y3900
第0017号内訳書

ロープ伏工 設置工

箇所N2

式 当り 4,786,940 円

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 斜面整理工 20m程度の現場内小運搬含む					V0030 0
	282.0	m2	995	280,590	第0-0001号代価表
6 ロープ設置工 3×7 12φ					V0032 0
	1,237.0	m	1,670	2,065,790	第0-0002号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1000 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0031 0
	56	本	13,690	766,640	第0-0003号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1500 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0004 0
	58	本	28,400	1,647,200	第0-0004号代価表
6 十字アンカーグリップ・十字グリップ取付工 50×95					V0006 0
	80	個	334	26,720	第0-0006号代価表
単位当り					
	1	式		4,786,940	

Y3900
第0018号内訳書

ロープ伏工 材料費

箇所N3

式 当り 441,397 円

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12φ ZA-180 亜鉛-10%アルミ合金めっき	132.3	m	490	64,827	W0001
6 巻付グリップ (E型) 12φ用-800 端末用 ZA-300 亜鉛-10%アルミ合金めっき	44	本	2,220	97,680	W0001
6 岩用部セメントアンカーA D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	3	本	6,680	20,040	W0001
6 岩用部セメントアンカーA D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	11	本	9,610	105,710	W0001
6 岩用部セメントアンカーB D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	3	本	6,580	19,740	W0001
6 岩用部セメントアンカーB D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	1	本	9,430	9,430	W0001
6 十字グリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	4	個	2,340	9,360	W0001
6 十字アンカーグリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	4	個	2,090	8,360	W0001
6 Vクリップ (大) 4.0t×109 溶融亜鉛めっき	30	個	1,040	31,200	W0001

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 Vクリップ (小) 3.2t×92 溶融亜鉛めっき					W0001
	79	個	950	75,050	
単位当り					
	1	式		441,397	

Y3900
第0019号内訳書

ロープ伏工 設置工

箇所N3

式 当り 659,912 円

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 斜面整理工 20m程度の現場内小運搬含む					V0030 0
	24.0	m2	995	23,880	第0-0001号代価表
6 ロープ設置工 3×7 12φ					V0032 0
	126.0	m	1,670	210,420	第0-0002号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1000 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0031 0
	6	本	13,690	82,140	第0-0003号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1500 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0004 0
	12	本	28,400	340,800	第0-0004号代価表
6 十字アンカーグリップ・十字グリップ取付工 50×95					V0006 0
	8	個	334	2,672	第0-0006号代価表
単位当り					
	1	式		659,912	

Y3900
第0020号内訳書

ロープ伏工 材料費

箇所N4

式 当り 1,522,797 円

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12φ ZA-180 亜鉛-10%アルミ合金めっき	573.3	m	490	280,917	W0001
6 巻付グリップ (E型) 12φ用-800 端末用 ZA-300 亜鉛-10%アルミ合金めっき	100	本	2,220	222,000	W0001
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	6	本	6,680	40,080	W0001
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	22	本	9,610	211,420	W0001
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	20	本	6,580	131,600	W0001
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	9	本	9,430	84,870	W0001
6 十字グリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	7	個	2,340	16,380	W0001
6 十字アンカーグリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	29	個	2,090	60,610	W0001
6 Vクリップ (大) 4.0t×109 溶融亜鉛めっき	73	個	1,040	75,920	W0001

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 Vクリップ (小) 3.2t×92 溶融亜鉛めっき					W0001
	420	個	950	399,000	
単位当り					
	1	式		1,522,797	

Y3900
第0021号内訳書

ロープ伏工 設置工

箇所N4

式 当り 2,279,584 円

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 斜面整理工 20m程度の現場内小運搬含む					V0030 0
	120.0	m2	995	119,400	第0-0001号代価表
6 ロープ設置工 3×7 12φ					V0032 0
	546.0	m	1,670	911,820	第0-0002号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1000 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0031 0
	26	本	13,690	355,940	第0-0003号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1500 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0004 0
	31	本	28,400	880,400	第0-0004号代価表
6 十字アンカーグリップ・十字グリップ取付工 50×95					V0006 0
	36	個	334	12,024	第0-0006号代価表
単位当り					
	1	式		2,279,584	

Y3900
第0022号内訳書

ロープ伏工 材料費

箇所N6

式 当り 305,376 円

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12φ ZA-180 亜鉛-10%アルミ合金めっき	70.4	m	490	34,496	W0001
6 巻付グリップ (E型) 12φ用-800 端末用 ZA-300 亜鉛-10%アルミ合金めっき	32	本	2,220	71,040	W0001
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	2	本	6,680	13,360	W0001
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	10	本	9,610	96,100	W0001
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき	3	本	6,580	19,740	W0001
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき	1	本	9,430	9,430	W0001
6 十字グリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	2	個	2,340	4,680	W0001
6 十字アンカーグリップ 50×95 溶融亜鉛めっき	4	個	2,090	8,360	W0001
6 Vクリップ (大) 4.0t×109 溶融亜鉛めっき	18	個	1,040	18,720	W0001

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 Vクリップ (小) 3.2t×92 溶融亜鉛めっき					W0001
	31	個	950	29,450	
単位当り					
	1	式		305,376	

Y3900
第0023号内訳書

ロープ伏工 設置工

箇所N6

式 当り 504,694 円

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 斜面整理工 20m程度の現場内小運搬含む					V0030 0
	10.0	m2	995	9,950	第0-0001号代価表
6 ロープ設置工 3×7 12φ					V0032 0
	67.0	m	1,670	111,890	第0-0002号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1000 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0031 0
	5	本	13,690	68,450	第0-0003号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1500 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0004 0
	11	本	28,400	312,400	第0-0004号代価表
6 十字アンカーグリップ・十字グリップ取付工 50×95					V0006 0
	6	個	334	2,004	第0-0006号代価表
単位当り					
	1	式		504,694	

Y3900
第0024号内訳書

ロープ伏工 材料費

箇所N7

式 当り 344,885 円

頁0-0035

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 ワイヤロープ 3×7 ZA/O 12φ ZA-180 亜鉛-10%アルミ合金めっき					W0001
	94.5	m	490	46,305	
6 巻付グリップ (E型) 12φ用-800 端末用 ZA-300 亜鉛-10%アルミ合金めっき					W0001
	36	本	2,220	79,920	
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき					W0001
	2	本	6,680	13,360	
6 岩部用セメントアンカーA D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき					W0001
	10	本	9,610	96,100	
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1000 溶融亜鉛めっき					W0001
	2	本	6,580	13,160	
6 岩部用セメントアンカーB D22(M20)×1500 溶融亜鉛めっき					W0001
	1	本	9,430	9,430	
6 十字グリップ 50×95 溶融亜鉛めっき					W0001
	3	個	2,340	7,020	
6 十字アンカーグリップ 50×95 溶融亜鉛めっき					W0001
	3	個	2,090	6,270	
6 Vクリップ (大) 4.0t×109 溶融亜鉛めっき					W0001
	23	個	1,040	23,920	

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 Vクリップ (小) 3.2t×92 溶融亜鉛めっき					W0001
	52	個	950	49,400	
単位当り					
	1	式		344,885	

Y3900
第0025号内訳書

ロープ伏工 設置工

箇所N7

式 当り 535,384 円

頁0-0037

工 種 ・ 施 工 名 称	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
6 斜面整理工 20m程度の現場内小運搬含む					V0030 0
	16.0	m2	995	15,920	第0-0001号代価表
6 ロープ設置工 3×7 12φ					V0032 0
	90.0	m	1,670	150,300	第0-0002号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1000 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0031 0
	4	本	13,690	54,760	第0-0003号代価表
6 岩部用セメントアンカー設置工 岩用 D22(M20)×1500 削孔、アンカー設置、充填材注入等含					V0004 0
	11	本	28,400	312,400	第0-0004号代価表
6 十字アンカーグリップ・十字グリップ取付工 50×95					V0006 0
	6	個	334	2,004	第0-0006号代価表
単位当り					
	1	式		535,384	