

設 計 大 要	アスファルト舗装工 一式		
設計金額	金	10,802,000	円
消費税抜き金額	金	9,820,000	円
取引に係る消費税 及び地方消費税の 額	金	982,000	円

事業名	農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区舗装(6)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			9,820,000	
2 ・工事原価			8,011,000	
3 純工事費			5,607,000	
4 ・ ・直接工事費			4,640,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,640,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			3,371,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			967,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(34+31+26+25+9+4-38-37-36) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
4,640,000 × ((17.090*1.000+0.000)*1.000*1.020*1.000)	17.430	%	809,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	158,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			0	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(25-33+32+4) × (標準値)				
4,640,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			2,404,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(8+25+26+27+30-36-38+4) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
5,607,000 × ((40.830*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	42.870	%	2,404,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(-36-38-23+4+7) × (標準値*N002+保証費率)				
8,011,000 × (22.550*1.000 + 0.04)	22.590	%	1,809,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	農村総合整備事業 伏見堂地区
工事名	伏見堂地区舗装(6)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				4,640,000	
・土工				1,000	
・掘削工(現場CBR試験)	1.000	式		1,000	
000001 掘削工(現場CBR試験)	1.000	式		1,000	
SA0101 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-	0.400	m3	989	989	1式当たり B単 1号
			2,473	989	歩A・単A S単 9号
			計	989	
合計				989	
・舗装工				4,639,000	
・路盤工	1.000	式		810,000	
000002 路盤工	1.000	式		810,000	
T00001 路盤工 RC-40	2,988.000	m ²	809,748	809,748	1式当たり B単 2号
			271	809,748	歩A・単A T単 1号
			計	809,748	
合計				809,748	
・砂利舗装工				97,000	
000003 砂利舗装工	1.000	式		96,768	
S08041 砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツ,RC-40,16cm,不要,なし,不要,	252.000	m ²	96,768	96,768	1式当たり B単 3号
			384	96,768	歩A・単A S単 8号
			計	96,768	
合計				96,768	
・アスファルト舗装工				3,732,000	
000004 表層	1.000	式		3,731,640	
SA0843 SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物(2.35t/m3),プライムコート各種,なし,再生 密粒度アス(13)	2,904.000	m ²	3,731,640	3,731,640	1式当たり B単 4号
			1,285	3,731,640	歩A・単A S単 10号
			計	3,731,640	
合計				3,731,640	

