



大阪府営交野梅が枝第1期住宅（建て替え）地質調査業務

総括表

| 名 称               | 摘 要                       | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-------------------|---------------------------|-----|-----|------------|-----|
|                   |                           |     |     |            |     |
| a 直 接 調 査 費       |                           | 1   | 式   | 5,646,760  |     |
| b 間 接 調 査 費       |                           | 1   | 式   | 386,820    |     |
| 小 計               | a + b                     |     |     | 6,033,580  |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
| c 解 析 等 調 査 業 務 費 | 報告書作成費・<br>電子媒体を含む        | 1   | 式   | 439,511    |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
| 小 計               | 純調査費<br>(a + b + c)       |     |     | 6,473,091  |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
| d 一 般 管 理 費 等     |                           | 1   | 式   | 3,132,909  |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
| 計                 | 調査業務価格<br>(a + b + c + d) |     |     | 9,606,000  |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
| 消 費 税 相 当 額       | 10%                       | 1   | 式   | 960,600    |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
| 合 計               | 地質調査業務費                   |     |     | 10,566,600 |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
|                   |                           |     |     |            |     |
|                   |                           |     |     |            |     |

## 大阪府営交野梅が枝第1期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称                   | 摘要     | 数 量   | 単位 | 単価     | 金額        | 備考    |
|-----------------------|--------|-------|----|--------|-----------|-------|
| a 直接調査費               |        |       |    |        |           |       |
| ボーリング（掘進長）            |        |       |    |        |           |       |
| φ 66mm                |        | 120.0 | m  | 12,600 | 1,512,000 |       |
| φ 86mm                |        | 20.0  | m  | 14,400 | 288,000   |       |
| φ 116mm               |        | 70.0  | m  | 17,500 | 1,225,000 |       |
| 標準貫入試験                |        | 196   | 回  | 7,050  | 1,381,800 |       |
| 孔内載荷試験                |        | 6     | 回  | 64,100 | 384,600   |       |
| サンプリング                | デニソン   | 4     | 本  | 38,100 | 152,400   |       |
| サンプリング                | シンウォール | 0     | 本  | 0      | 0         |       |
| サンプリング                | トリプル   | 4     | 本  | 37,500 | 150,000   |       |
| その他各種試験               |        | 1     | 式  |        | 540,960   | 別紙明細書 |
| 地盤情報データベースに登録するための検定費 |        | 6     | 本  | 2,000  | 12,000    |       |
|                       |        |       |    |        |           |       |
|                       |        |       |    |        |           |       |
|                       |        |       |    |        |           |       |
|                       |        |       |    |        |           |       |
|                       |        |       |    |        |           |       |
|                       |        |       |    |        |           |       |
|                       |        |       |    |        |           |       |
| 小 計                   |        |       |    |        | 5,646,760 |       |

## 大阪府営交野梅が枝第1期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称      | 摘要   | 数 量 | 単位 | 単価     | 金額      | 備考 |
|----------|------|-----|----|--------|---------|----|
| b 間接調査費  |      |     |    |        |         |    |
| 機械運搬費    |      | 2   | 台  | 37,000 | 74,000  |    |
| 機械組立解体費  | 足場含む | 2   | 台  | 62,700 | 125,400 |    |
| 機械移動費    |      | 4   | 回  | 45,600 | 182,400 |    |
| コア抜き・復旧費 |      | 1   | 式  |        | 5,020   |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
|          |      |     |    |        |         |    |
| 小 計      |      |     |    |        | 386,820 |    |

## 大阪府営交野梅が枝第1期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称               | 摘要                     | 数 量 | 単位 | 単価     | 金額      | 備考 |
|-------------------|------------------------|-----|----|--------|---------|----|
| 別紙明細書             |                        |     |    |        |         |    |
| 室内土質試験等           |                        |     |    |        |         |    |
| 土粒子の密度試験          |                        | 2   | 試料 | 4,410  | 8,820   |    |
| 土の含水比試験           |                        | 0   | 試料 | 0      | 0       |    |
| 土の湿潤密度試験          |                        | 0   | 試料 | 0      | 0       |    |
| 圧密試験              |                        | 2   | 試料 | 38,000 | 76,000  |    |
| 一軸圧縮試験            |                        | 4   | 試料 | 7,800  | 31,200  |    |
| 三軸圧縮試験（UU）        |                        | 2   | 試料 | 18,100 | 36,200  |    |
| 土の粒度試験            |                        | 0   | 試料 | 0      | 0       |    |
| 土の液性限界試験          |                        | 0   | 試料 | 0      | 0       |    |
| 土の塑性限界試験          |                        | 0   | 試料 | 0      | 0       |    |
| 土の細粒分含有率試験        |                        | 38  | 試料 | 2,660  | 101,080 |    |
| 現場透水試験            | 二重管式                   | 0   | 回  | 0      | 0       |    |
| 設計CBR試験           | 締め固めた土70kg<br>2モールド/試料 | 2   | 箇所 | 52,075 | 104,150 |    |
| 土壌分析費             | 1箇所                    | 1   | 式  |        | 183,510 |    |
| 平板載荷試験            |                        |     | 箇所 |        | 0       |    |
| 一面せん断試験           |                        |     | 資料 |        | 0       |    |
| 繰り返し三軸試験          |                        |     | 資料 |        | 0       |    |
| ねじりせん断試験          |                        |     | 資料 |        | 0       |    |
| 弾性波速度試験<br>（PS検層） |                        |     | 回  |        | 0       |    |
| 常時微動測定            |                        |     | 回  |        | 0       |    |
| 小 計               |                        |     |    |        | 540,960 |    |