

		当初	
業務名称	大阪府宮枚方招提第2住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務 委託費内訳書		
地質調査業務費	¥7,020,200-	(消費税相当額	¥638,200-)
調査業務価格	¥6,382,000-		
業務概要	ボーリング 一式 標準貫入試験 一式 孔内載荷試験 一式 サンプリング 一式 その他各種試験 一式 樹木撤去 一式		

大阪府営枚方招提第2住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直 接 調 査 費		1	式	3,495,210	
b 間 接 調 査 費		1	式	438,869	
小 計	a + b			3,934,079	
c 解 析 等 調 査 業 務 費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	299,556	
小 計	純調査費 (a + b + c)			4,233,635	
d 一 般 管 理 費 等		1	式	2,148,365	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			6,382,000	
消 費 税 相 当 額	10%	1	式	638,200	
合 計	地質調査業務費			7,020,200	

大阪府営枚方招提第2住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単位	単価	金額	備考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		60.0	m	12,900	774,000	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		60.0	m	18,000	1,080,000	
標準貫入試験		111	回	7,260	805,860	
孔内載荷試験		3	回	66,000	198,000	
サンプリング	デニソン	6	本	39,200	235,200	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		390,150	別紙明細書
地盤情報データベース に登録するための検定 費		6	本	2,000	12,000	
小 計					3,495,210	

大阪府営枚方招提第2住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単位	単価	金額	備考
b 間接調査費						
機械運搬費		2	台	37,500	75,000	
機械組立解体費	足場含む	2	台	64,200	128,400	
機械移動費		4	回	46,900	187,600	
コア抜き・復旧費		1	式		7,530	
樹木撤去	樹高 100cm未満 10本/㎡	3.8	㎡	10,600	40,280	
樹木類 積み込み	機械	0.01	㎡	1,900	19	
とりこわし発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハック90.28㎡ 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.01	㎡	3,380	34	
とりこわし発生材処分	木材類 投棄料	0.01	㎡	550	6	
小 計					438,869	

大阪府営枚方招提第2住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単位	単価	金額	備考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		3	試料	4,410	13,230	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		3	試料	38,000	114,000	
一軸圧縮試験		3	試料	7,800	23,400	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		0	試料	0	0	
土の液性限界試験		3	試料	5,570	16,710	
土の塑性限界試験		3	試料	2,660	7,980	
土の細粒分含有率試験		12	試料	2,660	31,920	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	0	箇所	0	0	
土壌分析費	1箇所	1	式		182,910	
小 計					390,150	