

業務名称	大阪府営枚方牧野北第3期住宅（建て替え）地質調査業務		委託費内訳書
地質調査業務費	¥9,331,300-	（消費税相当額	¥848,300-）
調査業務価格	¥8,483,000-		
業務概要	ボーリング 標準貫入試験 孔内載荷試験 サンプリング その他各種試験	一式 一式 一式 一式 一式	

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	4,816,855	
b 間接調査費		1	式	483,800	
小 計	a + b			5,300,655	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	389,193	
小 計	純調査費 (a + b + c)			5,689,848	
d 一般管理費等		1	式	2,793,152	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			8,483,000	
消費税相当額	10%	1	式	848,300	
合 計	地質調査業務費			9,331,300	

大阪府営枚方牧野北第3期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		123.0	m	12,900	1,586,700	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		63.0	m	18,000	1,134,000	
標準貫入試験		190	回	7,260	1,379,400	
孔内載荷試験		2	回	66,000	132,000	
サンプリング	デニソン	4	本	39,200	156,800	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		415,955	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		6	本	2,000	12,000	
小 計					4,816,855	

大阪府営枚方牧野北第3期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		2	台	37,000	74,000	
機械組立解体費	足場含む	2	台	64,200	128,400	
機械移動費		6	回	46,900	281,400	
小 計					483,800	

大阪府営枚方牧野北第3期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		7	試料	4,410	30,870	
土の含水比試験		5	試料	1,130	5,650	
土の湿潤密度試験		5	試料	2,550	12,750	
圧密試験		2	試料	38,000	76,000	
一軸圧縮試験		2	試料	7,800	15,600	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		5	試料	5,240	26,200	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		5	試料	2,660	13,300	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	1	箇所	52,075	52,075	
土壌分析費	1箇所	1	式		183,510	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					415,955	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	40	1	40	123	
	10	1	10		
	33	1	33		
	20	2	40		
φ 86mm					
φ 116mm	30	1	30	63	
	33	1	33		
小計		7	186	186	

数量表

標準貫入試験	長さ(m)	本数	回数	備考
φ 66mm	40	1	40	
	10	1	10	
	33	1	33	
	20	2	40	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm+φ 66mm				
φ 116mm+φ 86mm				
φ 116mm+φ 66mm	30	1	30	
	10	1	10	
	33	1	33	
サンプリング数			-4	
孔内載荷試験回数			-2	
小計		8	190	