

当初

業務名称 大阪府営浅香山住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

委託費内訳書

地質調査業務費 ¥12,678,600- (消費税相当額 ¥1,152,600-)
調査業務価格 ¥11,526,000-

業務概要
ボーリング 一式
標準貫入試験 一式
孔内載荷試験 一式
サンプリング 一式
その他各種試験 一式

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	6,687,370	
b 間接調査費		1	式	628,010	
小 計	a + b			7,315,380	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	506,568	
小 計	純調査費 (a + b + c)			7,821,948	
d 一般管理費等		1	式	3,704,052	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			11,526,000	
消費税相当額	10%	1	式	1,152,600	
合 計	地質調査業務費			12,678,600	

大阪府営浅香山住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		134.0	m	12,900	1,728,600	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		108.0	m	18,000	1,944,000	
標準貫入試験		224	回	7,260	1,626,240	
孔内載荷試験		6	回	66,000	396,000	
サンプリング	デニソン	12	本	39,200	470,400	
サンプリング	シンウオール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		500,130	別紙明細書
地盤情報データベース に登録するための検定 費		11	本	2,000	22,000	
小 計					6,687,370	

大阪府営浅香山住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		2	台	37,500	75,000	
機械組立解体費	足場含む	2	台	64,200	128,400	
機械移動費		9	回	46,900	422,100	
コア抜き・復旧費		1	式		2,510	
小 計					628,010	

大阪府営浅香山住宅エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		6	試料	4,410	26,460	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		6	試料	38,000	228,000	
一軸圧縮試験		6	試料	7,800	46,800	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		0	試料	0	0	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		6	試料	2,660	15,960	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	0	箇所	0	0	
土壌分析費	1箇所	1	式		182,910	
小 計					500,130	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	22 4	5 6	110 24	134	
φ 86mm					
φ 116mm	18	6	108	108	
小計		17	242	242	

数量表

標準貫入試験	長さ(m)	本数	回数	備考
φ 66mm	22	5	110	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm + φ 66mm				
φ 116mm + φ 86mm				
φ 116mm + φ 66mm	22	6	132	
サンプリング数			-12	
孔内載荷試験回数			-6	
小計		11	224	