

		当初
業務名称 大阪府宮阪南尾崎 6 丁目第 1 期住宅（建て替え）地質調査業務 委託費内訳書		
地質調査業務費	¥6, 861, 800-	（消費税相当額 ¥623, 800- ）
調査業務価格	¥6, 238, 000-	
業務概要	ボーリング 一式 標準貫入試験 一式 孔内載荷試験 一式 サンプリング 一式 その他各種試験 一式	

大阪府宮阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直 接 調 査 費		1	式	3,625,395	
b 間 接 調 査 費		1	式	200,120	
小 計	a + b			3,825,515	
c 解 析 等 調 査 業 務 費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	307,648	
小 計	純調査費 (a + b + c)			4,133,163	
d 一 般 管 理 費 等		1	式	2,104,837	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			6,238,000	
消 費 税 相 当 額	10%	1	式	623,800	
合 計	地質調査業務費			6,861,800	

大阪府宮阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単位	単価	金額	備考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		80.0	m	12,900	1,032,000	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		40.0	m	18,000	720,000	
標準貫入試験		115	回	7,260	834,900	
孔内載荷試験		1	回	66,000	66,000	
サンプリング	デニソン	4	本	39,200	156,800	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		809,695	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		3	本	2,000	6,000	
小 計					3,625,395	

大阪府宮阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単位	単価	金額	備考
b 間接調査費						
機械運搬費		1	台	37,000	37,000	
機械組立解体費	足場含む	1	台	64,200	64,200	
機械移動費		2	回	46,900	93,800	
コア抜き・復旧費		1	式		5,120	
小 計					200,120	

大阪府宮阪南尾崎6丁目第1期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単位	単価	金額	備考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		1	試料	4,410	4,410	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		1	試料	38,000	38,000	
一軸圧縮試験		0	試料	0	0	
三軸圧縮試験（UU）		3	試料	18,100	54,300	
土の粒度試験		60	試料	5,240	314,400	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		0	試料	0	0	
現場透水試験	二重管式	1	回	163,000	163,000	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	1	箇所	52,075	52,075	
土壌分析費	1箇所	1	式		183,510	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					809,695	