

当初

業務名称 大阪府営松原天美住宅第1期エレベーター棟増築工事地質調査業務  
委託費内訳書

地質調査業務費 ¥6,388,800- (消費税相当額 ¥580,800- )  
調査業務価格 ¥5,808,000-

業務概要  
ボーリング 一式  
標準貫入試験 一式  
孔内載荷試験 一式  
サンプリング 一式  
その他各種試験 一式

大阪府営松原天美住宅第1期エレベーター棟増築工事地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	3,252,010	
b 間接調査費		1	式	302,220	
小 計	a + b			3,554,230	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	282,228	
小 計	純調査費 (a + b + c)			3,836,458	
d 一般管理費等		1	式	1,971,542	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			5,808,000	
消費税相当額	10%	1	式	580,800	
合 計	地質調査業務費			6,388,800	

大阪府営松原天美住宅第1期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		64.0	m	12,900	825,600	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		56.0	m	18,000	1,008,000	
標準貫入試験		114	回	7,260	827,640	
孔内載荷試験		2	回	66,000	132,000	
サンプリング	デニソン	4	本	39,200	156,800	
サンプリング	シンウオール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		293,970	別紙明細書
地盤情報データベース に登録するための検定 費		4	本	2,000	8,000	
小 計					3,252,010	



大阪府営松原天美住宅第1期エレベーター棟増築工事地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		2	試料	4,410	8,820	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		2	試料	38,000	76,000	
一軸圧縮試験		2	試料	7,800	15,600	
三軸圧縮試験(UU)		0	試料	0	0	
土の粒度試験		0	試料	0	0	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		4	試料	2,660	10,640	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	0	箇所	0	0	
土壌分析費	1箇所	1	式		182,910	
小 計					293,970	

数量表

ボーリング（掘進長）	長さ(m)	本数	計(m)	掘進長(m)	備考
φ 66mm	30 2	2 2	60 4	64	
φ 86mm					
φ 116mm	28	2	56	56	
小計		6	120	120	

数量表

標準貫入試験	長さ(m)	本数	回数	備考
φ 66mm	30	2	60	
φ 86mm				
φ 116mm				
φ 86mm + φ 66mm				
φ 116mm + φ 86mm				
φ 116mm + φ 66mm	30	2	60	
サンプリング数			-4	
孔内載荷試験回数			-2	
小計		4	114	