

|  |   |         |                 |
|--|---|---------|-----------------|
|  |   | 当初      |                 |
| <p>業務名称                    大阪府営泉佐野鶴原第1第1期住宅（建て替え）地質調査業務<br/> <span style="float: right;">委託費内訳書</span></p> |   |         |                 |
| 地質調査業務費  | ¥17,249,100-  | （消費税相当額 | ¥1,568,100-   ） |
| 調査業務価格   | ¥15,681,000-  |         |                 |
| 業務概要   | ボーリング                    一式<br>標準貫入試験                一式<br>孔内載荷試験                一式<br>サンプリング                一式<br>その他各種試験               一式<br>スクリューウェイト貫入試験 一式 |         |                 |

大阪府宮泉佐野鶴原第1第1期住宅（建て替え）地質調査業務

総括表

| 名 称        | 摘 要                       | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------|---------------------------|-----|-----|------------|-----|
| a 直接調査費    |                           | 1   | 式   | 8,175,635  |     |
| b 間接調査費    |                           | 1   | 式   | 606,540    |     |
| 小 計        | a + b                     |     |     | 8,782,175  |     |
| c 解析等調査業務費 | 報告書作成費・<br>電子媒体を含む        | 1   | 式   | 595,945    |     |
| 小 計        | 純調査費<br>(a + b + c)       |     |     | 9,378,120  |     |
| d 一般管理費等   |                           | 1   | 式   | 6,302,880  |     |
| 計          | 調査業務価格<br>(a + b + c + d) |     |     | 15,681,000 |     |
| 消費税相当額     | 10%                       | 1   | 式   | 1,568,100  |     |
| 合 計        | 地質調査業務費                   |     |     | 17,249,100 |     |
|            |                           |     |     |            |     |
|            |                           |     |     |            |     |
|            |                           |     |     |            |     |
|            |                           |     |     |            |     |

大阪府宮泉佐野鶴原第1第1期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称                   | 摘要     | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考   |
|-----------------------|--------|-------|-----|--------|-----------|-------|
| a 直接調査費               |        |       |     |        |           |       |
| ボーリング（掘進長）            |        |       |     |        |           |       |
| φ 66mm                |        | 42.0  | m   | 14,100 | 592,200   |       |
| φ 86mm                |        | 0.0   | m   | 0      | 0         |       |
| φ 116mm               |        | 168.0 | m   | 19,800 | 3,326,400 |       |
| 標準貫入試験                |        | 188   | 回   | 7,980  | 1,500,240 |       |
| 孔内載荷試験                |        | 2     | 回   | 72,600 | 145,200   |       |
| サンプリング                | デニソン   | 20    | 本   | 43,100 | 862,000   |       |
| サンプリング                | シンウォール | 0     | 本   | 0      | 0         |       |
| サンプリング                | トリプル   | 0     | 本   | 0      | 0         |       |
| その他各種試験               |        | 1     | 式   |        | 1,554,595 | 別紙明細書 |
| 地盤情報データベースに登録するための検定費 |        | 6     | 本   | 2,000  | 12,000    |       |
| スクリーウエイト貫入試験          |        | 30    | m   | 6,100  | 183,000   |       |
|                       |        |       |     |        |           |       |
|                       |        |       |     |        |           |       |
|                       |        |       |     |        |           |       |
|                       |        |       |     |        |           |       |
|                       |        |       |     |        |           |       |
|                       |        |       |     |        |           |       |
|                       |        |       |     |        |           |       |
| 小 計                   |        |       |     |        | 8,175,635 |       |

大阪府宮泉佐野鶴原第1第1期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称      | 摘要   | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
|----------|------|-----|-----|--------|---------|-----|
| b 間接調査費  |      |     |     |        |         |     |
| 機械運搬費    |      | 2   | 台   | 39,200 | 78,400  |     |
| 機械組立解体費  | 足場含む | 2   | 台   | 64,600 | 129,200 |     |
| 機械移動費    |      | 4   | 回   | 56,200 | 224,800 |     |
| 準備及び後片付け |      | 1   | 式   |        | 112,000 |     |
| 安全対策費    |      | 1   | 式   |        | 12,640  |     |
| 調査孔閉塞費   |      | 1   | 式   |        | 49,500  |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
|          |      |     |     |        |         |     |
| 小 計      |      |     |     |        | 606,540 |     |

大阪府宮泉佐野鶴原第1第1期住宅（建て替え）地質調査業務

| 名 称               | 摘要                     | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
|-------------------|------------------------|-----|-----|--------|-----------|-----|
| 別紙明細書             |                        |     |     |        |           |     |
| 室内土質試験等           |                        |     |     |        |           |     |
| 土粒子の密度試験          |                        | 10  | 試料  | 4,850  | 48,500    |     |
| 土の含水比試験           |                        | 0   | 試料  | 0      | 0         |     |
| 土の湿潤密度試験          |                        | 0   | 試料  | 0      | 0         |     |
| 圧密試験              |                        | 10  | 試料  | 41,700 | 417,000   |     |
| 一軸圧縮試験            |                        | 0   | 試料  | 0      | 0         |     |
| 三軸圧縮試験（UU）        |                        | 10  | 試料  | 19,900 | 199,000   |     |
| 土の粒度試験            |                        | 0   | 試料  | 0      | 0         |     |
| 土の液性限界試験          |                        | 22  | 試料  | 6,120  | 134,640   |     |
| 土の塑性限界試験          |                        | 22  | 試料  | 2,920  | 64,240    |     |
| 土の細粒分含有率試験        |                        | 22  | 試料  | 2,920  | 64,240    |     |
| 現場透水試験            | 二重管式                   | 0   | 回   | 0      | 0         |     |
| 設計CBR試験           | 締め固めた土70kg<br>2モールド/試料 | 2   | 箇所  | 60,988 | 121,975   |     |
| 土壌分析費             | 2箇所                    | 1   | 式   |        | 505,000   |     |
| 平板載荷試験            |                        |     | 箇所  |        | 0         |     |
| 一面せん断試験           |                        |     | 資料  |        | 0         |     |
| 繰り返し三軸試験          |                        |     | 資料  |        | 0         |     |
| ねじりせん断試験          |                        |     | 資料  |        | 0         |     |
| 弾性波速度試験<br>（PS検層） |                        |     | 回   |        | 0         |     |
| 常時微動測定            |                        |     | 回   |        | 0         |     |
| 小 計               |                        |     |     |        | 1,554,595 |     |