

		当初	
<p>業務名称 大阪府営高槻柱本新町第1期住宅（建て替え）地質調査業務 委託費内訳書</p>			
地質調査業務費	¥17,482,300-	（消費税相当額	¥1,589,300- ）
調査業務価格	¥15,893,000-		
業務概要	ボーリング	一式	
	標準貫入試験	一式	
	孔内載荷試験	一式	
	サンプリング	一式	
	その他各種試験	一式	

大阪府営高槻柱本新町第1期住宅（建て替え）地質調査業務

総括表

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
a 直接調査費		1	式	7,996,985	
b 間接調査費		1	式	929,398	
小 計	a + b			8,926,383	
c 解析等調査業務費	報告書作成費・ 電子媒体を含む	1	式	582,173	
小 計	純調査費 (a + b + c)			9,508,556	
d 一般管理費等		1	式	6,384,444	
計	調査業務価格 (a + b + c + d)			15,893,000	
消費税相当額	10%	1	式	1,589,300	
合 計	地質調査業務費			17,482,300	

大阪府営高槻柱本新町第1期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a 直接調査費						
ボーリング（掘進長）						
φ 66mm		135.0	m	14,100	1,903,500	
φ 86mm		0.0	m	0	0	
φ 116mm		110.0	m	19,800	2,178,000	
標準貫入試験		228	回	7,980	1,819,440	
孔内載荷試験		6	回	72,600	435,600	
サンプリング	デニソン	11	本	43,100	474,100	
サンプリング	シンウォール	0	本	0	0	
サンプリング	トリプル	0	本	0	0	
その他各種試験		1	式		1,164,345	別紙明細書
地盤情報データベースに登録するための検定費		11	本	2,000	22,000	
小 計					7,996,985	

大阪府営高槻柱本新町第1期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b 間接調査費						
機械運搬費		2	台	39,200	78,400	
機械組立解体費	足場含む	2	台	64,600	129,200	
機械移動費		9	回	56,200	505,800	
準備及び後片付け		1	式		112,000	
安全対策費		1	式		13,248	
調査孔閉塞費		1	式		90,750	
小 計					929,398	

大阪府営高槻柱本新町第1期住宅（建て替え）地質調査業務

名 称	摘要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
別紙明細書						
室内土質試験等						
土粒子の密度試験		2	試料	4,850	9,700	
土の含水比試験		0	試料	0	0	
土の湿潤密度試験		0	試料	0	0	
圧密試験		2	試料	41,700	83,400	
一軸圧縮試験		9	試料	8,550	76,950	
三軸圧縮試験（UU）		0	試料	0	0	
土の粒度試験		0	試料	0	0	
土の液性限界試験		0	試料	0	0	
土の塑性限界試験		0	試料	0	0	
土の細粒分含有率試験		11	試料	2,920	32,120	
現場透水試験	二重管式	0	回	0	0	
設計CBR試験	締め固めた土70kg 2モールド/試料	2	箇所	60,988	121,975	
土壌分析費	5箇所	1	式		840,200	
平板載荷試験			箇所		0	
一面せん断試験			資料		0	
繰り返し三軸試験			資料		0	
ねじりせん断試験			資料		0	
弾性波速度試験 （PS検層）			回		0	
常時微動測定			回		0	
小 計					1,164,345	