

工 事 名 称 : 大阪府立和泉高等学校外3校ブロック塀改修工事

工 事 場 所 : 岸和田市土生町一丁目 外3箇所

工 期 : 工事契約締結日 から 令和2年3月6日 まで

総工事費 : 230,597,280 円

工事価格 : 213,516,000 円

工 事 概 要 : ブロック塀改修工事一式
電気設備改修工事一式
機械設備改修工事一式

公 告 日 : 令和元年8月21日

開 札 日 : 令和元年9月11日

大阪府立和泉高等学校外3校ブロック塀改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
工事原価					
I 和 泉 高 校		1	式	65,968,599	
II 貝 塚 南 高 校		1	式	46,111,471	
III 泉 大 津 高 校		1	式	46,052,896	
IV 堺 工 科 高 校		1	式	32,048,015	
計				190,180,981	
共通費					
一般管理費等		1	式	23,335,019	
計				23,335,019	
合 計 （ 工 事 価 格 ）				213,516,000	
消 費 税 相 当 額	8%	1	式	17,081,280	
総 合 計 （ 工 事 費 ）				230,597,280	

一般管理費等算出表

(大阪府立和泉高等学校外3校ブロック塀改修工事)

N	工事原価	:	190,180,981
N'	率算定の工事原価	:	190,180,981
γ	N'に対する一般管理費等率	:	12.23%
O	一般管理費等【 $N' \times \gamma$ 】	:	23,259,133
P	契約保証費【 $N' \times 0.04\%$ 】	:	76,072
	数値処理	:	▲ 186
O'	一般管理費等【 $O + P$ 】	:	数値処理後 23,335,019

大阪府立和泉高等学校外3校ブロック塀改修工事

[illegible]

和泉高校

[illegible]

共通仮設費算出表

A　すべての直接工事費		:	49,697,467																																																									
A'　率算定の直接工事費【A－①－③】		:	48,384,317																																																									
α A'　に対する共通仮設費率		:	監督員事務所有	3.96%																																																								
B　共通仮設費対象外（①～③の計）		:	1,313,150																																																									
<table><tr><td colspan="6">①　発生材処分費（建築＋電気＋機械）</td><td rowspan="2">1,313,150</td></tr><tr><td>建築</td><td>1,313,100</td><td>電気</td><td>0</td><td>機械</td><td>50</td></tr><tr><td colspan="6">②　リース料</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">③　工事排水料金</td><td>0</td></tr></table>					①　発生材処分費（建築＋電気＋機械）						1,313,150	建築	1,313,100	電気	0	機械	50	②　リース料						0	③　工事排水料金						0																													
①　発生材処分費（建築＋電気＋機械）						1,313,150																																																						
建築	1,313,100	電気	0	機械	50																																																							
②　リース料						0																																																						
③　工事排水料金						0																																																						
C　特別専門直接工事費（イ～トの計）		:	0																																																									
C'　Cに対する共通仮設費（イ'～ト'の計）		:	0																																																									
<table><tr><th>名</th><th>称</th><th>金</th><th>額</th><th>経費率</th><th>金</th><th>額</th></tr><tr><td>杭工事</td><td></td><td>イ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>イ'</td><td>0</td></tr><tr><td>鉄骨工事</td><td></td><td>ロ</td><td>0</td><td>3.56% ($\alpha \times 0.9$)</td><td>ロ'</td><td>0</td></tr><tr><td>造園工事</td><td></td><td>ハ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ハ'</td><td>0</td></tr><tr><td>舗装工事</td><td></td><td>ニ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ニ'</td><td>0</td></tr><tr><td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td></td><td>ホ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ホ'</td><td>0</td></tr><tr><td>特殊な室内装備品</td><td></td><td>ヘ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ヘ'</td><td>0</td></tr><tr><td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td></td><td>ト</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ト'</td><td>0</td></tr></table>					名	称	金	額	経費率	金	額	杭工事		イ	0	1.00%	イ'	0	鉄骨工事		ロ	0	3.56% ($\alpha \times 0.9$)	ロ'	0	造園工事		ハ	0	1.00%	ハ'	0	舗装工事		ニ	0	1.00%	ニ'	0	撤去工事（改修撤去は除く）		ホ	0	1.00%	ホ'	0	特殊な室内装備品		ヘ	0	1.00%	ヘ'	0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）		ト	0	1.00%	ト'	0
名	称	金	額	経費率	金	額																																																						
杭工事		イ	0	1.00%	イ'	0																																																						
鉄骨工事		ロ	0	3.56% ($\alpha \times 0.9$)	ロ'	0																																																						
造園工事		ハ	0	1.00%	ハ'	0																																																						
舗装工事		ニ	0	1.00%	ニ'	0																																																						
撤去工事（改修撤去は除く）		ホ	0	1.00%	ホ'	0																																																						
特殊な室内装備品		ヘ	0	1.00%	ヘ'	0																																																						
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）		ト	0	1.00%	ト'	0																																																						
D　【B＋C】		:	1,313,150																																																									
E　【A－D】		:	48,384,317																																																									
F　【E× α 】		:	1,916,018																																																									
G　共通仮設費【F＋C'】		:	1,916,018																																																									
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）		:	建築分 電気分 機械分	<table><tr><td>8,029,096</td></tr><tr><td>171,700</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	8,029,096	171,700	0																																																					
8,029,096																																																												
171,700																																																												
0																																																												
G'　共通仮設費計【G＋積上げ分】		:	10,116,814																																																									

現場管理費算出表

H	純工事費【A＋G'】	:	59,814,281																																
H'	率算定の純工事費【H－①－③】	:	58,501,131																																
β	H'に対する現場管理費率	:	10.52%																																
I	特別専門純工事費（i～viiiの計）	:	0																																
I'	Iに対する現場管理費（i'～viii'の計）	:	0																																
<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>経費率(%)</th><th>金 額</th></tr><tr><td>杭工事</td><td>i 0</td><td>2.00%</td><td>i' 0</td></tr><tr><td>鉄骨工事</td><td>ii 0</td><td>10.52% ($\beta \times 1.0$)</td><td>ii' 0</td></tr><tr><td>造園工事</td><td>iii 0</td><td>2.00%</td><td>iii' 0</td></tr><tr><td>舗装工事</td><td>iv 0</td><td>2.00%</td><td>iv' 0</td></tr><tr><td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td>v 0</td><td>2.00%</td><td>v' 0</td></tr><tr><td>特殊な室内装備品</td><td>vi 0</td><td>2.00%</td><td>vi' 0</td></tr><tr><td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td>vii 0</td><td>2.00%</td><td>vii' 0</td></tr></table>				名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	10.52% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 0	2.00%	vii' 0
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																
鉄骨工事	ii 0	10.52% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0																																
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0																																
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 0	2.00%	vii' 0																																
J	【B＋I】	:	1,313,150																																
K	【H－J】	:	58,501,131																																
L	【K× β 】	:	6,154,318																																
M	現場管理費【L＋I'】	:	6,154,318																																
N	工事原価【H＋M】	:	65,968,599																																
N'	率算定の工事原価【N－③】	:	65,968,599																																

和泉高校

[illegible]

貝塚南高校

[illegible]

共通仮設費算出表

A	すべての直接工事費	:	33,651,576																																																								
A'	率算定の直接工事費【A－①－③】	:	32,470,056																																																								
α	A'に対する共通仮設費率	: 監督員事務所無	3.86%																																																								
B	共通仮設費対象外（①～③の計）	:	1,181,520																																																								
<table><tr><td colspan="6">① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）</td><td rowspan="2">1,181,520</td></tr><tr><td>建築</td><td>1,149,020</td><td>電気</td><td>32,500</td><td>機械</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">② リース料</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">③ 工事排水料金</td><td>0</td></tr></table>				① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						1,181,520	建築	1,149,020	電気	32,500	機械	0	② リース料						0	③ 工事排水料金						0																													
① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						1,181,520																																																					
建築	1,149,020	電気	32,500	機械	0																																																						
② リース料						0																																																					
③ 工事排水料金						0																																																					
C	特別専門直接工事費（イ～トの計）	:	0																																																								
C'	Cに対する共通仮設費（イ'～ト'の計）	:	0																																																								
<table><tr><td>名</td><td>称</td><td>金</td><td>額</td><td>経費率</td><td>金</td><td>額</td></tr><tr><td>杭工事</td><td></td><td>イ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>イ'</td><td>0</td></tr><tr><td>鉄骨工事</td><td></td><td>ロ</td><td>0</td><td>3.47% ($\alpha \times 0.9$)</td><td>ロ'</td><td>0</td></tr><tr><td>造園工事</td><td></td><td>ハ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ハ'</td><td>0</td></tr><tr><td>舗装工事</td><td></td><td>ニ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ニ'</td><td>0</td></tr><tr><td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td></td><td>ホ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ホ'</td><td>0</td></tr><tr><td>特殊な室内装備品</td><td></td><td>ヘ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ヘ'</td><td>0</td></tr><tr><td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td></td><td>ト</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ト'</td><td>0</td></tr></table>				名	称	金	額	経費率	金	額	杭工事		イ	0	1.00%	イ'	0	鉄骨工事		ロ	0	3.47% ($\alpha \times 0.9$)	ロ'	0	造園工事		ハ	0	1.00%	ハ'	0	舗装工事		ニ	0	1.00%	ニ'	0	撤去工事（改修撤去は除く）		ホ	0	1.00%	ホ'	0	特殊な室内装備品		ヘ	0	1.00%	ヘ'	0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）		ト	0	1.00%	ト'	0
名	称	金	額	経費率	金	額																																																					
杭工事		イ	0	1.00%	イ'	0																																																					
鉄骨工事		ロ	0	3.47% ($\alpha \times 0.9$)	ロ'	0																																																					
造園工事		ハ	0	1.00%	ハ'	0																																																					
舗装工事		ニ	0	1.00%	ニ'	0																																																					
撤去工事（改修撤去は除く）		ホ	0	1.00%	ホ'	0																																																					
特殊な室内装備品		ヘ	0	1.00%	ヘ'	0																																																					
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）		ト	0	1.00%	ト'	0																																																					
D	【B＋C】	:	1,181,520																																																								
E	【A－D】	:	32,470,056																																																								
F	【E× α 】	:	1,253,344																																																								
G	共通仮設費【F＋C'】	:	1,253,344																																																								
<table><tr><td>積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）</td><td>:</td><td>建築分 電気分 機械分</td><td>$\left[\begin{array}{r} 6,160,888 \\ 131,700 \\ 0 \end{array} \right]$</td><td>6,292,588</td></tr></table>				積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	:	建築分 電気分 機械分	$\left[\begin{array}{r} 6,160,888 \\ 131,700 \\ 0 \end{array} \right]$	6,292,588																																																			
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	:	建築分 電気分 機械分	$\left[\begin{array}{r} 6,160,888 \\ 131,700 \\ 0 \end{array} \right]$	6,292,588																																																							
G'	共通仮設費計【G＋積上げ分】	:	7,545,932																																																								

現場管理費算出表

H	純工事費【A＋G'】	:	41,197,508																																
H'	率算定の純工事費【H－①－③】	:	40,015,988																																
β	H'に対する現場管理費率	:	12.28%																																
I	特別専門純工事費（i～viiiの計）	:	0																																
I'	Iに対する現場管理費（i'～viii'の計）	:	0																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>金 額</th><th>経費率(%)</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td><td>i 0</td><td>2.00%</td><td>i' 0</td></tr> <tr> <td>鉄骨工事</td><td>ii 0</td><td>12.28% ($\beta \times 1.0$)</td><td>ii' 0</td></tr> <tr> <td>造園工事</td><td>iii 0</td><td>2.00%</td><td>iii' 0</td></tr> <tr> <td>舗装工事</td><td>iv 0</td><td>2.00%</td><td>iv' 0</td></tr> <tr> <td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td>v 0</td><td>2.00%</td><td>v' 0</td></tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td><td>vi 0</td><td>2.00%</td><td>vi' 0</td></tr> <tr> <td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td>vii 0</td><td>2.00%</td><td>vii' 0</td></tr> </tbody> </table>				名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	12.28% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 0	2.00%	vii' 0
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																
鉄骨工事	ii 0	12.28% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0																																
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0																																
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 0	2.00%	vii' 0																																
J	【B＋I】	:	1,181,520																																
K	【H－J】	:	40,015,988																																
L	【K× β 】	:	4,913,963																																
M	現場管理費【L＋I'】	:	4,913,963																																
N	工事原価【H＋M】	:	46,111,471																																
N'	率算定の工事原価【N－③】	:	46,111,471																																

貝塚南高校

[illegible]

泉大津高校

[illegible]

共通仮設費算出表

A	すべての直接工事費	:	32,949,824																																
A'	率算定の直接工事費【A－①－③】	:	32,210,624																																
α	A'に対する共通仮設費率	: 監督員事務所有	4.30%																																
B	共通仮設費対象外（①～③の計）	:	739,200																																
<table><tr><td colspan="6">① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）</td><td rowspan="2">739,200</td></tr><tr><td>建築</td><td>739,080</td><td>電気</td><td>120</td><td>機械</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">② リース料</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">③ 工事排水料金</td><td>0</td></tr></table>				① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						739,200	建築	739,080	電気	120	機械	0	② リース料						0	③ 工事排水料金						0					
① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						739,200																													
建築	739,080	電気	120	機械	0																														
② リース料						0																													
③ 工事排水料金						0																													
C	特別専門直接工事費（イ～トの計）	:	429,000																																
C'	Cに対する共通仮設費（イ'～ト'の計）	:	4,290																																
<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>経費率</th><th>金 額</th></tr><tr><td>杭工事</td><td>イ 0</td><td>1.00%</td><td>イ' 0</td></tr><tr><td>鉄骨工事</td><td>ロ 0</td><td>3.87% ($\alpha \times 0.9$)</td><td>ロ' 0</td></tr><tr><td>造園工事</td><td>ハ 0</td><td>1.00%</td><td>ハ' 0</td></tr><tr><td>舗装工事</td><td>ニ 0</td><td>1.00%</td><td>ニ' 0</td></tr><tr><td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td>ホ 0</td><td>1.00%</td><td>ホ' 0</td></tr><tr><td>特殊な室内装備品</td><td>ヘ 0</td><td>1.00%</td><td>ヘ' 0</td></tr><tr><td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td>ト 429,000</td><td>1.00%</td><td>ト' 4,290</td></tr></table>				名 称	金 額	経費率	金 額	杭工事	イ 0	1.00%	イ' 0	鉄骨工事	ロ 0	3.87% ($\alpha \times 0.9$)	ロ' 0	造園工事	ハ 0	1.00%	ハ' 0	舗装工事	ニ 0	1.00%	ニ' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	ホ 0	1.00%	ホ' 0	特殊な室内装備品	ヘ 0	1.00%	ヘ' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ト 429,000	1.00%	ト' 4,290
名 称	金 額	経費率	金 額																																
杭工事	イ 0	1.00%	イ' 0																																
鉄骨工事	ロ 0	3.87% ($\alpha \times 0.9$)	ロ' 0																																
造園工事	ハ 0	1.00%	ハ' 0																																
舗装工事	ニ 0	1.00%	ニ' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	ホ 0	1.00%	ホ' 0																																
特殊な室内装備品	ヘ 0	1.00%	ヘ' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ト 429,000	1.00%	ト' 4,290																																
D	【B＋C】	:	1,168,200																																
E	【A－D】	:	31,781,624																																
F	【E× α 】	:	1,366,609																																
G	共通仮設費【F＋C'】	:	1,370,899																																
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	: 建築分 : 電気分 : 機械分	$\left(\begin{array}{r} 6,793,716 \\ 40,000 \\ 0 \end{array} \right)$	6,833,716																																
G'	共通仮設費計【G＋積上げ分】	:	8,204,615																																

現場管理費算出表

H	純工事費【A+G'】	:	41,154,439																																
H'	率算定の純工事費【H-①-③】	:	40,415,239																																
β	H'に対する現場管理費率	:	12.23%																																
I	特別専門純工事費（i～viiiの計）	:	433,290																																
I'	Iに対する現場管理費（i'～viii'の計）	:	8,665																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>金 額</th><th>経費率(%)</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td><td>i 0</td><td>2.00%</td><td>i' 0</td></tr> <tr> <td>鉄骨工事</td><td>ii 0</td><td>12.23% ($\beta \times 1.0$)</td><td>ii' 0</td></tr> <tr> <td>造園工事</td><td>iii 0</td><td>2.00%</td><td>iii' 0</td></tr> <tr> <td>舗装工事</td><td>iv 0</td><td>2.00%</td><td>iv' 0</td></tr> <tr> <td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td>v 0</td><td>2.00%</td><td>v' 0</td></tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td><td>vi 0</td><td>2.00%</td><td>vi' 0</td></tr> <tr> <td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td>vii 433,290</td><td>2.00%</td><td>vii' 8,665</td></tr> </tbody> </table>				名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	12.23% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 433,290	2.00%	vii' 8,665
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																
鉄骨工事	ii 0	12.23% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0																																
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0																																
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 433,290	2.00%	vii' 8,665																																
J	【B+I】	:	1,172,490																																
K	【H-J】	:	39,981,949																																
L	【K× β 】	:	4,889,792																																
M	現場管理費【L+I'】	:	4,898,457																																
N	工事原価【H+M】	:	46,052,896																																
N'	率算定の工事原価【N-③】	:	46,052,896																																

泉大津高校

[illegible]

堺工科高校

[illegible]

共通仮設費算出表

A	すべての直接工事費	:	23,067,973																																																								
A'	率算定の直接工事費【A－①－③】	:	22,618,873																																																								
α	A'に対する共通仮設費率	:	監督員事務所無 4.16%																																																								
B	共通仮設費対象外（①～③の計）	:	449,100																																																								
<table><tr><td colspan="6">① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）</td><td rowspan="2">449,100</td></tr><tr><td>建築</td><td>449,100</td><td>電気</td><td>0</td><td>機械</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">② リース料</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">③ 工事排水料金</td><td>0</td></tr></table>				① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						449,100	建築	449,100	電気	0	機械	0	② リース料						0	③ 工事排水料金						0																													
① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						449,100																																																					
建築	449,100	電気	0	機械	0																																																						
② リース料						0																																																					
③ 工事排水料金						0																																																					
C	特別専門直接工事費（イ～トの計）	:	0																																																								
C'	Cに対する共通仮設費（イ'～ト'の計）	:	0																																																								
<table><tr><th>名</th><th>称</th><th>金</th><th>額</th><th>経費率</th><th>金</th><th>額</th></tr><tr><td>杭工事</td><td></td><td>イ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>イ'</td><td>0</td></tr><tr><td>鉄骨工事</td><td></td><td>ロ</td><td>0</td><td>3.74% (α×0.9)</td><td>ロ'</td><td>0</td></tr><tr><td>造園工事</td><td></td><td>ハ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ハ'</td><td>0</td></tr><tr><td>舗装工事</td><td></td><td>ニ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ニ'</td><td>0</td></tr><tr><td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td></td><td>ホ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ホ'</td><td>0</td></tr><tr><td>特殊な室内装備品</td><td></td><td>ヘ</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ヘ'</td><td>0</td></tr><tr><td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td></td><td>ト</td><td>0</td><td>1.00%</td><td>ト'</td><td>0</td></tr></table>				名	称	金	額	経費率	金	額	杭工事		イ	0	1.00%	イ'	0	鉄骨工事		ロ	0	3.74% (α×0.9)	ロ'	0	造園工事		ハ	0	1.00%	ハ'	0	舗装工事		ニ	0	1.00%	ニ'	0	撤去工事（改修撤去は除く）		ホ	0	1.00%	ホ'	0	特殊な室内装備品		ヘ	0	1.00%	ヘ'	0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）		ト	0	1.00%	ト'	0
名	称	金	額	経費率	金	額																																																					
杭工事		イ	0	1.00%	イ'	0																																																					
鉄骨工事		ロ	0	3.74% (α×0.9)	ロ'	0																																																					
造園工事		ハ	0	1.00%	ハ'	0																																																					
舗装工事		ニ	0	1.00%	ニ'	0																																																					
撤去工事（改修撤去は除く）		ホ	0	1.00%	ホ'	0																																																					
特殊な室内装備品		ヘ	0	1.00%	ヘ'	0																																																					
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）		ト	0	1.00%	ト'	0																																																					
D	【B＋C】	:	449,100																																																								
E	【A－D】	:	22,618,873																																																								
F	【E×α】	:	940,945																																																								
G	共通仮設費【F＋C'】	:	940,945																																																								
<table><tr><td rowspan="3">積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）</td><td>建築分</td><td rowspan="3">〔</td><td>4,048,196</td><td rowspan="3">〕</td><td rowspan="3">4,088,196</td></tr><tr><td>電気分</td><td>40,000</td></tr><tr><td>機械分</td><td>0</td></tr></table>				積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	建築分	〔	4,048,196	〕	4,088,196	電気分	40,000	機械分	0																																														
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	建築分	〔	4,048,196		〕		4,088,196																																																				
	電気分		40,000																																																								
	機械分		0																																																								
G'	共通仮設費計【G＋積上げ分】	:	5,029,141																																																								

現場管理費算出表

H	純工事費【A+G'】	:	28,097,114																																
H'	率算定の純工事費【H-①-③】	:	27,648,014																																
β	H'に対する現場管理費率	:	14.29%																																
I	特別専門純工事費（i～viiiの計）	:	0																																
I'	Iに対する現場管理費（i'～viii'の計）	:	0																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>名 称</th><th>金 額</th><th>経費率(%)</th><th>金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>杭工事</td><td>i 0</td><td>2.00%</td><td>i' 0</td></tr> <tr> <td>鉄骨工事</td><td>ii 0</td><td>14.29% ($\beta \times 1.0$)</td><td>ii' 0</td></tr> <tr> <td>造園工事</td><td>iii 0</td><td>2.00%</td><td>iii' 0</td></tr> <tr> <td>舗装工事</td><td>iv 0</td><td>2.00%</td><td>iv' 0</td></tr> <tr> <td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td>v 0</td><td>2.00%</td><td>v' 0</td></tr> <tr> <td>特殊な室内装備品</td><td>vi 0</td><td>2.00%</td><td>vi' 0</td></tr> <tr> <td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td>vii 0</td><td>2.00%</td><td>vii' 0</td></tr> </tbody> </table>				名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	14.29% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 0	2.00%	vii' 0
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																
鉄骨工事	ii 0	14.29% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0																																
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0																																
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 0	2.00%	vii' 0																																
J	【B+I】	:	449,100																																
K	【H-J】	:	27,648,014																																
L	【K× β 】	:	3,950,901																																
M	現場管理費【L+I'】	:	3,950,901																																
N	工事原価【H+M】	:	32,048,015																																
N'	率算定の工事原価【N-③】	:	32,048,015																																

堺工科高校

[illegible]

ブロック塀改修工事 科目別内訳

2

[illegible]

ブロック塀改修工事 中科目別内訳

3

[illegible]

5

ブロック塀改修工事 細目別内訳

ブロック塀改修工事		ブロック塀改修工事		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス	1～2 L=12.2m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		カマソ	220,100	220,100	代備表 0036
メッシュフェンス	3 L=55.6m H=1.8+0.4m コア抜き共 RC立上り 150×H400 天端仕上げ・土工共	1		カマソ	1,547,000	1,547,000	代備表 0037
メッシュフェンス	4 L=23.6m H=1.8+0.4m 側壁取付共 RC立上り 150×H400 天端仕上げ共	1		カマソ	711,000	711,000	代備表 0038
メッシュフェンス	5 L=7.2m H=1.8+0.4m コア抜き共 RC立上り 150×H400 天端仕上げ・土工共	1		カマソ	199,100	199,100	代備表 0039
目隠しフェンス	6 L=19.3m H=1.8+0.4m コア抜き共 RC立上り 200×H400 天端仕上げ・土工共	1		カマソ	973,900	973,900	代備表 0040
目隠しフェンス	7～8 L=49.9m H=1.8+0.4m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		カマソ	1,952,000	1,952,000	代備表 0041
目隠しフェンス	9 L=18.3m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		カマソ	654,600	654,600	代備表 0042
目隠しフェンス	10 L=12.0m H=1.8+0.25m RC立上り 200×H250 コア抜き共 天端仕上げ・コンクリート舗装共	1		カマソ	538,100	538,100	代備表 0043
メッシュフェンス	11～12 L=33.0m H=1.8m アンカー固定 天端モルタル塗り	1		カマソ	774,800	774,800	代備表 0044
メッシュフェンス	13 L=35.7m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共 看板復旧共	1		カマソ	643,600	643,600	代備表 0045
目隠しフェンス	14～16 L=42.4m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		カマソ	1,514,000	1,514,000	代備表 0046
目隠しフェンス	17 L=21.15m H=1.8m コア抜き共 コンクリート舗装・防水モルタル押え共	1		カマソ	858,600	858,600	代備表 0047
目隠しフェンス	18 L=28.8m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共 コンクリート基礎補修 (S-3) 共	1		カマソ	1,031,000	1,031,000	代備表 0048
メッシュフェンス	19 L=40.8m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		カマソ	736,300	736,300	代備表 0049
メッシュフェンス	20 L=4.9m H=1.8m コア抜き共 撤去跡・天端モルタル塗り共 メッシュフェンス両側き屋共	1		カマソ	188,600	188,600	代備表 0050

ブロック塀改修工事 別紙明細

7

ブロック塀改修工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	簡易	1	式		499,950	別紙 00-0001
墨出し	簡 易 -	909	m ²	550	499,950	
計					499,950	
養生	簡易	1	式		299,970	別紙 00-0002
養生	簡 易 -	909	m ²	330	299,970	
計					299,970	
整理清掃後片付け	簡易	1	式		1,063,530	別紙 00-0003
整理清掃後片付け	簡 易 -	909	m ²	1,170	1,063,530	
計					1,063,530	

ブロック塀改修工事 別紙明細

ブロック塀改修工事		ブロック塀改修工事			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木抜根		1	式		2,233,770	別紙 00-0004
樹木枝払い		9	本	2,600	23,400	代価表 0014
樹木撤去	高木	183	本	12,000	2,196,000	代価表 0015
樹木撤去	高木 倒木	3	本	790	2,370	代価表 0016
樹木撤去	高木 伐根	1	本	12,000	12,000	代価表 0017
計					2,233,770	
防球ネット仮撤去・復旧		1	式		164,680	別紙 00-0005
防球ネット仮撤去・復旧	H=3.0m	46	m	3,580	164,680	代価表 0100
計					164,680	

ブロック塀改修工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬費	積込み共	1	式		3,037,559	別紙 00-0006
発生材積込み	コンクリート類 人力	322	m3	6,130	1,973,860	
発生材積込み	樹木類	50.5	m3	4,670	235,835	代価表 0116
発生材積込み	ポリカ波板	0.1	m3	4,670	467	代価表 0113
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 無筋コンクリート類 D1D区間有り 4.5km以下	322	m3	2,290	737,380	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 樹木類 D1D区間有り 27.0km以下	50.5	m3	1,780	89,890	代価表 0117
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ポリカ波板 D1D区間有り 9.0km以下	0.1	m3	1,270	127	代価表 0114
計					3,037,559	
発生材処分費		1	式		1,313,100	別紙 00-0007
とりこわし 発生材処分	コンクリート類	322	m3	3,290	1,059,380	
とりこわし 発生材処分	樹木類	50.5	m3	5,000	252,500	
とりこわし 発生材処分	ポリカ波板	0.1	m3	12,200	1,220	代価表 0115
計					1,313,100	

代価表

11

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	1～6 L=117.9m H=2.06m 集積・カッター入れ・すきとり共	か所	1			1,811,000	代価表 0001
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	283	1	1,444.82	408,884.06	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	39.5	1	35,355.8	1,396,554.1	
03	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	18.9	1	313.1	5,917.59	
	計						1,811,355.75	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	7～8 L=49.9m H=1.66m 集積・カッター入れ・すきとり共 丸鋼12φ撤去共	か所	1			625,200	代価表 0002
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	109	1	1,444.82	157,485.38	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	13.2	1	35,355.8	466,696.56	
03	RB12φ撤去	L=700×2本	か所	3	1	26.43	79.29	代価表 0019
04	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	3.3	1	313.1	1,033.23	
	計						625,294.46	

代価表

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	9～10 L=30.3m H=2.06m 集積・カッター入れ・すきとり共 忍び返し撤去共	か所	1			546,300	代価表 0003
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	79.8	1	1,444.82	115,296.63	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.5	1	88,389.5	44,194.75	
03	根切り	人力土工	m3	0.5	1	9,116.25	4,558.12	
04	CB撤去	人力 集積共	m3	10.2	1	35,355.8	360,629.16	
05	忍び返し撤去	H=850 集積共	m	30.3	1	677.87	20,539.46	代価表 0091
06	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	3.7	1	313.1	1,158.47	
	計						546,376.59	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	11～12 L=32.8m H=1.86m 集積・カッター入れ共 忍び返し撤去共	か所	1			463,300	代価表 0004
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	70.4	1	1,444.82	101,715.32	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	9.6	1	35,355.8	339,415.68	
03	忍び返し撤去	H=850 集積共	m	24	1	677.87	16,268.88	代価表 0091
04	忍び返し撤去	H=1400 集積共		8.8	1	677.87	5,965.25	代価表 0020
	計						463,365.13	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

12

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	13 L=35.7m H=2.06m 集積共 カッター入れ・すきとり・看板仮撤去共 忍び返し撤去・煉瓦仮撤去共	カ所	1			545,800	代価表 0005
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	77.8	1	1,444.82	112,406.99	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	11.8	1	35,355.8	417,198.44	
03	忍び返し撤去	H=850 集積共	m	20.8	1	677.87	14,099.69	代価表 0091
04	煉瓦仮撤去		カ所	46	1	34.97	1,608.62	代価表 0021
05	看板仮撤去	500×700×t2.0	カ所	1	1	327.25	327.25	代価表 0022
06	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.6	1	313.1	187.86	
	計						545,828.85	

代価表

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	14～15 L=32.8m H=1.86m 集積・カッター入れ・すきとり共 忍び返し撤去・ネット振止め撤去共	カ所	1			468,000	代価表 0006
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	71.2	1	1,444.82	102,871.18	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	9.9	1	35,355.8	350,022.42	
03	忍び返し撤去	H=1400 集積共		22	1	677.87	14,913.14	代価表 0020
04	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.6	1	313.1	187.86	
05	ネット振止め撤去	アベール SUS製M16	カ所	1	1	23.37	23.37	代価表 0023
	計						468,017.97	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

13

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	16～17 L=30.75m H=2.06m 集積・カッター入れ・すきとり共 忍び返し撤去・ネット振止め撤去共	か所	1			638,100	代価表 0007
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	88.3	1	1,444.82	127,577.6	
02	コクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	m3	1.3	1	88,389.5	114,906.35	
03	根切り	人力土工	m3	1.1	1	9,116.25	10,027.87	
04	CB撤去	人力 集積共	m3	10.5	1	35,355.8	371,235.9	
05	忍び返し撤去	H=550 集積共	m	21.2	1	677.87	14,370.84	代価表 0024
06	ネット振止め撤去	アイボルト SUS製M6	か所	1	1	23.37	23.37	代価表 0023
	計						638,141.93	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	18 L=28.8m H=1.83m 集積・カッター入れ共 忍び返し撤去共	か所	1			439,600	代価表 0008
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	63.2	1	1,444.82	91,312.62	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	9.3	1	35,355.8	328,808.94	
03	忍び返し撤去	H=550 集積共	m	28.8	1	677.87	19,522.65	代価表 0024
	計						439,644.21	

代価表

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	19～29 L=481.15m H=2.05m 集積・カッター入れ・すきとり共 忍び返し撤去・鋼製扉撤去共	か所	1			7,239,000	代価表 0009
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1,058	1	1,444.82	1,528,619.56	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	160	1	35,355.8	5,656,928	
03	忍び返し撤去	H=850 集積共	m	68.3	1	677.87	46,298.52	代価表 0091
04	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.386	1	3,228.25	4,474.35	
05	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.5	1	313.1	156.55	
06	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.2	1	313.1	62.62	
07	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	9.7	1	313.1	3,037.07	
	計						7,239,576.67	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

撤去(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共) (ネットフェンス撤去共)	30～31 L=73.15m H=1.0m 土工共 U=150 L=36.12 RC製側溝L=2.4 鋼製戸、水栓、鉄骨造庇撤去共 集積・カッター入れ・すきとり共	か所	1			1,203,000		代価表 0010
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	189	1	1,444.82	273,070.98		
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	13	1	41,209.6	535,724.8		
03	地業とりこわし	機 械 集積・積込み共	m3	12.2	1	1,976.52	24,113.54		
04	根切り	人力土工 － －	m3	3.7	1	9,116.25	33,730.12		
05	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	11.1	1	16,483.84	182,970.62		
06	ネットフェンス撤去	H=3000	m	37.1	1	1,402.5	52,032.75		代価表 0025
07	ネットフェンス撤去	H=2000	m	35.9	1	935	33,566.5		代価表 0026
08	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	3.4	1	3,228.25	10,976.05		
09	ネットフェンス用ネット撤去		m ²	1.8	1	467.5	841.5		代価表 0027
10	ポリカ波板屋根撤去		m ²	16.2	1	1,168.75	18,933.75		代価表 0028
11	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	2.2	1	313.1	688.82		
12	根切り	小規模土工 －	m3	40.9	1	901.43	36,868.48		
	計						1,203,517.91		

代価表

撤去(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	A L=6.3m H=2.0m 集積・カッター入れ・土工共 ネットフェンス、波板撤去共	か所	1			91,100		代価表 0011
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	17.7	1	1,444.82	25,573.31		
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.4	1	88,389.5	35,355.8		
03	根切り	人力土工 － －	m3	0.3	1	9,116.25	2,734.87		
04	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.8	1	16,483.84	13,187.07		
05	ネットフェンス撤去	H=1200 集積共	m	6.2	1	561	3,478.2		代価表 0055
06	目隠しポリカ波板撤去	下地木製胴縁共	m ²	7.7	1	1,402.5	10,799.25		代価表 0029
	計						91,128.5		
	倉庫撤去	B 3600×1200	か所	1			16,800		代価表 0012
01	木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし(手壊し)	m ²	4.3	1	3,370.8	14,494.44		
02	ポリカ波板屋根撤去		m ²	2	1	1,168.75	2,337.5		代価表 0028
	計						16,831.94		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

15

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	忍び返し撤去	C H=500	カ所	1			2,500	代価表 0013
01	忍び返し撤去	H=500	m	3.7	1	677.87	2,508.11	代価表 0030
	計						2,508.11	
	樹木枝払い		本	1			2,600	代価表 0014
01	造園工		人	0.105	1	20,300	2,131.5	○
	その他		式	1	0.22	2,131.5	468.93	
	計						2,600.43	
	樹木撤去	高木	本	1			12,000	代価表 0015
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	12,038.48	12,038.48	
	計						12,038.48	

代価表

撤去(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	樹木撤去	高木 倒木	本	1			790	代価表 0016
01	伐採	幹周15cm未満 人力	本	1	1	793.92	793.92	
	計						793.92	
	樹木撤去	高木 伐根	本	1			12,000	代価表 0017
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	12,038.48	12,038.48	
	計						12,038.48	
	石ガラ撤去		m3	1			2,410	代価表 0018
01	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.1	1	24,159.06	2,415.9	
	計						2,415.9	
	RB12φ撤去	L=700×2本	カ所	1			26	代価表 0019
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	0.001	1	26,434	26.43	
	計						26.43	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

16

撤去(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	忍び返し撤去	H=1400 集積共		1			670		代価表 0020
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○	
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57		
	計						677.87		
	煉瓦仮撤去		カ所	1			34		代価表 0021
01	れんが撤去	人力 集積共	m3	0.001	1	34,978	34.97		
	計						34.97		
	看板仮撤去	500×700×t2.0	カ所	1			320		代価表 0022
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.35	1	935	327.25		
	計						327.25		

代価表

撤去(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ネット振止め撤去	7体ルト SUS製M6	カ所	1			23		代価表 0023
01	普通作業員		人	0.001	1	18,700	18.7	○	
	その他		式	1	0.25	18.7	4.67		
	計						23.37		
	忍び返し撤去	H=550 集積共	m	1			670		代価表 0024
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○	
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57		
	計						677.87		
	ネットフェンス撤去	H=3000	m	1			1,400		代価表 0025
01	壁下地撤去	集積共	m ²	3	1	467.5	1,402.5		
	計						1,402.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

17

撤去(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ネットフェンス撤去	H=2000	m	1			930		代価表 0026
01	壁下地撤去	集積共	m ²	2	1	467.5	935		
	計						935		
	ネットフェンス用ネット撤去		m ²	1			460		代価表 0027
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	467.5	467.5		
	計						467.5		
	ポリ波板屋根撤去		m ²	1			1,160		代価表 0028
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,168.75	1,168.75		
	計						1,168.75		

代価表

撤去(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	目隠しポリ波板撤去	下地木製胴縁共	m ²	1			1,400		代価表 0029
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	935	935		
02	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	467.5	467.5		
	計						1,402.5		
	忍び返し撤去	H=500	m	1			670		代価表 0030
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○	
	その他		式	1	0.25	542.3	135.7		
	計						677.87		
	U字側溝撤去	U-180	m	1			1,570		代価表 0031
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	0.03	1	52,467	1,574.01		
	計						1,574.01		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	4 L=23.6m H=1.8+0.4m 側壁取付共 RC立上り 150×H400 天端仕上げ共	か所	1			711,000		代価表 0038
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.4	1	16,000	22,400		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18 — —	m3	1.4	1	7,238.47	10,133.85		
03	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	18.9	1	4,061.7	76,766.13		
04	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	18.9	1	202	3,817.8		
05	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	18.9	1	646.6	12,220.74		
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.1	1	70,000	7,000		
07	鉄筋加工組立	小型構造物 — —	t	0.1	1	101,025.25	10,102.52		
08	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.1	1	4,040	404		
09	差し筋アンカー	D13 下向き	本	119	1	340	40,460		代価表 0056
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	23.6	1	461.7	10,896.12		代価表 0057
11	メッシュフェンス	H=1800+400 側壁取付	m	23.6	1	21,900	516,840		代価表 0103
	計						711,041.16		

代価表

改修(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	5 L=7.2m H=1.8+0.4m コブ抜き共 RC立上り 150×H400 天端仕上げ・土工共	か所	1			199,100		代価表 0039
01	埋戻し	人力土工 — —	m3	1.5	1	5,376.25	8,064.37		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.4	1	16,000	6,400		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18 — —	m3	0.4	1	7,238.47	2,895.38		
04	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	5.8	1	4,061.7	23,557.86		
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	5.8	1	202	1,171.6		
06	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	5.8	1	646.6	3,750.28		
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.02	1	70,000	1,400		
08	鉄筋加工組立	小型構造物 — —	t	0.02	1	101,025.25	2,020.5		
09	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.02	1	4,040	80.8		
10	差し筋アンカー	D13 下向き	本	37	1	340	12,580		代価表 0056
11	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	7.2	1	461.7	3,324.24		代価表 0057
12	メッシュフェンス	H=1800+400	m	7.2	1	18,600	133,920		代価表 0102
	計						199,165.03		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	目隠しフェンス	6 L=19.3m H=1.8+0.4m コア抜き共 RC立上り 200×H400 天端仕上げ・土工共	カ所	1			973,900	代価表 0040
01	埋戻し	人力土工	m3	19.3	1	5,376.25	103,761.62	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.5	1	16,000	24,000	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18	m3	1.5	1	7,238.47	10,857.7	
04	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	15.4	1	4,061.7	62,550.18	
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	15.4	1	202	3,110.8	
06	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	15.4	1	646.6	9,957.64	
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.06	1	70,000	4,200	
08	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.06	1	101,025.25	6,061.51	
09	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.06	1	4,040	242.4	
10	差し筋ワザ	D13 下向き	本	98	1	340	33,320	代価表 0056
11	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	19.3	1	490.2	9,460.86	代価表 0058
12	目隠しフェンス	H=1800+400	m	19.3	1	36,600	706,380	代価表 0104
	計						973,902.71	

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	目隠しフェンス	7～8 L=49.9m H=1.8+0.4m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			1,952,000	代価表 0041
01	目隠しフェンス	H=1800+400	m	49.9	1	36,800	1,836,320	代価表 0105
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	54.3	1	2,137.5	116,066.25	代価表 0099
	計						1,952,386.25	
	目隠しフェンス	9 L=18.3m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			654,600	代価表 0042
01	目隠しフェンス	H=1800	m	18.3	1	33,400	611,220	代価表 0106
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	20.3	1	2,137.5	43,391.25	代価表 0099
	計						654,611.25	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	目隠しフェンス	10 L=12.0m H=1.8+0.25m RC立上り 200×H250 コブ抜き共 天端仕上げ・コンクリート舗装共	か所	1			538,100	代価表 0043
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.6	1	16,000	9,600	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.6	1	7,238.47	4,343.08	
03	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	6	1	4,061.7	24,370.2	
04	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	6	1	202	1,212	
05	打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	m ²	6	1	646.6	3,879.6	
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.03	1	70,000	2,100	
07	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.03	1	101,025.25	3,030.75	
08	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.03	1	4,040	121.2	
09	差し筋アンカー	D13 下向き	本	61	1	340	20,740	代価表 0056
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	12	1	490.2	5,882.4	代価表 0058
11	コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	特に狭い場所 人力	m ²	4.7	1	5,026.83	23,626.1	
12	目隠しフェンス	H=1800+250	m	12	1	36,600	439,200	代価表 0107
	計						538,105.33	

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	11～12 L=33.0m H=1.8m アンカー固定 天端モルタル塗り	か所	1			774,800	代価表 0044
01	メッシュフェンス	H=1800	m	33	1	21,200	699,600	代価表 0108
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	35.2	1	2,137.5	75,240	代価表 0099
	計						774,840	
	メッシュフェンス	13 L=35.7m H=1.8m コブ抜き共 天端モルタル塗り共 看板復旧共	か所	1			643,600	代価表 0045
01	メッシュフェンス	H=1800	m	35.7	1	15,700	560,490	代価表 0101
02	看板復旧	500×700×t2.0 メッシュフェンスへ番線結束	か所	1	1	20.94	20.94	代価表 0059
03	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	38.9	1	2,137.5	83,148.75	代価表 0099
	計						643,659.69	
	目隠しフェンス	14～16 L=42.4m H=1.8m コブ抜き共 天端モルタル塗り共	か所	1			1,514,000	代価表 0046
01	目隠しフェンス	H=1800	m	42.4	1	33,400	1,416,160	代価表 0106
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	46	1	2,137.5	98,325	代価表 0099
	計						1,514,485	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	目隠しフェンス	17 L=21.15m H=1.8m コア抜き共 コンクリート舗装・防水モルタル押え共	カ所	1			858,600		代価表 0047
01	コンクリート舗装	FC21 S15 t120 溶接金網φ-150×150 RC-40 t120	㎡	8	1	4,719.05	37,752.4		代価表 0065
02	防水モルタル	t30	㎡	8	1	4,120	32,960		
03	防水モルタル	W210	m	21.2	0.21	4,120	18,342.24		
04	目隠しフェンス	H=1800	m	21.2	1	36,300	769,560		代価表 0109
	計						858,614.64		
	目隠しフェンス	18 L=28.8m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共 コンクリート基礎補修 (S-3) 共	カ所	1			1,031,000		代価表 0048
01	目隠しフェンス	H=1800	m	28.8	1	33,400	961,920		代価表 0106
02	コンクリート基礎補修	S-3	㎡	0.1	1	21,300	2,130		代価表 0066
03	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	31.6	1	2,137.5	67,545		代価表 0099
	計						1,031,595		

代価表

改修(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	19 L=40.8m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			736,300		代価表 0049
01	メッシュフェンス	H=1800	m	40.8	1	15,700	640,560		代価表 0101
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	44.8	1	2,137.5	95,760		代価表 0099
	計						736,320		
	メッシュフェンス	20 L=4.9m H=1.8m コア抜き共 撤去跡・天端モルタル塗り共 メッシュフェンス両開き扉共	カ所	1			188,600		代価表 0050
01	メッシュフェンス	H=1800	m	2.9	1	15,700	45,530		代価表 0101
02	メッシュフェンス両開き扉	W2000×H1800	カ所	1	1	128,000	128,000		代価表 0110
03	扉撤去跡モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	0.8	1	3,654.78	2,923.82		代価表 0060
04	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	5.7	1	2,137.5	12,183.75		代価表 0099
	計						188,637.57		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	21～28 L=353m H=1.8m コブ抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			6,372,000	代価表 0051
01	メッシュフェンス	H=1800	m	353	1	15,700	5,542,100	代価表 0101
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	388.3	1	2,137.5	829,991.25	代価表 0099
	計						6,372,091.25	

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	29 L=82.4m H=1.8+0.25m RC立上り 150×H250 コブ抜き共 天端仕上げ・土工共	カ所	1			2,069,000	代価表 0052
01	埋戻し	人力土工 -	m3	7.5	1	5,376.25	40,321.87	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	3.1	1	16,000	49,600	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18 -	m3	3.1	1	7,238.47	22,439.25	
04	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 陸高2.8m程度	m ²	41.2	1	4,061.7	167,342.04	
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	41.2	1	202	8,322.4	
06	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分日違いばらい	m ²	41.2	1	646.6	26,639.92	
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.2	1	70,000	14,000	
08	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.2	1	101,025.25	20,205.05	
09	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.2	1	4,040	808	
10	差し筋アンカー	D13 下向き	本	413	1	340	140,420	代価表 0056
11	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	82.4	1	461.7	38,044.08	代価表 0057
12	メッシュフェンス	H=1800+250	m	82.4	1	18,700	1,540,880	代価表 0111
	計						2,069,022.61	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	防球ネット メッシュフェンス戸共 側溝新設共	31～32 L=74.93m H=3.05m 基礎共 テニスコートクレー土・コンクリート舗装・土工共 水栓煉瓦積み復旧共	カ所	1			2,908,000	代価表 0053
01	埋戻し(B種)	— 発生土	m3	43.8	1	757.5	33,178.5	
02	コンクリート舗装(A) 歩道用 標準図3-1	特に狭い場所 人力	m ²	29.3	1	5,026.83	147,286.11	
03	テニスコートクレー土舗装	良質真砂土t100 砕石地業t100	m ²	41	1	2,081.8	85,353.8	代価表 0061
04	現場打側溝(蓋別) 標準図1-10	W=300 H=300	m	2.4	1	14,810.77	35,545.84	
05	U字型側溝(トラフ) 標準図1-9	(A) 幅150	m	36.1	1	4,875.61	176,009.52	
06	U字側溝蓋	U-150用	m	36.1	1.66666	840	50,539.79	
07	防球ネット	31～32 L=74.93m H=3.05m 両開き扉共	式	1	1	2,139,000	2,139,000	
08	防球ネット基礎	500×500×H600	カ所	26	1	8,711.79	226,506.54	代価表 0062
09	両開きメッシュフェンス扉 基礎	300×300×H600	カ所	2	1	5,140.89	10,281.78	代価表 0063
10	水栓煉瓦積み復旧	3段積み 1050×650	カ所	1	1	5,154.01	5,154.01	代価表 0064
	計						2,908,855.89	

代価表

改修(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	目隠しフェンス	A L=6.0m H=1.8m アンカー固定 コンクリート工事・天端モルタル塗り共	カ所	1			468,600	代価表 0054
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.4	1	16,000	6,400	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 — —	m3	0.4	1	7,238.47	2,895.38	
03	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	2.5	1	1,162.44	2,906.1	
04	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	2.5	1	570	1,425	
05	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	6.3	1	2,137.5	13,466.25	代価表 0099
06	目隠しフェンス	H1800	m	6	1	73,600	441,600	代価表 0112
	計						468,692.73	

代価表

26

代価(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ネットフェンス撤去	H=1200 集積共	m	1			560		代価表 0055
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1.2	1	467.5	561		
	計						561		
	差し筋アンカー	D13 下向き	本	1			340		代価表 0056
01	差し筋アンカー	D13 下向き	本	1	1	340	340		
	計						340		
	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			460		代価表 0057
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	547.2	547.2		
02	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.15	1	570	▲85.5		
	計						461.7		

代価表

代価(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	1			490		代価表 0058
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	547.2	547.2		
02	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.1	1	570	▲57		
	計						490.2		
	看板復旧	500×700×t2.0 メッシュフェンスへ番線結束	か所	1			20		代価表 0059
01	普通作業員		人	0.001	1	18,700	18.7	○	
	その他		式	1	0.12	18.7	2.24		
	計						20.94		
	扉撤去跡モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1			3,650		代価表 0060
01	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	3,988.4	3,988.4		
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	▲0.14	1	2,383.06	▲333.62		
	計						3,654.78		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

27

代価(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	テラスコート土舗装	良質真砂土t100 砕石地業t100	m ²	1			2,080	代価表 0061
01	真砂土	⑤岸和田土木管内 現場着価格	m ³	0.1	1	3,864	386.4	
02	床付け	つぼ,布掘り	m ²	1	1	222.2	222.2	
03	路盤材敷きならし	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	958.18	958.18	
04	路床整正	特に狭い場所 人力	m ²	1	1	228.14	228.14	
05	路盤材締固め	厚さ 10cm 特に狭い場所 人力	m ²	1	1	286.88	286.88	
	計						2,081.8	

代価表

代価(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	防球ネット基礎	500×500×H600	カ所	1			8,710	代価表 0062
01	砂利地業	再生切込砕石	m ³	0.01	1	5,830	58.3	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	0.05	1	16,000	800	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	0.05	1	10,938.3	546.91	
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	1.4	1	4,915.2	6,881.28	
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	1.4	1	202	282.8	
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.25	1	570	142.5	
	計						8,711.79	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

代価(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	両開きメッシュフェンス基礎	300×300×H600	か所	1			5,140		代価表 0063
01	砂利地業	再生切込碎石	m3	0.01	1	5,830	58.3		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.05	1	16,000	800		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m3	0.05	1	10,938.3	546.91		
04	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 -	m ²	0.72	1	4,915.2	3,538.94		
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.72	1	202	145.44		
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.09	1	570	51.3		
	計						5,140.89		
	水栓棟瓦積復旧	3段積み 1050×650	か所	1			5,150		代価表 0064
01	補強コンクリートブロック 塀壁	空洞ブロックA(08) 厚さ100mm 内 壁	m ²	0.7	1	7,362.88	5,154.01		
	計						5,154.01		

代価表

代価(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	コンクリート舗装	FC21 S15 t120 溶接金網6φ-150×150 RC-40 t120	m ²	1			4,710		代価表 0065
01	砂利地業	再生クワッチャツ	m3	0.12	1	5,830	699.6		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	16,000	1,920		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.12	1	7,238.47	868.61		
04	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	1	1	1,162.44	1,162.44		
05	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.12	1	570	68.4		
	計						4,719.05		
	コンクリート基礎補修	S-3	m ²	1			21,300		代価表 0066
01	欠損部補修 (S-3)	(一般外壁面) 深さ30mm程度	m ²	1	1	21,300	21,300		
	計						21,300		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

共通(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	チューブライト	4.5ヶ月	本	1			5,860		代価表 0067
01	チューブ 保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1	135	39	5,265		代価表 0073
02	チューブ 保安灯 基本料	φ 22.5	本	1	1	600	600		代価表 0074
	計						5,865		
	チューブ 灯コントローラ	4.5ヶ月	個	1			6,850		代価表 0068
01	チューブ 灯コントローラ 賃貸料		個	1	135	46	6,210		代価表 0075
02	チューブ 灯コントローラ 基本料		個	1	1	640	640		代価表 0076
	計						6,850		

代価表

共通(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	フェンスバリアード(A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	m	1			3,090		代価表 0069
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.55555	4.5	680	1,699.98		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.55555	1	1,168.75	649.29		
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛け払い手間 -	m ²	0.9	1	668.25	601.42		
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.87	105.7		
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	6.48	5.83		
	計						3,094.96		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

共通(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲い	H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2 単管パイプ 組合む 4.5ヶ月	m	1			8,400	代価表 0070
01	仮囲(A) カラー鋼板 H=3000 標準図S-A	定額損料 -	m	1	1	6,412.8	6,412.8	
02	仮囲(A) カラー鋼板 H=3000 標準図S-A	月額損料 -	m	1	4.5	277.83	1,250.23	
03	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=1500	本	0.5	135	0.42	28.35	代価表 0077
04	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1.5	135	0.56	113.4	代価表 0078
05	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=4000	本	1	135	1.12	151.2	代価表 0079
06	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1500	本	0.5	1	14	7	代価表 0080
07	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	1.5	1	18	27	代価表 0081
08	単管パイプ 基本料	48.6φ L=4000	本	1	1	36	36	代価表 0082
09	直交クランプ 賃貸料	48.6φ用	カ所	1.5	135	0.38	76.95	代価表 0083
10	直交クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1.5	1	14	21	代価表 0084
11	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	カ所	0.5	135	0.38	25.65	代価表 0085
12	自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	0.5	1	14	7	代価表 0086
13	三連自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	カ所	0.5	135	0.8	54	代価表 0087
14	三連自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	0.5	1	18	9	代価表 0088

代価表

共通(和泉)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	仮囲い	H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2 単管パイプ 組合む 4.5ヶ月	m	1			8,400	代価表 0070
15	壁つなぎ 賃貸料		カ所	0.5	135	1.9	128.25	代価表 0089
16	壁つなぎ 基本料		カ所	0.5	1	120	60	代価表 0090
	計						8,407.83	
	養生敷鉄板	厚16	m ²	1			3,330	代価表 0071
01	養生敷鉄板	厚16 月額損料	m ²	1	4.5	484	2,178	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,158.78	1,158.78	
	計						3,336.78	
	仮囲い	H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2 単管パイプ 組合む 4.5ヶ月	m	1			8,400	代価表 0072
01	仮囲い	H=3.0m カラー鋼板(フラットタイプ) t1.2 単管パイプ 組合む 4.5ヶ月	m	1	1	8,407.83	8,407.83	代価表 0070
	計						8,407.83	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

31

刊行物(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	チューブ 保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1			39		代価表 0073
01	チューブ 保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1	1	39	39		
	計						39		
	チューブ 保安灯 基本料	φ 22.5	本	1			600		代価表 0074
01	チューブ 保安灯 基本料	φ 22.5	本	1	1	600	600		
	計						600		
	チューブ 灯コントローラ 賃貸料		個	1			46		代価表 0075
01	チューブ 灯コントローラ 賃貸料		個	1	1	46	46		
	計						46		
	チューブ 灯コントローラ 基本料		個	1			640		代価表 0076
01	チューブ 灯コントローラ 基本料		個	1	1	640	640		
	計						640		

代価表

刊行物(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=1500	本	1			0.42		代価表 0077
01	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=1500	本	1	1	0.42	0.42		
	計						0.42		
	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1			0.56		代価表 0078
01	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1	1	0.56	0.56		
	計						0.56		
	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=4000	本	1			1		代価表 0079
01	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=4000	本	1	1	1.12	1.12		
	計						1.12		
	単管ハ イ 基本料	48.6φ L=1500	本	1			14		代価表 0080
01	単管ハ イ 基本料	48.6φ L=1500	本	1	1	14	14		
	計						14		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

32

刊行物(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=2000	本	1			18		代価表 0081
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=2000	本	1	1	18	18		
	計						18		
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=4000	本	1			36		代価表 0082
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=4000	本	1	1	36	36		
	計						36		
	直交クランプ 貸貸料	48.6φ用	カ所	1			0.38		代価表 0083
01	直交クランプ 貸貸料	48.6φ用	カ所	1	1	0.38	0.38		
	計						0.38		
	直交クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1			14		代価表 0084
01	直交クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1	1	14	14		
	計						14		

代価表

刊行物(和泉)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	自在クランプ 貸貸料	48.6φ用	カ所	1			0.38		代価表 0085
01	自在クランプ 貸貸料	48.6φ用	カ所	1	1	0.38	0.38		
	計						0.38		
	自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1			14		代価表 0086
01	自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1	1	14	14		
	計						14		
	三連自在クランプ 貸貸料	48.6φ用	カ所	1			0.8		代価表 0087
01	三連自在クランプ 貸貸料	48.6φ用	カ所	1	1	0.8	0.8		
	計						0.8		
	三連自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1			18		代価表 0088
01	三連自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1	1	18	18		
	計						18		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

33

刊行物(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	壁つなぎ 賃貸料		か所	1			1		代価表 0089
01	壁つなぎ 賃貸料		か所	1	1	1.9	1.9		
	計						1.9		
	壁つなぎ 基本料		か所	1			120		代価表 0090
01	壁つなぎ 基本料		か所	1	1	120	120		
	計						120		
	忍び返し撤去	H=850 集積共	m	1			670		代価表 0091
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○	
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57		
	計						677.87		

代価表

刊行物(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	フェンスバリアード(B)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	m	1			3,180		代価表 0092
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	か所	0.55555	4.5	680	1,699.98		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	か所	0.55555	1	1,168.75	649.29		
03	養生シート張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	668.25	601.42		
04	養生シート張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.87	105.7		
05	養生シート張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	6.48	5.83		
07	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	0.55555	135	0.28	20.99		代価表 0098
08	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	0.27777	135	0.56	20.99		代価表 0093
09	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	0.55555	1	9	4.99		代価表 0094
10	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	0.27777	1	18	4.99		代価表 0095
11	自在クランプ 賃貸料	48.6φ 用	か所	0.55555	135	0.38	28.49		代価表 0096
12	自在クランプ 基本料	48.6φ 用	か所	0.55555	1	14	7.77		代価表 0097
	計						3,183.18		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

34

刊行物(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1			0.56		代価表 0093
01	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1	1	0.56	0.56		
	計						0.56		
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=1000	本	1			9		代価表 0094
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=1000	本	1	1	9	9		
	計						9		
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=2000	本	1			18		代価表 0095
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=2000	本	1	1	18	18		
	計						18		
	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	カ所	1			0.38		代価表 0096
01	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	カ所	1	1	0.38	0.38		
	計						0.38		

代価表

刊行物(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1			14		代価表 0097
01	自在クランプ 基本料	48.6φ用	カ所	1	1	14	14		
	計						14		
	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1			0.28		代価表 0098
01	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1	1	0.28	0.28		
	計						0.28		
	笠木モック塗り	金ごて 糸幅150	m	1			2,130		代価表 0099
01	手摺笠木モック塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.75	2,850	2,137.5		
	計						2,137.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

35

刊行物(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	防球ネット撤去・復旧	H=3.0m	m	1			3,580		代価表 0100
01	特殊作業員		人	0.078	1	21,200	1,653.6	○	
02	普通作業員		人	0.065	1	18,700	1,215.5	○	
	その他		式	1	0.25	2,869.1	717.27		
	計						3,586.37		

代価表

見積(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	H=1800	m	1			15,700		代価表 0101
01	メッシュフェンス	H=1800	m	1	1	15,700	15,700		
	計						15,700		
	メッシュフェンス	H=1800+400	m	1			18,600		代価表 0102
01	メッシュフェンス	H=1800+400	m	1	1	18,600	18,600		
	計						18,600		
	メッシュフェンス	H=1800+400 側壁取付	m	1			21,900		代価表 0103
01	メッシュフェンス	H=1800+400 側壁取付	m	1	1	21,900	21,900		
	計						21,900		
	目隠しフェンス	H=1800+400	m	1			36,600		代価表 0104
01	目隠しフェンス	H=1800+400	m	1	1	36,600	36,600		
	計						36,600		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

36

見積(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	目隠しフェンス	H=1800+400	m	1			36,800		代価表 0105
01	目隠しフェンス	H=1800+400	m	1	1	36,800	36,800		
	計						36,800		
	目隠しフェンス	H=1800	m	1			33,400		代価表 0106
01	目隠しフェンス	H=1800	m	1	1	33,400	33,400		
	計						33,400		
	目隠しフェンス	H=1800+250	m	1			36,600		代価表 0107
01	目隠しフェンス	H=1800+250	m	1	1	36,600	36,600		
	計						36,600		
	メッシュフェンス	H=1800	m	1			21,200		代価表 0108
01	メッシュフェンス	H=1800	m	1	1	21,200	21,200		
	計						21,200		

代価表

見積(和泉)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	目隠しフェンス	H=1800	m	1			36,300		代価表 0109
01	目隠しフェンス	H=1800	m	1	1	36,300	36,300		
	計						36,300		
	メッシュフェンス両開扉	W2000×H1800	枚/所	1			128,000		代価表 0110
01	メッシュフェンス両開扉	W2000×H1800	枚/所	1	1	128,000	128,000		
	計						128,000		
	メッシュフェンス	H=1800+250	m	1			18,700		代価表 0111
01	メッシュフェンス	H=1800+250	m	1	1	18,700	18,700		
	計						18,700		
	目隠しフェンス	H1800	m	1			73,600		代価表 0112
01	目隠しフェンス	H1800	m	1	1	73,600	73,600		
	計						73,600		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

37

代価表

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電気設備工事 科目別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

4

和泉高校		屋外照明設備		①正門廻り外灯配線撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 2方出	1	個	2,380	2,380	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	7	m	700	4,900	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m	650	1,950	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	7	m	2,120	14,840	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m	860	2,580	
埋設標識シート	3.5倍長(W)150	3	m	360	1,080	
土工事		1	式		13,200	別紙 00-0015
撤去工事		1	式		3,400	別紙 00-0002
計					44,330	

電気設備工事 細目別内訳

和泉高校		屋外照明設備		②通用門廻り外灯撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼管柱	SH-5	1	本	19,500	19,500	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボール高 4.5m～5.5m	1	基	57,800	57,800	
LED外灯	40VA -	1	個	31,300	31,300	
ボール (耐蝕加工)	T 4.0	1	本	38,500	38,500	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボール高 3.5m～4m	1	基	29,800	29,800	
鋼管柱建柱費	人力 6m以下 建柱・根切・埋戻・根かせ取付含む	2	本	41,900	83,800	
ステンレス製 ボールボックス WP形	150× 150× 100 -	1	個	8,580	8,580	
DV電線 (材料費)	2mm -2F	12	m	60	720	
DV電線 (施工費)	2mm -2F 1径間	1	1径間	5,710	5,710	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 2C 管内	2	m	500	1,000	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EFF	2.0mm- 2C ヒット・天井	1	m	410	410	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	2	m	2,380	4,760	
厚鋼電線管(G)用 付属品 (材料費)	(22) エントランスキャップ	1	個	560	560	
土工事		1	式		3,220	別紙 00-0012
撤去工事		1	式		14,100	別紙 00-0003

電気設備工事 細目別内訳

5

和泉高校		屋外照明設備		②通用門廻り外灯撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計					299,760	

電気設備工事 細目別内訳

和泉高校		屋外照明設備		⑤デニスコート投光器配線の撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼管柱	SH-8	2	本	33,600	67,200	
鋼管柱建柱費	人力 8m以下 建柱・根切・埋戻・根かせ取付含む	2	本	68,800	137,600	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボール高 6m～7m	2	基	86,500	173,000	
ステンレス製 プルボックス WP形	200× 200× 150	6	個	14,900	89,400	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	23	m	410	9,430	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	8mm2	194	m	480	93,120	
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	5	m	440	2,200	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	4	m	1,000	4,000	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	930	1,860	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	4	m	1,320	5,280	
EM-CEケーブル	14mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m	1,230	2,460	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C 管内	11	m	1,740	19,140	
EM-CEケーブル	22mm2- 2C FEP内 (PF・CD)	6	m	1,620	9,720	
架空 EM-CEケーブル	14mm2- 2C	74	m	1,060	78,440	
架空 EM-CEケーブル	22mm2- 2C	232	m	1,350	313,200	

電気設備工事 細目別内訳

6

和泉高校		屋外照明設備		⑤デニスコート投光器配線の撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メッセンジャワイヤ	14mm2	197	m	530	104,410	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	5	m	1,020	5,100	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	860	1,720	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m	3,140	12,560	
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	8	m	1,030	8,240	
接地極埋設標	金属製	1	枚	8,270	8,270	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	5,330	5,330	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	14	m	3,930	55,020	
土工事		1	式		10,100	別紙 00-0013
撤去工事		1	式		294,000	別紙 00-0005
計					1,510,800	

電気設備工事 細目別内訳

和泉高校		低圧配線設備		③プール排水制御盤廻り配線配管撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管(G)用付属品(材料費)	(22) エントランスキャップ	1	個	560	560	
製作金物	溶融亜鉛メッキ 3×30×30 (等辺山形鋼)	1	式		4,130	代価表 0013
鋼管柱	SH-5	1	本	19,500	19,500	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ボ-ル高 4.5m～5.5m	1	基	57,800	57,800	
鋼管柱建柱費	人力 6m以下 建柱・根切・埋戻・根かせ取付含む	1	本	41,900	41,900	
金属製 露出丸形ボックス (塗装共)	25(22) 1方出	1	個	2,310	2,310	
ポンプ開閉器盤 再取付	400*600*160 3P 30A×1 3P 60A×1	1	面	28,500	28,500	代価表 0003
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	2	m	270	540	
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 扁平形 EM-EFF	2.0mm- 3C 管内	2	m	670	1,340	
架空 EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C	19	m	990	18,810	代価表 0014
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	7	m	1,020	7,140	
VCT	2mm2-4C FEP内(管内)	2	m	750	1,500	代価表 0004
メッセンジャワイヤ	14mm2	19	m	530	10,070	
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	10	m	2,380	23,800	
土工事		1	式		3,220	別紙 00-0014

7

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

8

和泉高校		屋外照明設備		①正門廻り外灯配線撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		13,200	別紙 00-0015
土工事	人力堀方	0.58	m3	10,900	6,322	
土工事	人力埋め戻し	0.26	m3	8,320	2,163	
土工事	山砂の類	0.32	m3	8,360	2,675	
土工事	不用土 場内敷きならし	0.32	m3	6,450	2,064	
計					13,224	
撤去工事		1	式		3,400	別紙 00-0002
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	10	m	240	2,400	
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	10	m	100	1,000	
計					3,400	

電気設備工事 別紙明細

和泉高校		屋外照明設備		②通用門廻り外灯撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
土工事		1	式		3,220	別紙 00-0012
土工事	不用土 場内敷きならし	0.5	m3	6,450	3,225	
計					3,225	
撤去工事		1	式		14,100	別紙 00-0003
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	17	m	100	1,700	
屋外灯用銅管柱 撤去	人力 ペース型 6m以下 再使用なし	1	本	5,180	5,180	
照明器具 LED 撤去	ブラケットライト 露出形 1260×200未満	1	個	1,640	1,640	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	17	m	330	5,610	
計					14,130	

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

和泉高校		屋外照明設備		⑤デニスコート投光器配線の撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		294,000	別紙 00-0005
600V絶縁電線 (PP管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	13	m	70	910	
600V ぶ リエチレンケーブ ル撤去	8mm2- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	5	m	120	600	
600V ぶ リエチレンケーブ ル撤去	14mm2- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	5	m	160	800	
600V ぶ リエチレンケーブ ル撤去	14mm2- 2C 管 内 再使用しない	158	m	170	26,860	
600V ぶ リエチレンケーブ ル撤去	22mm2- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	14	m	200	2,800	
600V ぶ リエチレンケーブ ル撤去	22mm2- 2C 管 内 再使用しない	144	m	220	31,680	
アルボックス撤去	250× 250× 200 再使用しない	7	個	2,150	15,050	
アルボックス撤去	200× 200× 150 再使用しない	3	個	1,690	5,070	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	36	m	490	17,640	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	108	m	640	69,120	
厚鋼電線管 撤去	(G36) 再使用しない	89	m	760	67,640	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	13	m	270	3,510	
合成樹脂製可とう 電線管 (PP管、CD管) 撤去	22 再使用しない	127	m	240	30,480	
合成樹脂製可とう 電線管 (PP管、CD管) 撤去	28 再使用しない	36	m	300	10,800	

代価表

13

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	金属製可とう管撤去 再使用しない	F24WP	m	1			210		代価表 0002
01	電工		人	0.035	0.2	24,600	172.2	○	
	その他		式	1	0.25	172.2	43.05		
	計							215.25	
	ポンプ開閉器盤 再取付	400*600*160 3P 30A×1 3P 60A×1	面	1			28,500		代価表 0003
01	電工		人	0.945	1	24,600	23,247	○	
	その他		式	1	0.23	23,247	5,346.81		
	計							28,593.81	

代価表

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	取引先	備 考
	VCT	2mm2-4C FEP内(管内)	m	1			750		代価表 0004
01	VCT	2mm2-4C	m	1	1	140	140		
	雑材料		式	1	0.03	140	4.2		
03	電工		K01 人	0.022	0.9	24,600	487.08	○	
	その他		式	1	0.25	487.08	121.77		
	計	753.05							
	VCTケーブル撤去	2mm2-4C FEP内(PF・CD) 再使用しない	m	1			120		代価表 0005
01	電工		人	0.0198	0.2	24,600	97.41	○	
	その他		式	1	0.25	97.41	24.35		
	計	121.76							

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

14

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ポンプ開閉器盤 取外し	400*600*160 再使用する	面	1			11,600		代価表 0006
01	電工		人	0.945	0.4	24,600	9,298.8	○	
	その他		式	1	0.25	9,298.8	2,324.7		
	計						11,623.5		
	分電盤撤去	3P60AF*1 再使用しない	面	1			3,430		代価表 0007
01	電工		人	0.558	0.2	24,600	2,745.36	○	
	その他		式	1	0.25	2,745.36	686.34		
	計						3,431.7		
	金属製可とう管撤 去	F38WP	m	1			330		代価表 0008
01	電工		人	0.054	0.2	24,600	265.68	○	
	その他		式	1	0.25	265.68	66.42		
	計						332.1		

代価表

その他										
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備考	備 考	
	製作金物	溶融亜鉛メッキ 3×30×30 （等辺山形鋼）	式	1			4,130		代価表 0013	
01	等辺山形鋼	6*50*50	t	0.00153	1	90,000	137.7			
	雑材料		式	1	0.02	137.7	2.75			
03	電工		K01							
			人	1	0.13	24,600	3,198	○		
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5			
	計						4,137.95			
	架空 EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C	m	1			990		代価表 0014	
01	EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C	m	1	1	245	245			
	雑材料		式	0.05	1	245	12.25			
03	電工		K01							
			人	0.024	1	24,600	590.4	○		
	その他		式	1	0.25	590.4	147.6			
	計						995.25			

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

ブロック塀改修工事 科目別内訳

2

[illegible]

ブロック塀改修工事 中科目別内訳

3

[illegible]

ブロック塀改修工事 別紙明細

機械設備工事 (大阪府立和泉高校)		給水設備工事		デニスコート・プール廻り		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		8,410	別紙 00-0001
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 20A	1	m	520	520	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 20A	0.5	m	400	200	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	地中配管 25A	4	m	480	1,920	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋外架空・暗渠 80A	0.5	m	2,580	1,290	
衛生器具類撤去 再使用しない	水栓類 13	2	組	650	1,300	
弁類撤去 再使用しない	80A	1	個	3,180	3,180	
計					8,410	
産業廃棄物積込・運搬費		1	式		170	別紙 00-0002
産業廃棄物積込・運搬費		0.03	m3	5,940	178	
計					178	

ブロック塀改修工事 別紙明細

[illegible]

ブロック塀改修工事 科目別内訳

2

[illegible]

ブロック塀改修工事 中科目別内訳

3

[illegible]

ブロック塀改修工事 別紙明細

7

ブロック塀改修工事		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	簡易	1	式		352,000	別紙 00-0001
墨出し	簡 易 -	640	m ²	550	352,000	
計					352,000	
養生	簡易	1	式		211,200	別紙 00-0002
養生	簡 易 -	640	m ²	330	211,200	
計					211,200	
整理清掃後片付け	簡易	1	式		748,800	別紙 00-0003
整理清掃後片付け	簡 易 -	640	m ²	1,170	748,800	
計					748,800	

ブロック塀改修工事 別紙明細

ブロック塀改修工事		ブロック塀改修工事			撤去	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
樹木撤去	伐採、伐根、剪定	1	式		168,826	別紙 00-0004
樹木撤去	高木 伐採 幹周500	17	本	4,810	81,770	代価表 0012
樹木撤去	高木 伐採伐根 幹周1800	1	本	50,500	50,500	代価表 0040
樹木撤去	低木	36.4	m ²	790	28,756	代価表 0013
樹木剪定	高木	3	本	2,600	7,800	代価表 0041
計					168,826	
防球ネット仮撤去・復旧		1	式		1,027,460	別紙 00-0005
防球ネット仮撤去・復旧	H=3.0m	287	m	3,580	1,027,460	代価表 0042
計					1,027,460	

[illegible]

ブロック塀改修工事 別紙明細

[illegible]

代価表

撤去(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	1 L=22.7m H=2.06m 集積・カッター入れ共 コンクリート舗装撤去共	カ所	1			352,300	代価表 0001
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	51.8	1	1,444.82	74,841.67	
02	コンクリート舗装撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.1	1	52,467	5,246.7	代価表 0039
03	CB撤去	人力 集積共	m3	7.7	1	35,355.8	272,239.66	
	計						352,328.03	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	2 L=63.08m H=1.86m 集積・カッター入れ・すきとり共	カ所	1			515,300	代価表 0002
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	141	1	1,444.82	203,719.62	
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	18.9	1	16,483.84	311,544.57	
03	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.4	1	313.1	125.24	
	計						515,389.43	

代価表

撤去(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	3 L=134.99m H=1.86m 集積・カッター入れ・すきとり共	カ所	1			1,398,000	代価表 0003
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	304	1	1,444.82	439,225.28	
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	58.2	1	16,483.84	959,359.48	
03	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.9	1	313.1	281.79	
	計						1,398,866.55	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	4 L=34.59m H=1.86m 集積・カッター入れ共	カ所	1			281,300	代価表 0004
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	77.2	1	1,444.82	111,540.1	
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	10.3	1	16,483.84	169,783.55	
	計						281,323.65	

代価表

12

撤去(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	5 L=72.0m CB;H=1.4 RC;H=0.26m 集積・カッター入れ・すきとり共 忍び返し撤去共	カ所	1			738,800		代価表 0005
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	165	1	1,444.82	238,395.3		
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	6.3	1	41,209.6	259,620.48		
03	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	13.5	1	16,483.84	222,531.84		
04	忍び返し撤去	集積共	m	25.4	1	677.87	17,217.89		代価表 0052
05	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	3.4	1	313.1	1,064.54		
	計						738,830.05		
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	6 L=43.79m H=1.66m 集積・カッター入れ共	カ所	1			562,300		代価表 0006
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	98	1	1,444.82	141,592.36		
02	CB撤去	人力 集積共	m3	11.9	1	35,355.8	420,734.02		
	計						562,326.38		

代価表

撤去(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	7 L=28.3m H=1.86m 集積・カッター入れ共	カ所	1			399,700		代価表 0007
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	63.8	1	1,444.82	92,179.51		
02	CB撤去	人力 集積共	m3	8.7	1	35,355.8	307,595.46		
	計						399,774.97		
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	8 L=89.64m H=1.86m 集積・カッター入れ共 忍び返し撤去共	カ所	1			1,324,000		代価表 0008
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	202	1	1,444.82	291,853.64		
02	CB撤去	人力 集積共	m3	27.5	1	35,355.8	972,284.5		
03	忍び返し撤去	集積共	m	89.6	1	677.87	60,737.15		代価表 0014
	計						1,324,875.29		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

13

撤去(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	9 L=75.19m H=1.86m 集積・カッター入れ共 忍び返し撤去共	カ所	1			1,108,000	代価表 0009
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	169	1	1,444.82	244,174.58	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	23	1	35,355.8	813,183.4	
03	忍び返し撤去	集積共	m	75.2	1	677.87	50,975.82	代価表 0015
	計						1,108,333.8	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	10 L=39.19m H=1.86m 集積・カッター入れ共 忍び返し撤去共	カ所	1			577,900	代価表 0010
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	88	1	1,444.82	127,144.16	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	12	1	35,355.8	424,269.6	
03	忍び返し撤去	集積共	m	39.2	1	677.87	26,572.5	代価表 0014
	計						577,986.26	

代価表

撤去(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	11 L=36.28m H=1.86m 集積・カッター入れ共	カ所	1			510,000	代価表 0011
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	81.4	1	1,444.82	117,608.34	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	11.1	1	35,355.8	392,449.38	
	計						510,057.72	
	樹木撤去	高木 伐採 幹周500	本	1			4,810	代価表 0012
01	伐採	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	4,815.39	4,815.39	
	計						4,815.39	
	樹木撤去	低木	m	1			790	代価表 0013
01	伐採	幹周15cm未満 人力	本	1	1	793.92	793.92	
	計						793.92	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

14

撤去(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	忍び返し撤去	集積共	m	1			670	代価表 0014
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57	
	計						677.87	
	忍び返し撤去	集積共	m	1			670	代価表 0015
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57	
	計						677.87	

代価表

改修(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	1 L=22.7m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			407,200	代価表 0016
01	メッシュフェンス	H=1800	m	22.7	1	15,500	351,850	代価表 0080
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	25.9	1	2,137.5	55,361.25	代価表 0076
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	25.9	1	2,137.5	55,361.25	代価表 0076
	計						407,211.25	
	メッシュフェンス	2 L=63.08m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			1,129,000	代価表 0017
01	メッシュフェンス	H=1800	m	63.1	1	15,500	978,050	代価表 0080
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	70.68	1	2,137.5	151,078.5	代価表 0076
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	70.68	1	2,137.5	151,078.5	代価表 0076
	計						1,129,128.5	
	メッシュフェンス	3 L=134.99m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			2,417,000	代価表 0018
01	メッシュフェンス	H=1800	m	135	1	15,500	2,092,500	代価表 0080
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	152.19	1	2,137.5	325,306.12	代価表 0076
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	152.19	1	2,137.5	325,306.12	代価表 0076
	計						2,417,806.12	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

15

改修(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	11 L=36.28m H=1.8+0.2m RC立上り 150×H200 コア抜き共 天端モルタル塗り共	か所	1			851,700	代価表 0019
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	16,000	17,600	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 — —	m3	1.1	1	7,238.47	7,962.31	
03	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	14.6	1	4,061.7	59,300.82	
04	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	14.6	1	202	2,949.2	
05	打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	m ²	14.6	1	646.6	9,440.36	
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.1	1	70,000	7,000	
07	鉄筋加工組立	小型構造物 — —	t	0.1	1	101,025.25	10,102.52	
08	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.1	1	4,040	404	
09	差し筋アンカー	D13 下向き	本	183	1	340	62,220	代価表 0029
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	36.3	1	461.7	16,759.71	代価表 0030
11	天端モルタル塗り	金ごて 糸幅190	m	4.4	1	2,707.5	11,913	代価表 0037
12	メッシュフェンス	H=1800+200	m	36.3	1	17,800	646,140	代価表 0084
	計						851,791.92	

代価表

改修(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	4 L=34.29m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	か所	1			614,100	代価表 0020
01	メッシュフェンス	H=1800	m	34.3	1	15,500	531,650	代価表 0080
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	38.59	1	2,137.5	82,486.12	代価表 0076
	計						614,136.12	
	メッシュフェンス (一部忍び返し付)	5 L=46.65m H=1.8m(忍び返し無) L=25.35 H=2.25m(忍び返し有) 天端モルタル塗り・コア抜き共	か所	1			1,334,000	代価表 0021
01	メッシュフェンス	H=1800	m	46.7	1	15,500	723,850	代価表 0080
02	メッシュフェンス	H=2250 忍び返し付	m	25.4	1	17,100	434,340	代価表 0081
03	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	82.4	1	2,137.5	176,130	代価表 0076
	計						1,334,320	
	メッシュフェンス	6 L=43.79m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	か所	1			783,600	代価表 0022
01	メッシュフェンス	H=1800	m	43.8	1	15,500	678,900	代価表 0080
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	48.99	1	2,137.5	104,716.12	代価表 0076
	計						783,616.12	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

16

改修(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	7 L=28.3m H=1.8m コブ抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			506,800	代価表 0023
01	メッシュフェンス	H=1800	m	28.3	1	15,500	438,650	代価表 0080
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	31.9	1	2,137.5	68,186.25	代価表 0076
	計						506,836.25	
	目隠しフェンス	8 L=89.64m H=2.21m コブ抜き共 天端モルタル塗り共 忍び返し付	カ所	1			3,674,000	代価表 0024
01	目隠しフェンス	H=2210 忍び返し付	m	89.6	1	38,600	3,458,560	代価表 0082
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	100.84	1	2,137.5	215,545.5	代価表 0076
	計						3,674,105.5	
	目隠しフェンス	9 L=75.19m H=2.21m コブ抜き共 天端モルタル塗り共 忍び返し付	カ所	1			3,083,000	代価表 0025
01	目隠しフェンス	H=2210 忍び返し付	m	75.2	1	38,600	2,902,720	代価表 0082
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	84.39	1	2,137.5	180,383.62	代価表 0076
	計						3,083,103.62	

代価表

改修(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	目隠しフェンス	10 L=39.19m H=2.21+0.2m コブ抜き共 天端モルタル塗り・天端仕上げ共 RC立上り 200×H200 忍び返し付	カ所	1			1,841,000	代価表 0026
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.6	1	16,000	25,600	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 — —	m3	1.6	1	7,238.47	11,581.55	
03	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部 壁式構造 階高2.8m程度	m ²	15.7	1	4,061.7	63,768.69	
04	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	15.7	1	202	3,171.4	
05	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	15.7	1	646.6	10,151.62	
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.1	1	70,000	7,000	
07	鉄筋加工組立	小型構造物 —	t	0.1	1	101,025.25	10,102.52	
08	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.1	1	4,040	404	
09	差し筋アンカー	D13 下向き	本	197	1	340	66,980	代価表 0029
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	39.2	1	490.2	19,215.84	代価表 0031
11	天端モルタル塗り	金ごて 糸幅190	m	4.6	1	2,707.5	12,454.5	代価表 0037
12	目隠しフェンス	H=2210+200 忍び返し付	m	39.2	1	41,100	1,611,120	代価表 0083
	計						1,841,550.12	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

17

改修(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	高尺フェンス	12 L=14.0m H=4.0m 基礎・土工・天端仕上げ共	か所	1			650,000	代価表 0027
01	根切り	人力土工	m3	12.6	1	9,116.25	114,864.75	
02	埋戻し	人力土工	m3	10.5	1	5,376.25	56,450.62	
03	砂利地業	再生クワジャツ	m3	0.2	1	5,830	1,166	
04	高尺フェンス	H=4000	m	14	1	29,600	414,400	代価表 0085
05	高尺フェンス基礎ブロック	500×500×H900	か所	8	1	7,900	63,200	代価表 0086
	計						650,081.37	
	有刺鉄線	L=3800 7本 L=2070 5本 設置手間共	か所	1			151,300	代価表 0028
01	有刺鉄線		m	37	1	20	740	
02	設置手間		m	37	1	4,070.4	150,604.8	代価表 0038
	計						151,344.8	

代価表

代価(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	差し筋アンカー	D13 下向き	本	1			340	代価表 0029
01	差し筋アンカー	D13 下向き	本	1	1	340	340	
	計						340	
	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			460	代価表 0030
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	547.2	547.2	
02	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.15	1	570	▲85.5	
	計						461.7	
	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅200	m	1			490	代価表 0031
01	笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	547.2	547.2	
02	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.1	1	570	▲57	
	計						490.2	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

18

代価(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ベニ板撤去	t15 W2050×H1800	カ所	1			5,170		代価表 0032
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	3.69	1	935	3,450.15		
02	壁下地撤去	集積共	m ²	3.69	1	467.5	1,725.07		
	計						5,175.22		
	有刺鉄線撤去		m	1			670		代価表 0033
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○	
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57		
	計						677.87		
	単管フラス下地撤去	48.6φ×2.6 L=5000 5本 L=2000 5本 L=4000 5本 L=3200 4本 L=800 2本	カ所	1			20,700		代価表 0034
01	壁下地撤去	集積共	m ²	44.4	1	467.5	20,757		
	計						20,757		

代価表

代価(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	襖撤去	12800×3000 2000×3000	カ所	1			41,500		代価表 0035
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	44.4	1	935	41,514		
	計						41,514		
	鉄柵撤去	L1000×H1200	カ所	1			560		代価表 0036
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1.2	1	467.5	561		
	計						561		
	天端モルタル塗り	金ごて 糸幅190	m	1			2,700		代価表 0037
01	手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.95	2,850	2,707.5		
	計						2,707.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

19

代価(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	設置手間		m	1			4,070	代価表 0038
01	特殊作業員		人	0.16	1	21,200	3,392	○
	その他		式	1	0.2	3,392	678.4	
	計						4,070.4	
	コンクリート舗装撤去	無筋 人力 集積共	m3	1			52,400	代価表 0039
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	1	1	52,467	52,467	
	計						52,467	
	樹木撤去	高木 伐採伐根 幹周1800	本	1			50,500	代価表 0040
01	伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	3	16,853.87	50,561.61	
	計						50,561.61	

代価表

代価(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	樹木剪定	高木	本	1			2,600	代価表 0041
01	造園工		人	0.105	1	20,300	2,131.5	○
	その他		式	1	0.22	2,131.5	468.93	
	計						2,600.43	
	防球ネット仮撤去・復旧	H=3.0m	m	1			3,580	代価表 0042
01	特殊作業員		人	0.078	1	21,200	1,653.6	○
	普通作業員		人	0.065	1	18,700	1,215.5	○
02	その他		式	1	0.25	2,869.1	717.27	
	計						3,586.37	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

20

共通(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	チューブライト	4.5ヶ月	本	1			5,860		代価表 0043
01	チューブ 保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1	135	39	5,265		代価表 0048
02	チューブ 保安灯 基本料	φ 22.5	本	1	1	600	600		代価表 0049
	計						5,865		
	チューブ 灯コントローラ	4.5ヶ月	個	1			6,850		代価表 0044
01	チューブ 灯コントローラ 賃貸料		個	1	135	46	6,210		代価表 0050
02	チューブ 灯コントローラ 基本料		個	1	1	640	640		代価表 0051
	計						6,850		

代価表

共通(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	フェンスバリアード(A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	m	1			3,090		代価表 0045
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.55555	4.5	680	1,699.98		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.55555	1	1,168.75	649.29		
03	養生シート張り	防炎Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	668.25	601.42		
04	養生シート張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.87	105.7		
05	養生シート張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	6.48	5.83		
	計						3,094.96		
	養生敷鉄板	厚16	m ²	1			3,330		代価表 0046
01	養生敷鉄板	厚16 月額損料	m ²	1	4.5	484	2,178		
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,158.78	1,158.78		
	計						3,336.78		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

共通(員塚南)								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	対 照 表 備 考
	仮囲い	H=3.0m カテ鋼板(フラットタイプ) t1.2 単管パイプ 組含む 4.5ヶ月	m	1			8,090	代価表 0047
01	仮囲(A)(カテ鋼板 H=3000) 標準図8-A	定額損料 -	m	1	1	6,412.8	6,412.8	
02	仮囲(A)(カテ鋼板 H=3000) 標準図8-A	月額損料 -	m	1	4.5	277.83	1,250.23	
03	単管パイプ 貸貸料	48.6φ L=1000	本	0.5	135	0.28	18.9	代価表 0060
04	単管パイプ 貸貸料	48.6φ L=1500	本	1	135	0.42	56.7	代価表 0061
05	単管パイプ 貸貸料	48.6φ L=2500	本	0.5	135	0.7	47.25	代価表 0062
06	単管パイプ 貸貸料	48.6φ L=3000	本	0.5	135	0.84	56.7	代価表 0073
07	単管パイプ 貸貸料	48.6φ L=4000	本	0.5	1	1.12	0.56	代価表 0063
08	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	0.5	1	9	4.5	代価表 0075
09	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1500	本	1	1	14	14	代価表 0064
10	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2500	本	0.5	1	23	11.5	代価表 0065
11	単管パイプ 基本料	48.6φ L=3000	本	0.5	1	27	13.5	代価表 0074
12	単管パイプ 基本料	48.6φ L=4000	本	0.5	1	36	18	代価表 0066
13	直交クランプ 貸貸料	48.6φ用	箇所	1.5	135	0.38	76.95	代価表 0067
14	直交クランプ 基本料	48.6φ用	箇所	1.5	1	14	21	代価表 0068

代価表

[illegible]

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

22

刊行物(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	チャープ 保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1			39		代価表 0048
01	チャープ 保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1	1	39	39		
	計						39		
	チャープ 保安灯 基本料	φ 22.5	本	1			600		代価表 0049
01	チャープ 保安灯 基本料	φ 22.5	本	1	1	600	600		
	計						600		
	チャープ 灯コントローラ 賃貸料		個	1			46		代価表 0050
01	チャープ 灯コントローラ 賃貸料		個	1	1	46	46		
	計						46		
	チャープ 灯コントローラ 基本料		個	1			640		代価表 0051
01	チャープ 灯コントローラ 基本料		個	1	1	640	640		
	計						640		

代価表

刊行物(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	忍び返し撤去	集積共	m	1			670		代価表 0052
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○	
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57		
	計						677.87		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

23

刊行物(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	フェンス [※] リケート [※] (B)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月 単管組共	m	1			3,180	代価表 0053
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	ヵ所	0.55555	4.5	680	1,699.98	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	ヵ所	0.55555	1	1,168.75	649.29	
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	668.25	601.42	
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.87	105.7	
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	6.48	5.83	
07	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	0.55555	135	0.28	20.99	代価表 0059
08	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	0.27777	135	0.56	20.99	代価表 0054
09	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	0.55555	1	9	4.99	代価表 0055
10	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	0.27777	1	18	4.99	代価表 0056
11	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	ヵ所	0.55555	135	0.38	28.49	代価表 0057
12	自在クランプ 基本料	48.6φ用	ヵ所	0.55555	1	14	7.77	代価表 0058
	計						3,183.18	

代価表

刊行物(貝塚南)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1			0.56	代価表 0054
01	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1	1	0.56	0.56	
	計						0.56	
	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	1			9	代価表 0055
01	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	1	1	9	9	
	計						9	
	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	1			18	代価表 0056
01	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	1	1	18	18	
	計						18	
	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	ヵ所	1			0.38	代価表 0057
01	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	ヵ所	1	1	0.38	0.38	
	計						0.38	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

24

刊行物(貝塚南)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	自在ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1			14		代価表 0058
01	自在ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1	1	14	14		
	計						14		
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1			0.28		代価表 0059
01	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1	1	0.28	0.28		
	計						0.28		
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1			0.28		代価表 0060
01	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1	1	0.28	0.28		
	計						0.28		
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=1500	本	1			0.42		代価表 0061
01	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=1500	本	1	1	0.42	0.42		
	計						0.42		

代価表

刊行物(貝塚南)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=2500	本	1			0.7		代価表 0062
01	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=2500	本	1	1	0.7	0.7		
	計						0.7		
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=4000	本	1			1		代価表 0063
01	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 賃貸料	48.6φ L=4000	本	1	1	1.12	1.12		
	計						1.12		
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 基本料	48.6φ L=1500	本	1			14		代価表 0064
01	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 基本料	48.6φ L=1500	本	1	1	14	14		
	計						14		
	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 基本料	48.6φ L=2500	本	1			23		代価表 0065
01	単管ﾊﾞｲﾌﾟ 基本料	48.6φ L=2500	本	1	1	23	23		
	計						23		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

25

刊行物(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=4000	本	1			36		代価表 0066
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=4000	本	1	1	36	36		
	計						36		
	直交ｸﾗﾝﾌﾟ 賃貸料	48.6φ用	か所	1			0.38		代価表 0067
01	直交ｸﾗﾝﾌﾟ 賃貸料	48.6φ用	か所	1	1	0.38	0.38		
	計						0.38		
	直交ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1			14		代価表 0068
01	直交ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1	1	14	14		
	計						14		
	自在ｸﾗﾝﾌﾟ 賃貸料	48.6φ用	か所	1			0.38		代価表 0069
01	自在ｸﾗﾝﾌﾟ 賃貸料	48.6φ用	か所	1	1	0.38	0.38		
	計						0.38		

代価表

刊行物(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	自在ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1			14		代価表 0070
01	自在ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1	1	14	14		
	計						14		
	三連自在ｸﾗﾝﾌﾟ 賃貸料	48.6φ用	か所	1			0.8		代価表 0071
01	三連自在ｸﾗﾝﾌﾟ 賃貸料	48.6φ用	か所	1	1	0.8	0.8		
	計						0.8		
	三連自在ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1			18		代価表 0072
01	三連自在ｸﾗﾝﾌﾟ 基本料	48.6φ用	か所	1	1	18	18		
	計						18		
	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=3000	本	1			0.84		代価表 0073
01	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=3000	本	1	1	0.84	0.84		
	計						0.84		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

26

刊行物(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=3000	本	1			27		代価表 0074
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=3000	本	1	1	27	27		
	計						27		
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=1000	本	1			9		代価表 0075
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=1000	本	1	1	9	9		
	計						9		
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	1			2,130		代価表 0076
01	手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.75	2,850	2,137.5		
	計						2,137.5		
	発生材積込み	ネット		1			4,670		代価表 0077
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	4,675	4,675		
	計						4,675		

代価表

刊行物(貝塚南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ネット DID区間有り 17.0km以下		1			1,740		代価表 0078
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	m3	1	1	1,748.43	1,748.43		
	計						1,748.43		
	とりこわし 発生材処分	ネット		1			12,200		代価表 0079
01	とりこわし 発生材処分	廃石膏ボード類	m3	1	1	12,220	12,220		
	計						12,220		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

27

見積(貝塚K南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	H=1800	m	1			15,500		代価表 0080
01	メッシュフェンス	H=1800	m	1	1	15,500	15,500		
	計						15,500		
	メッシュフェンス	H=2250 忍び返し付	m	1			17,100		代価表 0081
01	メッシュフェンス	H=2250 忍び返し付	m	1	1	17,100	17,100		
	計						17,100		
	目隠しフェンス	H=2210 忍び返し付	m	1			38,600		代価表 0082
01	目隠しフェンス	H=2210 忍び返し付	m	1	1	38,600	38,600		
	計						38,600		
	目隠しフェンス	H=2210+200 忍び返し付	m	1			41,100		代価表 0083
01	目隠しフェンス	H=2210+200 忍び返し付	m	1	1	41,100	41,100		
	計						41,100		

代価表

見積(貝塚K南)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	H=1800+200	m	1			17,800		代価表 0084
01	メッシュフェンス	H=1800+200	m	1	1	17,800	17,800		
	計						17,800		
	高尺フェンス	H=4000	m	1			29,600		代価表 0085
01	高尺フェンス	H=4000	m	1	1	29,600	29,600		
	計						29,600		
	高尺フェンス基礎ブロック	500×500×H900	カ所	1			7,900		代価表 0086
01	高尺フェンス基礎ブロック	500×500×H900	カ所	1	1	7,900	7,900		
	計						7,900		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

28

その他(貝塚南)								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	樹木類	m3	1			4,670	代価表 0087
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	4,675	4,675	
	計						4,675	
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 樹木類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1			2,740	代価表 0088
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 D1D区間有り 60.0km以下	m3	1	1	2,741.86	2,741.86	
	計						2,741.86	

電気設備工事 中科目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

4

電気設備工事 (貝塚南高等学校)		屋外設備工事		外部コンセント撤去・新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント盤	400×300×160	1	面	28,800	28,800	代価表 0002
コンセント盤再取付 (再使用有)	400×300×160	1	面	3,240	3,240	代価表 0001
波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	84	m	1,030	86,520	
厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	12	m	2,380	28,560	
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	11	m	1,000	11,000	
600V 波付硬質合成樹脂管撤去	8mm2- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用する	11	m	250	2,750	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	84	m	1,100	92,400	
埋設標識シート	3.5倍長 (W) 150	84	m	360	30,240	
パトホル(既製品) (蓋・土工事別)	600× 600× 600 機械	1	基	96,900	96,900	
パトホル蓋	600φ 2t	1	基	26,800	26,800	
土工事		1	式		479,000	別紙 00-0001
残土処分費		1	式		19,200	別紙 00-0002
撤去工事		1	式		29,900	別紙 00-0003
計					935,310	

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事 (貝塚南高等学校)		屋外設備工事		外灯、NTT、光回線撤去新設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼管柱	SH-8	6	本	33,600	201,600	
鋼管柱基礎 (残土処分以外の土工事含む)	ボール高 7.5m～8m	6	基	117,000	702,000	
鋼管柱建柱費	人力 8m以下 建柱・根切・埋戻・根かせ取付含む	6	本	68,800	412,800	
DV電線 (材料費)	2mm -3R	15	m	100	1,500	
DV電線 (施工費)	2mm -3R 1径間	2	1径間	7,440	14,880	
DV電線 (材料費)	2mm -2F	42	m	60	2,520	
DV電線 (施工費)	2mm -2F 1径間	3	1径間	5,710	17,130	
メセンジャワイヤー	14mm2	209	m	530	110,770	
架空EM-EFF	2.0-3C	27	m	1,160	31,320	代価表 0003
ステンレス製 ボックス WP形	150× 150× 100	2	個	8,580	17,160	
撤去工事		1	式		214,000	別紙 00-0004
土工事		1	式		26,000	別紙 00-0005
残土処分費		1	式		13,300	別紙 00-0006
計					1,764,980	

5

電氣設備工事 別紙明細[illegible]

代価表

8

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンセント盤再取付 (再使用有)	400×300×160	面	1			3,240	代価表 0001
01	電工		人	0.264	0.4	24,600	2,597.76	○
	その他		式	1	0.25	2,597.76	649.44	
	計						3,247.2	
	コンセント盤	400×300×160	面	1			28,800	代価表 0002
01	開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF× 1個	個	1	1	28,824	28,824	
	計						28,824	
	架空EM-EEF	2.0-3C	m	1			1,160	代価表 0003
01	600Vぶ リエチレン絶縁 耐燃性ぶ リエチレンシース ケーブ 平形 EM-EEF	2.0mm ² - 3C コンクリートサド [®] 平	m	1	1	1,165.8	1,165.8	
	計						1,165.8	

ブロック塀改修工事 中科目別内訳

3

[illegible]

4

ブロック塀改修工事 細目別内訳

ブロック塀改修工事		ブロック塀改修工事		撤去			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	1～3 L=62.05m H=1.71m 集積・カッター入れ共	1		カマソ	1,092,000	1,092,000	代備表 0001
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	4 L=20.15m H=1.31m 集積・カッター入れ共 フコダ スリソシ撤去共	1		カマソ	289,700	289,700	代備表 0002
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	5 L=26.11m H=1.31m 集積・カッター入れ共 フコダ スリソシ撤去共	1		カマソ	380,600	380,600	代備表 0003
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	6～7 L=10.06m H=1.71m 集積・カッター入れ共 フコダ スリソシ撤去共	1		カマソ	192,200	192,200	代備表 0004
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	8 L=26.84m H=1.71m 集積・カッター入れ共	1		カマソ	491,800	491,800	代備表 0005
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	9～10 L=169.52m H=1.71m 集積・カッター入れ共	1		カマソ	3,109,000	3,109,000	代備表 0006
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	11 L=13.03m H=1.71～2.03m 集積・カッター入れ・すきとり共	1		カマソ	222,400	222,400	代備表 0007
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	12～13 L=46.37m H=2.06m 集積・カッター入れ・根切り共	1		カマソ	676,200	676,200	代備表 0008
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	14～15 L=53.58m H=2.06m 集積・カッター入れ・土工共	1		カマソ	464,100	464,100	代備表 0009
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	16 L=1.21m H=2.26m 集積・カッター入れ・すきとり共	1		カマソ	10,000	10,000	代備表 0011
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	17～19 L=46.94m H=2.06m 集積・カッター入れ・すきとり共	1		カマソ	432,200	432,200	代備表 0012
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	20～23 L=28.57m H=2.06m 集積・カッター入れ・土工共 フコダ撤去共	1		カマソ	561,500	561,500	代備表 0013
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	24 L=18.93m H=2.26m 集積・カッター入れ・すきとり共 フコダ撤去共	1		カマソ	313,800	313,800	代備表 0014
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	25 L=37.69m H=2.26m 集積・カッター入れ共 フコダ撤去共	1		カマソ	620,900	620,900	代備表 0015
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	26 L=0.51m H=1.86m 集積・カッター入れ共	1		カマソ	4,980	4,980	代備表 0016

ブロック塀改修工事		ブロック塀改修工事		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス	1～2 L=53.65m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		㎡	973,200	973,200	代備表 0028
目隠しフェンス	3 L=8.4m H=1.8m 側壁取付 天端モルタル塗り共	1		㎡	496,800	496,800	代備表 0029
メッシュフェンス	4 L=20.15m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共 一部鋼板新設・SOP塗・シーリング共	1		㎡	413,100	413,100	代備表 0030
メッシュフェンス	5～7 L=36.17m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共 一部鋼板新設・SOP塗・シーリング共	1		㎡	740,300	740,300	代備表 0031
メッシュフェンス	8 L=26.34m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		㎡	477,800	477,800	代備表 0032
メッシュフェンス	9～13 L=228.92m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		㎡	4,144,000	4,144,000	代備表 0033
メッシュフェンス	14～15 L=53.58m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		㎡	962,700	962,700	代備表 0034
メッシュフェンス	16～19 L=48.15m H=1.8+0.2m コア抜き・天端仕上げ共 RC立上り共 150×H200	1		㎡	1,133,000	1,133,000	代備表 0035
メッシュフェンス	20～21 L=4.03m H=1.8+0.2m コア抜き・天端仕上げ共 RC立上り共 150×H200	1		㎡	95,000	95,000	代備表 0036
メッシュフェンス	22～23 L=24.54m H=1.8+0.4m コア抜き・天端仕上げ・土工共 RC立上り共 150×H400	1		㎡	741,800	741,800	代備表 0037
メッシュフェンス	24 L=18.53m+袖0.49m H=1.8+0.2m 天端仕上げ・SOP塗・取付金具共 土工・コア抜き共 RC立上り150×H200	1		㎡	457,800	457,800	代備表 0038
メッシュフェンス	25 L=37.29m+袖0.49m H=1.8+0.2m 天端仕上げ・SOP塗・取付金具共 コア抜き共 RC立上り 150×H200	1		㎡	901,100	901,100	代備表 0039
メッシュフェンス	26～27 L=8.33m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	1		㎡	149,500	149,500	代備表 0040
メッシュフェンス	28～29 L=37.31m H=1.8+0.2m 天端仕上げ・コア抜き共 RC立上り150×H200	1		㎡	880,100	880,100	代備表 0041
メッシュフェンス	30～33 L=54.62m H=1.8+0.4m 天端仕上げ・土工・コア抜き共 RC立上り150×H400	1		㎡	1,636,000	1,636,000	代備表 0042

ブロック塀改修工事 細目別内訳

[illegible]

ブロック塀改修工事 細目別内訳

7

[illegible]

[illegible]

名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
フェンスバリアード (A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 隣地側 (構内側舗装面共) 4.5ヶ月 資材置き場含む	1	式		1,334,880	別紙 00-0008
フェンスバリアード (A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	432	m	3,090	1,334,880	代備表 0092
計					1,334,880	
フェンスバリアード (A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m チャープライト付 道路面 4.5ヶ月	1	式		2,665,310	別紙 00-0009
フェンスバリアード (A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	710	m	3,090	2,193,900	代備表 0092
チャープライト	4.5ヶ月	72	本	5,860	421,920	代備表 0090
チャープ灯コントローラー	4.5ヶ月	5	個	6,850	34,250	代備表 0091
コーナークッション		12	カ所	1,270	15,240	
計					2,665,310	
フェンスバリアード (B)	H=1.8 目隠しシート張り 単管組共 4.5ヶ月 構内側 (運動場側)	1	式		693,240	別紙 00-0010
フェンスバリアード (B)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	218	m	3,180	693,240	代備表 0098
計					693,240	

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

[illegible]

代価表

12

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	1～3 L=62.05m H=1.71m 集積・カッター入れ共	カ所	1			1,092,000	代価表 0001
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	141	1	1,444.82	203,719.62	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	4.9	1	88,389.5	433,108.55	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	12.9	1	35,355.8	456,089.82	
	計						1,092,917.99	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	4 L=20.15m H=1.31m 集積・カッター入れ共 フォーム・リスレン撤去共	カ所	1			289,700	代価表 0002
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	46.5	1	1,444.82	67,184.13	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1.1	1	88,389.5	97,228.45	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	3.2	1	35,355.8	113,138.56	
04	フォーム・リスレン撤去	t=30	m ²	13.1	1	935	12,248.5	代価表 0048
	計						289,799.64	

代価表

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	5 L=26.11m H=1.31m 集積・カッター入れ共 フォーム・リスレン撤去共	カ所	1			380,600	代価表 0003
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	60.2	1	1,444.82	86,978.16	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1.5	1	88,389.5	132,584.25	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	4.1	1	35,355.8	144,958.78	
04	フォーム・リスレン撤去	t=30	m ²	17.3	1	935	16,175.5	代価表 0048
	計						380,696.69	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	6～7 L=10.06m H=1.71m 集積・カッター入れ共 フォーム・リスレン撤去共	カ所	1			192,200	代価表 0004
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	26.7	1	1,444.82	38,576.69	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.9	1	88,389.5	79,550.55	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	2	1	35,355.8	70,711.6	
04	フォーム・リスレン撤去	t=30	m ²	3.6	1	935	3,366	代価表 0048
	計						192,204.84	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

13

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	8 L=26.84m H=1.71m 集積・カッター入れ共	カ所	1			491,800	代価表 0005
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	65.1	1	1,444.82	94,057.78	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	2.3	1	88,389.5	203,295.85	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	5.5	1	35,355.8	194,456.9	
	計						491,810.53	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	9～10 L=169.52m H=1.71m 集積・カッター入れ共	カ所	1			3,109,000	代価表 0006
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	390	1	1,444.82	563,479.8	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	15	1	88,389.5	1,325,842.5	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	34.5	1	35,355.8	1,219,775.1	
	計						3,109,097.4	

代価表

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	11 L=13.03m H=1.71～2.03m 集積・カッター入れ・すきとり共	カ所	1			222,400	代価表 0007
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	27.7	1	1,444.82	40,021.51	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.9	1	88,389.5	79,550.55	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	2.9	1	35,355.8	102,531.82	
04	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	1.2	1	313.1	375.72	
	計						222,479.6	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	12～13 L=46.37m H=2.06m 集積・カッター入れ・根切り共	カ所	1			676,200	代価表 0008
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	96.2	1	1,444.82	138,991.68	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.3	1	88,389.5	26,516.85	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	14.4	1	35,355.8	509,123.52	
04	根切り	小規模土工	m3	1.8	1	901.43	1,622.57	
	計						676,254.62	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

14

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	14～15 L=53.58m H=2.06m 集積・カッター入れ・土工共	カ所	1			464,100	代価表 0009
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	113	1	1,444.82	163,264.66	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.5	1	41,209.6	20,604.8	
03	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	16.6	1	16,483.84	273,631.74	
04	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.2	1	313.1	62.62	
05	根切り	小規模土工	m3	7.3	1	901.43	6,580.43	
	計						464,144.25	
	樹木撤去	高木	本	1			12,000	代価表 0010
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	12,038.48	12,038.48	
	計						12,038.48	

代価表

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	16 L=1.21m H=2.26m 集積・カッター入れ・すきとり共	カ所	1			10,000	代価表 0011
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	2.4	1	1,444.82	3,467.56	
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.4	1	16,483.84	6,593.53	
03	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.1	1	313.1	31.31	
	計						10,092.4	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	17～19 L=46.94m H=2.06m 集積・カッター入れ・すきとり共	カ所	1			432,200	代価表 0012
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	122	1	1,444.82	176,268.04	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	m3	0.4	1	41,209.6	16,483.84	
03	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	14.5	1	16,483.84	239,015.68	
04	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	1.4	1	313.1	438.34	
	計						432,205.9	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

15

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	20～23 L=28.57m H=2.06m 集積・カッター入れ・土工共 アングル撤去共	か所	1			561,500	代価表 0013
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	83.3	1	1,444.82	120,353.5	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	1.3	1	88,389.5	114,906.35	
03	根切り	人力土工 － －	m3	1.1	1	9,116.25	10,027.87	
04	CB撤去	人力 集積共	m3	8.8	1	35,355.8	311,131.04	
05	アングル撤去	L=65×65×8×1400	か所	1	1	1,213.64	1,213.64	代価表 0049
06	アングル撤去	L=50×50×4×195	か所	1	1	169.04	169.04	代価表 0050
07	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.3	1	313.1	93.93	
08	根切り	人力土工 － －	m3	0.4	1	9,116.25	3,646.5	
	計						561,541.87	

代価表

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	24 L=18.93m H=2.26m 集積・カッター入れ・すきとり共 アングル撤去共	か所	1			313,800	代価表 0014
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	39.3	1	1,444.82	56,781.42	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.1	1	88,389.5	8,838.95	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	6.4	1	35,355.8	226,277.12	
04	アングル撤去	L=50×50×6×1600	か所	9	1	1,387.02	12,483.18	代価表 0051
05	アングル撤去	L=50×50×6×1800	か所	5	1	1,560.4	7,802	代価表 0052
06	アングル撤去	L=50×50×4×195	か所	9	1	169.04	1,521.36	代価表 0053
07	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.6	1	313.1	187.86	
	計						313,891.89	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

16

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	25 L=37.69m H=2.26m 集積・カッター入れ共 アンクル撤去共	カ所	1			620,900	代価表 0015
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	79.6	1	1,444.82	115,007.67	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.2	1	88,389.5	17,677.9	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	12.8	1	35,355.8	452,554.24	
04	アンクル撤去	L=50×50×6×1600	カ所	19	1	1,387.02	26,353.38	代価表 0051
05	アンクル撤去	L=50×50×6×1800	カ所	5	1	1,560.4	7,802	代価表 0052
06	アンクル撤去	L=50×50×4×195	カ所	9	1	169.04	1,521.36	代価表 0053
	計						620,916.55	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	26 L=0.51m H=1.86m 集積・カッター入れ共	カ所	1			4,980	代価表 0016
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	1	1	1,444.82	1,444.82	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	0.1	1	35,355.8	3,535.58	
	計						4,980.4	

代価表

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	27 L=7.82m H=1.4m 集積・カッター入れ共 壁角波鋼板撤去・鋼板水切撤去共	カ所	1			102,400	代価表 0017
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	17	1	1,444.82	24,561.94	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	0.1	1	88,389.5	8,838.95	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	1.6	1	35,355.8	56,569.28	
04	壁角波鋼板撤去	t0.6 L7820×H540	カ所	1	1	3,948.5	3,948.5	代価表 0054
05	鋼板水切撤去	t0.4 L7820×W260	カ所	1	1	8,508.5	8,508.5	代価表 0055
	計						102,427.17	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	28 L=9.86m H=1.6m 集積・カッター入れ共 壁角波鋼板撤去・鋼板水切撤去共	カ所	1			129,700	代価表 0018
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	19.7	1	1,444.82	28,462.95	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	2.4	1	35,355.8	84,853.92	
03	壁角波鋼板撤去	t0.6 L9860×H540 集積共	カ所	1	1	4,893.79	4,893.79	代価表 0056
04	鋼板水切撤去	t0.4 L9860×W260 集積共	カ所	1	1	11,523.87	11,523.87	代価表 0057
	計						129,734.53	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

17

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	29～33 L=82.07m H=2.06m 集積・カッター入れ・土工共	カ所	1			1,563,000	代価表 0019
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	179	1	1,444.82	258,622.78	
02	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	3.1	1	88,389.5	274,007.45	
03	根切り	人力土工 - -	m3	0.5	1	9,116.25	4,558.12	
04	CB撤去	人力 集積共	m3	25.5	1	35,355.8	901,572.9	
05	根切り	人力土工 - -	m3	13.7	1	9,116.25	124,892.62	
06	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.2	1	313.1	62.62	
	計						1,563,716.49	

代価表

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	倉庫1撤去	B 10900×1700×H2640	カ所	1			113,000	代価表 0020
01	CB撤去	人力 集積共	m3	1.1	1	35,355.8	38,891.38	
02	屋根銅板瓦棒葺撤去	@455 山高40 下地鉄骨共 集積共	m ²	27.9	1	1,870	52,173	代価表 0058
03	壁銅板撤去	t0.8 集積共	m ²	12.7	1	935	11,874.5	代価表 0059
04	壁ケレン板撤去	集積共	m ²	5.7	1	935	5,329.5	代価表 0060
05	壁化粧石膏ボード撤去	集積共	m ²	3.2	1	935	2,992	代価表 0061
06	木製片開き戸撤去	W900×H1800 集積共	カ所	1	1	1,779.76	1,779.76	代価表 0062
	計						113,040.14	
	倉庫2撤去	C 3500×1800×H2190	カ所	1			58,800	代価表 0021
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	10.4	1	1,444.82	15,026.12	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	0.7	1	35,355.8	24,749.06	
03	屋根ケレン鉛鉄板波板撤去	t0.27 集積共	m ²	8.1	1	1,168.75	9,466.87	代価表 0063
04	軒樋撤去	VU120半割 水切共 集積共	m	3.7	1	2,600	9,620	代価表 0064
	計						58,862.05	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

撤去(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	倉庫3撤去	D 3740×2640×H2675	カ所	1			302,800		代価表 0022
01	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	3.2	1	88,389.5	282,846.4		
02	屋根材-重鉛鉄板 波板撤去	t0.27 集積共	m ²	12.6	1	1,168.75	14,726.25		代価表 0063
03	鋼製片開き戸撤去	W900×H1800 集積共	カ所	1	1	5,229.76	5,229.76		代価表 0065
	計						302,802.41		
	倉庫4撤去	E 4460×3035×H2750	カ所	1			68,200		代価表 0023
01	木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし(手壊し)	m ²	13.6	1	3,370.8	45,842.88		
02	屋根材-重鉛鉄板 波板撤去	t0.27 集積共	m ²	17.6	1	1,168.75	20,570		代価表 0063
03	木製片開き戸撤去	W910×H1820 集積共	カ所	1	1	1,819.31	1,819.31		代価表 0066
	計						68,232.19		

代価表

撤去(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	倉庫5撤去	F 1913×1950×H2250	カ所	1			14,200		代価表 0024
01	木造建物 とりこわし(手壊)	1階建 解体材再使用なし(手壊し)	m ²	3.7	1	3,370.8	12,471.96		
02	木製片開き戸撤去	W900×H1800 集積共	カ所	1	1	1,779.76	1,779.76		代価表 0067
	計						14,251.72		
	倉庫6撤去	G 2525×1570×H2470	カ所	1			57,500		代価表 0025
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	11.3	1	1,444.82	16,326.46		
02	CB撤去	人力 集積共	m3	0.6	1	35,355.8	21,213.48		
03	屋根材-重鉛鉄板 波板撤去	t0.27 集積共	m ²	6.3	1	1,168.75	7,363.12		代価表 0063
04	壁木軸組撤去	木板共 集積共	m ²	4.3	1	2,337.5	10,051.25		代価表 0068
05	木製親子開き戸撤去	W1525×H1800	カ所	1	1	2,630.72	2,630.72		代価表 0069
	計						57,585.03		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

19

撤去(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	倉庫7撤去(一部)	H 6200×5700 工具棚撤去含む	カ所	1			133,600	代価表 0026
01	屋根折版葺き撤去	t0.8 山高8S 集積共	m ²	42.5	1	1,870	79,475	代価表 0070
02	軒樋撤去	ST t0.4 W200 集積共	m	6.5	1	5,200	33,800	代価表 0071
03	壁樋撤去	VP75 集積共	m	2	1	2,600	5,200	代価表 0072
04	工具棚撤去	4000×600 3段 下地アングル共	カ所	1	1	15,147	15,147	代価表 0073
	計						133,622	
	カー亜鉛鉄板波板 撤去	t0.27 W680×H1800 下地木材共	カ所	1			1,680	代価表 0027
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1.2	1	467.5	561	
02	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1.2	1	935	1,122	
	計						1,683	

代価表

改修(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	1～2 L=53.65m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			973,200	代価表 0028
01	メッシュフェンス	H=1800	m	53.7	1	15,700	843,090	代価表 0111
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	60.9	1	2,137.5	130,173.75	代価表 0106
	計						973,263.75	
	目隠しフェンス	3 L=8.4m H=1.8m 側壁取付 天端モルタル塗り共	カ所	1			496,800	代価表 0029
01	目隠しフェンス	H=1800 側壁取付	m	8.4	1	56,700	476,280	代価表 0112
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	9.6	1	2,137.5	20,520	代価表 0106
	計						496,800	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	9～13 L=228.92m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			4,144,000		代価表 0033
01	メッシュフェンス	H=1800	m	229	1	15,700	3,595,300		代価表 0111
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	257.1	1	2,137.5	549,551.25		代価表 0106
	計						4,144,851.25		
	メッシュフェンス	14～15 L=53.58m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			962,700		代価表 0034
01	メッシュフェンス	H=1800	m	53.6	1	15,700	841,520		代価表 0111
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	56.73	1	2,137.5	121,260.37		代価表 0106
	計						962,780.37		

代価表

改修(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	16～19 L=48.15m H=1.8+0.2m コア抜き・天端仕上げ共 RC立上り共 150×H200	カ所	1			1,133,000		代価表 0035
01	埋戻し	人力土工 -	m3	1.2	1	5,376.25	6,451.5		
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.4	1	16,000	22,400		
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15～S18 -	m3	1.4	1	7,238.47	10,133.85		
04	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	19.3	1	4,061.7	78,390.81		
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	19.3	1	202	3,898.6		
06	打放し面補修	B 種 コン処理 部分日違いばらい	m ²	19.3	1	646.6	12,479.38		
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.1	1	70,000	7,000		
08	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.1	1	101,025.25	10,102.52		
09	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.1	1	4,040	404		
10	差し筋アンカー	D13 下向き	本	242	1	340	82,280		代価表 0047
11	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	48.2	1	461.7	22,253.94		代価表 0079
12	メッシュフェンス	H=1800+200	m	48.2	1	18,200	877,240		代価表 0113
	計						1,133,034.6		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	20～21 L=4.03m H=1.8+0.2m コア抜き・天端仕上げ共 RC立上り共 150×H200	カ所	1			95,000		代価表 0036
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.12	1	16,000	1,920		
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.12	1	7,238.47	868.61		
03	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	1.7	1	4,061.7	6,904.89		
04	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	1.7	1	202	343.4		
05	打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	m ²	1.7	1	646.6	1,099.22		
06	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.01	1	70,000	700		
07	鉄筋加工組立	小型構造物 －	t	0.01	1	101,025.25	1,010.25		
08	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.01	1	4,040	40.4		
09	差し筋アンカー	D13 下向き	本	22	1	340	7,480		代価表 0047
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	4	1	461.7	1,846.8		代価表 0079
11	メッシュフェンス	H=1800+200	m	4	1	18,200	72,800		代価表 0113
	計						95,013.57		

代価表

改修(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	22～23 L=24.54m H=1.8+0.4m コア抜き・天端仕上げ・土工共 RC立上り共 150×H400	カ所	1			741,800		代価表 0037
01	埋戻し	人力土工 －	m3	0.3	1	5,376.25	1,612.87		
02	砂利地業	再生クワッシュラン	m3	1.1	1	5,830	6,413		
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	1.1	1	15,600	17,160		
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.5	1	16,000	24,000		
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	1.1	1	7,238.47	7,962.31		
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	1.5	1	7,238.47	10,857.7		
07	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	19.8	1	4,061.7	80,421.66		
08	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	19.8	1	202	3,999.6		
09	打放し面補修	B 種 コン処理 部分目違いばらい	m ²	19.8	1	646.6	12,802.68		
10	異形鉄筋 (SD295)	D13	t	0.1	1	70,000	7,000		
11	鉄筋加工組立	小型構造物 －	t	0.1	1	101,025.25	10,102.52		
12	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.1	1	4,040	404		
13	差し筋アンカー	D13 下向き	本	124	1	340	42,160		代価表 0047
14	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	7.6	1	1,162.44	8,834.54		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

[illegible]

代価表

改修(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	平対照 備 考
	メッシュフェンス	25 L=37.29m+袖0.49m H=1.8+0.2m 天端仕上げ・SOP塗・取付金具共 ゴ抜き共 RC立上り 150×H200	か所	1			901,100	代価表 0039
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	16,000	17,600	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18	m3	1.1	1	7,238.47	7,962.31	
03	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	15.2	1	4,061.7	61,737.84	
04	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	15.2	1	202	3,070.4	
05	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いはばらい	m ²	15.2	1	646.6	9,828.32	
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.1	1	70,000	7,000	
07	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.1	1	101,025.25	10,102.52	
08	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.1	1	4,040	404	
09	差し筋アンカー	D13 下向き	本	190	1	340	64,600	代価表 0047
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	37.8	1	461.7	17,452.26	代価表 0079
11	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	2.4	1	2,137.5	5,130	代価表 0106
12	SOP塗	鉄骨面	m ²	1.9	1	1,382.71	2,627.14	代価表 0077
13	メッシュフェンス	H=1800+200	m	37.8	1	18,200	687,960	代価表 0113
14	取付金具	FB-4.5×30 L-40×40×5	か所	1	1	5,709.67	5,709.67	代価表 0087

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	25 L=37.29m+袖0.49m H=1.8+0.2m 天端仕上げ・SOP塗・取付金具共 コブ抜き共 RC立上り 150×H200	カ所	1			901,100	代価表 0039
	計						901,184.46	
	メッシュフェンス	26～27 L=8.33m H=1.8m コブ抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			149,500	代価表 0040
01	メッシュフェンス	H=1800	m	8.3	1	15,700	130,310	代価表 0111
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	9	1	2,137.5	19,237.5	代価表 0106
	計						149,547.5	

代価表

改修(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	28～29 L=37.31m H=1.8+0.2m 天端仕上げ・コブ抜き共 RC立上り150×H200	カ所	1			880,100	代価表 0041
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	1.1	1	16,000	17,600	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	1.1	1	7,238.47	7,962.31	
03	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部 壁式構造 階高2.8m程度	m ²	15	1	4,061.7	60,925.5	
04	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	15	1	202	3,030	
05	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	15	1	646.6	9,699	
06	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.1	1	70,000	7,000	
07	鉄筋加工組立	小型構造物 －	t	0.1	1	101,025.25	10,102.52	
08	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.1	1	4,040	404	
09	差し筋アンカー	D13 下向き	本	188	1	340	63,920	代価表 0047
10	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	37.3	1	461.7	17,221.41	代価表 0079
11	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	1.6	1	2,137.5	3,420	代価表 0106
12	メッシュフェンス	H=1800+200	m	37.3	1	18,200	678,860	代価表 0113
	計						880,144.74	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(泉大津)								
No	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	単価表 備考
	メッシュフェンス	30～33 L=54.62m H=1.8+0.4m 天端仕上げ・土工・コ抜き共 RC立上り 150×H400	か所	1			1,636,000	代価表 0042
01	埋戻し	人力土工 — —	m3	13.9	1	5,376.25	74,729.87	
02	砂利地業	再生フラッシュラン	m3	0.5	1	5,830	2,915	
03	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S12 粗骨材20	m3	0.4	1	15,600	6,240	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	3.3	1	16,000	52,800	
05	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18 — —	m3	0.4	1	7,238.47	2,895.38	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、開障の基礎等 S15～S18 — —	m3	3.3	1	7,238.47	23,886.95	
07	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	43.8	1	4,061.7	177,902.46	
08	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	43.8	1	202	8,847.6	
09	打放し面補修	B 種 コン処理 部分目達いばらい	m ²	43.8	1	646.6	28,321.08	
10	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.2	1	70,000	14,000	
11	鉄筋加工組立	小型構造物 — —	t	0.2	1	101,025.25	20,205.05	
12	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.2	1	4,040	808	
13	差し筋フッカー	D13 下向き	本	275	1	340	93,500	代価表 0047
14	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	4.1	1	1,162.44	4,766	

代価表

[illegible]

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

27

改修(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	RC擁壁	A L=0.5m H=1.71m 天端仕上げ共	カ所	1			24,000	代価表 0043
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.1	1	16,000	1,600	
02	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	0.1	1	7,238.47	723.84	
03	目あらし	コンクリート面 床	m ²	0.1	1	1,490.03	149	
04	目あらし	コンクリート面 壁	m ²	0.3	1	1,844.82	553.44	
05	型枠	打放合板型枠B種 地上軸部 壁式構造 階高2.8m程度	m ²	1.9	1	4,061.7	7,717.23	
06	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	m ²	1.9	1	202	383.8	
07	打放し面補修	B 種 コシ処理 部分目違いばらい	m ²	1.9	1	646.6	1,228.54	
08	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.01	1	70,000	700	
09	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.01	1	101,025.25	1,010.25	
10	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	t	0.01	1	4,040	40.4	
11	接着系あと施工アンカー	D13 L260+105 下向き	本	1	1	1,068	1,068	代価表 0080
12	接着系あと施工アンカー	D13 L520+185 下向き	本	2	1	1,203	2,406	代価表 0081
13	金属製あと施工アンカー	M12 ダブルナット	本	1	1	1,247	1,247	代価表 0082
14	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅165	m	0.5	1	3,571.37	1,785.68	代価表 0083

代価表

改修(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	RC擁壁	A L=0.5m H=1.71m 天端仕上げ共	カ所	1			24,000	代価表 0043
15	差し筋アンカー	D13 下向き	本	10	1	340	3,400	代価表 0047
	計						24,013.18	
	倉庫6メッシュフェンス	G L=6.45m H=1.5m 両開き戸共 L=1.48m H=0.8m アンカー止め	カ所	1			353,800	代価表 0044
01	メッシュフェンス	H=800	m	1.5	1	31,200	46,800	代価表 0115
02	メッシュフェンス	H=1500	m	6.5	1	23,000	149,500	代価表 0116
03	メッシュフェンス両開き扉	W1500×H1500	カ所	1	1	157,500	157,500	代価表 0117
	計						353,800	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	倉庫7改修	H 工具棚新設含む	カ所	1			358,200		代価表 0045
01	屋根折版復旧	t0.8 山高86 既存利用	㎡	42.5	1	4,234.5	179,966.25		代価表 0084
02	屋根折新設	t0.8 山高86	㎡	6.8	1	3,580	24,344		
03	壁カー角波鉄板新設	t0.4	㎡	15.1	1	5,900	89,090		
04	外壁下地鉄骨新設	C-100×50×20×2.3 L=6300	本	3	1	987.53	2,962.59		代価表 0085
05	軒樋新設	塩ビ製 W150	m	6.3	1	3,250	20,475		
06	堅樋新設	VP75 φ	m	2	1	2,460	4,920		
07	ガルバリウム鋼板水切新設		m	6.3	1	1,190	7,497		
08	工具棚新設	4000×600 3段 ベニヤt12 既存アングル利用	カ所	1	1	29,012	29,012		代価表 0086
	計						358,266.84		
	カー垂鉛鉄板波板新設	t0.27 W680×H1800 下地共	カ所	1			9,130		代価表 0046
01	壁カー角波鉄板新設	t0.27	㎡	1.2	1	5,900	7,080		
02	木材下地		㎡	1.2	1	1,710	2,052		
	計						9,132		

代価表

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	差し筋アカー	D13 下向き	本	1			340		代価表 0047
01	差し筋アカー	D13 下向き	本	1	1	340	340		
	計						340		
	フォームリフトン撤去	t=30	㎡	1			930		代価表 0048
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積材	㎡	1	1	935	935		
	計						935		
	アングル撤去	L=65×65×8×1400	カ所	1			1,210		代価表 0049
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	1.4	1	866.89	1,213.64		
	計						1,213.64		
	アングル撤去	L=50×50×4×195	カ所	1			160		代価表 0050
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	0.195	1	866.89	169.04		
	計						169.04		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

29

代価(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アングル撤去	L-50×50×6×1600	カ所	1			1,380	代価表 0051
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	1.6	1	866.89	1,387.02	
	計						1,387.02	
	アングル撤去	L-50×50×6×1800	カ所	1			1,560	代価表 0052
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	1.8	1	866.89	1,560.4	
	計						1,560.4	
	アングル撤去	L-50×50×4×195	カ所	1			160	代価表 0053
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	0.195	1	866.89	169.04	
	計						169.04	
	壁角波鋼板撤去	t0.6 L7820×H540	カ所	1			3,940	代価表 0054
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	4.223	1	935	3,948.5	
	計						3,948.5	

代価表

代価(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	鋼板水切撤去	t0.4 L7280×W260	カ所	1			8,500	代価表 0055
01	土台撤去	集積共	m	7.28	1	1,168.75	8,508.5	
	計						8,508.5	
	壁角波鋼板撤去	t0.6 L9860×H540 集積共	カ所	1			4,890	代価表 0056
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	5.234	1	935	4,893.79	
	計						4,893.79	
	鋼板水切撤去	t0.4 L9860×W260 集積共	カ所	1			11,500	代価表 0057
01	土台撤去	集積共	m	9.86	1	1,168.75	11,523.87	
	計						11,523.87	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

30

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	屋根銅板瓦棒葺撤去	@455 山高40 下地鉄骨共 集積共	m ²	1			1,870		代価表 0058
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,168.75	1,168.75		
02	天井下地撤去	集積共	m ²	1	1	701.25	701.25		
	計						1,870		
	壁銅板撤去	t0.8 集積共	m ²	1			930		代価表 0059
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	935	935		
	計						935		
	壁ケレン板撤去	集積共	m ²	1			930		代価表 0060
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	935	935		
	計						935		

代価表

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	壁化粧石膏ボード撤去	集積共	m ²	1			930		代価表 0061
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	935	935		
	計						935		
	木製片開き戸撤去	W900×H1800 集積共	か所	1			1,770		代価表 0062
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.62	1	1,098.62	1,779.76		
	計						1,779.76		
	屋根ケレン重鉛鉄板波板撤去	t0.27 集積共	m ²	1			1,160		代価表 0063
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,168.75	1,168.75		
	計						1,168.75		
	軒樋撤去	VU120平割 水切共 集積共	m	1			2,600		代価表 0064
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	2,600	2,600		
	計						2,600		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

31

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	鋼製片開き戸撤去	W900×H1800 集積共	カ所	1			5,220		代価表 0065
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.62	1	3,228.25	5,229.76		
	計						5,229.76		
	木製片開き戸撤去	W910×H1820 集積共	カ所	1			1,810		代価表 0066
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.656	1	1,098.62	1,819.31		
	計						1,819.31		
	木製片開き戸撤去	W900×H1800 集積共	カ所	1			1,770		代価表 0067
01	木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	㎡	1.62	1	1,098.62	1,779.76		
	計						1,779.76		

代価表

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	壁木軸組撤去	木板共 集積共	㎡	1			2,330		代価表 0068
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	1	467.5	467.5		
02	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	2	935	1,870		
	計						2,337.5		
	木製親子開き戸撤去	W1525×H1800	カ所	1			2,630		代価表 0069
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	㎡	2.745	1	958.37	2,630.72		
	計						2,630.72		
	屋根折版葺き撤去	t0.8 山高88 集積共	㎡	1			1,870		代価表 0070
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	㎡	1	1	1,168.75	1,168.75		
02	天井下地撤去	集積共	㎡	1	1	701.25	701.25		
	計						1,870		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

32

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	軒樋撤去	ST t0.4 W200 集積共	m	1			5,200		代価表 0071
01	たてどい撤去	銅管 集積共	m	1	1	5,200	5,200		
	計						5,200		
	堅樋撤去	VP75 集積共	m	1			2,600		代価表 0072
01	たてどい撤去	VP管 集積共	m	1	1	2,600	2,600		
	計						2,600		
	工具棚撤去	4000×600 3段 下地アングル共	カ所	1			15,100		代価表 0073
01	床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	m ²	7.2	1	1,636.25	11,781		
02	床下地板撤去	集積共	m ²	7.2	1	467.5	3,366		
	計						15,147		

代価表

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	スチール製プレート撤去	t10 W100×H1800	カ所	1			160		代価表 0074
01	鋼板撤去	t10	m ²	0.18	1	935	168.3		代価表 0088
	計						168.3		
	ガスメーター廻りネットフェンス撤去		m	1			840		代価表 0075
01	ネットフェンス撤去	集積共	m	1	1	841.5	841.5		代価表 0089
	計						841.5		
	鋼板新設	t4.5 W500×L410 アンカボルト固定:M8×50 4本	カ所	1			7,060		代価表 0076
01	鋼板	PL-4.5	kg	7.2	1	139	1,000.8		
02	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	7.2	0.001	14,030.95	101.02		
03	アンカボルト	M8×40	本	4	1	46	184		
04	アンカボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	4	1	1,446	5,784		
	計						7,069.82		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

33

代価(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	SOP塗	鉄骨面	㎡	1			1,380	代価表 0077
01	SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程B塗料A	㎡	1	1	1,114.92	1,114.92	
02	素地ごしらえ	鉄鋼面 工程B種	㎡	1	1	267.79	267.79	
	計						1,382.71	
	鋼板新設	t4.5 W500×830 アンカボルト固定:M8×50 4本	カ所	1			8,210	代価表 0078
01	鋼板	PL-4.5	kg	14.7	1	139	2,043.3	
02	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	14.7	0.001	14,030.95	206.25	
03	アンカボルト	M8×40	本	4	1	46	184	
04	アンカボルト埋込み (B種)	径13～16(間柱等) 取付手間	本	4	1	1,446	5,784	
	計						8,217.55	

代価表

代価(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			460	代価表 0079
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	547.2	547.2	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	㎡	▲0.15	1	570	▲85.5	
	計						461.7	
	接着系あと施工ア ー	D13 L260+105 下向き	本	1			1,060	代価表 0080
01	接着系あと施工ア ー	D13 L260+105 下向き	本	1	1	1,068	1,068	
	計						1,068	
	接着系あと施工ア ー	D13 L520+185 下向き	本	1			1,200	代価表 0081
01	接着系あと施工ア ー	D13 L520+185 下向き	本	1	1	1,203	1,203	
	計						1,203	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

34

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	金属製あと施工アンカー	M12 ダブルナット	本	1			1,240		代価表 0082
01	金属製あと施工アンカー	M12 ダブルナット	本	1	1	1,247	1,247		
	計						1,247		
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅165	m	1			3,570		代価表 0083
01	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	3,988.4	3,988.4		
02	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	▲0.175	1	2,383.06	▲417.03		
	計						3,571.37		
	屋根折版復旧	t0.8 山高86 既存利用	m ²	1			4,230		代価表 0084
01	天井下地	施工手間 吊木共	m ²	1	1	3,280.68	3,280.68		
02	野地板	屋根面 施工手間	m ²	1	1	953.82	953.82		
	計						4,234.5		

代価表

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	外壁下地鉄骨新設	C-100×50×20×2.3 L=6300	本	1			980		代価表 0085
01	鋼材	C-100×50×20×2.3	kg	4.06	1	105	426.3		
02	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	0.04	1	14,030.95	561.23		
	計						987.53		
	工具棚新設	4000×600 3段 ベニヤt12 既存アンクル利用	カ所	1			29,000		代価表 0086
01	ベニヤ	t12	m ²	7.2	1	1,960	14,112		
02	組立施工手間		カ所	1	1	14,900	14,900		
	計						29,012		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

代価(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	取付金具	FB=4.5×30 L=40×40×5	カ所	1			5,700		代価表 0087
01	平鋼	FB=4.5×30	kg	1.3	1	99	128.7		
02	山形鋼	L=40×40×5	kg	4.4	1	94	413.6		
03	鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	m	3	1	1,691	5,073		
04	鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	t	5.7	0.001	14,030.95	79.97		
05	ナット	M6	カ所	4	1	3.6	14.4		
	計						5,709.67		
	鋼板撤去	t10	m ²	1			930		代価表 0088
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	935	935		
	計						935		
	ネットフェンス撤去	集積共	m	1			840		代価表 0089
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1.8	1	467.5	841.5		
	計						841.5		

代価表

共通(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	チャープライト	4.5ヶ月	本	1			5,860		代価表 0090
01	チャープ保安灯賃貸料	φ22.5	本	1	135	39	5,265		代価表 0094
02	チャープ保安灯基本料	φ22.5	本	1	1	600	600		代価表 0095
	計						5,865		
	チャープ灯コントローラー	4.5ヶ月	個	1			6,850		代価表 0091
01	チャープ灯コントローラー賃貸料		個	1	135	46	6,210		代価表 0096
02	チャープ灯コントローラー基本料		個	1	1	640	640		代価表 0097
	計						6,850		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

共通(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	フェンスバリアード(A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	m	1			3,090	代価表 0092
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.55555	4.5	680	1,699.98	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.55555	1	1,168.75	649.29	
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	668.25	601.42	
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.87	105.7	
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	6.48	5.83	
	計						3,094.96	
	養生敷鉄板	厚16	m ²	1			3,330	代価表 0093
01	養生敷鉄板	厚16 月額損料	m ²	1	4.5	484	2,178	
02	養生敷鉄板	設置撤去手間	m ²	1	1	1,158.78	1,158.78	
	計						3,336.78	

代価表

刊行物(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	チャープ保安灯 賃貸料	φ22.5	本	1			39	代価表 0094
01	チャープ保安灯 賃貸料	φ22.5	本	1	1	39	39	
	計						39	
	チャープ保安灯 基本料	φ22.5	本	1			600	代価表 0095
01	チャープ保安灯 基本料	φ22.5	本	1	1	600	600	
	計						600	
	チャープ灯コントローラ 賃貸料		個	1			46	代価表 0096
01	チャープ灯コントローラ 賃貸料		個	1	1	46	46	
	計						46	
	チャープ灯コントローラ 基本料		個	1			640	代価表 0097
01	チャープ灯コントローラ 基本料		個	1	1	640	640	
	計						640	

代価表

37

刊行物(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	フェンス [※] リケート [※] (B)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	m	1			3,180	代価表 0098
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	ヵ所	0.55555	4.5	680	1,699.98	
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	ヵ所	0.55555	1	1,168.75	649.29	
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間 -	m ²	0.9	1	668.25	601.42	
04	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.87	105.7	
05	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74	
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	6.48	5.83	
07	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	0.55555	135	0.28	20.99	代価表 0104
08	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	0.27777	135	0.56	20.99	代価表 0099
09	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	0.55555	1	9	4.99	代価表 0100
10	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	0.27777	1	18	4.99	代価表 0101
11	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	ヵ所	0.55555	135	0.38	28.49	代価表 0102
12	自在クランプ 基本料	48.6φ用	ヵ所	0.55555	1	14	7.77	代価表 0103
	計						3,183.18	

代価表

刊行物(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1			0.56	代価表 0099
01	単管パイプ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1	1	0.56	0.56	
	計						0.56	
	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	1			9	代価表 0100
01	単管パイプ 基本料	48.6φ L=1000	本	1	1	9	9	
	計						9	
	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	1			18	代価表 0101
01	単管パイプ 基本料	48.6φ L=2000	本	1	1	18	18	
	計						18	
	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	ヵ所	1			0.38	代価表 0102
01	自在クランプ 賃貸料	48.6φ用	ヵ所	1	1	0.38	0.38	
	計						0.38	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

38

刊行物(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	自在クランプ 基本料	48.6φ用	か所	1			14	代価表 0103
01	自在クランプ 基本料	48.6φ用	か所	1	1	14	14	
	計						14	
	単管ハブ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1			0.28	代価表 0104
01	単管ハブ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1	1	0.28	0.28	
	計						0.28	
	樹木剪定	高木	本	1			2,600	代価表 0105
01	造園工		人	0.105	1	20,300	2,131.5	○
	その他		式	1	0.22	2,131.5	468.93	
	計						2,600.43	

代価表

刊行物(泉大津)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	1			2,130	代価表 0106
01	手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.75	2,850	2,137.5	
	計						2,137.5	
	発生材積込み	ポリスチレン、ケイカル板		1			4,670	代価表 0107
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	4,675	4,675	
	計						4,675	
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m3 ポリスチレン、ケイカル板 D1D区間有り 5.5km以下		1			870	代価表 0108
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 パック約0.28m3 石こうボード類 D1D区間有り 5.5km以下	m3	1	1	874.21	874.21	
	計						874.21	
	とりこわし 発生材処分	ポリスチレン、ケイカル板		1			12,200	代価表 0109
01	とりこわし 発生材処分	廃石膏ボード類	m3	1	1	12,220	12,220	
	計						12,220	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

40

見積(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	メッシュフェンス	H=800	m	1			31,200		代価表 0115
01	メッシュフェンス	H=800	m	1	1	31,200	31,200		
	計						31,200		
	メッシュフェンス	H=1500	m	1			23,000		代価表 0116
01	メッシュフェンス	H=1500	m	1	1	23,000	23,000		
	計						23,000		
	メッシュフェンス両開き扉	W1500×H1500	枚・所	1			157,500		代価表 0117
01	メッシュフェンス両開き扉	W1500×H1500	枚・所	1	1	157,500	157,500		
	計						157,500		

代価表

その他(泉大津)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	発生材積込み	樹木類	m3	1			4,670		代価表 0118
01	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m3	1	1	4,675	4,675		
	計						4,675		
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 樹木類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1			1,780		代価表 0119
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 27.0km以下	m3	1	1	1,788.16	1,788.16		
	計						1,788.16		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

電気設備工事 中科目別内訳

3

[illegible]

電気設備工事 (県大津高等学校)		屋外設備工事		特別教室棟・食堂廻り		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
L型製作金物	溶融亜鉛メッキ 4×50×50×500	1	個	5,430	5,430	代価表 0001
ボール (耐蝕加工)	T 4.0	2	本	38,500	77,000	
外灯基礎 (残土処分以外の 土工事含む)	ボール高 3.5m～4m	2	基	29,800	59,600	
鋼管柱建柱費	人力 6m以下 建柱・根切・埋戻・根かせ取付含む	2	本	41,900	83,800	
自動点滅器	光電式 100V 3A	1	個	8,640	8,640	
LED照明器具	LDL40 ×1 反射笠付 防湿・防雨 -	2	個	20,000	40,000	
DV電線 (材料費)	2mm -2F	39	m	60	2,340	
DV電線 (施工費)	2mm -2F 1径間	2	1径間	5,710	11,420	
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	29	m	500	14,500	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	32	m	2,000	64,000	
金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	1	m	1,980	1,980	
撤去工事		1	式		66,200	別紙 00-0001
蛍光管運搬費		1	式		32,000	
蛍光管処分費		1	式		120	別紙 00-0002
土工事		1	式		2,960	別紙 00-0003

[illegible]

5

[illegible]

7

[illegible]

9

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

ブロック塀改修工事 科目別内訳

2

[illegible]

ブロック塀改修工事 中科目別内訳

3

[illegible]

4

ブロック塀改修工事 細目別内訳

ブロック塀改修工事		ブロック塀改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	1～3 L=175.93m H=2.06～2.03m 集積・カッター入れ・すきとり共 忍び返し撤去・看板仮撤去	1	カマソ	2,396,000	2,396,000	代備表 0001
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	4 L=2.8m H=1.8m 集積・カッター入れ・すきとり共	1	カマソ	37,700	37,700	代備表 0002
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	5 L=1.2m H=2.06m 集積・カッター入れ・すきとり共 地先境界ブロック撤去共	1	カマソ	19,000	19,000	代備表 0003
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	6 L=31.2m H=2.0m 集積・カッター入れ・すきとり共	1	カマソ	422,500	422,500	代備表 0004
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	7 L=84.05m H=2.03m 集積・カッター入れ共 看板仮撤去共	1	カマソ	1,177,000	1,177,000	代備表 0005
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	8 L=8.0m H=1.63m 集積・カッター入れ共 看板仮撤去共	1	カマソ	104,500	104,500	代備表 0006
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	9 L=17.2m H=2.06m 集積・カッター入れ共 看板仮撤去共	1	カマソ	267,600	267,600	代備表 0007
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	10 L=20.65m H=2.0m 集積・カッター入れ共	1	カマソ	278,800	278,800	代備表 0008
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	11 L=23.2m H=2.0m 集積・カッター入れ共 ドアチェック撤去共	1	カマソ	322,900	322,900	代備表 0009
ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	12 CB:L=11.85m H=1.2m 化粧CB:L=14.05 H=1.2m 集積・カッター入れ共	1	カマソ	241,000	241,000	代備表 0013
的場撤去 (ブロック塀撤去共)	A CB造2000×2950 折版屋根 防矢ネット・板 L=14.88m H=3.79m 集積 戸撤去・土工・カッター入れ共	1	カマソ	692,500	692,500	代備表 0010
ポンプ室波板撤去	B 1200×2120	1	カマソ	3,500	3,500	代備表 0011
樹木抜根		1	式		12,000	別紙 00-0004
計					5,975,000	

ブロック塀改修工事		ブロック塀改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
メッシュフェンス	1～3 L=175.93m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り 共 看板復旧共	1	カ所	3,193,000	3,193,000	代価表 0018
メッシュフェンス	4 L=3.0m H=1.8m アンカー固定 天端直押え・コンクリート工事共	1	カ所	131,500	131,500	代価表 0019
メッシュフェンス	5 L=1.2m H=1.8+0.35m コア抜き共 天端仕上げ・コンクリート工事共	1	カ所	73,200	73,200	代価表 0020
メッシュフェンス	6 L=31.2m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り 共	1	カ所	556,500	556,500	代価表 0021
メッシュフェンス	7 L=84.05m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り・看板復旧共 コンクリート基礎補修共 (S-3)	1	カ所	2,089,000	2,089,000	代価表 0022
メッシュフェンス	8 L=8.0m H=1.8+0.2m 側壁取付 天端モルタル塗り・看板復旧共	1	カ所	192,800	192,800	代価表 0023
メッシュフェンス	9 L=17.2m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り・看板復旧共	1	カ所	315,200	315,200	代価表 0024
トッチェツ新設	ストップ～無 6カ所	1	式		16,000	代価表 0027
ブロック塀撤去跡 天端モルタル塗り	10, 11	43.85	m	2,130	93,400	代価表 0017
メッシュフェンス	12 L=20.7m H=1.2m コア抜き共 天端モルタル塗り 共	1	カ所	383,700	383,700	代価表 0025
的場+防矢ネット メッシュフェンス	A 的場:7550×3150 メッシュフェンス:12.8m 防矢ネット:L=37.1m 支柱H=4.0～2.2m 基礎・土工・塗装・天端仕上げ共	1	カ所	6,652,000	6,652,000	代価表 0026
計					13,696,300	

ブロック塀改修工事 細目別内訳

[illegible]

ブロック塀改修工事 別紙明細

[illegible]

ブロック塀改修工事 別紙明細

[illegible]

代価表

10

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	1～3 L=175.93m H=2.06～2.03m 集積・カッター入れ・すきとり共 忍び返し撤去・看板仮撤去	カ所	1			2,396,000	代価表 0001
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	393	1	1,444.82	567,814.26	
02	CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	m3	15.8	1	16,483.84	260,444.67	
03	CB撤去	人力 集積共	m3	43.3	1	35,355.8	1,530,906.14	
04	忍び返し撤去	H=850 集積共	m	50.7	1	677.87	34,368	代価表 0059
05	看板仮撤去	800×600×t2.0	カ所	1	1	583.44	583.44	代価表 0030
06	看板仮撤去	340×245×t0.2	カ所	4	1	100.88	403.52	代価表 0031
07	看板仮撤去	120×550×t0.4	カ所	2	1	814.38	1,628.76	代価表 0032
08	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.2	1	313.1	62.62	
	計						2,396,211.41	

代価表

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	4 L=2.8m H=1.8m 集積・カッター入れ・すきとり共	カ所	1			37,700	代価表 0002
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	6.4	1	1,444.82	9,246.84	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	0.8	1	35,355.8	28,284.64	
03	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.7	1	313.1	219.17	
	計						37,750.65	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	5 L=1.2m H=2.06m 集積・カッター入れ・すきとり共 地先境界ブロック撤去共	カ所	1			19,000	代価表 0003
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	2.4	1	1,444.82	3,467.56	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	0.4	1	35,355.8	14,142.32	
03	地先境界ブロック撤去	150×150	m	1.2	1	1,180.5	1,416.6	代価表 0033
04	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.02	1	313.1	6.26	
	計						19,032.74	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

11

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	6 L=31.2m H=2.0m 集積・カッター入れ・すきとり共	カ所	1			422,500	代価表 0004
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	62.4	1	1,444.82	90,156.76	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	9.4	1	35,355.8	332,344.52	
03	すきとり	積み込み共 H300程度	m3	0.2	1	313.1	62.62	
	計						422,563.9	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	7 L=84.05m H=2.03m 集積・カッター入れ共 看板仮撤去共	カ所	1			1,177,000	代価表 0005
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	244	1	1,444.82	352,536.08	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	23.3	1	35,355.8	823,790.14	
03	看板仮撤去	460×900×t3.5	カ所	1	1	503.21	503.21	代価表 0034
04	看板仮撤去	340×245×t0.2	カ所	1	1	100.88	100.88	代価表 0035
05	看板仮撤去	430×590×t2.0	カ所	1	1	308.73	308.73	代価表 0036
	計						1,177,239.04	

代価表

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	8 L=8.0m H=1.63m 集積・カッター入れ共 看板仮撤去共	カ所	1			104,500	代価表 0006
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	18.4	1	1,444.82	26,584.68	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	2.2	1	35,355.8	77,782.76	
03	看板仮撤去	340×245×t0.2	カ所	1	1	77.6	77.6	代価表 0037
04	看板仮撤去	120×550×t0.4	カ所	1	1	80.22	80.22	代価表 0038
	計						104,525.26	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	9 L=17.2m H=2.06m 集積・カッター入れ共 看板仮撤去共	カ所	1			267,600	代価表 0007
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	42.4	1	1,444.82	61,260.36	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	5.8	1	35,355.8	205,063.64	
03	看板仮撤去	805×605×t2.0	カ所	2	1	591.94	1,183.88	代価表 0039
04	看板仮撤去	340×245×t0.2	カ所	1	1	101.25	101.25	代価表 0040
	計						267,609.13	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

12

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	10 L=20.65m H=2.0m 集積・カッター入れ共	カ所	1			278,800	代価表 0008
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	41.3	1	1,444.82	59,671.06	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	6.2	1	35,355.8	219,205.96	
	計						278,877.02	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	11 L=23.2m H=2.0m 集積・カッター入れ共 ドブチャック撤去共	カ所	1			322,900	代価表 0009
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	46.4	1	1,444.82	67,039.64	
02	CB撤去	人力 集積共	m3	7	1	35,355.8	247,490.6	
03	ドブチャック撤去		カ所	6	1	1,402.5	8,415	代価表 0041
	計						322,945.24	

代価表

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	的場撤去 (ブロック塀撤去共)	A CB造2000×2950 折版屋根 防矢ネット・板 L=14.88m H=3.79m 集積 戸撤去・土工・カッター入れ共	カ所	1			692,500	代価表 0010
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	25.6	1	1,444.82	36,987.39	
02	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m3	0.4	1	52,467	20,986.8	
03	コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	m3	3	1	88,389.5	265,168.5	
04	根切り	人力土工	m3	1.4	1	9,116.25	12,762.75	
05	CB撤去	人力 集積共	m3	5.9	1	35,355.8	208,599.22	
06	屋根撤去	折版葺き 下地鉄骨共	m ²	35.1	1	1,870	65,637	代価表 0042
07	片開き戸撤去	スチール W800×H2000	カ所	1	1	5,165.2	5,165.2	代価表 0043
08	防矢ネット撤去	L14880×H3790	式	1	1	26,367	26,367	代価表 0044
09	防矢板撤去	カラーガルバリウム鋼板 9200×1800 下地H=800共	式	1	1	23,225.4	23,225.4	代価表 0049
10	根切り	小規模土工	m3	30.7	1	901.43	27,673.9	
	計						692,573.16	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

13

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ボンプ室波板撤去	B 1200×2120	カ所	1			3,500	代価表 0011
01	壁・カーナル・パレリウム銅板撤去	木下地共	m ²	2.5	1	1,402.5	3,506.25	代価表 0045
	計						3,506.25	
	樹木撤去	高木	本	1			12,000	代価表 0012
01	抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	本	1	1	12,038.48	12,038.48	
	計						12,038.48	
	ブロック塀撤去 (控壁撤去共)	12 CB:L=11.85m H=1.2m 化粧CB:L=14.05 H=1.2m 集積・カッター入れ共	カ所	1			241,000	代価表 0013
01	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	m	51.8	1	1,444.82	74,841.67	
02	CB撤去	人力 集積共	m ³	4.7	1	35,355.8	166,172.26	
	計						241,013.93	

代価表

撤去(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	ネット		1			4,670	代価表 0014
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m ³	1	1	4,675	4,675	
	計						4,675	
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ ネット DID区間有り 17.0km以下		1			1,740	代価表 0015
01	とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 17.0km以下	m ³	1	1	1,748.43	1,748.43	
	計						1,748.43	
	とりこわし 発生材処分	ネット		1			12,200	代価表 0016
01	とりこわし 発生材処分	廃石膏ボード類	m ³	1	1	12,220	12,220	
	計						12,220	
	ブロック塀撤去跡 天端モルタル塗り	10,11	m	1			2,130	代価表 0017
01	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	1	1	2,137.5	2,137.5	代価表 0048
	計						2,137.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

14

改修(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	1～3 L=175.93m H=1.8m コブ抜き共 天端モルタル塗り 共 看板復旧共	カ所	1			3,193,000	代価表 0018
01	メッシュフェンス	H=1800	m	176	1	15,700	2,763,200	代価表 0066
02	看板復旧	メッシュフェンスへ番線結束	カ所	7	1	1,402.5	9,817.5	代価表 0046
03	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	196.73	1	2,137.5	420,510.37	代価表 0048
	計						3,193,527.87	
	メッシュフェンス	4 L=3.0m H=1.8m アンカー固定 天端直押え・コンクリート工事共	カ所	1			131,500	代価表 0019
01	砂利地業	再生クワッチャツ	m3	0.4	1	5,830	2,332	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.7	1	16,000	11,200	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.7	1	7,238.47	5,066.92	
04	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	4.4	1	1,162.44	5,114.73	
05	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	4.4	1	570	2,508	
06	メッシュフェンス	H=1800 アンカー固定	m	3	1	35,100	105,300	代価表 0067
	計						131,521.65	

代価表

改修(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	5 L=1.2m H=1.8+0.35m コブ抜き共 天端仕上げ・コンクリート工事共	カ所	1			73,200	代価表 0020
01	砂利地業	再生クワッチャツ	m3	0.2	1	5,830	1,166	
02	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m3	0.3	1	16,000	4,800	
03	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 －	m3	0.3	1	7,238.47	2,171.54	
04	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	0.8	1	4,061.7	3,249.36	
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.8	1	202	161.6	
06	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分日違いばらい	m ²	0.8	1	646.6	517.28	
07	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.004	1	70,000	280	
08	鉄筋加工組立	小型構造物 －	t	0.004	1	101,025.25	404.1	
09	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.004	1	4,040	16.16	
10	差し筋アンカー	D13 下向き	本	7	1	340	2,380	代価表 0028
11	溶接金網敷	径6.0 150×150	m ²	1.7	1	1,162.44	1,976.14	
12	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1.9	1	570	1,083	
13	メッシュフェンス	H=1800+350	m	1.2	1	45,900	55,080	代価表 0068
	計						73,285.18	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

15

改修(塙工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	6 L=31.2m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			556,500	代価表 0021
01	メッシュフェンス	H=1800	m	31.2	1	15,700	489,840	代価表 0066
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	31.2	1	2,137.5	66,690	代価表 0048
	計						556,530	
	メッシュフェンス	7 L=84.05m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り・看板復旧共 コンクリート基礎補修共 (S-3)	カ所	1			2,089,000	代価表 0022
01	コンクリート基礎補修		m ²	26.4	1	21,300	562,320	代価表 0047
02	看板復旧	メッシュフェンスへ番線結束	カ所	3	1	1,402.5	4,207.5	代価表 0046
03	メッシュフェンス	H=1800	m	84.1	1	15,700	1,320,370	代価表 0066
04	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	94.58	1	2,137.5	202,164.75	代価表 0048
	計						2,089,062.25	

代価表

改修(塙工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	8 L=8.0m H=1.8+0.2m 側壁取付 天端モルタル塗り・看板復旧共	カ所	1			192,800	代価表 0023
01	看板復旧	メッシュフェンスへ番線結束	カ所	2	1	1,402.5	2,805	代価表 0046
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	9.2	1	2,137.5	19,665	代価表 0048
03	メッシュフェンス	H=1.8+0.2m	m	8	1	21,300	170,400	代価表 0069
	計						192,870	
	メッシュフェンス	9 L=17.2m H=1.8m コア抜き共 天端モルタル塗り・看板復旧共	カ所	1			315,200	代価表 0024
01	看板復旧	メッシュフェンスへ番線結束	カ所	3	1	1,402.5	4,207.5	代価表 0046
02	メッシュフェンス	H=1800	m	17.2	1	15,700	270,040	代価表 0066
03	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	19.2	1	2,137.5	41,040	代価表 0048
	計						315,287.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

改修(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	12 L=20.7m H=1.2m コア抜き共 天端モルタル塗り共	カ所	1			383,700	代価表 0025
01	メッシュフェンス	H=1.2m	m	20.7	1	16,400	339,480	代価表 0070
02	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	20.7	1	2,137.5	44,246.25	代価表 0048
	計						383,726.25	

代価表

改修(壊工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	的場+防矢ネット メッシュフェンス	A 的場:7550×3150 メッシュフェンス:12.8m 防矢ネット:L=37.1m 支柱H=4.0～2.2m 基礎・土工・塗装・天端仕上げ共	カ所	1			6,652,000	代価表 0026
01	根切り	人力土工 —	m3	29	1	9,116.25	264,371.25	
02	埋戻し	人力土工 —	m3	16.3	1	5,376.25	87,632.87	
03	砂利地業	再生クワッシュラン	m3	2.8	1	5,830	16,324	
04	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	0.9	1	15,600	14,040	
05	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	13.4	1	15,600	209,040	
06	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 —	m3	0.9	1	10,938.3	9,844.47	
07	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 —	m3	13.4	1	10,938.3	146,573.22	
08	型枠	普通合板型枠 — 基礎部	m ²	18	1	3,657.7	65,838.6	
09	型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	m ²	58.2	1	4,061.7	236,390.94	
10	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	76.2	1	202	15,392.4	
11	打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	m ²	58.2	1	646.6	37,632.12	
12	異形鉄筋(SD295)	D10	t	0.5	1	72,000	36,000	
13	異形鉄筋(SD295)	D13	t	0.06	1	70,000	4,200	
14	鉄筋加工組立	小型構造物 —	t	0.6	1	101,025.25	60,615.15	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

17

改修(堺工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	的場+防矢ネット メッシュフェンス	A 的場:7550×3150 メッシュフェンス:12.8m 防矢ネット:L=37.1m 支柱H=4.0～2.2m 基礎・土工・塗装・天端仕上げ共	か所	1			6,652,000	代価表 0026
15	鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	t	0.6	1	4,040	2,424	
16	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	13.6	1	461.7	6,279.12	代価表 0029
17	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	12.8	1	2,137.5	27,360	代価表 0048
18	メッシュフェンス	H=1800	m	12.8	1	15,700	200,960	代価表 0066
19	防矢ネット	防矢ネット:L=37.1m H=4.0m	か所	1	1	5,212,000	5,212,000	代価表 0071
	計						6,652,918.14	
	ドアチェック新設	ストッパー無 6か所	式	1			16,000	代価表 0027
01	ドアローザー	材料	か所	6	1	1,430	8,580	
02	ドアローザー	取付手間	か所	6	1	1,250	7,500	
	計						16,080	

代価表

代価(堺工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	差し筋アンカー	D13 下向き	本	1			340	代価表 0028
01	差し筋アンカー	D13 下向き	本	1	1	340	340	
	計						340	
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅150	m	1			460	代価表 0029
01	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	m	1	1	547.2	547.2	
02	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	▲0.15	1	570	▲85.5	
	計						461.7	
	看板仮撤去	800×600×t2.0	か所	1			580	代価表 0030
01	壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積材	m ²	0.48	1.3	935	583.44	
	計						583.44	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

18

代価(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	看板仮撤去	340×245×t0.2	カ所	1			100	代価表 0031
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.083	1.3	935	100.88	
	計						100.88	
	看板仮撤去	120×550×t0.4	カ所	1			810	代価表 0032
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.67	1.3	935	814.38	
	計						814.38	
	地先境界ブロック撤去	150×150	m	1			1,180	代価表 0033
01	コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	m ³	0.0225	1	52,467	1,180.5	
	計						1,180.5	
	看板仮撤去	460×900×t3.5	カ所	1			500	代価表 0034
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.414	1.3	935	503.21	
	計						503.21	

代価表

代価(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	看板仮撤去	340×245×t0.2	カ所	1			100	代価表 0035
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.083	1.3	935	100.88	
	計						100.88	
	看板仮撤去	430×590×t2.0	カ所	1			300	代価表 0036
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.254	1.3	935	308.73	
	計						308.73	
	看板仮撤去	340×245×t0.2	カ所	1			77	代価表 0037
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.083	1	935	77.6	
	計						77.6	
	看板仮撤去	120×550×t0.4	カ所	1			80	代価表 0038
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.066	1.3	935	80.22	
	計						80.22	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

19

代価(塋工科)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	看板仮撤去	805×605×t2.0		1			590		代価表 0039
			カ所	1					
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.487	1.3	935	591.94		
	計						591.94		
	看板仮撤去	340×245×t0.2		1			100		代価表 0040
			カ所	1					
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	0.0833	1.3	935	101.25		
	計						101.25		
	トマセツク撤去		カ所	1			1,400		代価表 0041
01	普通作業員		人	0.06	1	18,700	1,122	○	
	その他		式	1	0.25	1,122	280.5		
	計						1,402.5		

代価表

代価(塋工科)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	屋根撤去	折版葺き 下地鉄骨共	m ²	1			1,870		代価表 0042
01	天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	1,168.75	1,168.75		
02	天井下地撤去	集積共	m ²	1	1	701.25	701.25		
	計						1,870		
	片開き戸撤去	スチール W800×H2000		1			5,160		代価表 0043
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1.6	1	3,228.25	5,165.2		
	計						5,165.2		
	防矢矧撤去	L14880×H3790	式	1			26,300		代価表 0044
01	壁下地撤去	集積共	m ²	56.4	1	467.5	26,367		
	計						26,367		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

20

代価(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	壁ガーガルバリウム鋼板撤去	木下地共	m ²	1			1,400	代価表 0045
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1	935	935	
02	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	467.5	467.5	
	計						1,402.5	
	看板復旧	マッシュフェンスへ番線結束	カ所	1			1,400	代価表 0046
01	普通作業員		人	0.06	1	18,700	1,122	○
	その他		式	1	0.25	1,122	280.5	
	計						1,402.5	
	コンクリート基礎補修		m ²	1			21,300	代価表 0047
01	欠損部補修 (S-3)	(一般外壁面) 深さ30mm程度	m ²	1	1	21,300	21,300	
	計						21,300	

代価表

代価(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅150	m	1			2,130	代価表 0048
01	手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	0.75	2,850	2,137.5	
	計						2,137.5	
	防矢板撤去	ガーガルバリウム鋼板 9200×1800 下地H=800共	式	1			23,200	代価表 0049
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	16.56	1	935	15,483.6	
02	壁下地撤去	集積共	m ²	16.56	1	467.5	7,741.8	
	計						23,225.4	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

共通(塀工科)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	チューブライト	4.5ヶ月	本	1			5,860		代価表 0050
01	チューブ 保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1	135	39	5,265		代価表 0055
02	チューブ 保安灯 基本料	φ 22.5	本	1	1	600	600		代価表 0056
	計						5,865		
	チューブ 灯コントローラ	4.5ヶ月	個	1			6,850		代価表 0051
01	チューブ 灯コントローラ 賃貸料		個	1	135	46	6,210		代価表 0057
02	チューブ 灯コントローラ 基本料		個	1	1	640	640		代価表 0058
	計						6,850		

代価表

共通(塀工科)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	フェンスバリアード (A)	H=1.8m 目隠しシート張り H=0.9m 4.5ヶ月	m	1			3,090		代価表 0052
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.55555	4.5	680	1,699.98		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.55555	1	1,168.75	649.29		
03	養生シート張り	防炎Ⅱ類 掛け払い手間 -	m ²	0.9	1	668.25	601.42		
04	養生シート張り	防炎Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	0.9	135	0.87	105.7		
05	養生シート張り	防炎Ⅱ類 基本料 修理費含む -	m ²	0.9	1	36.38	32.74		
06	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	0.9	1	6.48	5.83		
	計						3,094.96		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

23

刊行物(塀工科)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	チャーフ保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1			39		代価表 0055
01	チャーフ保安灯 賃貸料	φ 22.5	本	1	1	39	39		
	計						39		
	チャーフ保安灯 基本料	φ 22.5	本	1			600		代価表 0056
01	チャーフ保安灯 基本料	φ 22.5	本	1	1	600	600		
	計						600		
	チャーフ灯コントローラー 賃貸料		個	1			46		代価表 0057
01	チャーフ灯コントローラー 賃貸料		個	1	1	46	46		
	計						46		
	チャーフ灯コントローラー 基本料		個	1			640		代価表 0058
01	チャーフ灯コントローラー 基本料		個	1	1	640	640		
	計						640		

代価表

刊行物(塀工科)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	忍び返し撤去	H=850 集積共	m	1			670		代価表 0059
01	普通作業員		人	0.029	1	18,700	542.3	○	
	その他		式	1	0.25	542.3	135.57		
	計						677.87		
	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1			0.56		代価表 0060
01	単管ハ イ 賃貸料	48.6φ L=2000	本	1	1	0.56	0.56		
	計						0.56		
	単管ハ イ 基本料	48.6φ L=1000	本	1			9		代価表 0061
01	単管ハ イ 基本料	48.6φ L=1000	本	1	1	9	9		
	計						9		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

24

刊行物(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=2000	本	1			18	代価表 0062
01	単管ヘイブ 基本料	48.6φ L=2000	本	1	1	18	18	
	計						18	
	自在クランプ 賃貸料	48.6φ 用	カ所	1			0.38	代価表 0063
01	自在クランプ 賃貸料	48.6φ 用	カ所	1	1	0.38	0.38	
	計						0.38	
	自在クランプ 基本料	48.6φ 用	カ所	1			14	代価表 0064
01	自在クランプ 基本料	48.6φ 用	カ所	1	1	14	14	
	計						14	
	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1			0.28	代価表 0065
01	単管ヘイブ 賃貸料	48.6φ L=1000	本	1	1	0.28	0.28	
	計						0.28	

代価表

見積(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	H=1800	m	1			15,700	代価表 0066
01	メッシュフェンス	H=1800	m	1	1	15,700	15,700	
	計						15,700	
	メッシュフェンス	H=1800 アンカー固定	m	1			35,100	代価表 0067
01	メッシュフェンス	H=1800	m	1	1	35,100	35,100	
	計						35,100	
	メッシュフェンス	H=1800+350	m	1			45,900	代価表 0068
01	メッシュフェンス	H=1800+350	m	1	1	45,900	45,900	
	計						45,900	
	メッシュフェンス	H=1.8+0.2m	m	1			21,300	代価表 0069
01	メッシュフェンス	H=1.8+0.2m	m	1	1	21,300	21,300	
	計						21,300	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

25

見積(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	メッシュフェンス	H=1.2m	m	1			16,400	代価表 0070
01	メッシュフェンス	H=1.2m	m	1	1	16,400	16,400	
	計						16,400	
	防矢ネット	防矢ネット:L=37.1m H=4.0m	か所	1			5,212,000	代価表 0071
01	防矢ネット	防矢ネット:L=37.1m H=4.0m	式	1	1	5,212,000	5,212,000	
	計						5,212,000	

代価表

その他(塀工科)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	樹木類	m3	1			4,670	代価表 0072
01	発生材積込み	ボード・木材類 人力	m3	1	1	4,675	4,675	
	計						4,675	
	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 樹木類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1			1,070	代価表 0073
01	撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホり0.28m3 木材類 DID区間有り 12.0km以下	m3	1	1	1,072.9	1,072.9	
	計						1,072.9	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

理工科高校		屋外照明設備		③自転車置場電灯盤廻り撤去改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	8	m	280	2,240	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm ²	3	m	380	1,140	
CV-3.5sq-2C	(管内・再使用)	1	m	470	470	代価表 0007
CV-8sq-3C	(管内・再使用)	1	m	800	800	代価表 0008
金属製 露出丸形ボックス	25(22) 3方出	1	個	2,390	2,390	
ステンレス製 ボックス WP形	150× 150× 150 ー	1	個	10,800	10,800	
ボックス再取付	250*250*150 (SUSWP)	1	個	9,990	9,990	代価表 0002
スイッチ (防滴プレート付)	2P15A×1 ー	1	個	3,460	3,460	
薄鋼電線管 (C)	露出配管(塗装有) 25mm	4	m	1,960	7,840	
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	3	m	1,020	3,060	
金属製 可とう電線管 (F) (ヒートシールド被覆有)	(30) エキスパンション用等	1	m	2,510	2,510	
分電盤 再取付	30A×6 60A×1	1	面	64,800	64,800	代価表 0006
撤去工事		1	式		33,800	別紙 00-0004
計					143,300	

理工科高校		屋外照明設備		③自転車置場電灯盤廻り撤去改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		33,800	別紙 00-0004
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	3	m	60	180	
600V ぶりエレンケーブ 撤去	3.5mm2- 2C 管 内 再使用する	2	m	200	400	
600V ぶりエレンケーブ 撤去	8mm2- 3C 管 内 再使用する	2	m	350	700	
ブッक्स撤去	250× 250× 150 再使用する	1	個	3,990	3,990	
分電盤撤去	主幹60AFELB 分岐30AF*6 再使用する	1	面	26,300	26,300	代価表 0009
スイッチ 撤去	1P15A×1 (再使用無し)	1	個	490	490	
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	2	m	490	980	
金属製可とう管撤 去 再使用しない 計	F30WP	3	m	270	810	代価表 0003
					33,850	

代価表

9

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	ブロック再取付	250*250*150 (SUSWP)	個	1			9,990	代価表 0002
01	ブロック撤去	250×250×150 再使用する	個	1	2.5	3,997.5	9,993.75	
	計						9,993.75	
	金属製可とう管撤去 再使用しない	F30WP	m	1			270	代価表 0003
01	電工		人	0.044	0.2	24,600	216.48	○
	その他		式	1	0.25	216.48	54.12	
	計						270.6	
	製作金物	溶融亜鉛メッキ 3×30×30 (等辺山形鋼)	式	1			4,130	代価表 0005
01	等辺山形鋼	6*50*50	t	0.00153	1	90,000	137.7	
02	雄材料		式	1	0.02	137.7	2.75	
03	電工		人	1	0.13	24,600	3,198	○
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5	
	計						4,137.95	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象 備 考
	分電盤再取付	30A×6 60A×1	面	1			64,800	代価表 0006
01	電工		人	2.142	1	24,600	52,693.2	○
	その他		式	1	0.23	52,693.2	12,119.43	
	計						64,812.63	
	CV-3.5sq-2C	(管内・再使用)	m	1			470	代価表 0007
01	電工		人	0.017	0.9	24,600	376.38	○
	その他		式	1	0.25	376.38	94.09	
	計						470.47	
	CV-8sq-3C	(管内・再使用)	m	1			800	代価表 0008
01	電工		人	0.029	0.9	24,600	642.06	○
	その他		式	1	0.25	642.06	160.51	
	計						802.57	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

[illegible]