

工 事 名 称 : 大阪府立和泉支援学校管理棟他 1 棟大規模改修工事

工 事 場 所 : 和泉市池上町二丁目

工 期 : 工事契約締結日 から 平成31年10月31日 まで

総工事費 : 324,943,920 円

工事価格 : 300,874,000 円

工 事 概 要 : 大規模改修工事一式
内部改修工事一式
電気設備改修工事一式
機械設備改修工事一式

公 告 日 : 平成31年 4 月12日

開 札 日 : 平成31年 5 月13日

大阪府立和泉支援学校管理棟他 1 棟大規模改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
I 建築改修工事		1	式	171,736,322	
II 電気設備工事		1	式	34,997,880	
III 機械設備工事		1	式	36,379,310	
計				243,113,512	
共通費					
I 共通仮設費		1	式	11,671,414	
II 現場管理費		1	式	14,358,027	
III 一般管理費等		1	式	31,731,047	
計				57,760,488	
合計（工事価格）				300,874,000	
消費税相当額	8%	1	式	24,069,920	
総合計（工事費）				324,943,920	

共通仮設費算出表

(大阪府立和泉支援学校管理棟他 1 棟大規模改修工事)

A	すべての直接工事費	:	243, 113, 512																																
A'	率算定の直接工事費【A－①－③】	:	242, 511, 516																																
α	A' に対する共通仮設費率	:	監督員事務所有 2. 81%																																
B	共通仮設費対象外（①～③の計）	:	601, 996																																
<table><tr><td colspan="6">① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）</td><td rowspan="2">601, 996</td></tr><tr><td>建築</td><td>185, 106</td><td>電気</td><td>0</td><td>機械</td><td>416, 890</td></tr><tr><td colspan="6">② リース料</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">③ 工事排水料金</td><td>0</td></tr></table>				① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						601, 996	建築	185, 106	電気	0	機械	416, 890	② リース料						0	③ 工事排水料金						0					
① 発生材処分費（建築＋電気＋機械）						601, 996																													
建築	185, 106	電気	0	機械	416, 890																														
② リース料						0																													
③ 工事排水料金						0																													
C	特別専門直接工事費（イ～トの計）	:	89, 700																																
C'	Cに対する共通仮設費（イ'～ト'の計）	:	897																																
<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>経費率</th><th>金 額</th></tr><tr><td>杭工事</td><td>イ 0</td><td>1. 00%</td><td>イ' 0</td></tr><tr><td>鉄骨工事</td><td>ロ 0</td><td>2. 52% ($\alpha \times 0. 9$)</td><td>ロ' 0</td></tr><tr><td>造園工事</td><td>ハ 0</td><td>1. 00%</td><td>ハ' 0</td></tr><tr><td>舗装工事</td><td>ニ 0</td><td>1. 00%</td><td>ニ' 0</td></tr><tr><td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td>ホ 0</td><td>1. 00%</td><td>ホ' 0</td></tr><tr><td>特殊な室内装備品</td><td>ヘ 0</td><td>1. 00%</td><td>ヘ' 0</td></tr><tr><td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td>ト 89, 700</td><td>1. 00%</td><td>ト' 897</td></tr></table>				名 称	金 額	経費率	金 額	杭工事	イ 0	1. 00%	イ' 0	鉄骨工事	ロ 0	2. 52% ($\alpha \times 0. 9$)	ロ' 0	造園工事	ハ 0	1. 00%	ハ' 0	舗装工事	ニ 0	1. 00%	ニ' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	ホ 0	1. 00%	ホ' 0	特殊な室内装備品	ヘ 0	1. 00%	ヘ' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ト 89, 700	1. 00%	ト' 897
名 称	金 額	経費率	金 額																																
杭工事	イ 0	1. 00%	イ' 0																																
鉄骨工事	ロ 0	2. 52% ($\alpha \times 0. 9$)	ロ' 0																																
造園工事	ハ 0	1. 00%	ハ' 0																																
舗装工事	ニ 0	1. 00%	ニ' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	ホ 0	1. 00%	ホ' 0																																
特殊な室内装備品	ヘ 0	1. 00%	ヘ' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	ト 89, 700	1. 00%	ト' 897																																
D	【B＋C】	:	691, 696																																
E	【A－D】	:	242, 421, 816																																
F	【E× α 】	:	6, 812, 053																																
G	共通仮設費【F＋C'】	:	6, 812, 950																																
積上げ分（交通誘導員、仮囲い等）	建築分 電気分 機械分	$\left(\begin{array}{c} 2, 667, 764 \\ 0 \\ 2, 190, 700 \end{array} \right)$	4, 858, 464																																
G'	共通仮設費計【G＋積上げ分】	:	11, 671, 414																																

現場管理費・一般管理費等算出表

(大阪府立和泉支援学校管理棟他 1 棟大規模改修工事)

H	純工事費【A＋G'】	:	254,784,926																																
H'	率算定の純工事費【H－①－③】	:	254,182,930																																
β	H'に対する現場管理費率	:	5.65%																																
I	特別専門純工事費（i～viiiの計）	:	90,597																																
I'	Iに対する現場管理費（i'～viii'の計）	:	1,811																																
<table><tr><th>名 称</th><th>金 額</th><th>経費率(%)</th><th>金 額</th></tr><tr><td>杭工事</td><td>i 0</td><td>2.00%</td><td>i' 0</td></tr><tr><td>鉄骨工事</td><td>ii 0</td><td>5.65% ($\beta \times 1.0$)</td><td>ii' 0</td></tr><tr><td>造園工事</td><td>iii 0</td><td>2.00%</td><td>iii' 0</td></tr><tr><td>舗装工事</td><td>iv 0</td><td>2.00%</td><td>iv' 0</td></tr><tr><td>撤去工事（改修撤去は除く）</td><td>v 0</td><td>2.00%</td><td>v' 0</td></tr><tr><td>特殊な室内装備品</td><td>vi 0</td><td>2.00%</td><td>vi' 0</td></tr><tr><td>その他（特殊耐震改修・ガス工事等）</td><td>vii 90,597</td><td>2.00%</td><td>vii' 1,811</td></tr></table>				名 称	金 額	経費率(%)	金 額	杭工事	i 0	2.00%	i' 0	鉄骨工事	ii 0	5.65% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0	造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0	舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0	撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0	特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0	その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 90,597	2.00%	vii' 1,811
名 称	金 額	経費率(%)	金 額																																
杭工事	i 0	2.00%	i' 0																																
鉄骨工事	ii 0	5.65% ($\beta \times 1.0$)	ii' 0																																
造園工事	iii 0	2.00%	iii' 0																																
舗装工事	iv 0	2.00%	iv' 0																																
撤去工事（改修撤去は除く）	v 0	2.00%	v' 0																																
特殊な室内装備品	vi 0	2.00%	vi' 0																																
その他（特殊耐震改修・ガス工事等）	vii 90,597	2.00%	vii' 1,811																																
J	【B＋I】	:	692,593																																
K	【H－J】	:	254,092,333																																
L	【K× β 】	:	14,356,216																																
M	現場管理費【L＋I'】	:	14,358,027																																
N	工事原価【H＋M】	:	269,142,953																																
N'	率算定の工事原価【N－③】	:	269,142,953																																
γ	N'に対する一般管理費等率	:	11.75%																																
O	一般管理費等【N'× γ 】	:	31,624,296																																
P	契約保証費【N'×0.04%】	:	107,657																																
	数値処理	:	▲ 906																																
O'	一般管理費等【O＋P】	:	数値処理後 31,731,047																																

大阪府立和泉支援学校管理棟他 1 棟大規模改修工事

[illegible]

2

直接工事費科目別内訳[illegible]

直 接 工 事 費 中科目別内訳

3

管理棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	10,269,061	
計				10,269,061	
屋上防水改修	改修	1	式	26,133,520	
屋上防水改修	撤去	1	式	1,260,403	
計				27,393,923	
外壁改修工事	改修	1	式	39,718,019	
外壁改修工事	撤去	1	式	1,022,326	
計				40,740,345	
内部改修工事	1階 保健室改修	1	式	117,527	
内部改修工事	1階 前室(保健室)改修	1	式	35,734	
内部改修工事	小6-1改修	1	式	79,468	
内部改修工事	1階 更衣室改修	1	式	32,652	
内部改修工事	1階 廊下・前室(更衣室前)改修	1	式	41,629	
内部改修工事	1階 昇降口改修	1	式	79,662	
内部改修工事	1階 EVö-A改修	1	式	55,650	

直 接 工 事 費 中科目別内訳

管理棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内部改修工事	小計			442,322	
内部改修工事	2階 校長室改修	1	式	193,390	
内部改修工事	2階 LAN室改修	1	式	54,465	
内部改修工事	2階 地域支援室改修	1	式	37,772	
内部改修工事	中1-2改修	1	式	74,692	
内部改修工事	中1-1改修	1	式	45,934	
内部改修工事	2階 廊下(放送室前)改修	1	式	49,842	
内部改修工事	2階 廊下(職員室前)改修	1	式	83,638	
内部改修工事	2階 廊下改修	1	式	122,334	
内部改修工事	2階 A-A改修	1	式	74,692	
内部改修工事	2階 EVö-A改修	1	式	42,778	
内部改修工事	2階 職員男子便所改修	1	式	663,066	
内部改修工事	2階 職員女子便所改修	1	式	581,526	
内部改修工事	小計			2,024,129	
内部改修工事	中2-1改修	1	式	100,110	

直 接 工 事 費 中科目別内訳

5

高等部作業棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事		1	式	12,245,765	
計				12,245,765	
屋上防水改修工事	改修	1	式	18,527,884	
屋上防水改修工事	撤去	1	式	639,395	
計				19,167,279	
外壁改修工事	改修	1	式	9,417,310	
外壁改修工事	撤去	1	式	616,910	
計				10,034,220	
建具改修工事	改修	1	式	33,351,074	
建具改修工事	撤去	1	式	942,140	
計				34,293,214	
内部改修工事	高1-1改修	1	式	68,118	
内部改修工事	高1-2改修	1	式	67,976	
内部改修工事	高1-3改修	1	式	67,976	
内部改修工事	高1-4改修	1	式	67,976	

直 接 工 事 費 中科目別内訳

高等部作業棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
内部改修工事	高1-5改修	1	式	67,976	
内部改修工事	高1-6改修	1	式	85,342	
内部改修工事	1階 更衣室改修	1	式	31,050	
内部改修工事	1階 廊下改修	1	式	63,963	
内部改修工事	1階玄関前改修	1	式	122,678	
内部改修工事	1階共同作業場改修	1	式	571,320	
内部改修工事	1階男子便所改修	1	式	692,341	
内部改修工事	1階女子便所改修	1	式	561,121	
内部改修工事	小計			2,467,837	
内部改修工事	高3-1改修	1	式	119,692	
内部改修工事	高3-2改修	1	式	75,928	
内部改修工事	高3-3改修	1	式	74,934	
内部改修工事	高3-4改修	1	式	74,934	
内部改修工事	高3-5改修	1	式	74,934	
内部改修工事	高3-6改修	1	式	76,212	

直 接 工 事 費 中科目別内訳

6

高等部作業棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内部改修工事	2階 生徒指導室改修	1	式	42,435	
内部改修工事	2階 調理教室改修	1	式	179,740	
内部改修工事	2階 教材室改修	1	式	77,709	
内部改修工事	2階 更衣室改修	1	式	16,560	
内部改修工事	2階 廊下改修	1	式	320,850	
内部改修工事	2階 3-4改修	1	式	72,036	
内部改修工事	2階 吹抜廻り改修	1	式	290,510	
内部改修工事	2階 通路改修	1	式	50,508	
内部改修工事	2階 男子便所改修	1	式	692,341	
内部改修工事	2階 女子便所改修	1	式	561,121	
内部改修工事	小計			2,800,444	
内部改修工事	高2-1改修	1	式	70,254	
内部改修工事	高2-2改修	1	式	68,118	
内部改修工事	高2-3改修	1	式	68,118	
内部改修工事	高2-4改修	1	式	70,958	

直 接 工 事 費 中科目別内訳

高等部作業棟					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
内部改修工事	高2-5改修	1	式	86,940	
内部改修工事	高2-6改修	1	式	102,879	
内部改修工事	3階 被服室改修	1	式	160,632	
内部改修工事	3階 更衣室改修	1	式	30,843	
内部改修工事	3階 廊下改修	1	式	48,852	
内部改修工事	3階 3-4改修	1	式	72,864	
内部改修工事	3階 廊下(吹抜廻り)改修	1	式	289,800	
内部改修工事	3階 通路改修	1	式	41,400	
内部改修工事	3階 男子便所改修	1	式	683,602	
内部改修工事	3階 女子便所改修	1	式	554,217	
内部改修工事	小計			2,349,477	
内部改修工事	撤去	1	式	1,935,744	
内部改修工事	小計			1,935,744	
計				9,553,502	

直 接 工 事 費 細目別内訳

7

管理棟 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し		1	式		43,020	別紙 00-0001
養生		1	式		470,406	別紙 00-0002
整理清掃		1	式		1,621,130	別紙 00-0003
外部足場		1	式		5,801,970	別紙 00-0004
内部足場		1	式		433,580	別紙 00-0005
災害防止		1	式		1,306,960	別紙 00-0006
仮設材運搬費		1	式		591,995	別紙 00-0007
計					10,269,061	

直 接 工 事 費 細目別内訳

管理棟 屋上防水改修 改修						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【鉄筋】						
溶接金網敷	径6.0 100×100	2.6	m ²	1,280	3,328	
【コンクリート】						
普通コンクリート	FC=18N/mm ² S15	0.4	m ³	15,600	6,240	代価表 0001
コンクリート打設手間 (置基礎)	小型構造物	0.4	m ³	7,230	2,892	代価表 0002
【型枠】						
普通型枠 (置基礎)	小型構造物	2	m ²	3,650	7,300	代価表 0003
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2	m ²	200	400	
【防水】						
《塔屋》						
PH屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	84.6	m ²	10,900	922,140	代価表 0004
PH屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 立上 常温粘着 絶縁 保護塗料共	16.1	m ²	12,600	202,860	代価表 0005
改質アスファルト防水 下地処理	平場 高圧水洗浄	84.6	m ²	260	21,996	代価表 0012
改質アスファルト防水 下地処理	立上 クレシ・清掃	16.1	m ²	180	2,898	代価表 0013
改質アスファルト防水 下地調整	平場 樹脂モルタル	84.6	m ²	1,120	94,752	代価表 0014

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

8

管理棟		屋上防水改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
改質アスファルト防水 下地調整	立上 樹脂モルタル	16.1	m ²		1,120	18,032	代価表 0015
押え金物	7mm製 H=30 シール共	60.8	m		1,500	91,200	
脱気装置	(平場用) ステンレス製	2	か所		9,160	18,320	
伸縮目地撤去跡 穴埋め		69.5	m		370	25,715	代価表 0016
《RF屋上》							
RF屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	901	m ²		10,900	9,820,900	代価表 0006
RF屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 立上 常温粘着 絶縁 保護塗料共	88.7	m ²		12,600	1,117,620	代価表 0007
改質アスファルト防水 下地処理	平場 高圧水洗浄	901	m ²		260	234,260	代価表 0012
改質アスファルト防水 下地処理	立上 クレン・清掃	88.7	m ²		180	15,966	代価表 0013
改質アスファルト防水 下地調整	平場 樹脂モルタル	901	m ²		1,120	1,009,120	代価表 0014
改質アスファルト防水 下地調整	立上 樹脂モルタル	88.7	m ²		1,120	99,344	代価表 0015
RF屋上(置基礎) ゴムマット敷き	800×1300 クローブ レンゴ M t=10	4	か所		13,000	52,000	代価表 0064
押え金物	7mm製 H=30 シール共	300	m		1,500	450,000	
脱気装置	(平場用) ステンレス製	21	か所		9,160	192,360	
伸縮目地撤去跡 穴埋め		521	m		370	192,770	代価表 0016

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		屋上防水改修		改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
改修用ドレイン	鉛製 既設ドレイン φ100用 縦型 キャップ付	9		カ所	16,200	145,800	
改修用ドレイン	鉛製 既設ドレイン φ75用 横型 キャップ付	2		カ所	19,500	39,000	
改修用ドレイン	鉛製 既設ドレイン φ50用 縦型 キャップ付	1		カ所	11,200	11,200	
PH笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=450 新設面	19.7		m	2,070	40,779	代価表 0074
PH笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=245 新設面	22		m	1,120	24,640	代価表 0075
PH笠木 塗膜防水	X-2 立上 新設面	6.1		m ²	4,600	28,060	代価表 0076
ファンルーム屋根 塗膜防水	X-2 平場 既設面	36		m ²	4,600	165,600	代価表 0017
ファンルーム屋根 塗膜防水	X-2 立上 既設面	3.4		m ²	4,600	15,640	代価表 0018
PS立上 塗膜防水	X-2 平場 既設面	4.7		m ²	4,600	21,620	代価表 0019
PS立上 塗膜防水	X-2 立上 既設面	6.6		m ²	4,600	30,360	代価表 0020
トップライト 塗膜防水	X-2 立上 既設面	11.4		m ²	4,600	52,440	代価表 0021
PH高架水槽他 塗膜防水	X-2 平場 既設面	8.2		m ²	4,600	37,720	代価表 0022
PH高架水槽他 塗膜防水	X-2 立上 既設面	4.1		m ²	4,600	18,860	代価表 0023
RF笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=350 既設面	1.7		m	1,610	2,737	代価表 0024
RF笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=160 既設面	5.4		m	730	3,942	代価表 0025

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

9

管理棟						
屋上防水改修						
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
RF笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=385 既設面	0.8		m	1,770	1,416
トップライト水切 塗膜防水	X-2 平場 W=160 既設面	87.6		m	730	63,948
PH水切 塗膜防水	X-2 平場 W=185 既設面	43.6		m	850	37,060
RF水切 塗膜防水	X-2 平場 W=165 既設面	54.1		m	750	40,575
笠木・水切見付 塗膜防水	X-2 立上 既設面	43.9		m ²	4,600	201,940
2・3階外廊下床 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	210		m ²	7,120	1,495,200
2・3階外廊下排水 塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=100	173		m	460	79,580
2・3階外廊下立上 塗膜防水	X-2 立上 既設面	56.6		m ²	4,600	260,360
PH階段 踏面 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	2.7		m ²	7,120	19,224
PH階段 蹴込 塗膜防水	X-2 立上 既設面	1.5		m ²	4,600	6,900
階段床 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	26		m ²	7,120	185,120
階段排水溝 塗膜防水	X-2 平場 W=100 既設面	72.3		m	460	33,258
踏面 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	22.8		m ²	7,120	162,336
蹴込 塗膜防水	X-2 立上 既設面	18.9		m ²	4,600	86,940
階段巾木 塗膜防水	X-2 立上 既設面	10.6		m ²	4,600	48,760

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟						
屋上防水改修						
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
階段手摺天端 塗膜防水	X-2 平場 W=200 既設面	35.4		m	920	32,568
塗膜防水下地処理	平場 高圧水洗浄	375		m ²	260	97,500
塗膜防水下地処理	立上 高圧水洗浄	157		m ²	260	40,820
塗膜防水下地調整	平場 樹脂モルタル	375		m ²	1,120	420,000
塗膜防水下地調整	立上 樹脂モルタル	157		m ²	1,120	175,840
EXP部金物廻り シーリング	MS-2 変成シリコン系 20×15	0.8		m	770	616
笠木金物廻り シーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	336		m	540	181,440
防水押え廻り シーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	361		m	540	194,940
【屋根極】						
堅極	SGP80 φ 掴み金物共	7.1		m	9,090	64,539
飾り枳	塩ビ製200角 H250	2		カ所	6,470	12,940
【金属】						
PH笠木 笠木金物	ステン鋼板 t=1.2曲加工 W290×H75 (45)	23.5		m	24,000	564,000
PH笠木 笠木金物端部カバー	ステン鋼板 t=1.2曲加工	2		カ所	6,500	13,000
笠木取付下地金物	L-30×30×3 通し アンクル現場溶接共	23.5		m	2,270	53,345

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

12

管理棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防水】						
手摺笠木(低)塗膜防水	X-2 平場 W=175	118	m	800	94,400	代価表 0107
塔屋庇塗膜防水	X-2 平場 既設面	1.9	m ²	4,600	8,740	代価表 0108
塔屋立上塗膜防水	X-2 立上 既設面	0.7	m ²	4,600	3,220	代価表 0109
塗膜防水下地処理	平場 高圧水洗浄	1.9	m ²	260	494	代価表 0110
塗膜防水下地処理	立上 高圧水洗浄	0.7	m ²	260	182	代価表 0111
塗膜防水下地調整	平場 樹脂モルタル	1.9	m ²	1,120	2,128	代価表 0112
塗膜防水下地調整	立上 樹脂モルタル	0.7	m ²	1,120	784	代価表 0113
建具廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	788	m	450	354,600	代価表 0114
金物廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 30×25	101	m	930	93,930	代価表 0116
金物廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 20×15	378	m	650	245,700	代価表 0117
金物廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	118	m	450	53,100	代価表 0118
【屋根及び樋】						
中庭下屋折板取外・取付		18.1	m ²	3,420	61,902	代価表 0127
【金属】						

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所	7,760	31,040	
天井廻縁	塩化ビニル製	28.9	m	970	28,033	
天井下見切り	L=30×30	48.9	m	1,860	90,954	代価表 0126
外壁角波銅板	フッ素樹脂被覆アルミ鋼板 t=0.6	561	m ²	4,220	2,367,420	
外壁(下り壁)角波銅板(RF)	フッ素樹脂被覆アルミ鋼板 t=0.6 H=505	102	m	3,120	318,240	
外壁(下り壁)角波銅板(1・2F)	フッ素樹脂被覆アルミ鋼板 t=0.6 H=345	172	m	2,920	502,240	
角波銅板取付金物	C=60×30×10×2.3 錆止共	1,050	m	3,900	4,095,000	
外壁(下り壁)角波銅板下地アングル	L=30×30×3 通し	549	m	2,600	1,427,400	
外壁角波銅板下地金物	L=50×50×4 L=100 @900 アンカーボルト 2-M12共	431	か所	1,950	840,450	
出隅コーナー包銅板	外壁同材 180+180	18.6	m	4,870	90,582	
入隅見切銅板	外壁同材 W=100	37.1	m	4,220	156,562	
水切銅板	外壁同材 H=50	196	m	2,790	546,840	
側面見切銅板	外壁同材 20×20	61.7	m	2,600	160,420	
通気見切銅板	t=0.35 H=35	274	m	2,600	712,400	
面戸		1,019	m	970	988,430	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
手摺笠木(高) 笠木金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W310×H75(45) 下地固定金具共	48.7	m	25,300	1,232,110	
手摺笠木(低) 笠木金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W315×H75(45) 下地固定金具共	118	m	25,600	3,020,800	
笠木取付下地金物	L=30×30×3 通し アングル現場溶接共	167	m	2,270	379,090	
手摺側面見切金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W315×D25(45) 下地固定金具共	52.3	m	22,700	1,187,210	
外壁端部見切金物 (出隅2)	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W80×D30	9.4	m	13,600	127,840	
中庭部 外壁下端見切金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W90×D30	20.5	m	14,300	293,150	
塔屋外壁部 外壁下端見切金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W65×D30	24.2	m	12,300	297,660	
開口部側面見切 金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W90×D30	54.1	m	14,300	773,630	
開口部下部見切 金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W90×D30	46.1	m	14,300	659,230	
開口部上部水切 金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W90×D30	57.4	m	14,300	820,820	
塔屋外壁 換気扇廻り 水切金物	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W90×D30	2.2	m	14,300	31,460	
外壁(下り壁) 下端見切金物 (1・2F)	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W330×t30	172	m	26,000	4,472,000	
外壁(下り壁) 下端見切金物 (RF)	ボンド鋼板 t=1.2曲加工 W300×t30	102	m	24,000	2,448,000	
塔屋 タップ	ステンレス製 H=2950 防護柵共 支柱:FB-6×50 ストップ :22φ 安全ガード(組立式):FB-4×30	1	処所	349,700	349,700	
AL-1 アルミ面格子 (中庭)	1800×1000 その他付属金物共	2	処所	24,100	48,200	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AL-2 アルミ面格子 (中庭)	1700×1000 その他付属金物共	1	処所	21,100	21,100	
AL-3 アルミ面格子 (中庭)	1200×500 その他付属金物共	2	処所	13,100	26,200	
AL-4 アルミ面格子 (中庭)	1700×1000 その他付属金物共	1	処所	21,100	21,100	
AL-5 アルミ面格子 (中庭)	4905×(1000+100+700) その他付属金物共	1	処所	104,300	104,300	
AL-6 アルミ面格子 (中庭)	4805×(1000+100+700) その他付属金物共	1	処所	103,600	103,600	
AL-7 アルミ面格子 (中庭)	6530×2100 その他付属金物共	1	処所	187,900	187,900	
【外壁劣化補修】						
ウレタン・シリコン充填工 法	ひび割れ補修 (S-1) - 巾0.3mm以上	71.6	m	2,430	173,988	
欠損部補修 (S-3)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 巾200mm程度	1	m	9,970	9,970	
欠損部補修 小面積 (S-3)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 150mm×150mm程度	15	処所	1,900	28,500	
露筋部補修 小面積 (S-4)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 150mm×150mm程度	3	処所	2,030	6,090	
モルタル浮き補修 (U-1) 16穴/㎡	一般外壁面	282.8	㎡	8,400	2,375,520	
モルタル浮き補修 (U-1) 5穴/㎡	庇鼻先等	82.5	m	2,810	231,825	
【左官】						
手摺笠木(低) モルタル塗り	t=10 塗膜防水下地 W=175	118	m	2,740	323,320	代価表 0137

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

14

管理棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
複層塗材 E	既設モルタル面 下地調整別計上	1,027	m ²	1,110	1,139,970	代価表 0132
複層塗材 E	ポリマーセメント面 下地調整別計上	100	m ²	1,110	111,000	代価表 0136
外装薄塗材 E	既設モルタル面 上裏 下地調整別計上	375	m ²	680	255,000	代価表 0133
外装薄塗材 E	既設打放し面 上裏 下地調整別計上	1.9	m ²	680	1,292	代価表 0135
吹付面下地処理	高圧水洗浄	1,504	m ²	260	391,040	代価表 0128
吹付面下地調整	C-2	1,043	m ²	1,120	1,168,160	代価表 0129
吹付面下地調整	C-2 上裏	367	m ²	1,120	411,040	代価表 0130
吹付面下地調整	ポリマーセメント t=10	94.6	m ²	1,120	105,952	代価表 0131
外壁 塗装面下地調整	ポリマーセメント t=10	73.5	m ²	1,120	82,320	代価表 0139
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,504	m ²	260	391,040	
クリーニング	設備がら等	0.8	m ²	290	232	代価表 0138
【建具】						
建具調整	油注し・清掃・矯正	66	か所	5,910	390,060	
【塗装】						
SOP塗替	鉄部面 下地調整 RB種共	448	m ²	1,520	680,960	代価表 0142

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SOP塗替	鋼製建具面 下地調整 RB種共	5.1	m ²	1,060	5,406	代価表 0143
E P-G塗り 改修仕様	塩ビ面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	0.2	m ²	1,080	216	代価表 0140
D P塗り 改修仕様	C種(ポリウレタン樹脂塗装) 既設モルタル面 下地調整RB種(塗替え面)	402	m ²	1,490	598,980	代価表 0145
D P塗り	C種(ポリウレタン樹脂塗装) ポリマーセメント面 素地ごしらえ共	73.5	m ²	1,490	109,515	代価表 0146
E P-G塗り	フッ素樹脂コート面 工程B種(見上) 素地B種	47.4	m ²	1,190	56,406	代価表 0147
E P-G塗り 改修仕様	フッ素樹脂コート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	397	m ²	1,190	472,430	代価表 0148
【内外装】						
ビロティー フッ素樹脂コート	t=4.0 目透し	47.4	m ²	2,040	96,696	
【エントその他】						
ビロティー 掲示板取外・取付	1800×900	2	か所	5,300	10,600	代価表 0202
ビロティー 卒業記念看板 取外・取付	1800×900	4	か所	5,300	21,200	代価表 0203
ビロティー 物置取外・取付	1500×1500 H2200	2	か所	20,400	40,800	代価表 0151
ビロティー 物置取外・取付	1500×1420 H2150	1	か所	20,400	20,400	代価表 0152
ビロティー 物置取外・取付	3000×3600 H2250	1	か所	35,700	35,700	代価表 0153
ビロティー 物置取外・取付	1500×3000 H2500	1	か所	25,500	25,500	代価表 0154

直接工事費細目別内訳[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

管理棟						
内部改修工事			2階 EVホール改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床 タイル掛け	フローリング面	28.7	m ²	590	16,933	
1液形変性エポキシ樹脂 樹脂ニス塗り (1-UC)	フローリング面	28.7	m ²	830	23,821	代価表 0195
天井 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	0.8	m ²	2,530	2,024	代価表 0201
計					42,778	

直 接 工 事 費 細目別内訳

管理棟						
内部改修工事			2階 職員男子便所改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋工事)						
異形鉄筋	SD295A D10	1.1	kg	72	79	代価表 0179
鉄筋加工組立		1.1	kg	100	110	代価表 0180
差筋アンカー	D10 横打	10	本	230	2,300	
(コンクリート工事)						
普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	0.02	m ³	16,000	320	代価表 0181
軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	0.02	m ³	22,800	456	代価表 0185
コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	0.02	m ³	10,900	218	代価表 0182
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.02	m ³	5,600	112	代価表 0183
(型枠工事)						
普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	0.2	m ²	4,880	976	代価表 0184
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.2	m ²	200	40	
(アロック工事)						
補強コンクリートアロック 帳壁	空洞アロック16 厚さ100mm 内 壁	6.7	m ²	7,710	51,657	
(防水工事)						

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

26

管理棟		内部改修工事		2階 職員男子便所改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場 —		0.4	m ²	2,840	1,136	
面台廻り (MPF) シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10		6.2	m	450	2,790	代価表 0186
(タイル工事)							
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途		0.4	m ²	12,900	5,160	
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り (タイプ I) III 類 施ゆう 100mm角 モルタル面		8.2	m ²	9,940	81,508	
(仕上げ工事)							
天井廻縁	塩化ビニル製		10.8	m	970	10,476	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角		1	か所	7,760	7,760	
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボード等切込み共		1	か所	1,140	1,140	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ 2(ノンアス) 0.8FK 厚 5 目透かし		7.9	m ²	1,750	13,825	
ライニング天板	グラスボ ストフォーム 110×20		6.2	m	11,100	68,820	
(左官工事)							
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15		0.4	m ²	1,710	684	
ライニング下端 モルタル塗り	100×30		6.2	m	230	1,426	代価表 0192
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37		0.4	m ²	2,210	884	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		内部改修工事		2階 職員男子便所改修			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル塗り	木ごて 内壁ユニットタイル下地 厚15		8.2	m ²	3,120	25,584	
(美装工事)							
清掃	既設床タイル		13.9	m ²	280	3,892	
清掃	既設壁タイル		27.1	m ²	240	6,504	
ガラス清掃			3.7	m ²	430	1,591	
(建具工事)							
TB-3 トイレブース	高圧タリシン樹脂化粧板 L2600+420+1000×2 扉：2 その他付属金物共	1		か所	253,000	253,000	
TB-4 トイレブース(隔て板)	高圧タリシン樹脂化粧板 L800×H2060 その他付属金物共	1		か所	54,500	54,500	
TB-5 トイレブース(隔て板)	高圧タリシン樹脂化粧板 L800×H1500 その他付属金物共	1		か所	40,800	40,800	
(塗装工事)							
E P-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種		7.9	m ²	1,190	9,401	
E P-G塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)		6.4	m ²	1,190	7,616	
木部 E P-G塗り 改修仕様	工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 木製建具面	4.9		m ²	690	3,381	代価表 0196
E P-G塗り (余幅300mm以下) 改修仕様 (雑工事)	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	7		m	240	1,680	

[illegible]

直接工事費細目別内訳

管理棟		内部改修工事		2階 職員女子便所改修		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋工事)						
異形鉄筋	SD295A D10	3.2	kg	72	230	代価表 0179
鉄筋加工組立		3.2	kg	100	320	代価表 0180
差筋アンカー	D10 横打	30	本	230	6,900	
(コンクリート工事)						
普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	0.1	m ³	16,000	1,600	代価表 0181
軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	0.1	m ³	22,800	2,280	代価表 0185
コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	0.1	m ³	10,900	1,090	代価表 0182
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.1	m ³	5,600	560	代価表 0183
(型枠工事)						
普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	0.5	m ²	4,880	2,440	代価表 0184
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.5	m ²	200	100	
(ﾌﾞﾛｯｸ工事)						
補強コンクリートﾌﾞﾛｯｸ 帳壁	空洞ﾌﾞﾛｯｸ16 厚さ100mm 内 壁	1.9	m ²	7,710	14,649	
(防水工事)						

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		内部改修工事		2階 職員女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場 — —	1.2	m ²	2,840	3,408	
面台廻り(MPF) シーリング*	MS-2 変成シリコン系 10×10	1.8	m	450	810	代価表 0186
(タイル工事)						
床タイル張り	一般床タイル張 I 類 無ゆう 100mm角 下地モルタル別途	1.2	m ²	12,900	15,480	
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプⅡ) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	2.6	m ²	9,760	25,376	
(仕上げ工事)						
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 5 目透かし	6.7	m ²	1,750	11,725	
天井廻縁	塩化ビニル製	11	m	970	10,670	
ライニング天板	パミラボ ストフォーム 110×20	1.8	m	11,100	19,980	
(左官工事)						
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	1.2	m ²	1,710	2,052	
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	1.2	m ²	2,210	2,652	
ライニング下端 モルタル塗り	100×30	1.8	m	230	414	代価表 0192
壁モルタル塗り	木ごて 内壁ユニットタイル下地 厚15	2.6	m ²	3,120	8,112	
(美装工事)						

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		内部改修工事		2階 職員女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
清掃	既設床タイル	12.1	m ²	280	3,388	
清掃	既設壁タイル	39.2	m ²	240	9,408	
ガラスクリーニング*		3.8	m ²	430	1,634	代価表 0194
(建具工事)						
TB-1 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 L1825+1300 扉：2箇所 その他付属金物共	1	カ所	186,100	186,100	
TB-2 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 L2600+1000×2 扉：2箇所	1	カ所	227,700	227,700	
(塗装工事)						
E P-G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	6.7	m ²	1,190	7,973	
E P-G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	6.6	m ²	1,190	7,854	
木部 E P-G 塗り 改修仕様 (雑工事)	工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 木製建具面	4.9	m ²	690	3,381	代価表 0196
ビクトサイン	150×150 アクリル板 t=5.0 シルクスクリーン印刷	1	カ所	3,240	3,240	
計					581,526	

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

35

管理棟		内部改修工事		3階 男子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
巾木 合成樹脂塗床	H=80	9.9	m	180	1,782	
ビーム幅木	高さ75	5.3	m	280	1,484	
面台廻り (MPF) シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	5.3	m	450	2,385	代価表 0186
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	0.8	m ²	2,840	2,272	
(軽天工事)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6.4	m ²	1,440	9,216	
(左官工事)						
床 モルタル塗り	塗床下地	0.8	m ²	2,380	1,904	代価表 0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.8	m ²	1,710	1,368	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	0.7	m ²	3,490	2,443	
(建具工事)						
TB-8 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 L3900+560+1100×3 扉：2箇所 その他付属金物共	1	箇所	283,600	283,600	
TB-8付 フューデーションカーテン	1200×1800 取付金物共	1	箇所	27,700	27,700	
(美装工事)						
ガラスクリーニング		5.7	m ²	430	2,451	代価表 0194

直 接 工 事 費 細目別内訳

管理棟		内部改修工事		3階 男子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(塗装工事)						
E P-G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	0.6	m ²	1,090	654	
E P-G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	0.8	m ²	1,190	952	
E P-G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	13.3	m ²	1,190	15,827	
E P-G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	15.2	m ²	910	13,832	
木部 E P-G 塗り 改修仕様 (仕上げ工事)	工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 木製建具面	5	m ²	690	3,450	代価表 0196
ライニング壁 耐水合板	t=12	5.8	m ²	3,000	17,400	代価表 0198
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	5.8	m ²	5,110	29,638	
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ 2(ノアス)0.8FK 厚 5 目透かし	0.8	m ²	1,750	1,400	
ライニング天板	グラスボードフォーム 110×20	5.3	m	11,100	58,830	
3階 男子便所 身障手摺 取外・取付	大使用用	1	箇所	15,700	15,700	代価表 0187
3階 男子便所 身障手摺	ステンレス製 洗面器付 W700タイプ 下地補強金物共	1	箇所	71,500	71,500	
(雑工事)						
ビクトリイ	150×150 アクリル板 t=5.0 シルクスクリーン印刷	1	箇所	3,240	3,240	

[illegible]

直接工事費細目別内訳

管理棟		内部改修工事		3階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋工事)						
異形鉄筋	SD295A D10	2.4	kg	72	172	代価表 0179
鉄筋加工組立		2.4	kg	100	240	代価表 0180
差筋アンカー	D10 横打	20	本	230	4,600	
(コンクリート工事)						
普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	0.1	m ³	16,000	1,600	代価表 0181
軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	0.1	m ³	22,800	2,280	代価表 0185
コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	0.1	m ³	10,900	1,090	代価表 0182
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.1	m ³	5,600	560	代価表 0183
(型枠工事)						
普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	0.4	m ²	4,880	1,952	代価表 0184
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.4	m ²	200	80	
(防水工事)						
床 合成樹脂塗床		19.2	m ²	2,600	49,920	
巾木 合成樹脂塗床	H-80	13.9	m	180	2,502	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

37

管理棟		内部改修工事		3階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ75	2.8	m	280	784	
面台廻り(MPF) シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	2.6	m	450	1,170	代価表 0186
アスファルト防水	E-2(屋内密着) 平場	0.8	m ²	2,840	2,272	
(軽天工事)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.3	m ²	1,440	4,752	
(左官工事)						
床 モルタル塗り	塗床下地	0.8	m ²	2,380	1,904	代価表 0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.8	m ²	1,710	1,368	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	2.7	m ²	3,490	9,423	
(塗装工事)						
E P-G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	2.7	m ²	1,090	2,943	
E P-G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	0.8	m ²	1,190	952	
E P-G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	18.4	m ²	1,190	21,896	
E P-G 塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	36.9	m ²	910	33,579	
E P-G 塗り 改修仕様	ボード面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	6.7	m ²	900	6,030	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		内部改修工事		3階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木部 E P-G 塗り 改修仕様 (建具工事)	工程B種 下地調整RB種(塗替え面) 木製建具面	5	m ²	690	3,450	代価表 0196
TB-6 トイレアース	高圧タシン樹脂化粧板 L4785+1150×3 扉：4箇所 その他付属金物共	1	箇所	406,300	406,300	
TB-7 トイレアース	高圧タシン樹脂化粧板 L1600+1200 その他付属金物共	1	箇所	80,700	80,700	
TB-7付 フューデーションカーテン	1200×1800 取付金物共	1	箇所	27,700	27,700	
(美装工事)						
ガラスクリニク		5.7	m ²	430	2,451	代価表 0194
(仕上げ工事)						
ライニング 壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	3	m ²	5,110	15,330	
ライニング 壁 耐水合板	t=12	3	m ²	3,000	9,000	代価表 0198
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5 目透かし	0.8	m ²	1,750	1,400	
ライニング 天板	メラミンボートフォーム 110×20	2.6	m	11,100	28,860	
天井廻縁	塩化ビニル製	17.6	m	970	17,072	
3階 女子便所 身障手摺 取外・取付	大使用用	2	箇所	15,700	31,400	代価表 0188
3階 女子便所 身障手摺	ステンレス製 洗面器付 W700タイプ 下地補強金物共	1	箇所	71,500	71,500	

直接工事費細目別内訳[illegible]

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

39

管理棟		内部改修工事		階段B改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	130	m	2,670	347,100	
E P-G塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	191	m ²	910	173,810	
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	45.7	m ²	2,070	94,599	
階段ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	46	m ²	2,370	109,020	
床 フタゲ-掛け	フローリング面	72.6	m ²	590	42,834	
I液形変性ポリウレタン 樹脂ワニス塗り (I-UC)	フローリング面	72.6	m ²	830	60,258	代価表 0195
壁 ビニルクロス張替	既設モルタル面 既存塗膜除去 RB種共	43.1	m ²	680	29,308	代価表 0200
計					856,929	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

管理棟		内部改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	49.6	m	1,440	71,424	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	51.3	m	860	44,118	
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.2	m ³	41,200	8,240	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレーカ 集積共	0.2	m ³	24,100	4,820	
CB撤去	コンクリートブレーカ 集積共	1.8	m ³	16,500	29,700	
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	3.2	m ²	2,330	7,456	
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	0.9	m ²	3,720	3,348	
床モルタル・床人研ぎ 撤去	集積共	0.9	m ²	2,980	2,682	
床 バケットフロア-撤去	t=8.0	17.9	m ²	1,630	29,177	代価表 0199
ビニル床シート撤去	集積共	122	m ²	930	113,460	
踏面蹴込 ビニル床シート撤去	t=2.5	79.6	m ²	930	74,028	代価表 0214
階段ノスリッパ 撤去		180	m	460	82,800	代価表 0215
床見切撤去	真鍮製 3×12	46.7	m	460	21,482	代価表 0219
壁クロス撤去	集積共	295	m ²	700	206,500	
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	1.8	m ²	3,720	6,696	

直 接 工 事 費 細目別内訳

40

管理棟		内部改修工事		撤去			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
壁モルタル・プaster 撤去	集積共	1.5		m ²	3,370	5,055	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	23.2		m ²	1,400	32,480	
天井点検口撤去	集積共	1		か所	2,330	2,330	
面台 人研ブロック撤去	t=25 W=110	16.7		m	320	5,344	代価表 0206
身障手摺撤去	ステンレス製 27.2φ×2.0 大便器用	4		か所	1,460	5,840	代価表 0217
身障手摺撤去	ステンレス製 27.2φ×2.0 洗面器用	2		か所	1,460	2,920	代価表 0210
トリアース撤去	ポリ合板	58.9		m ²	460	27,094	代価表 0212
アルミベニヤ撤去	950×2700	2		か所	3,580	7,160	代価表 0213
倉庫撤去	プレハブ 1870×3630H2500	1		か所	4,500	4,500	
3階 男子便所 棚撤去	875×675×400	1		か所	860	860	代価表 0218
2階 職員女子便所 棚板撤去	t=20 L515×D250-75	2		か所	77	154	代価表 0216
カーテンレール撤去	アルミ製 吊金物共	4.3		m	930	3,999	代価表 0207
カーテン撤去		8.2		m ²	930	7,626	代価表 0208
洗濯パン撤去	ABS樹脂製 800×620 H85	2		か所	730	1,460	代価表 0211
アスベスト成形板撤去 (管理棟2階 男子 職員便所)	撤去面積 7.85m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1		式		77,700	代価表 0222

直 接 工 事 費 細目別内訳

管理棟		内部改修工事		撤去			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
アスベスト成形板撤去 (管理棟2階 女子 職員便所)	撤去面積 6.70m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1		式		78,000	代価表 0223
アスベスト成形板撤去 (管理棟3階 男子 便所)	撤去面積 0.81m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1		式		66,800	代価表 0224
アスベスト成形板撤去 (管理棟3階 女子 便所)	撤去面積 0.81m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1		式		78,100	代価表 0225
小計						1,113,353	
【とりこわし発生 材】							
発生材積込み	コンクリート類 人力	3		m ³	6,150	18,450	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.8		m ³	4,670	3,736	
その他廃棄物 集積・積込み	人 力	3.5		m ³	4,670	16,345	代価表 0233
アスベスト成形板 集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	0.2		m ³	7,090	1,418	代価表 0220
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 D1D区間有り 7.0km以下	3		m ³	2,730	8,190	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 木材類 D1D区間有り 27.0km以下	0.5		m ³	1,770	885	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 石こうボード類 D1D区間有り 60.0km以下	0.3		m ³	3,630	1,089	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 人力積込 その他廃棄物 D1D区間有り 60.0km以下	3.5		m ³	3,630	12,705	代価表 0231
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 人力積込 石綿含有成型板 D1D区間有り 14.5km以下	0.2		m ³	1,730	346	代価表 0232
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	3		m ³	3,290	9,870	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

高等部作業棟		屋上防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【屋上】						
勾配屋根 改修用ｱｽﾌｧﾙﾄ露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	680	㎡	10,900	7,412,000	代価表 0008
平場屋根 改修用ｱｽﾌｧﾙﾄ露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	84.5	㎡	10,900	921,050	代価表 0009
勾配屋根(谷部) 改修用ｱｽﾌｧﾙﾄ露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	100	㎡	10,900	1,090,000	代価表 0010
屋根 改修用ｱｽﾌｧﾙﾄ露出 防水	AS-J1 立上 常温粘着 絶縁 保護塗料共	95.7	㎡	12,600	1,205,820	代価表 0011
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 下地処理	平場 高圧水洗浄	865	㎡	260	224,900	代価表 0012
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 下地処理	立上 クレン・清掃	95.7	㎡	180	17,226	代価表 0013
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 下地調整	平場 樹脂ﾓﾙﾀﾙ	865	㎡	1,120	968,800	代価表 0014
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 下地調整	立上 樹脂ﾓﾙﾀﾙ	95.7	㎡	1,120	107,184	代価表 0015
押え金物	ｱﾙﾐ製 H=30 シｰﾙ共	196	m	1,500	294,000	
脱気装置	(平場用) ステンレス製	17	か所	9,160	155,720	
改修用ドレン	鉛製 既設ドレン φ100用 縦型 キャップ付	7	か所	16,200	113,400	
改修用ドレン	鉛製 既設ドレン φ75用 横型 キャップ付	4	か所	19,500	78,000	
【屋上A・B】						
屋上A・B 床 塗膜防水	X-1 平場 絶縁工法 ノンスリップ仕様	159	㎡	9,070	1,442,130	代価表 0054

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

高等部作業棟		屋上防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋上A・B 排水溝 塗膜防水	X-1 平場 絶縁工法 W=100	49.2	m	580	28,536	代価表 0055
屋上A・B 立上 塗膜防水	X-1 立上	17.1	㎡	5,820	99,522	代価表 0056
屋上A・B 笠木 塗膜防水	X-1 平場 W=200	44	m	1,160	51,040	代価表 0057
屋上A・B 水切 塗膜防水	X-1 平場 W=135	14.6	m	780	11,388	代価表 0058
屋上A・B 水切見 塗膜防水	X-1 立上	2.2	㎡	5,820	12,804	代価表 0059
塗膜防水下地処理	平場 高圧水洗浄	174	㎡	260	45,240	代価表 0042
塗膜防水下地処理	立上 高圧水洗浄	19.3	㎡	260	5,018	代価表 0043
塗膜防水下地調整	平場 樹脂ﾓﾙﾀﾙ	174	㎡	1,120	194,880	代価表 0044
塗膜防水下地調整	立上 樹脂ﾓﾙﾀﾙ	19.3	㎡	1,120	21,616	代価表 0045
脱気装置	(平場用) ステンレス製	2	か所	9,160	18,320	
押え金物	ｱﾙﾐ製 H=30 シｰﾙ共	14.6	m	1,500	21,900	
【その他】						
屋根(X6 南側) 塗膜防水	X-2 平場 既設面	16.5	㎡	4,600	75,900	代価表 0046
屋根(X6 南側) 塗膜防水	X-2 立上 既設面	4.1	㎡	4,600	18,860	代価表 0047
笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=300 既設面	176	m	1,380	242,880	代価表 0048

直 接 工 事 費 細目別内訳

43

高等部作業棟		屋上防水改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
笠木見付 塗膜防水	X-2 立上 既設面	29.9	m ¹	4,600	137,540	代価表 0049
外廊下床 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	291	m ²	7,120	2,071,920	代価表 0050
外廊下排水溝 塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=100	218	m	460	100,280	代価表 0051
外廊下立上 塗膜防水	X-2 立上 既設面	72.5	m ³	4,600	333,500	代価表 0052
外廊下笠木 塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=200	185	m	920	170,200	代価表 0053
塗膜防水下地処理	平場 高圧水洗浄	419	m ³	260	108,940	代価表 0042
塗膜防水下地処理	立上 高圧水洗浄	107	m ³	260	27,820	代価表 0043
塗膜防水下地調整	平場 樹脂モルタル	419	m ³	1,120	469,280	代価表 0044
塗膜防水下地調整	立上 樹脂モルタル	107	m ³	1,120	119,840	代価表 0045
防水押え廻り シーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	196	m	540	105,840	代価表 0062
存置金物(ステンレス) シーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	8.5	m ²	540	4,590	代価表 0063
計					18,527,884	

直 接 工 事 費 細目別内訳

高等部作業棟		屋上防水改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
カッター切り	アスファルト防水	304	m	860	261,440	代価表 0077
既設防水層撤去	アスファルト防水層 (処分別)	239	m ²	880	210,320	
既設防水層撤去	シート防水層 (処分別)	19.5	m ³	770	15,015	
防水押え金物撤去	アルミ製	196	m	460	90,160	代価表 0084
シーリング撤去	集積共	13.6	m	580	7,888	
【とりこわし発生材】						
その他廃棄物 集積、積込み	人 力	4.8	m ³	4,670	22,416	代価表 0233
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 人力積込 その他廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	4.8	m ³	3,630	17,424	代価表 0231
とりこわし発生材 処分	建設混合廃棄物	4.8	m ³	4,888	23,462	
スクラップ	アルミくず	91.9	kg	▲95	▲8,730	代価表 0205
計					639,395	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

44

高等部作業棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【防水】						
手摺壁天端塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=200	38.4	m	920	35,328	代価表 0119
手摺壁側面塗膜防水	X-2 立上 既設面 W=200	74.4	m	920	68,448	代価表 0120
トップライト谷樋底塗膜防水	X-2 平場 既設面	12.6	m ²	4,600	57,960	代価表 0121
トップライト谷樋立上塗膜防水	X-2 立上 既設面	48.8	m ²	4,600	224,480	代価表 0122
塗膜防水下地処理	平場 高圧水洗浄	20.3	m ²	260	5,278	代価表 0110
塗膜防水下地処理	立上 高圧水洗浄	63.7	m ²	260	16,562	代価表 0111
塗膜防水下地調整	平場 樹脂モルタル	20.3	m ²	1,120	22,736	代価表 0112
塗膜防水下地調整	立上 樹脂モルタル	63.7	m ²	1,120	71,344	代価表 0113
建具廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	978	m	450	440,100	代価表 0114
屋根取合廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	3	m	540	1,620	代価表 0123
【外壁劣化補修】						
ウレタンシーリング充填工法	ひび割れ補修 (S-1) 巾0.3mm以上	251.8	m	2,430	611,874	
エポキシ樹脂注入工法	ひび割れ補修 (S-2) コンクリート打放し面 巾0.2mm以上	125.9	m	4,950	623,205	
欠損部補修小面積 (S-3)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 150mm×150mm程度	119	か所	1,900	226,100	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

高等部作業棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
露筋部補修 (S-4)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 巾200mm程度	2	m	14,500	29,000	
露筋部補修小面積 (S-4)	(一般外壁面) 深さ30mm程度 150mm×150mm程度	135	か所	2,030	274,050	
モルタル浮き補修 (U-1) 16穴/m ²	一般外壁面	51	m ²	8,400	428,400	
モルタル浮き補修 (U-1) 5穴/m ²	庇鼻先等	6	m	2,810	16,860	
【左官】						
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	1,600	m ²	260	416,000	
複層塗材 E	既設モルタル面 下地調整別計上	1,032	m ²	1,110	1,145,520	代価表 0132
複層塗材 E	既設打放し面 下地調整別計上	105	m ²	1,110	116,550	代価表 0134
外装薄塗材 E	既設モルタル面 上裏 下地調整別計上	463	m ²	680	314,840	代価表 0133
吹付面下地処理	高圧水洗浄	1,600	m ²	260	416,000	代価表 0128
吹付面下地調整	C-2	1,137	m ²	1,120	1,273,440	代価表 0129
吹付面下地調整	C-2 上裏	463	m ²	1,120	518,560	代価表 0130
クリーニング	設備が列等	4.2	m ²	290	1,218	代価表 0138
【建具】						
建具調整	油注し・清掃・矯正	62	か所	5,910	366,420	

直 接 工 事 費 細目別内訳

高等部作業棟		外壁改修工事		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【塗装】						
SOP塗替	鉄部面 下地調整 RB種共	764	m ²	1,520	1,161,280	代価表 0142
SOP塗替	鋼製建具面 下地調整 RB種共	6.8	m ²	1,060	7,208	代価表 0143
D P塗り	C種(ポリウレタン樹脂塗装) モルタル面 下地調整RA種(新規面)	0.1	m ²	1,490	149	代価表 0144
D P塗り 改修仕様	C種(ポリウレタン樹脂塗装) 既設モルタル面 下地調整RB種(塗替え面)	326	m ²	1,490	485,740	代価表 0145
E P-G塗り 改修仕様	塩ビ面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	38	m ²	1,080	41,040	代価表 0140
計					9,417,310	

直 接 工 事 費 細目別内訳

高等部作業棟		外壁改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
物置基礎 CB基礎撤去	400×200 t=150	18	個	350	6,300	代価表 0171
物置撤去	2920×3620 H2080 749K	2	箇所	4,500	9,000	
ソーリング撤去	集積共	981	m	580	568,980	
トプライト谷樋 谷コイル撤去	t=1.2 系1375	50.5	m	1,050	53,025	代価表 0173
【とりこわし発生材】						
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m ³	6,150	1,230	
その他廃棄物 集積、積込み	人 力	0.2	m ³	4,670	934	代価表 0233
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	0.2	m ³	2,730	546	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 人力積込 その他廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	0.2	m ³	3,630	726	代価表 0231
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	0.2	m ³	3,290	658	
とりこわし発生材 処分	建設混合廃棄物	0.2	m ³	4,888	977	
スクラップ	鉄くず	1,498	kg	▲17	▲25,466	代価表 0204
計					616,910	

直接工事費細目別内訳[illegible]

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

高等部作業棟		内部改修工事		1階男子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル幅木	高さ100	5.5	m	300	1,650	
アスファルト防水	E-1(屋内密着) 平場	0.4	m ²	3,690	1,476	
面台廻り(MPF)シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	4.9	m	450	2,205	代価表 0186
(軽天工事)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6.5	m ²	1,440	9,360	
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁450角	1	か所	7,760	7,760	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度ボード等切込み共	1	か所	1,520	1,520	
(左官工事)						
ライニング下端モルタル塗り	100×30	5.1	m	230	1,173	代価表 0192
床モルタル塗り	塗床下地	0.4	m ²	2,380	952	代価表 0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.4	m ²	1,710	684	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	1.6	m ²	3,490	5,584	
(建具工事)						
TB-9 トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 L2700+1270+1235×2 扉:2 その他付属金物共	1	か所	272,600	272,600	
TB-9付アコーデイオンカーテン	900×1850 取付金物共	1	か所	24,900	24,900	

高等部作業棟		内部改修工事		1階男子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(美装工事)						
ガラスクリートン		0.2	m ²	430	86	代価表 0194
(塗装工事)						
E P-G塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	1.6	m ²	1,090	1,744	
E P-G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	7	m ²	1,190	8,330	
E P-G塗り改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	12.7	m ²	1,190	15,113	
(仕上げ工事)						
1-3階 男子便所身障手摺取外・取付	大便秘用	1	か所	15,700	15,700	代価表 0189
1階 男子便所身障手摺	ステンレス製 小便器付 W600タイプ 下地補強金物共	1	か所	47,100	47,100	
1階 男子便所身障手摺	ステンレス製 洗面器付 W700タイプ 下地補強金物共	1	か所	71,500	71,500	
ライニング壁化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	6	m ²	5,110	30,660	
ライニング壁耐水合板	t=12	6	m ²	3,000	18,000	代価表 0198
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 5 目透かし	7	m ²	1,750	12,250	
ライニング天板	メラミン・ストフォーム 110×20	4.9	m	11,100	54,390	
天井廻縁	塩化ビニル製	9.7	m	970	9,409	

[illegible]

直接工事費細目別内訳

高専部作業棟		内部改修工事		1階女子便所改修		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋工事)						
異形鉄筋	SD295A D10	1.2	kg	72	86	代備表 0179
鉄筋加工組立		1.2	kg	100	120	代備表 0180
差筋アンカー	D10 横打	10	本	230	2,300	
(コンクリート工事)						
普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	0.02	m ³	16,000	320	代備表 0181
軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	0.02	m ³	22,800	456	代備表 0185
コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	0.02	m ³	10,900	218	代備表 0182
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.02	m ³	5,600	112	代備表 0183
(型枠工事)						
普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	0.2	m ²	4,880	976	代備表 0184
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.2	m ²	200	40	
(防水工事)						
アスファルト防水	E-1(屋内密着) 平場	0.4	m ²	3,690	1,476	
合成樹脂塗床	ウレタン系 防滑仕上	19.1	m ²	2,600	49,660	

直 接 工 事 費 細目別内訳

55

高等部作業棟		内部改修工事		1階女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗床面下地処理	ケレン・清掃	18.7	m ²	990	18,513	代価表 0197
ビニル幅木	高さ100	2.9	m	300	870	
面台廻り (MPF) シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	2.7	m	450	1,215	代価表 0186
(軽天工事)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.4	m ²	1,440	4,896	
(左官工事)						
ライニング下端モルタル塗り	100×30	2.7	m	230	621	代価表 0192
床モルタル塗り	塗床下地	0.4	m ²	2,380	952	代価表 0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.4	m ²	1,710	684	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	0.9	m ²	3,490	3,141	
(建具工事)						
TB-10 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 L1270+2700+1200×2 扉：2 その他付属金物共	1	か所	272,600	272,600	
TB-10付 フォーディンカーテン	900×1850 取付金物共	1	か所	24,900	24,900	
(美装工事)						
ガラスクリーニング		0.2	m ²	430	86	代価表 0194

直 接 工 事 費 細目別内訳

高等部作業棟		内部改修工事		1階女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(塗装工事)						
E P-G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	0.9	m ²	1,090	981	
E P-G 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	3.4	m ²	1,190	4,046	
E P-G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整B種(塗替え面)	12.7	m ²	1,190	15,113	
(仕上げ工事)						
ライニング壁 化粧けい酸カルシウム板	t=6.0	3.1	m ²	5,110	15,841	
ライニング壁 耐水合板	t=12	3.1	m ²	3,000	9,300	代価表 0198
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 5 目透かし	3.4	m ²	1,750	5,950	
ライニング天板	メジボーストフォーム 110×20	2.7	m	11,100	29,970	
天井廻縁	塩化ビニル製	5.4	m	970	5,238	
1-3階 女子便所 身障手摺 取外・取付	大便器用	1	か所	15,700	15,700	代価表 0190
1階 女子便所 身障手摺	ステンレス製 洗面器付 W700タイプ 下地補強金物共	1	か所	71,500	71,500	
(雑工事)						
ビニルサイン	150×150 アクリル板 t=5.0 シルスクリーン印刷	1	か所	3,240	3,240	
計					561,121	

[illegible]

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 細目別内訳

63

高等部作業棟		内部改修工事		2階 男子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋工事)						
異形鉄筋	SD295A D10	1.2	kg	72	86	代価表 0179
鉄筋加工組立		1.2	kg	100	120	代価表 0180
差筋アンカー	D10 横打	10	本	230	2,300	
(コンクリート工事)						
普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	0.02	m ³	16,000	320	代価表 0181
軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	0.02	m ³	22,800	456	代価表 0185
コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	0.02	m ³	10,900	218	代価表 0182
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.02	m ³	5,600	112	代価表 0183
(型枠工事)						
普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	0.2	m ²	4,880	976	代価表 0184
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.2	m ²	200	40	
(防水工事)						
合成樹脂塗床	ウレタン系 防滑仕上	19.7	m ²	2,600	51,220	
塗床面下地処理	ウレタン・清掃	19.3	m ²	990	19,107	代価表 0197

直 接 工 事 費 細目別内訳

高等部作業棟		内部改修工事		2階 男子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビーム幅木	高さ100	5.5	m	300	1,650	
アスファルト防水	E-1(屋内密着) 平場	0.4	m ²	3,690	1,476	
面台廻り(MPF)シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	4.9	m	450	2,205	代価表 0186
(軽天工事)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6.5	m ²	1,440	9,360	
天井点検口	一般タイプ 鋼製 内外枠共額縁 450角	1	か所	7,760	7,760	
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所	1,520	1,520	
(左官工事)						
ライニング下端モルタル塗り	100×30	5.1	m	230	1,173	代価表 0192
床モルタル塗り	塗床下地	0.4	m ²	2,380	952	代価表 0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.4	m ²	1,710	684	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	1.6	m ²	3,490	5,584	
(建具工事)						
TB-9 トイレブース	高圧アミン樹脂化粧板 L2700+1270+1235×2 扉：2 その他付属金物共	1	か所	272,600	272,600	
TB-9付 コーデイオンカーテン	900×1850 取付金物共	1	か所	24,900	24,900	

直接工事費細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

65

高等部作業棟		内部改修工事		2階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋工事)						
異形鉄筋	SD295A D10	1.2	kg	72	86	代価表 0179
鉄筋加工組立		1.2	kg	100	120	代価表 0180
差筋アンカー	D10 横打	10	本	230	2,300	
(コンクリート工事)						
普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	0.02	m ³	16,000	320	代価表 0181
軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	0.02	m ³	22,800	456	代価表 0185
コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	0.02	m ³	10,900	218	代価表 0182
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.02	m ³	5,600	112	代価表 0183
(型枠工事)						
普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	0.2	m ²	4,880	976	代価表 0184
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.2	m ²	200	40	
(防水工事)						
床 合成樹脂塗床	ケレン系 防滑仕上	19.1	m ²	2,600	49,660	
塗床面下地処理	ケレン・清掃	18.7	m ²	990	18,513	代価表 0197

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

高等部作業棟		内部改修工事		2階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビーム幅木	高さ100	2.9	m	300	870	
アスファルト防水	E-1(屋内密着) 平場	0.4	m ²	3,690	1,476	
面台廻り(MPF) シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	2.7	m	450	1,215	代価表 0186
(金属工事)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	3.4	m ²	1,440	4,896	
(左官工事)						
ライニング下端 モルタル塗り	100×30	2.7	m	230	621	代価表 0192
床 モルタル塗り	塗床下地	0.4	m ²	2,380	952	代価表 0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.4	m ²	1,710	684	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	0.9	m ²	3,490	3,141	
(建具工事)						
TB-10 トイレブース	高圧タリシ樹脂化粧板 L1270+2700+1200×2 扉:2 その他付属金物共	1	カ所	272,600	272,600	
TB-10付 フューンイオンカーテン	900×1850 取付金物共	1	カ所	24,900	24,900	
(美装工事)						
ガラスクリーニング		0.2	m ²	430	86	代価表 0194

直接工事費細目別内訳[illegible]

70

直接工事費 細目別内訳

[illegible]

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

73

高等部作業棟		内部改修工事		3階 男子便所改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
ビニル幅木	高さ100	5.5	m	300	1,650		
アスファルト防水	E-1(屋内密着) 平場	0.4	m ²	3,690	1,476		
面台廻り(MPF)シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	4.9	m	450	2,205	代価表	0186
(金属工事)							
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6.5	m ²	1,440	9,360		
(左官工事)							
ライニング下端モルタル塗り	100×30	5.1	m	230	1,173	代価表	0192
床モルタル塗り	塗床下地	0.4	m ²	2,380	952	代価表	0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.4	m ²	1,710	684		
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	1.6	m ²	3,490	5,584		
(建具工事)							
TB-9 トイレブース	高圧メチル樹脂化粧板 L2700+1270+1235×2 扉：2 その他付属金物共	1	か所	272,600	272,600		
TB-9付 フューデーションカーテン	900×1850 取付金物共	1	か所	24,900	24,900		
(美装工事)							
ガラスクリーニング		0.2	m ²	430	86	代価表	0194

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

高等部作業棟		内部改修工事		3階 男子便所改修			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
(塗装工事)							
E P-G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	1.6	m ²	1,090	1,744		
E P-G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	19.7	m ²	1,190	23,443		
(仕上げ工事)							
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	6	m ²	5,110	30,660		
ライニング壁 耐水合板	t=12	6	m ²	3,000	18,000	代価表	0198
ライニング天板	メラミン・スチロール 110×20	4.9	m	11,100	54,390		
1-3階 男子便所 身障手摺 取外・取付	大便器用	1	か所	15,700	15,700	代価表	0189
3階 男子便所 身障手摺	ステンレス製 小便器付 W600タイプ 下地補強金物共	1	か所	47,100	47,100		
3階 男子便所 身障手摺	ステンレス製 洗面器付 W700タイプ 下地補強金物共	1	か所	71,500	71,500		
(雑工事)							
ビクトサイン	150×150 アクリル板 t=5.0 シルクスクリーン印刷	1	か所	3,240	3,240		
3階 男子便所 洗濯パン	ABS樹脂製 800×640×85	1	か所	22,200	22,200		
計					683,602		

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

74

高等部作業棟		内部改修工事		3階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鉄筋工事)						
異形鉄筋	SD295A D10	1.2	kg	72	86	代価表 0179
鉄筋加工組立		1.2	kg	100	120	代価表 0180
差筋アンカー	D10 横打	10	本	230	2,300	
(コンクリート工事)						
普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	0.02	m ³	16,000	320	代価表 0181
軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	0.02	m ³	22,800	456	代価表 0185
コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	0.02	m ³	10,900	218	代価表 0182
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.02	m ³	5,600	112	代価表 0183
(型枠工事)						
普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	0.2	m ²	4,880	976	代価表 0184
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	0.2	m ²	200	40	
(防水工事)						
床 合成樹脂塗床	ケレン系 防滑仕上	19.1	m ²	2,600	49,660	
塗床面下地処理	ケレン・清掃	18.7	m ²	990	18,513	代価表 0197

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

高等部作業棟		内部改修工事		3階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビーム幅木	高さ100	2.9	m	300	870	
アスファルト防水	E-1(屋内密着) 平場	0.4	m ²	3,690	1,476	
面台廻り(MPF) シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	2.7	m	450	1,215	代価表 0186
(金属工事)						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり ④450	3.4	m ²	1,440	4,896	
(左官工事)						
ライニング下端 モルタル塗り	100×30	2.7	m	230	621	代価表 0192
床 モルタル塗り	塗床下地	0.4	m ²	2,380	952	代価表 0191
床モルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.4	m ²	1,710	684	
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	0.9	m ²	3,490	3,141	
(建具工事)						
TB-10 トイレブース	高圧タタシ樹脂化粧板 L1270+2700+1200×2 扉:2 その他付属金物共	1	か所	272,600	272,600	
TB-10付 フューンイオンカーテン	900×1850 取付金物共	1	か所	24,900	24,900	
(美装工事)						
ガラスクリーニング		0.2	m ²	430	86	代価表 0194

直 接 工 事 費 細目別内訳

75

高等部作業棟		内部改修工事		3階 女子便所改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(塗装工事)						
E P-G 塗り	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	0.9	m ²	1,090	981	
E P-G 塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	19.7	m ²	1,190	23,443	
(仕上げ工事)						
ライニング壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	3.1	m ²	5,110	15,841	
ライニング壁 耐水合板	t=12	3.1	m ²	3,000	9,300	代価表 0198
ライニング天板	グラスボートフォーム 110×20	2.7	m	11,100	29,970	
1-3階 女子便所 身障手摺 取外・取付	大便秘器用	1	か所	15,700	15,700	代価表 0190
3階 女子便所 身障手摺	ステンレス製 洗面器付 W700タイプ 下地補強金物共	1	か所	71,500	71,500	
(雑工事)						
ビクトリイ	150×150 アクリル板 t=5.0 シルクスクリーン印刷	1	か所	3,240	3,240	
計					554,217	

直 接 工 事 費 細目別内訳

高等部作業棟		内部改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³	41,200	4,120	
コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	0.1	m ³	24,100	2,410	
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	37.2	m	1,440	53,568	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	86.8	m	860	74,648	
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2.5	m ³	16,500	41,250	
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 集積共	0.4	m ²	2,330	932	
床モルタル・床入研ぎ 撤去	集積共	1.3	m ²	2,980	3,874	
ビニル床シート撤去	集積共	1,133	m ²	930	1,053,690	
床見切撤去	真鍮製 3×12	69.9	m	460	32,154	代価表 0219
壁クロス撤去	集積共	92.5	m ²	700	64,750	
壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	4.7	m ²	3,370	15,839	
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	6.5	m ²	1,400	9,100	
天井点検口撤去	集積共	2	か所	2,330	4,660	
面台 入研ブロック撤去	t=25 W=110	22.7	m	320	7,264	代価表 0206
身障手摺撤去	ステンレス製 27.2φ×2.0 小便器用	3	か所	1,460	4,380	代価表 0209

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

76

高等部作業棟		内部改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
身障手摺撤去	ステンレス製 27.2φ×2.0 洗面器用	6	か所	1,460	8,760	代価表 0210
トイアース撤去	ポリ合板	70.3	m ²	460	32,338	代価表 0212
洗濯パン撤去	ABS樹脂製 800×620 H85	1	か所	730	730	代価表 0211
アスベスト成形板撤去 (高学部棟1階 男子便所)	撤去面積 7.03m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1	式		95,700	代価表 0226
アスベスト成形板撤去 (高学部棟1階 女子便所)	撤去面積 3.44m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1	式		88,300	代価表 0227
アスベスト成形板撤去 (高学部棟2階 男子便所)	撤去面積 7.03m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1	式		95,700	代価表 0228
アスベスト成形板撤去 (高学部棟2階 女子便所)	撤去面積 3.44m ² 整理清掃後片付け・養生 ボード撤去・保護具等共	1	式		88,300	代価表 0229
小計					1,782,467	
【とりこわし発生材】						
発生材積込み	コンクリート類 人力	3.5	m ³	6,150	21,525	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.2	m ³	4,670	934	
アスベスト成形板 集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	0.1	m ³	7,090	709	代価表 0220
その他廃棄物 集積・積込み	人 力	5.7	m ³	4,670	26,619	代価表 0233
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 無筋コンクリート類 DID区間有り 7.0km以下	3.5	m ³	2,730	9,555	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 木材類 DID区間有り 27.0km以下	0.1	m ³	1,770	177	

直 接 工 事 費 細 目 別 内 訳

高等部作業棟		内部改修工事		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 60.0km以下	0.1	m ³	3,630	363	
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 人力積込 その他廃棄物 DID区間有り 60.0km以下	5.7	m ³	3,630	20,691	代価表 0231
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積 人力積込 石綿含有成型板 DID区間有り 14.5km以下	0.1	m ³	1,730	173	代価表 0232
とりこわし発生材 処分	コンクリート類	3.5	m ³	3,290	11,515	
とりこわし発生材 処分	廃ガラス類	2.9	m ³	16,060	46,574	
とりこわし発生材 処分	廃石膏ボード類	0.1	m ³	12,200	1,220	
とりこわし発生材 処分	建設混合廃棄物	2.8	m ³	4,888	13,686	
とりこわし発生材 処分	石綿含有成型板	0.1	m ³	12,200	1,220	
スクラップ	鉄くず	26.5	kg	▲17	▲450	代価表 0204
スクラップ	ステンレスくず	58.8	kg	▲21	▲1,234	
小計					153,277	
計					1,935,744	

直 接 工 事 費 別紙明細

78

管理棟		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		5,801,970	別紙 00-0004
外部足場 (管理棟)	枠組本足場 900枠 12m未満	1,329	m ²	2,500	3,322,500	代価表 0100
ファンルーム廻り 外部足場 (管理棟)	枠組本足場 600枠 12m未満	384	m ²	2,270	871,680	代価表 0101
安全手摺 (管理棟)	枠組用	235	m	650	152,750	代価表 0098
ビロテーパー 外部足場 (管理棟)	ローリング足場	1	式		19,200	代価表 0096
1～3F 外廊下 外部足場 (管理棟)	脚立	343	m ³	730	250,390	代価表 0097
北東側 外部足場 (管理棟)	単管本足場 10m未満	298	m ²	3,880	1,156,240	代価表 0103
北東側 安全手摺 (管理棟)	単管用	23	m	1,270	29,210	代価表 0104
計					5,801,970	
内部足場		1	式		433,580	別紙 00-0005
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	287	m ²	730	209,510	
階段仕上足場		97	m ²	2,310	224,070	代価表 0176
計					433,580	

直 接 工 事 費 別紙明細

管理棟		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式		1,306,960	別紙 00-0006
災害防止 (管理棟)	ネット状養生シート	1,922	m ²	680	1,306,960	代価表 0099
計					1,306,960	
仮設材運搬費		1	式		591,995	別紙 00-0007
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,329	m ²	260	345,540	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	384	m ²	220	84,480	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	235	m	58	13,630	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	343	m ²	51	17,493	
仮設材運搬 (単管本足場)		298	m ²	300	89,400	
仮設材運搬 (安全てすり)	単管本足場用	23	m	120	2,760	
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		97	m ²	280	27,160	
仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,922	m ²	6	11,532	
計					591,995	

79

直接工事費別紙明細[illegible]

直 接 工 事 費 別紙明細

80

高等部作業棟		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		6,356,480	別紙 00-0010
外部足場 (高等部作業棟)	枠組本足場 900枠 12m未満	1,933	m ²	2,500	4,832,500	代価表 0088
安全手摺 (高等部作業棟)	枠組用	180	m	650	117,000	代価表 0091
トップライト廻り 外部足場 (高等部作業棟)	単管一本足場 10m未満	269	m ²	1,260	338,940	代価表 0090
1～3F 外廊下 外部足場 (高等部作業棟)	脚立	408	m ²	730	297,840	代価表 0089
トップライト廻り 単管やぐら組 (高等部作業棟)	壁材・屋根材下地	319	m ²	1,590	507,210	代価表 0094
トップライト廻り 屋根 折板葺き (高等部作業棟)		204	m ²	810	165,240	
トップライト廻り 外壁 構造用合板 (高等部作業棟)	t=12	115	m ²	850	97,750	代価表 0102
計					6,356,480	
災害防止		1	式		1,604,220	別紙 00-0011
災害防止 (高等部作業棟)	ネット状養生シート	2,202	m ²	680	1,497,360	代価表 0092
トップライト廻り 災害防止 (高等部作業棟)	落下防止用水平シート	137	m ²	780	106,860	代価表 0095
計					1,604,220	

直 接 工 事 費 別紙明細

高等部作業棟		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部改修		1	式		769,450	別紙 00-0012
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	187	m ²	730	136,510	
内部仕上足場 (吹抜部)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	137	m ²	4,620	632,940	代価表 0177
計					769,450	
仮設材運搬費		1	式		665,483	別紙 00-0013
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,933	m ²	260	502,580	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	180	m	58	10,440	
仮設材運搬 (単管一本足場)		269	m ²	58	15,602	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	外廊下用	408	m ²	51	20,808	代価表 0105
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	187	m ²	51	9,537	
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満	137	m ²	540	73,980	
トップライト廻り 単管やぐら組 仮設材運搬	壁材・屋根材共	319	m ²	58	18,502	代価表 0106
仮設材運搬 (シート・ネット類)		2,339	m ²	6	14,034	
計					665,483	

代価表

83

防水改修(躯体関連)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	普通コンクリート	FC=18N/mm2 S15	m3	1			15,600		代価表 0001
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	m3	1	1	15,600	15,600		
	計						15,600		
	コンクリート打設手間 (置基礎)	小型構造物	m3	1			7,230		代価表 0002
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	m3	1	1	7,238.46	7,238.46		
	計						7,238.46		
	普通型枠 (置基礎)	小型構造物	m ²	1			3,650		代価表 0003
01	型枠	普通合板型枠 基礎部	m ²	1	1	3,657.7	3,657.7		
	計						3,657.7		

代価表

防水改修(防水)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	PH屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			10,900		代価表 0004
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 平部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	9,970	9,970		
02	仕上げ塗料	ｶｰ2回塗り	m ²	1	1	970	970		
	計						10,940		
	PH屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 立上 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			12,600		代価表 0005
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 立上り部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	11,700	11,700		
02	仕上げ塗料	ｶｰ2回塗り	m ²	1	1	970	970		
	計						12,670		
	RF屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			10,900		代価表 0006
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 平部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	9,970	9,970		
02	仕上げ塗料	ｶｰ2回塗り	m ²	1	1	970	970		
	計						10,940		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

84

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	RF屋上床 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 立上 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			12,600	代価表 0007
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 立上り部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	11,700	11,700	
02	仕上げ塗料	カ-2回塗り	m ²	1	1	970	970	
	計						12,670	
	勾配屋根 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			10,900	代価表 0008
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 平部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	9,970	9,970	
02	仕上げ塗料	カ-2回塗り	m ²	1	1	970	970	
	計						10,940	
	平場屋根 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			10,900	代価表 0009
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 平部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	9,970	9,970	
02	仕上げ塗料	カ-2回塗り	m ²	1	1	970	970	
	計						10,940	

代価表

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	勾配屋根(谷部) 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 平場 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			10,900	代価表 0010
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 平部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	9,970	9,970	
02	仕上げ塗料	カ-2回塗り	m ²	1	1	970	970	
	計						10,940	
	屋根 改修用アスファルト露出 防水	AS-J1 立上 常温粘着 絶縁 保護塗料共	m ²	1			12,600	代価表 0011
01	改質アスファルト防水	(AS-J1) 立上り部 露出防水絶縁工法 (常温粘着工法)	m ²	1	1	11,700	11,700	
02	仕上げ塗料	カ-2回塗り	m ²	1	1	970	970	
	計						12,670	
	改質アスファルト防水 下地処理	平場 高圧水洗浄	m ²	1			260	代価表 0012
01	高圧洗浄 (150kg/ cm2)		m ²	1	1	260	260	
	計						260	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

85

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	改質アスファルト防水 下地処理	立上 クレ・清掃	m ²	1			180	代価表 0013
01	クレン清掃		m ²	1	1	180	180	
	計						180	
	改質アスファルト防水 下地調整	平場 樹脂モルタル	m ²	1			1,120	代価表 0014
01	樹脂セメントヘースト2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	
	改質アスファルト防水 下地調整	立上 樹脂モルタル	m ²	1			1,120	代価表 0015
01	樹脂セメントヘースト2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	
	伸縮目地撤去跡 穴埋め		m	1			370	代価表 0016
01	樹脂モルタル目地詰め	15×20程度	m	1	1	370	370	
	計						370	

代価表

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ファンルーム屋根 塗膜防水	X-2 平場 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0017
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	ファンルーム屋根 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0018
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	PS立上 塗膜防水	X-2 平場 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0019
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	PS立上 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0020
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

86

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	トップライト 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0021
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	PH高架水槽他 塗膜防水	X-2 平場 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0022
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	PH高架水槽他 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0023
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	RF笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=350 既設面	m	1			1,610	代価表 0024
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.35	4,600	1,610	
	計						1,610	

代価表

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	RF笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=160 既設面	m	1			730	代価表 0025
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.16	4,600	736	
	計						736	
	RF笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=385 既設面	m	1			1,770	代価表 0026
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.385	4,600	1,771	
	計						1,771	
	トップライト水切 塗膜防水	X-2 平場 W=160 既設面	m	1			730	代価表 0027
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.16	4,600	736	
	計						736	
	PH水切 塗膜防水	X-2 平場 W=185 既設面	m	1			850	代価表 0028
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.185	4,600	851	
	計						851	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

87

防水改修(防水)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	RF水切 塗膜防水	X-2 平場 W=165 既設面	m	1			750		代価表 0029
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.165	4,600	759		
	計						759		
	笠木・水切見付 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600		代価表 0030
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600		
	計						4,600		
	2・3階外廊下床 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	m ²	1			7,120		代価表 0031
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) (ノスリアップ 仕上げ)	m ²	1	1	7,120	7,120		
	計						7,120		
	2・3階外廊下排水 塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=100	m	1			460		代価表 0032
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.1	4,600	460		
	計						460		

代価表

防水改修(防水)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	2・3階外廊下立上 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600		代価表 0033
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600		
	計						4,600		
	PH階段 踏面 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	m ²	1			7,120		代価表 0034
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) (ノスリアップ 仕上げ)	m ²	1	1	7,120	7,120		
	計						7,120		
	PH階段 蹴込 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600		代価表 0035
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600		
	計						4,600		
	階段床 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	m ²	1			7,120		代価表 0036
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) (ノスリアップ 仕上げ)	m ²	1	1	7,120	7,120		
	計						7,120		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

88

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段排水溝 塗膜防水	X-2 平場 W=100 既設面	m	1			460	代価表 0037
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	0.1	1	4,600	460	
	計						460	
	踏面 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	m ²	1			7,120	代価表 0038
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) (ノスリアップ 仕上げ)	m ²	1	1	7,120	7,120	
	計						7,120	
	離込 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0039
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	階段巾木 塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0040
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	

代価表

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段手摺天端 塗膜防水	X-2 平場 W=200 既設面	m	1			920	代価表 0041
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.2	4,600	920	
	計						920	
	塗膜防水下地処理	平場 高圧水洗浄	m ²	1			260	代価表 0042
01	高圧洗浄 (150kg/cm ²)		m ²	1	1	260	260	
	計						260	
	塗膜防水下地処理	立上 高圧水洗浄	m ²	1			260	代価表 0043
01	高圧洗浄 (150kg/cm ²)		m ²	1	1	260	260	
	計						260	
	塗膜防水下地調整	平場 樹脂モルタル	m ²	1			1,120	代価表 0044
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

89

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	塗膜防水下地調整	立上 樹脂セメント	㎡	1			1,120	代価表 0045
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	㎡	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	
	屋根(X6 南側) 塗膜防水	X-2 平場 既設面	㎡	1			4,600	代価表 0046
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	㎡	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	屋根(X6 南側) 塗膜防水	X-2 立上 既設面	㎡	1			4,600	代価表 0047
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	㎡	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	笠木 塗膜防水	X-2 平場 W=300 既設面	m	1			1,380	代価表 0048
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	㎡	1	0.3	4,600	1,380	
	計						1,380	

代価表

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	笠木見付 塗膜防水	X-2 立上 既設面	㎡	1			4,600	代価表 0049
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	㎡	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	外廊下床 塗膜防水	X-2 平場 既設面 防滑仕上	㎡	1			7,120	代価表 0050
01	ウレタン塗膜防水	(X-2) (ノリスリップ 仕上げ)	㎡	1	1	7,120	7,120	
	計						7,120	
	外廊下排水溝 塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=100	m	1			460	代価表 0051
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	㎡	1	0.1	4,600	460	
	計						460	
	外廊下立上 塗膜防水	X-2 立上 既設面	㎡	1			4,600	代価表 0052
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	㎡	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

90

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	外廊下笠木 塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=200	m	1			920	代価表 0053
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.2	4,600	920	
	計						920	
	屋上A・B 床 塗膜防水	X-1 平場 絶縁工法 ノンスリップ 仕様	m ²	1			9,070	代価表 0054
01	ウレタン塗膜防水	(X-1) (ノンスリップ 仕上げ)	m ²	1	1	9,070	9,070	
	計						9,070	
	屋上A・B 排水溝 塗膜防水	X-1 平場 絶縁工法 W=100	m	1			580	代価表 0055
01	ウレタン塗膜防水	(X-1)	m ²	1	0.1	5,820	582	
	計						582	
	屋上A・B 立上 塗膜防水	X-1 立上	m ²	1			5,820	代価表 0056
01	ウレタン塗膜防水	(X-1)	m ²	1	1	5,820	5,820	
	計						5,820	

代価表

防水改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋上A・B 笠木 塗膜防水	X-1 平場 W=200	m	1			1,160	代価表 0057
01	ウレタン塗膜防水	(X-1)	m ²	1	0.2	5,820	1,164	
	計						1,164	
	屋上A・B 水切 塗膜防水	X-1 平場 W=135	m	1			780	代価表 0058
01	ウレタン塗膜防水	(X-1)	m ²	1	0.135	5,820	785.7	
	計						785.7	
	屋上A・B 水切見 塗膜防水	X-1 立上	m ²	1			5,820	代価表 0059
01	ウレタン塗膜防水	(X-1)	m ²	1	1	5,820	5,820	
	計						5,820	
	EXP部金物廻り シーリング	MS-2 変成シリコン系 20×15	m	1			770	代価表 0060
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 25×10	m	1	1	779.92	779.92	
	計						779.92	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

92

防水改修(左官)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	PH笠木 モルタル塗り	塗膜防水下地 W=245	m	1			270		代価表 0066
01	樹脂セメントペースト2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	0.245	1,120	274.4		
	計						274.4		
	PH笠木 モルタル塗り	塗膜防水下地 W=450	m	1			500		代価表 0067
01	樹脂セメントペースト2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	0.45	1,120	504		
	計						504		
	PH笠木 モルタル塗り	塗膜防水下地	m ²	1			1,120		代価表 0068
01	樹脂セメントペースト2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120		
	計						1,120		
	笠木P1～P3 均しモルタル	t=12～38 W=345	m ²	1			3,980		代価表 0069
01	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	1	3,988.4	3,988.4		
	計						3,988.4		

代価表

防水改修(左官)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	笠木P4 均しモルタル	t=12～38 W=165	m ²	1			1,990		代価表 0070
01	笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅340	m	1	0.5	3,988.4	1,994.2		
	計						1,994.2		
	クリーニング	ステンレス	m ²	1			290		代価表 0071
01	壁清掃		m ²	1	1	292.5	292.5		
	計						292.5		
	置基礎天端 コンクリート直均仕上	直均し	m ²	1			570		代価表 0072
01	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	1	1	570	570		
	計						570		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

93

防水改修(塗装)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	D P塗り 改修仕様	鉄鋼面 3級 下地RB種(塗替え面)	m ²	1			1,630		代価表 0073
01	耐候性塗料塗り	DP 3級 鉄部面	m ²	1	1	1,170	1,170		
02	錆止め塗料塗り 改修仕様	鉄鋼面(屋内外) 工程A種 塗料A種 現場1回塗り 下地別途(新規面)	m ²	1	1	364.8	364.8		
03	下地調整 改修仕様	鉄鋼面 RB種(塗替え面)	m ²	1	1	95.87	95.87		
	計						1,630.67		
	PH塗木 塗膜防水	X-2 平場 W=450 新設面	m	1			2,070		代価表 0074
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.45	4,600	2,070		
	計						2,070		
	PH塗木 塗膜防水	X-2 平場 W=245 新設面	m	1			1,120		代価表 0075
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.245	4,600	1,127		
	計						1,127		

代価表

防水改修(塗装)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	PH塗木 塗膜防水	X-2 立上 新設面	m ²	1			4,600		代価表 0076
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600		
	計						4,600		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

94

防水改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	カッター切り	アスファルト防水	m	1			860	代価表 0077
01	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	m	1	1	867	867	
	計						867	
	置基礎下 防水シート撤去		m ²	1			770	代価表 0078
01	既設防水層撤去	シート防水層（処分別）	m ²	1	1	770	770	
	計						770	
	笠木 モルタル撤去	W=165	m	1			550	代価表 0079
01	壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	m ²	1	0.165	3,372.81	556.51	
	計						556.51	
	笠木 モルタル撤去	W=350	m	1			1,180	代価表 0080
01	壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	m ²	1	0.35	3,372.81	1,180.48	
	計						1,180.48	

代価表

防水改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	PH笠木 モルタル撤去	W=425	m	1			1,430	代価表 0081
01	壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	m ²	1	0.425	3,372.81	1,433.44	
	計						1,433.44	
	笠木見付 モルタル撤去		m ²	1			3,370	代価表 0082
01	壁モルタル・プラスター 撤去	集積共	m ²	1	1	3,372.81	3,372.81	
	計						3,372.81	
	伸縮目地撤去		m	1			750	代価表 0083
01	アスファルト目地撤去	処分別	m	1	1	750	750	
	計						750	
	防水押え金物撤去	アルミ製	m	1			460	代価表 0084
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	467.5	467.5	
	計						467.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

95

防水改修(撤去)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	飾り樹撤去	塩t ² 製200角 H250	カ所	1			2,330		代価表 0085
01	天井点検口撤去	集積共	カ所	1	1	2,337.5	2,337.5		
	計						2,337.5		
	設備架台撤去 (基礎①)	2680×2680 H1075	カ所	1			15,100		代価表 0086
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	573	0.001	26,434	15,146.68		
	計						15,146.68		
	設備架台撤去 (基礎②)	1365×1365 H700	カ所	1			4,460		代価表 0087
01	鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	t	169	0.001	26,434	4,467.34		
	計						4,467.34		

代価表

外壁改修(仮設)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	外部足場 (高等部作業棟)	枠組本足場 900枠 12m未満	m ²	1			2,500		代価表 0088
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 —	m ²	1	1	1,336.5	1,336.5		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 —	m ²	1	90	8.71	783.9		
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 —	m ²	1	1	385.85	385.85		
	計						2,506.25		
	1～3F 外廊下 外部足場 (高等部作業棟)	脚立	m ²	1			730		代価表 0089
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 —	m ²	1	1	731.46	731.46		
	計						731.46		
	トッポラ付廻り 外部足場 (高等部作業棟)	単管一本足場 10m未満	m ²	1			1,260		代価表 0090
01	単管一本足場	掛払い手間 10m未満 —	m ²	1	1	1,154.25	1,154.25		
02	単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満 —	m ²	1	90	0.88	79.2		
03	単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満 —	m ²	1	1	30.28	30.28		
	計						1,263.73		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

96

外壁改修(仮設)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	安全手摺 (高等部作業棟)	枠組用	m	1			650	代価表 0091
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	243	243	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	3.34	300.6	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						655.32	
	災害防止 (高等部作業棟)	ネット状養生シート	m ²	1			680	代価表 0092
01	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	546.75	546.75	
02	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90	1.12	100.8	
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	36.38	36.38	
	計						683.93	
	既設トッライト 開口部養生 (高等部作業棟)	合板張り養生	m ²	1			1,370	代価表 0093
01	開口部養生 (外壁改修)	合板張り養生	m ²	1	1	1,373.93	1,373.93	
	計						1,373.93	

代価表

外壁改修(仮設)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	トッライト廻り 単管やぐら組 (高等部作業棟)	壁材・屋根材下地	m ²	1			1,590	代価表 0094
01	単管抱足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	1,518.75	1,518.75	
02	単管抱足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	30	1.18	35.4	
03	単管抱足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	37.35	37.35	
	計						1,591.5	
	トッライト廻り 災害防止 (高等部作業棟)	落下防止用水平シート	m ²	1			780	代価表 0095
01	安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 掛払い手間	m ²	1	1	698.62	698.62	
02	安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90	0.75	67.5	
03	安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル 基本料 修理費含む	m ²	1	1	15.12	15.12	
	計						781.24	
	ローラー 外部足場 (管理棟)	ローリング足場	式	1			19,200	代価表 0096
01	ローリング足場	1段 高さ3.5m以下	台	1	1	19,200	19,200	
	計						19,200	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

97

外壁改修(仮設)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	1～3F 外部下 外部足場 (管理棟)	脚立	m ²	1			730	代価表 0097
01	内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	m ²	1	1	731.46	731.46	
	計						731.46	
	安全手摺 (管理棟)	枠組用	m	1			650	代価表 0098
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	m	1	1	243	243	
02	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	3.34	300.6	
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	111.72	111.72	
	計						655.32	
	災害防止 (管理棟)	ネット状養生シート	m ²	1			680	代価表 0099
01	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	m ²	1	1	546.75	546.75	
02	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90	1.12	100.8	
03	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	m ²	1	1	36.38	36.38	
	計						683.93	

代価表

外壁改修(仮設)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	外部足場 (管理棟)	枠組本足場 900枠 12m未満	m ²	1			2,500	代価表 0100
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間	m ²	1	1	1,336.5	1,336.5	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90	8.71	783.9	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む	m ²	1	1	385.85	385.85	
	計						2,506.25	
	ファンルム廻り 外部足場 (管理棟)	枠組本足場 600枠 12m未満	m ²	1			2,270	代価表 0101
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間	m ²	1	1	1,215	1,215	
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	90	7.94	714.6	
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む	m ²	1	1	348.89	348.89	
	計						2,278.49	
	トップラト廻り 外壁 構造用合板 (高等部作業棟)	t=12	m ²	1			850	代価表 0102
01	コンクリート型枠用合板	t=12 [材料費]	m ²	1	1	850	850	
	計						850	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

98

外壁改修(仮設)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※03率	備 考
	北東側 外部足場 (管理棟)	単管本足場 10m未満	m ²	1			3,880		代価表 0103
01	単管本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1	1	3,037.5	3,037.5		
02	単管本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1	90	7.24	651.6		
03	単管本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1	1	195.56	195.56		
	計						3,884.66		
	北東側 安全手摺 (管理棟)	単管用	m	1			1,270		代価表 0104
01	安全手すり	単管本足場用 掛払い手間	m	1	1	1,063.12	1,063.12		
02	安全手すり	単管本足場用 供用1日賃料 修理費含む	m	1	90	1.72	154.8		
03	安全手すり	単管本足場用 基本料 修理費含む	m	1	1	59.94	59.94		
	計						1,277.86		
	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	外廊下用	m ²	1			51		代価表 0105
01	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	3階建	m ²	1	1	51.99	51.99		
	計						51.99		

代価表

外壁改修(仮設)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※03率	備 考
	トッグライト廻り 単管やぐら組 仮設材運搬	壁材・屋根材共	m ²	1			58		代価表 0106
01	仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	1	1	58.49	58.49		
	計						58.49		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

99

外壁改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	手摺笠木(低)塗膜防水	X-2 平場 W=175	m	1			800	代価表 0107
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.175	4,600	805	
	計						805	
	塔屋底塗膜防水	X-2 平場 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0108
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	塔屋立上塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0109
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	塗膜防水下地処理	平場 高圧水洗浄	m ²	1			260	代価表 0110
01	高圧洗浄 (150kg/cm2)		m ²	1	1	260	260	
	計						260	

代価表

外壁改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	塗膜防水下地処理	立上 高圧水洗浄	m ²	1			260	代価表 0111
01	高圧洗浄 (150kg/cm2)		m ²	1	1	260	260	
	計						260	
	塗膜防水下地調整	平場 樹脂モルタル	m ²	1			1,120	代価表 0112
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	
	塗膜防水下地調整	立上 樹脂モルタル	m ²	1			1,120	代価表 0113
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	
	建具廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	m	1			450	代価表 0114
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1	452	452	
	計						452	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

100

外壁改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	トップライト廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 20×15	m	1			650	代価表 0115
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1	655.4	655.4	
	計						655.4	
	金物廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 30×25	m	1			930	代価表 0116
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 30×10	m	1	1	930.66	930.66	
	計						930.66	
	金物廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 20×15	m	1			650	代価表 0117
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 20×10	m	1	1	655.4	655.4	
	計						655.4	
	金物廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	m	1			450	代価表 0118
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	m	1	1	452	452	
	計						452	

代価表

外壁改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	手摺壁天端塗膜防水	X-2 平場 既設面 W=200	m	1			920	代価表 0119
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.2	4,600	920	
	計						920	
	手摺壁側面塗膜防水	X-2 立上 既設面 W=200	m	1			920	代価表 0120
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	0.2	4,600	920	
	計						920	
	トップライト谷樋底塗膜防水	X-2 平場 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0121
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	
	トップライト谷樋立上塗膜防水	X-2 立上 既設面	m ²	1			4,600	代価表 0122
01	ウレタン塗膜防水	(X-2)	m ²	1	1	4,600	4,600	
	計						4,600	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

101

外壁改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋根取合廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	m	1			540	代価表 0123
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	542.4	542.4	
	計						542.4	
	トップライト水切廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	m	1			540	代価表 0124
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	542.4	542.4	
	計						542.4	
	トップライト梁型廻りシーリング	MS-2 変成シリコン系 15×10	m	1			540	代価表 0125
01	シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	m	1	1	542.4	542.4	
	計						542.4	

代価表

外壁改修(金属)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ビサール天井アルミ見切	L-30×30	m	1			1,860	代価表 0126
01	下り壁見切縁	アルミ製	m	1	1	1,869.38	1,869.38	
	計						1,869.38	
	中庭下屋折板取外・取付		m ²	1			3,420	代価表 0127
01	普通作業員		人	0.11	1	18,700	2,057	○
02	普通作業員		人	0.11	0.4	18,700	822.8	○
	その他		式	1	0.19	2,879.8	547.16	
	計						3,426.96	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

102

外壁改修(左官)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	吹付面下地処理	高圧水洗浄	m ²	1			260	代価表 0128
01	高圧洗浄 (150kg/cm ²)		m ²	1	1	260	260	
	計						260	
	吹付面下地調整	C-2	m ²	1			1,120	代価表 0129
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	
	吹付面下地調整	C-2 上裏	m ²	1			1,120	代価表 0130
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	
	吹付面下地調整	ポリマセメント t=10	m ²	1			1,120	代価表 0131
01	樹脂セメントペースト2回塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120	
	計						1,120	

代価表

外壁改修(左官)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	複層塗材 E	既設モルタル面 下地調整別計上	m ²	1			1,110	代価表 0132
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	1,111	1,111	
	計						1,111	
	外装薄塗材 E	既設モルタル面 上裏 下地調整別計上	m ²	1			680	代価表 0133
01	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	m ²	1	1	686.8	686.8	
	計						686.8	
	複層塗材 E	既設打放し面 下地調整別計上	m ²	1			1,110	代価表 0134
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	1,111	1,111	
	計						1,111	
	外装薄塗材 E	既設打放し面 上裏 下地調整別計上	m ²	1			680	代価表 0135
01	外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費別途	m ²	1	1	686.8	686.8	
	計						686.8	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

103

外壁改修(左官)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	複層塗材 E	ポリマーセメント面 下地調整別計上	m ²	1			1,110		代価表 0136
01	複層塗材 E	コンクリート面 ゆず肌状 ローター塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費別途	m ²	1	1	1,111	1,111		
	計						1,111		
	手摺笠木(低) モルタル塗り	t=10 塗膜防水下地 W=175	m	1			2,740		代価表 0137
01	手摺笠木モルタル塗り	金ごて 糸幅200	m	1	1	2,850	2,850		
02	壁モルタル塗り	金ごて 外壁 厚25	m ²	▲1	0.025	4,059.76	▲101.49		
	計						2,748.51		
	クリーニング	設備がら等	m ²	1			290		代価表 0138
01	壁清掃		m ²	1	1	292.5	292.5		
	計						292.5		

代価表

外壁改修(左官)									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	外壁 塗装面下地調整	ポリマーセメント t=10	m ²	1			1,120		代価表 0139
01	樹脂セメントペースト2回 塗り	厚2.0mm程度	m ²	1	1	1,120	1,120		
	計						1,120		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

104

外壁改修(塗装)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	E P－G塗り 改修仕様	塩ビ面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1			1,080	代価表 0140
01	E P－G塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,088.12	1,088.12	
	計						1,088.12	
	SOP塗替	鉄骨面 下地調整 RB種共	m ²	1			1,520	代価表 0141
01	S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,522.12	1,522.12	
	計						1,522.12	
	SOP塗替	鉄部面 下地調整 RB種共	m ²	1			1,520	代価表 0142
01	S O P塗り 改修仕様	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,522.12	1,522.12	
	計						1,522.12	
	SOP塗替	鋼製建具面 下地調整 RB種共	m ²	1			1,060	代価表 0143
01	S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止工程C 下地RB種(塗替え面)	m ²	1	1	1,068.74	1,068.74	
	計						1,068.74	

代価表

外壁改修(塗装)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	D P塗り	C種(ポリウレタン樹脂塗装) モルタル面 下地調整RA種(新規面)	m ²	1			1,490	代価表 0144
01	耐候性塗料 (DP塗り C種)	ポリウレタン樹脂塗装 モルタル面	m ²	1	1	1,490	1,490	
	計						1,490	
	D P塗り 改修仕様	C種(ポリウレタン樹脂塗装) 既設モルタル面 下地調整RB種(塗替え面)	m ²	1			1,490	代価表 0145
01	耐候性塗料 (DP塗り C種)	ポリウレタン樹脂塗装 モルタル面	m ²	1	1	1,490	1,490	
	計						1,490	
	D P塗り	C種(ポリウレタン樹脂塗装) ポリマーセメント面 素地ごしらえ共	m ²	1			1,490	代価表 0146
01	耐候性塗料 (DP塗り C種)	ポリウレタン樹脂塗装 コンクリート面	m ²	1	1	1,490	1,490	
	計						1,490	
	E P－G塗り	フレングルボード面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1			1,190	代価表 0147
01	E P－G塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	1	1	1,195.86	1,195.86	
	計						1,195.86	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

106

外壁改修(ユニット)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ビロデー 物置取外・取付	1500×1420 H2150	所	1			20,400	代価表 0152
01	普通作業員		人	0.0625	4	18,700	4,675	○
02	普通作業員		人	0.1562	4	18,700	11,683.76	○
	その他		式	1	0.25	16,358.76	4,089.69	
	計						20,448.45	
	ビロデー 物置取外・取付	3000×3600 H2250	所	1			35,700	代価表 0153
01	普通作業員		人	0.0625	7	18,700	8,181.25	○
02	普通作業員		人	0.1562	7	18,700	20,446.58	○
	その他		式	1	0.25	28,627.83	7,156.95	
	計						35,784.78	

代価表

外壁改修(ユニット)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ビロデー 物置取外・取付	1500×3000 H2500	所	1			25,500	代価表 0154
01	普通作業員		人	0.0625	5	18,700	5,843.75	○
02	普通作業員		人	0.1562	5	18,700	14,604.7	○
	その他		式	1	0.25	20,448.45	5,112.11	
	計						25,560.56	
	ビロデー 物置取外・取付	3000×3000 H2200	所	1			30,600	代価表 0155
01	普通作業員		人	0.0625	6	18,700	7,012.5	○
02	普通作業員		人	0.1562	6	18,700	17,525.64	○
	その他		式	1	0.25	24,538.14	6,134.53	
	計						30,672.67	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

107

外壁改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	ビロリー天井 アルミ見切撤去	L-30×30	m	1			460	代価表 0156
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	467.5	467.5	
	計						467.5	
	中庭 ネットフェンス撤去	6508×1170	㎡所	1			3,550	代価表 0157
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	7.614	467.5	3,559.54	
	計						3,559.54	
	中庭 ネットフェンス撤去	5330×650	㎡所	1			1,610	代価表 0158
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	3.4645	467.5	1,619.65	
	計						1,619.65	
	中庭 ネットフェンス撤去	5210×650	㎡所	1			1,580	代価表 0159
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1	3.3865	467.5	1,583.18	
	計						1,583.18	

代価表

外壁改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	中庭 鋼製格子撤去	6508×1440	㎡所	1			4,380	代価表 0160
01	壁下地撤去	集積共	㎡	9.37	1	467.5	4,380.47	
	計						4,380.47	
	中庭 鋼製格子撤去	1775×1190(710)	㎡所	1			780	代価表 0161
01	壁下地撤去	集積共	㎡	1.68	1	467.5	785.4	
	計						785.4	
	中庭 鋼製格子撤去	1900×1440	㎡所	1			1,270	代価表 0162
01	壁下地撤去	集積共	㎡	2.73	1	467.5	1,276.27	
	計						1,276.27	
	中庭 鋼製格子撤去	2025×1440	㎡所	1			1,360	代価表 0163
01	壁下地撤去	集積共	㎡	2.91	1	467.5	1,360.42	
	計						1,360.42	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

108

外壁改修(撤去)								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	中庭 銅製格子撤去	2145×1440	㎡ ※所	1			1,430	代価表 0164
01	壁下地撤去	集積共	㎡	3.08	1	467.5	1,439.9	
	計						1,439.9	
	中庭 銅製格子撤去	5210×1440	㎡ ※所	1			3,500	代価表 0165
01	壁下地撤去	集積共	㎡	7.5	1	467.5	3,506.25	
	計						3,506.25	
	中庭 銅製格子撤去	2025×1080	㎡ ※所	1			1,010	代価表 0166
01	壁下地撤去	集積共	㎡	2.18	1	467.5	1,019.15	
	計						1,019.15	
	外壁 モルタル撤去		㎡	1			3,370	代価表 0167
01	壁モルタル・プaster撤去	集積共	㎡	1	1	3,372.81	3,372.81	
	計						3,372.81	

代価表

外壁改修(撤去)								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	天端 モルタル撤去	150×30	m	1			700	代価表 0168
01	壁モルタル・プaster撤去	集積共	㎡	1	0.21	3,372.81	708.29	
	計						708.29	
	面台 モルタル撤去	W=185	m	1			620	代価表 0169
01	壁モルタル・プaster撤去	集積共	㎡	1	0.185	3,372.81	623.96	
	計						623.96	
	面台 モルタル撤去	W=35	m	1			110	代価表 0170
01	壁モルタル・プaster撤去	集積共	㎡	1	0.035	3,372.81	118.04	
	計						118.04	
	物置基礎 CB基礎撤去	400×200 t=150	個	1			350	代価表 0171
01	CB撤去	人力 集積共	m3	0.01	1	35,355.8	353.55	
	計						353.55	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

109

外壁改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	スラップ撤去	スチール製 H=2700 防護柵共	カ所	1			3,480	代価表 0172
01	鋼製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	m ²	1	1.08	3,228.25	3,486.51	
	計						3,486.51	
	トッライト谷樋 谷コイル撤去	t=1.2 糸1375	m	1			1,050	代価表 0173
01	既設防水層撤去	シート防水層 (処分別)	m ²	1	1.375	770	1,058.75	
	計						1,058.75	
	スラップ	アルミくす	kg	1			▲95	代価表 0174
01	スラップ 控除	アルミ 延べガラス	t	1	0.001	▲95,000	▲95	
	計						▲95	
	トッライト撤去	アルミ製 25200×4480	カ所	1			312,500	代価表 0175
01	鋼製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	113	1	2,765.87	312,543.31	
	計						312,543.31	

代価表

内装改修(仮設)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	階段仕上足場		m ²	1			2,310	代価表 0176
01	内部階段仕上足場	掛払い手間	m ²	1	1	1,962.47	1,962.47	
02	内部階段仕上足場	供用1日賃料 修理費含む	m ²	1	30	6.63	198.9	
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	m ²	1	1	150.47	150.47	
	計						2,311.84	
	内部仕上足場 (吹抜部)	枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	m ²	1			4,620	代価表 0177
01	内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 ー	m ²	1	1	3,462.75	3,462.75	
02	内部仕上足場 (手すり先行方式)	供用1日賃料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 ー	m ²	1	30	18.37	551.1	
03	内部仕上足場 (手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満 平家用	m ²	1	1	615.56	615.56	
	計						4,629.41	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

110

内装改修(仮設)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	棚足場養生	養生シート2枚敷きの上コンパネt12敷き	m ²	1			1,940	代価表 0178
01	普通作業員		人	0.004	1	18,700	74.8	
02	普通作業員		人	0.004	1	18,700	74.8	
03	コンクリート型枠用合板	JAS規格 B-C 厚12 表面加工無し	m ²	1	1.25	1,380	1,725	
04	養生シート		m ²	2	1	34	68	
	計						1,942.6	

代価表

内装改修(躯体関連)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295A D10	kg	1			72	代価表 0179
01	異形鉄筋(SD295)	D10	t	1	0.001	72,000	72	
	計						72	
	鉄筋加工組立		kg	1			100	代価表 0180
01	鉄筋加工組立	小型構造物	t	1	0.001	101,025.25	101.02	
	計						101.02	
	普通コンクリート	FC=21N/mm ² S15	m ³	1			16,000	代価表 0181
01	普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度21 S15 粗骨材20	m ³	1	1	16,000	16,000	
	計						16,000	
	コンクリート打設手間	普通コンクリート 和便器撤去跡閉塞	m ³	1			10,900	代価表 0182
01	コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	m ³	1	1	10,938.3	10,938.3	
	計						10,938.3	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

111

内装改修(躯体関連)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	コンクリート打設手間	軽量コンクリート	m ³	1			5,600	代価表 0183
01	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート 人力打設 S15～S18	m ³	1	1	5,605.5	5,605.5	
	計						5,605.5	
	普通型枠	小型構造物 和便器撤去跡閉塞	m ²	1			4,880	代価表 0184
01	型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等	m ²	1	1	4,888.09	4,888.09	
	計						4,888.09	
	軽量コンクリート	比重1.85 FC=18N/mm ²	m ³	1			22,800	代価表 0185
01	軽量コンクリート	比重1.85 180kg/cm ²	m ³	1	1	22,800	22,800	
	計						22,800	

代価表

内装改修(防水)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	面台廻り(MPF) シーリング	MS-2 変成シリコン系 10×10	m	1			450	代価表 0186
01	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	m	1	1	452	452	
	計						452	

代価表

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

113

内装改修(左官)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	床 モルタル塗り	塗床下地	m ²	1			2,380		代価表 0191
01	床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	m ²	1	1	2,383.05	2,383.05		
	計						2,383.05		
	ラインゲ下端 モルタル塗り	100×30	m	1			230		代価表 0192
01	床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	m ²	1	0.1	2,383.05	238.3		
	計						238.3		
	クリンク★	ホリカ面	m ²	1			430		代価表 0193
01	ガラス清掃		m ²	1	1	435.04	435.04		
	計						435.04		

代価表

内装改修(建具)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ガラスクリンク★		m ²	1			430		代価表 0194
01	ガラス清掃		m ²	1	1	435.04	435.04		
	計						435.04		

代価表

115

内装改修(内装)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	壁 ビニルクロス張替	既設モルタル面 既存塗膜除去 RB種共	m ²	1			680		代価表 0200
01	壁紙張り	モルタル面 張り手間共	m ²	1	1	680	680		
	計						680		
	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	m ²	1			2,530		代価表 0201
01	天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚12.5共	m ²	1	1	2,598.4	2,598.4		
02	天井 せつこうボード [*] 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	m ²	▲1	1	874.94	▲874.94		
03	天井 せつこうボード [*] 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 下地張り	m ²	1	1	812.44	812.44		
	計						2,535.9		

代価表

内装改修(エント)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	ビロデー 掲示板取外・取付	1800×900	箇所	1			5,300		代価表 0202
01	普通作業員		人	0.042	1.62	18,700	1,272.34	○	
02	普通作業員		人	0.104	1.62	18,700	3,150.57	○	
	その他		式	1	0.2	4,422.91	884.58		
	計						5,307.49		
	ビロデー 卒業記念看板 取外・取付	1800×900	箇所	1			5,300		代価表 0203
01	普通作業員		人	0.042	1.62	18,700	1,272.34	○	
02	普通作業員		人	0.104	1.62	18,700	3,150.57	○	
	その他		式	1	0.2	4,422.91	884.58		
	計						5,307.49		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

116

内装改修(撤去)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	スクラップ	鉄くず*	kg	1			▲17		代価表 0204
01	スクラップ 控除	鉄屑 ヘビーH3	t	1	0.001	▲17,000	▲17		
	計						▲17		
	スクラップ	アルミくず*	kg	1			▲95		代価表 0205
01	スクラップ 控除	アルミ 延べガラス	t	1	0.001	▲95,000	▲95		
	計						▲95		
	面台 人研ブロック撤去	t=25 W=110	m	1			320		代価表 0206
01	床モジュール・床人研ぎ 撤去	集積共	m ²	1	0.11	2,982.26	328.04		
	計						328.04		
	カーテンレール撤去	アルミ製 吊金物共	m	1			930		代価表 0207
01	頭押さえ撤去	集積共	m	1	1	935	935		
	計						935		

代価表

内装改修(撤去)									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	カーテン撤去		m ²	1			930		代価表 0208
01	普通作業員		人	0.133	0.3	18,700	746.13	○	
	その他		式	1	0.25	746.13	186.53		
	計						932.66		
	身障手摺撤去	ステンレス製 27.2φ×2.0 小便器用	か所	1			1,460		代価表 0209
01	普通作業員		人	0.0625	1	18,700	1,168.75	○	
	その他		式	1	0.25	1,168.75	292.18		
	計						1,460.93		
	身障手摺撤去	ステンレス製 27.2φ×2.0 洗面器用	か所	1			1,460		代価表 0210
01	普通作業員		人	0.0625	1	18,700	1,168.75	○	
	その他		式	1	0.25	1,168.75	292.18		
	計						1,460.93		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

117

内装改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	洗濯パン撤去	ABS樹脂製 800×620 H85	カ所	1			730	代価表 0211
01	普通作業員		人	0.03125	1	18,700	584.37	○
	その他		式	1	0.25	584.37	146.09	
	計						730.46	
	トリアース撤去	ポリ合板	m ²	1			460	代価表 0212
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1	467.5	467.5	
	計						467.5	
	アルミペーシング撤去	950×2700	カ所	1			3,580	代価表 0213
01	銅製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	m ²	1	2.565	1,397.12	3,583.61	
	計						3,583.61	

代価表

内装改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	踏面蹴込ビニル床シート撤去	t=2.5	m ²	1			930	代価表 0214
01	ビニル床シート撤去	集積共	m ²	1	1	935	935	
	計						935	
	階段/フスツップ 撤去		m	1			460	代価表 0215
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	467.5	467.5	
	計						467.5	
	2階 職員女子便所 柵板撤去	t=20 L515×D250-75	カ所	1			77	代価表 0216
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	0.083	935	77.6	
	計						77.6	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

118

内装改修(撤去)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	身障手摺撤去	ステンレス製 27.2φ×2.0 大便器用	加所	1			1,460	代価表 0217
01	普通作業員		人	0.0625	1	18,700	1,168.75	○
	その他		式	1	0.25	1,168.75	292.18	
	計						1,460.93	
	3階 男子便所 棚撤去	875×675×400	加所	1			860	代価表 0218
01	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1.86	467.5	869.55	
	計						869.55	
	床見切撤去	真鍮製 3×12	m	1			460	代価表 0219
01	木製幅木撤去	集積共	m	1	1	467.5	467.5	
	計						467.5	

代価表

環境配慮(アスベスト成形板)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	アスベスト成形板 集積・積込	小運搬・梱包手間共 運搬・処分費別途	m ³	1			7,090	代価表 0220
01	ビニールシート	厚0.15 2重	m ²	2	6	139	1,668	
02	除去石綿処理	密封処理	m ³	1	1	750	750	
03	発生材積込み	ボート・木材類 人力	m ³	1	1	4,675	4,675	
	計						7,093	
	アスベスト成形板 撤去 (管理ビニール)	撤去面積 47.4m ² 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			234,800	代価表 0221
01	整理清掃後片付け		m ²	47.4	1	400	18,960	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	m ²	47.4	1	1,100	52,140	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	m ²	97.1	1	900	87,390	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	m ²	47.4	1	1,500	71,100	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						234,892	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

119

環境配慮(アスベスト成形板)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象
	アスベスト成形板撤去 (管理棟2階 男子 職員便所)	撤去面積 7.85㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			77,700	代価表 0222
01	整理清掃後片付け		㎡	14.29	1	400	5,716	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	14.29	1	1,100	15,719	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	43.63	1	900	39,267	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	7.85	1	1,500	11,775	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						77,779	
	アスベスト成形板撤去 (管理棟2階 女子 職員便所)	撤去面積 6.70㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			78,000	代価表 0223
01	整理清掃後片付け		㎡	13.27	1	400	5,308	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	13.27	1	1,100	14,597	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	47.52	1	900	42,768	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	6.7	1	1,500	10,050	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						78,025	

代価表

環境配慮(アスベスト成形板)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象
	アスベスト成形板撤去 (管理棟3階 男子 便所)	撤去面積 0.81㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			66,800	代価表 0224
01	整理清掃後片付け		㎡	14.15	1	400	5,660	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	14.15	1	1,100	15,565	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	43.47	1	900	39,123	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	0.81	1	1,500	1,215	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						66,865	
	アスベスト成形板撤去 (管理棟3階 女子 便所)	撤去面積 0.81㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			78,100	代価表 0225
01	整理清掃後片付け		㎡	19.21	1	400	7,684	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	19.21	1	1,100	21,131	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	47.52	1	900	42,768	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	0.81	1	1,500	1,215	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						78,100	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

120

環境配慮(アスベスト成形板)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	アスベスト成形板撤去 (高学部棟1階 男 子便所)	撤去面積 7.03㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			95,700	代価表 0226
01	整理清掃後片付け		㎡	19.7	1	400	7,880	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	19.7	1	1,100	21,670	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	56	1	900	50,400	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	7.03	1	1,500	10,545	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						95,797	
	アスベスト成形板撤去 (高学部棟1階 女 子便所)	撤去面積 3.44㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			88,300	代価表 0227
01	整理清掃後片付け		㎡	19.05	1	400	7,620	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	19.05	1	1,100	20,955	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	54.76	1	900	49,284	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	3.44	1	1,500	5,160	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						88,321	

代価表

環境配慮(アスベスト成形板)								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象 備 考
	アスベスト成形板撤去 (高学部棟2階 男 子便所)	撤去面積 7.03㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			95,700	代価表 0228
01	整理清掃後片付け		㎡	19.7	1	400	7,880	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	19.7	1	1,100	21,670	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	56	1	900	50,400	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	7.03	1	1,500	10,545	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						95,797	
	アスベスト成形板撤去 (高学部棟2階 女 子便所)	撤去面積 3.44㎡ 整理清掃後片付け・養生 ボート撤去・保護具等共	式	1			88,300	代価表 0229
01	整理清掃後片付け		㎡	19.05	1	400	7,620	
02	床養生	二重張り 隔離シート厚0.15mm	㎡	19.05	1	1,100	20,955	
03	壁養生	一重張り 隔離シート厚0.08mm	㎡	54.76	1	900	49,284	
04	アスベスト成形板 撤去	屋内天井	㎡	3.44	1	1,500	5,160	
05	呼吸用保護具等		人	1	1	5,302	5,302	代価表 0230
	計						88,321	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

122

共通仮設									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	外部足場(外側)仮囲い	フェンスハート H1.8 目隠しシート共 資材置場を含む	m	1			2,480		代価表 0234
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.55555	3	680	1,133.32		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.55555	1	1,168.75	649.29		
03	目隠しシート張り	養生シート H=900	m	1	1	704.63	704.63		代価表 0238
	計						2,487.24		
	外部足場(内側)仮囲い	フェンスハート H1.8 目隠しシート共	m	1			2,480		代価表 0235
01	ガードフェンス	W=1800 H=1800 月額損料	カ所	0.55555	3	680	1,133.32		
02	ガードフェンス	W=1800 H=1800 設置及び撤去手間	カ所	0.55555	1	1,168.75	649.29		
03	目隠しシート張り	養生シート H=900	m	1	1	704.63	704.63		代価表 0238
	計						2,487.24		

代価表

共通仮設									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	運動場仮囲い	A型ハート	m	1			600		代価表 0236
01	A型ハート	H=800 設置及び撤去手間	m	1	1	584.37	584.37		
02	A型ハート	H=800 月額損料	m	1	0.3	74.48	22.34		
	計						606.71		
	整地	グラウンド内	式	1			98,200		代価表 0237
01	敷地整地	人力と機械の併用	m ²	450	1	218.25	98,212.5		
	計						98,212.5		
	目隠しシート張り	養生シート H=900	m	1			700		代価表 0238
01	養生シート張り	防災Ⅱ類 掛払い手間	m ²	0.9	1	668.25	601.42		
02	養生シート張り	防災Ⅱ類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	0.9	90	0.87	70.47		
03	養生シート張り	防災Ⅱ類 基本料 修理費含む	m ²	0.9	1	36.38	32.74		
	計						704.63		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

2

和泉支援学校 科目別内訳[illegible]

大規模改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟	共用部（動力設備）	1	式	858,970	
管理棟	1階 ビロティ	1	式	1,571,750	
管理棟	2階 バルコニー	1	式	45,690	
管理棟	3階 バルコニー	1	式	33,490	
管理棟	R階 外灯	1	式	22,390	
計				2,532,290	
高等部作業棟	1階 屋外	1	式	22,390	
高等部作業棟	2階 バルコニー	1	式	40,210	
高等部作業棟	3階 屋外	1	式	130,290	
高等部作業棟	3階 バルコニー	1	式	69,360	
計				262,250	

内部工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟	共用部（電灯設備）	1	式	758,600	
管理棟	1階 保健室	1	式	489,920	
管理棟	1階 廊下	1	式	78,120	
管理棟	1階 階段室下倉庫	1	式	14,620	
管理棟	1階 階段室	1	式	580,920	
管理棟	1階 更衣室	1	式	403,930	
管理棟	1階 小6－1	1	式	429,120	
管理棟	1階 P S	1	式	14,940	
管理棟	1階 昇降口	1	式	453,900	
管理棟	2階 事務室	1	式	430,700	
管理棟	2階 玄関	1	式	217,200	
管理棟	2階 ホール	1	式	253,700	
管理棟	2階 廊下	1	式	770,400	
管理棟	2階 LAN教室	1	式	216,030	
管理棟	2階 中1－1	1	式	246,540	

和泉支援学校 中科目別内訳

4

内部工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
管理棟	2階 職員男子便所	1	式	66,460	
管理棟	2階 職員女子便所	1	式	55,380	
管理棟	2階 階段室	1	式	87,260	
管理棟	2階 機械室	1	式	86,370	
管理棟	2階 職員室	1	式	1,254,520	
管理棟	2階 倉庫	1	式	45,040	
管理棟	2階 給湯室	1	式	24,140	
管理棟	2階 P S	1	式	14,940	
管理棟	2階 E Vホール	1	式	488,900	
管理棟	2階 階段	1	式	67,390	
管理棟	2階 校長室	1	式	530,310	
管理棟	2階 地域支援室	1	式	152,090	
管理棟	2階 中1－2	1	式	340,490	
管理棟	2階 放送室	1	式	45,040	
管理棟	3階 高・美術室	1	式	614,740	

和泉支援学校 中科目別内訳

内部工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
管理棟	3階 高・美術室前室	1	式	99,040	
管理棟	3階 高・美術室高学部	1	式	475,200	
管理棟	3階 中2－1	1	式	437,010	
管理棟	3階 男子便所	1	式	55,380	
管理棟	3階 女子便所	1	式	55,380	
管理棟	3階 階段	1	式	124,040	
管理棟	3階 廊下	1	式	400,400	
管理棟	3階 楽器室	1	式	234,260	
管理棟	3階 音楽集会室	1	式	937,280	
管理棟	3階 P S	1	式	14,620	
管理棟	3階 E Vホール	1	式	451,000	
管理棟	3階 中2－2	1	式	425,670	
管理棟	3階 中2－3	1	式	363,990	
管理棟	3階 中2－4	1	式	320,150	
管理棟	R階 E V機械室	1	式	117,700	

内部工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
管理棟	R階 階段室	1	式	190,620	
計				13,933,450	
高等部作業棟	共用部（電灯設備）	1	式	1,055,510	
高等部作業棟	共用部（自火報設備）	1	式	69,160	
高等部作業棟	1階 更衣室	1	式	21,100	
高等部作業棟	1階 廊下	1	式	155,800	
高等部作業棟	1階 女子便所	1	式	84,290	
高等部作業棟	1階 倉庫	1	式	17,140	
高等部作業棟	1階 男子便所	1	式	84,290	
高等部作業棟	1階 階段室	1	式	196,900	
高等部作業棟	1階 階段室下倉庫	1	式	24,320	
高等部作業棟	1階 玄関ホール	1	式	451,160	
高等部作業棟	1階 共同作業場	1	式	1,137,310	
高等部作業棟	1階 高1－6	1	式	250,330	
高等部作業棟	1階 窯業室	1	式	366,150	

内部工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
高等部作業棟	1階 焼成室	1	式	145,400	
高等部作業棟	1階 園芸庫	1	式	92,900	
高等部作業棟	1階 高1－1	1	式	362,230	
高等部作業棟	1階 高1－2	1	式	362,230	
高等部作業棟	1階 高1－3	1	式	362,230	
高等部作業棟	1階 高1－4	1	式	362,230	
高等部作業棟	1階 高1－5	1	式	362,230	
高等部作業棟	1階 園芸室	1	式	890,890	
高等部作業棟	2階 更衣室	1	式	21,100	
高等部作業棟	2階 機械室	1	式	53,110	
高等部作業棟	2階 女子便所	1	式	84,290	
高等部作業棟	2階 倉庫	1	式	17,140	
高等部作業棟	2階 男子便所	1	式	84,290	
高等部作業棟	2階 階段室	1	式	166,300	
高等部作業棟	2階 廊下	1	式	726,200	

和泉支援学校 中科目別内訳

6

内部工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
高等部作業棟	2階 ホール	1	式	215,300	
高等部作業棟	2階 更衣室（調理）	1	式	151,090	
高等部作業棟	2階 調理室	1	式	871,350	
高等部作業棟	2階 高3－7	1	式	400,790	
高等部作業棟	2階 被服室	1	式	318,940	
高等部作業棟	2階 高3－1	1	式	400,640	
高等部作業棟	2階 高3－2	1	式	362,230	
高等部作業棟	2階 高3－3	1	式	362,230	
高等部作業棟	2階 高3－4	1	式	362,230	
高等部作業棟	2階 高3－5	1	式	362,230	
高等部作業棟	2階 高3－6	1	式	362,230	
高等部作業棟	3階 更衣室	1	式	98,670	
高等部作業棟	3階 女子便所	1	式	84,290	
高等部作業棟	3階 倉庫	1	式	17,140	
高等部作業棟	3階 男子便所	1	式	84,290	

和泉支援学校 中科目別内訳

内部工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
高等部作業棟	3階 階段室	1	式	175,500	
高等部作業棟	3階 廊下	1	式	797,800	
高等部作業棟	3階 ホール	1	式	223,100	
高等部作業棟	3階 高2－6	1	式	295,130	
高等部作業棟	3階 高2－5	1	式	317,920	
高等部作業棟	3階 被服室	1	式	630,280	
高等部作業棟	3階 高2－1	1	式	362,230	
高等部作業棟	3階 高2－2	1	式	362,230	
高等部作業棟	3階 高2－3	1	式	362,230	
高等部作業棟	3階 高2－4	1	式	362,230	
計				16,348,530	
設備棟	共用部（受変電設備）	1	式	1,257,380	
設備棟	共用部（動力設備）	1	式	663,980	
計				1,921,360	

大規模改修工事		管理棟		1階 ビロディ			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
LED灯	チ-321③	3		組	57,900	173,700	代備表 0064
LED灯	チ-321④	2		組	77,200	154,400	代備表 0065
LED灯	チ-321⑧	1		組	154,000	154,000	代備表 0066
LED灯	ウ-321	4		台	18,900	75,600	代備表 0008
LED灯	ウ-321②	2		組	37,900	75,800	代備表 0054
LED灯	ウ-321③	1		組	56,900	56,900	代備表 0055
LED灯	ス-151	42		台	16,200	680,400	代備表 0025
600V床 リエフレン絶縁 耐燃性ぶ リエフレンサース ケーブル平形 EM-EFP 撤去工事	1.6mm- 3C ビ ッ ト ・ 天井	38		m	420	15,960	
		1		式		186,000	別紙 00-0005
有価材		1		式		▲1,010	別紙 00-0006
計						1,571,750	

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

内部工事		管理棟		2階 職員室		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
LED灯	7-322	2	台	18,700	37,400	代備表 0004
LED灯	7-322②	15	組	37,400	561,000	代備表 0045
LED灯	7-322②-b	5	組	59,300	296,500	代備表 0051
LED灯	7-151	1	台	8,480	8,480	代備表 0021
600V床 リエシロ絶縁 耐燃性60 リエシロス ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	24	m	420	10,080	
換気扇	一般形 自動式シャッター 300φ	4	台	25,700	102,800	
換気扇取付枠	30 cm	4	個	4,190	16,760	
換気扇フェースカバー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	4	個	12,800	51,200	
撤去工事		1	式		171,000	別紙 00-0042
有価材		1	式		▲700	別紙 00-0043
計					1,254,520	

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

和泉支援学校 細目別内訳

内部工事		管理棟		3階 中2-2		
名 称	摘 要	数	単位	単 価	金 額	備 考
LED灯	ウ-322	2	台	24,100	48,200	代備表 0009
LED灯	ウ-322③	2	組	72,400	144,800	代備表 0057
LED灯	エ-322-b	1	台	45,900	45,900	代備表 0010
LED灯	エ-322③-b	1	組	94,200	94,200	代備表 0060
600Vホ リエチレン絶縁 耐燃性ぶ リエチレンス ケーブ ル平形 BM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m	420	1,680	
換気扇	一般形 自動式シャッター 300φ	1	台	25,700	25,700	
換気扇取付枠	30 cm	1	個	4,190	4,190	
換気扇ウェザ-カバー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	1	個	12,800	12,800	
撤去工事		1	式		48,400	別紙 00-0073
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0074
計					425,670	

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

内部工事		管理棟		3階 中2-4		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED灯	ウ-322	3	台	24,100	72,300	代備表 0009
LED灯	ウ-322②	2	組	48,200	96,400	代備表 0056
LED灯	エ-322②-b	1	組	70,100	70,100	代備表 0059
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EFF	1.6mm- 3C ビット・天井	4	m	420	1,680	
換気扇	一般形 自動式シャッター 300φ	1	台	25,700	25,700	
換気扇取付枠	30 cm	1	個	4,190	4,190	
換気扇フェザーカバー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	1	個	12,800	12,800	
撤去工事		1	式		37,100	別紙 00-0076
有価材		1	式		▲120	別紙 00-0077
計					320,150	

和泉支援学校 細目別内訳

内部工事		高等部作業棟	共用部（電灯設備）			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分電盤	4L-1B	1	面	59,300	59,300	代価表 0071
分電盤	4L-2C	1	面	59,300	59,300	代価表 0072
分電盤	4L-3B	1	面	68,800	68,800	代価表 0073
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形) 125V	16	個	2,540	40,640	
はつり工事		1	式		45,700	別紙 00-0080
撤去工事		1	式		24,900	別紙 00-0081
有価材		1	式		▲6,630	別紙 00-0082
蛍光管運搬費		1	式		14,400	
蛍光管処分費	高等部作業棟分	1	式		48,500	別紙 00-0083
計					1,055,510	

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳[illegible]

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

51

内部工事		高等部作業棟		2階 調理室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED灯	ウ-322②	5	組	48,200	241,000	代価表 0056
LED灯	ウ-322④	2	組	96,500	193,000	代価表 0058
LED灯	サ-151	1	台	8,480	8,480	代価表 0021
LED灯	ケ-321	1	台	22,400	22,400	代価表 0018
LED灯	ス-151	8	台	16,200	129,600	代価表 0025
LED灯	非-1-13-b	4	台	39,500	158,000	代価表 0035
LED灯	避-C1	1	台	19,800	19,800	代価表 0037
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EFF 誘導標識	1.6mm- 3C ビット・天井	13	m	420	5,460	
		1	枚	980	980	代価表 0195
撤去工事		1	式		93,000	別紙 00-0124
有価材		1	式		▲370	別紙 00-0125
計					871,350	

和泉支援学校 細目別内訳

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-7		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED灯	タ-101	4	台	19,800	79,200	代価表 0027
LED灯	サ-151	1	台	8,480	8,480	代価表 0021
LED灯	オ-322	6	台	18,500	111,000	代価表 0011
LED灯	ケ-201-WP	1	台	8,620	8,620	代価表 0016
LED灯	非-1-13-b	3	台	39,500	118,500	代価表 0035
換気扇	一般形 自動式シャッター 300φ	1	台	25,700	25,700	
換気扇取付枠	30 cm	1	個	4,190	4,190	
換気扇ケースカバー	ステンレス製 30 cm (防虫網付)	1	個	12,800	12,800	
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0126
計					400,790	

[illegible]

和泉支援学校 細目別内訳

和泉支援学校 細目別内訳

内部工事		設備棟		共用部（動力設備）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属製可とう電線管(電動機等接続)	50mm ビニール被覆有・防水	1	か所	4,500	4,500	
金属製可とう電線管(電動機等接続)	63mm ビニール被覆有・防水	2	か所	6,790	13,580	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	47	m	310	14,570	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	14mm2	11	m	660	7,260	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	22mm2	11	m	870	9,570	
EM-CEケーブル	3.5mm2-4C ビット・天井	27	m	880	23,760	
EM-CEケーブル	5.5mm2-3C 管内	47	m	1,120	52,640	
EM-FPTケーブル	14mm2 管内	11	m	2,540	27,940	
EM-FPTケーブル	22mm2 管内	21	m	3,260	68,460	
P-1操作盤	内器改修	1	面	160,000	160,000	代価表 0067
P-2操作盤	内器改修	1	面	200,000	200,000	代価表 0068
撤去工事		1	式		100,000	別紙 00-0164
有価材		1	式		▲18,300	別紙 00-0165
計					663,980	

大規模改修工事		管理棟		共用部（動力設備）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管支持金物		1	式		223,000	別紙 00-0001
支持金物①		12	個	18,600	223,200	代価表 0192
計					223,200	
塗装工事		1	式		9,360	別紙 00-0002
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G54	13	m	720	9,360	
計					9,360	

大規模改修工事		管理棟		共用部（動力設備）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0003
厚鋼電線管 撤去	(G22) 再使用しない	11	m	410	4,510	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	26	m	530	13,780	
F2WP-24	(撤去)	1	か所	210	210	代価表 0175
F2WP-30	(撤去)	1	か所	270	270	代価表 0176
ﾌﾞﾛｯｸｽ撤去	150× 150× 100 再使用しない	1	個	1,020	1,020	
ﾌﾞﾛｯｸｽ撤去	200× 200× 200 再使用しない	1	個	1,530	1,530	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	17	m	50	850	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	52	m	70	3,640	
HP2" -4C	(撤去) 管内	6	m	130	780	代価表 0171
制御用ケーブル撤去	2mm2 3c 管内 再使用しない	6	m	90	540	
制御用ケーブル撤去	2mm2 7～8c 管内 再使用しない	9	m	170	1,530	
電極	(撤去) LF3	2	組	1,230	2,460	代価表 0172
電極	(撤去) LF4	1	組	1,230	1,230	代価表 0173
計					32,350	

大規模改修工事		管理棟		共用部（動力設備）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲2,340	別紙 00-0004
銅屑	1号銅線屑	0.48	kg	▲610	▲292.8	
銅屑	2号銅線屑	4.21	kg	▲555	▲2,336.55	
サゲット処理		8.31	kg	35	290.85	
計					▲2,338.5	

大規模改修工事		管理棟		1階 ビロティ		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		186,000	別紙 00-0005
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	36	m	60	2,160	
蛍光灯	(撤去) D' 4-411	4	組	2,880	11,520	代価表 0144
蛍光灯	(撤去) D' 4-412	2	組	5,770	11,540	代価表 0145
蛍光灯	(撤去) D' 4-413	4	組	8,660	34,640	代価表 0146
蛍光灯	(撤去) D' 4-414	2	組	11,500	23,000	代価表 0147
蛍光灯	(撤去) D' 4-418	1	組	23,000	23,000	代価表 0148
蛍光灯	(撤去) Y1-E100	42	台	1,920	80,640	代価表 0129
計					186,500	
有価材		1	式		▲1,010	別紙 00-0006
銅屑	1号銅線屑	1.94	kg	▲610	▲1,183.4	
サゲット処理		5.22	kg	35	182.7	
計					▲1,000.7	

内部工事		管理棟		共用部（電灯設備）		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲2,950	別紙 00-0016
銅屑	1号銅線屑	3.39	kg	▲610	▲2,067.9	
銅屑	2号銅線屑	2.15	kg	▲555	▲1,193.25	
サゲット処理		8.92	kg	35	312.2	
計					▲2,948.95	
蛍光灯処分費	管理棟分	1	式		44,500	別紙 00-0017
蛍光灯処分費		185.69	kg	240	44,565.6	
計					44,565.6	

内部工事		管理棟		1階 保健室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		60,200	別紙 00-0018
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -3Cビッド・天井 再使用しない	2.4	m	60	144	
蛍光灯	(撤去) X'-42	5	台	3,590	17,950	代価表 0125
蛍光灯	(撤去) X'-422	2	組	7,190	14,380	代価表 0157
蛍光灯	(撤去) Q1-ECO	8	台	1,920	15,360	代価表 0123
換気扇 撤去	300φ 取付枠共 (再使用無し)	3	台	4,150	12,450	
計					60,284	
有価材		1	式		▲90	別紙 00-0019
銅屑	1号銅線屑	0.16	kg	▲610	▲97.6	
サゲット処理		0.44	kg	35	15.4	
計					▲82.2	

内部工事		管理棟		1階 階段室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		50,500	別紙 00-0022
蛍光灯	(撤去) D4-24	7	台	4,240	29,680	代価表 0086
蛍光灯	(撤去) K4-22B	1	台	1,520	1,520	代価表 0114
蛍光灯	(撤去) Y2-E40	3	台	1,920	5,760	代価表 0131
蛍光灯	(撤去) Y3-E40b	1	台	1,190	1,190	代価表 0134
蛍光灯	(撤去) Y5-E5	5	台	1,190	5,950	代価表 0136
避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	4	台	1,600	6,400	代価表 0181
計					50,500	

内部工事		管理棟		1階 更衣室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		49,500	別紙 00-0023
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) X'-422	6	組	7,190	43,140	代価表 0157
避難口誘導灯	(撤去) FL40W-1	1	台	1,840	1,840	代価表 0182
計					49,550	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0024
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
カット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		管理棟		1階 昇降口		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		40,900	別紙 00-0028
蛍光灯	(撤去) D4-25	8	台	4,240	33,920	代価表 0087
蛍光灯	(撤去) Y2-E40b	2	台	1,920	3,840	代価表 0132
避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	2	台	1,600	3,200	代価表 0181
計					40,960	

内部工事		管理棟		2階 事務室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		59,400	別紙 00-0029
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	11	m	60	660	
蛍光灯	(撤去) A'-422	2	組	7,190	14,380	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	1	組	7,650	7,650	代価表 0138
蛍光灯	(撤去) A'-423b	1	組	11,200	11,200	代価表 0140
蛍光灯	(撤去) A'-423	2	組	10,700	21,400	代価表 0139
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
計					59,440	
有価材		1	式		▲310	別紙 00-0030
銅屑	1号銅線屑	0.59	kg	▲610	▲359.9	
パケット処理		1.6	kg	35	56	
計					▲303.9	

内部工事		管理棟		2階 機械室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		9,580	別紙 00-0041
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-42	1	台	3,590	3,590	代価表 0077
蛍光灯	(撤去) I1-22P	1	台	1,840	1,840	代価表 0108
計					9,580	

内部工事		管理棟		2階 職員室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		171,000	別紙 00-0042
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -3C ビット・天井 再使用しない	25	m	60	1,500	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	4	台	4,150	16,600	
蛍光灯	(撤去) A'-42	2	台	3,590	7,180	代価表 0077
蛍光灯	(撤去) A'-422	15	組	7,190	107,850	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	5	組	7,650	38,250	代価表 0138
計					171,380	
有価材		1	式		▲700	別紙 00-0043
銅屑	1号銅線屑	1.35	kg	▲610	▲823.5	
サゲット処理		3.63	kg	35	127.05	
計					▲696.45	

内部工事		管理棟		2階 階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		3,990	別紙 00-0049
蛍光灯	(撤去) E-5-26	1	台	2,800	2,800	代価表 0094
蛍光灯	(撤去) Y3-E40b	1	台	1,190	1,190	代価表 0134
計					3,990	

内部工事		管理棟		2階 校長室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		64,900	別紙 00-0050
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	8	m	50	400	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	16	m	60	960	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) D' 4-45	9	台	6,180	55,620	代価表 0092
蛍光灯	(撤去) Y2-E40b	2	台	1,920	3,840	代価表 0132
計					64,970	
有価材		1	式		▲600	別紙 00-0051
銅屑	1号銅線屑	1.15	kg	▲610	▲701.5	
サゲット処理		3.12	kg	35	109.2	
計					▲592.3	

内部工事		管理棟		2階 放送室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		7,250	別紙 00-0054
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	1	m	60	60	
蛍光灯	(撤去) A'-422	1	組	7,190	7,190	代価表 0137
計					7,250	
有価材		1	式		▲30	別紙 00-0055
銅屑	1号銅線屑	0.05	kg	▲610	▲30.5	
パゲット処理		0.15	kg	35	5.25	
計					▲25.25	

内部工事		管理棟		3階 高・美術室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		80,800	別紙 00-0056
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	20	m	60	1,200	
蛍光灯	(撤去) X'-42	1	台	3,590	3,590	代価表 0125
蛍光灯	(撤去) X'-42b	1	台	4,050	4,050	代価表 0126
蛍光灯	(撤去) X'-424	4	組	14,300	57,200	代価表 0161
蛍光灯	(撤去) X'-424b	1	組	14,800	14,800	代価表 0162
計					80,840	
有価材		1	式		▲560	別紙 00-0057
銅屑	1号銅線屑	1.08	kg	▲610	▲658.8	
パゲット処理		2.9	kg	35	101.5	
計					▲557.3	

和泉支援学校 別紙明細[illegible]

和泉支援学校 別紙明細[illegible]

内部工事		管理棟		3階 EVホール		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		38,600	別紙 00-0072
蛍光灯	(撤去) D4-24	6	台	4,240	25,440	代価表 0086
蛍光灯	(撤去) Y2-E40b	3	台	1,920	5,760	代価表 0132
蛍光灯	(撤去) Y5-E5	2	台	1,190	2,380	代価表 0136
避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	2	台	1,600	3,200	代価表 0181
避難口誘導灯	(撤去) BL級 片面	1	台	1,840	1,840	代価表 0183
計					38,620	

内部工事		管理棟		3階 中2-2		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,400	別紙 00-0073
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -3Cビッド・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) X' I-42	2	台	3,590	7,180	代価表 0127
蛍光灯	(撤去) X' I-42b	1	台	4,050	4,050	代価表 0128
蛍光灯	(撤去) X' I-423	2	組	10,700	21,400	代価表 0165
蛍光灯	(撤去) X' I-423b	1	組	11,200	11,200	代価表 0166
計					48,400	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0074
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パゲット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		管理棟		3階 中2-3		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		77,000	別紙 00-0075
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) H' 1-32	3	台	16,800	50,400	代価表 0107
蛍光灯	(撤去) X' 1-42	4	台	3,590	14,360	代価表 0127
蛍光灯	(撤去) X' 1-42b	2	台	4,050	8,100	代価表 0128
計					77,010	

内部工事		管理棟		3階 中2-4		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		37,100	別紙 00-0076
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	4	m	60	240	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) X' 1-42	3	台	3,590	10,770	代価表 0127
蛍光灯	(撤去) X' 1-422	2	組	7,190	14,380	代価表 0163
蛍光灯	(撤去) X' 1-422b	1	組	7,650	7,650	代価表 0164
計					37,190	
有価材		1	式		▲120	別紙 00-0077
銅屑	1号銅線屑	0.22	kg	▲610	▲134.2	
サゲット処理		0.58	kg	35	20.3	
計					▲113.9	

和泉支援学校 別紙明細[illegible]

和泉支援学校 別紙明細[illegible]

[illegible]

和泉支援学校 別紙明細

[illegible]

和泉支援学校 別紙明細

内部工事		高等部作業棟		1 階 玄関ホール		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		25,300	別紙 00-0093
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	12	m	50	600	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	12	m	60	720	
蛍光灯	(撤去) D4-25	4	台	4,240	16,960	代価表 0087
蛍光灯	(撤去) Y2-E40b	2	台	1,920	3,840	代価表 0132
避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	2	台	1,600	3,200	代価表 0181
計					25,320	
有価材		1	式		▲560	別紙 00-0094
銅屑	1号銅線屑	1.08	kg	▲610	▲658.8	
リフト処理		2.94	kg	35	102.9	
計					▲555.9	

内部工事		高等部作業棟		1 階 共同作業場		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		119,000	別紙 00-0095
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	6	m	50	300	
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	35	m	60	2,100	
蛍光灯	(撤去) C'-42	4	台	3,590	14,360	代価表 0084
蛍光灯	(撤去) C'-42b	3	台	4,050	12,150	代価表 0085
蛍光灯	(撤去) C'-422	1	組	7,190	7,190	代価表 0142
蛍光灯	(撤去) C'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0143
蛍光灯	(撤去) G'-412C	3	組	3,850	11,550	代価表 0151
蛍光灯	(撤去) G'-415C	1	組	9,640	9,640	代価表 0152
蛍光灯	(撤去) G'-4110bC	1	組	19,700	19,700	代価表 0153
蛍光灯	(撤去) K'-412bB	1	組	4,310	4,310	代価表 0155
蛍光灯	(撤去) K'2-4110bB	1	組	19,700	19,700	代価表 0154
避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	2	台	1,600	3,200	代価表 0181
計					119,500	

内部工事		高等部作業棟		1階 総業室			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		52,000	別紙 00-0099
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -3C ビット・天井 再使用しない	7		m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1		台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-423	3		組	10,700	32,100	代備表 0139
蛍光灯	(撤去) Y4-100	8		台	1,920	15,360	代備表 0135
計						52,030	
有価材		1		式		▲200	別紙 00-0100
銅屑	1号銅線屑	0.38		kg	▲610	▲231.8	
パゲット処理		1.02		kg	35	35.7	
計						▲196.1	

和泉支援学校 別紙明細

内部工事		高等部作業棟		1階 高1-2		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0105
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0106
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
カッター処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		1階 高1-3		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0107
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0108
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
カッター処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		1階 高1－4		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0109
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm－3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 （再使用無し）	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'－422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'－422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0110
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
カッター処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		1階 高1－5		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0111
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm－3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 （再使用無し）	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'－422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'－422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0112
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
カッター処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

和泉支援学校 別紙明細

内部工事		高等部作業棟		2階 階段室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		14,200	別紙 00-0120
蛍光灯	(撤去) D4-25	2	台	4,240	8,480	代価表 0087
蛍光灯	(撤去) K7-41	2	台	1,920	3,840	代価表 0116
蛍光灯	(撤去) Y2-E40b	1	台	1,920	1,920	代価表 0132
計					14,240	

内部工事		高等部作業棟		2階 廊下		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		66,400	別紙 00-0121
蛍光灯	(撤去) C-42	4	台	3,590	14,360	代価表 0080
蛍光灯	(撤去) C-42b	4	台	4,050	16,200	代価表 0081
蛍光灯	(撤去) D4-25	6	台	4,240	25,440	代価表 0087
蛍光灯	(撤去) Y2-E40b	2	台	1,920	3,840	代価表 0132
避難口誘導灯	(撤去) FL20W-1 片面	1	台	1,600	1,600	代価表 0188
避難口誘導灯	(撤去) BL級 片面	1	台	1,840	1,840	代価表 0183
避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	1	台	1,600	1,600	代価表 0181
通路誘導灯	(撤去) C級 片面	1	台	1,600	1,600	代価表 0186
計					66,480	

内部工事		高等部作業棟		2階 調理室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		93,000	別紙 00-0124
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	13	m	60	780	
蛍光灯	(撤去) D' 4-422	5	組	7,190	35,950	代価表 0149
蛍光灯	(撤去) D' 4-424	2	組	14,300	28,600	代価表 0150
蛍光灯	(撤去) K6-11	1	台	1,040	1,040	代価表 0115
蛍光灯	(撤去) K7-41	1	台	1,920	1,920	代価表 0116
蛍光灯	(撤去) Y1-E100	8	台	1,920	15,360	代価表 0129
蛍光灯	(撤去) Y1-E406	4	台	1,920	7,680	代価表 0130
避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	1	台	1,600	1,600	代価表 0181
誘導標識	(撤去)	1	枚	110	110	代価表 0189
計					93,040	

和泉支援学校 別紙明細

[illegible]

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-7		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		32,300	別紙 00-0126
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) E-40	4	台	1,920	7,680	代価表 0093
蛍光灯	(撤去) F-11	1	台	1,040	1,040	代価表 0095
蛍光灯	(撤去) F'-42	6	台	2,400	14,400	代価表 0096
蛍光灯	(撤去) K8-21	1	台	1,190	1,190	代価表 0117
蛍光灯	(撤去) Y1-E40b	2	台	1,920	3,840	代価表 0130
計					32,300	

内部工事		高等部作業棟		2階 被服室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		38,200	別紙 00-0127
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² -3C ビット・天井 再使用しない	5	m	60	300	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	2	台	4,150	8,300	
蛍光灯	(撤去) A'-422	2	組	7,190	14,380	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					38,280	
有価材		1	式		▲140	別紙 00-0128
銅屑	1号銅線屑	0.27	kg	▲610	▲164.7	
カット処理		0.73	kg	35	25.55	
計					▲139.15	

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		52,700	別紙 00-0129
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	2	台	4,150	8,300	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					52,780	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0130
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パグット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-2		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0131
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0132
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パグット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-3		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0133
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0134
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-4		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0135
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0136
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-5		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0137
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0138
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		2階 高3-6		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0139
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0140
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		3階 高2-5		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		41,300	別紙 00-0150
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	8	m	60	480	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-423	1	組	10,700	10,700	代価表 0139
蛍光灯	(撤去) A'-423b	1	組	11,200	11,200	代価表 0140
蛍光灯	(撤去) A'-424b	1	組	14,800	14,800	代価表 0141
計					41,330	
有価材		1	式		▲230	別紙 00-0151
銅屑	1号銅線屑	0.43	kg	▲610	▲262.3	
パケット処理		1.16	kg	35	40.6	
計					▲221.7	

内部工事		高等部作業棟		3階 被服室		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		78,600	別紙 00-0152
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	12	m	60	720	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	6	組	7,190	43,140	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	4	組	7,650	30,600	代価表 0138
計					78,610	
有価材		1	式		▲340	別紙 00-0153
銅屑	1号銅線屑	0.65	kg	▲610	▲396.5	
パケット処理		1.76	kg	35	61.6	
計					▲334.9	

内部工事		高等部作業棟		3階 高2-1		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0154
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0155
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		3階 高2-2		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0156
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0157
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		3階 高2-3		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0158
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0159
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		高等部作業棟		3階 高2-4		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		48,600	別紙 00-0160
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m	60	420	
換気扇 撤去	300 φ 取付枠共 (再使用無し)	1	台	4,150	4,150	
蛍光灯	(撤去) A'-422	4	組	7,190	28,760	代価表 0137
蛍光灯	(撤去) A'-422b	2	組	7,650	15,300	代価表 0138
計					48,630	
有価材		1	式		▲200	別紙 00-0161
銅屑	1号銅線屑	0.38	kg	▲610	▲231.8	
パレット処理		1.02	kg	35	35.7	
計					▲196.1	

内部工事		設備棟		共用部（受変電設備）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		70,100	別紙 00-0162
油入変圧器	(撤去) 1φ75kVA	2	台	28,200	56,400	代価表 0167
PC	(撤去) 7.2kV 30A	4	台	1,460	5,840	代価表 0168
VCB	(撤去) 7.2kV 200A	1	台	5,060	5,060	代価表 0169
L鋼	(撤去) 60×60×3t	2	m	1,410	2,820	代価表 0170
計					70,120	
絶縁油処分費		1	式		6,160	別紙 00-0163
絶縁油処理費		154	L	40	6,160	
計					6,160	

内部工事		設備棟		共用部（動力設備）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		100,000	別紙 00-0164
F2WP-50	(撤去)	2	か所	440	880	代価表 0177
F2WP-63	(撤去)	2	か所	600	1,200	代価表 0178
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	47	m	50	2,350	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	11	m	100	1,100	
600V絶縁電線 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	11	m	120	1,320	
EM-CE3.5"-4C	(撤去) ころがし	27	m	110	2,970	代価表 0174
600Vポリエチレン管 #撤去	5.5mm2-3C 管内 再使用しない	47	m	130	6,110	
低圧耐火ケーブル #撤去	22mm2 3c 管内 再使用しない	22	m	280	6,160	
低圧耐火ケーブル #撤去	14mm2 3c 管内 再使用しない	21	m	220	4,620	
P-1操作盤	内器撤去	1	面	36,900	36,900	代価表 0179
P-2操作盤	内器撤去	1	面	36,900	36,900	代価表 0180
計					100,510	

[illegible]

代価表

123

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	7-162	台	1			13,100		代価表 0001
01	LED灯	7-162	台	1	1	9,090	9,090		
02	雑材料		式	1	0.05	9,090	454.5		
03	電工		K01	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						13,142.25		
	LED灯	7-162-P	台	1			15,300		代価表 0002
01	LED灯	7-162-P	台	1	1	11,200	11,200		
02	雑材料		式	1	0.05	11,200	560		
03	電工		K01	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						15,357.75		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	7-321	台	1			14,300		代価表 0003
01	LED灯	7-321	台	1	1	8,410	8,410		
02	雑材料		式	1	0.05	8,410	420.5		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						14,304		
	LED灯	7-322	台	1			18,700		代価表 0004
01	LED灯	7-322	台	1	1	12,600	12,600		
02	雑材料		式	1	0.05	12,600	630		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						18,703.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

124

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	7-322-P-WP	台	1			27,900		代価表 0005
01	LED灯	7-322-P-WP	台	1	1	21,400	21,400		
02	雑材料		式	1	0.05	21,400	1,070		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						27,943.5		
	LED灯	4-321-b	台	1			36,200		代価表 0006
01	LED灯	4-321-b	台	1	1	29,300	29,300		
02	雑材料		式	1	0.05	29,300	1,465		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						36,238.5		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	4-322-b	台	1			40,600		代価表 0007
01	LED灯	4-322-b	台	1	1	33,500	33,500		
02	雑材料		式	1	0.05	33,500	1,675		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						40,648.5		
	LED灯	7-321	台	1			18,900		代価表 0008
01	LED灯	7-321	台	1	1	10,300	10,300		
02	雑材料		式	1	0.05	10,300	515		
03	電工		K01	0.266	1	24,600	6,543.6	○	
	その他		式	1	0.25	6,543.6	1,635.9		
	計						18,994.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

125

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	㌒-322	台	1			24,100		代価表 0009
01	LED灯	㌒-322	台	1	1	15,200	15,200		
02	雑材料		式	1	0.05	15,200	760		
03	電工		K01	0.266	1	24,600	6,543.6	○	
	その他		式	1	0.25	6,543.6	1,635.9		
	計						24,139.5		
	LED灯	エ-322-b	台	1			45,900		代価表 0010
01	LED灯	エ-322-b	台	1	1	36,000	36,000		
02	雑材料		式	1	0.05	36,000	1,800		
03	電工		K01	0.266	1	24,600	6,543.6	○	
	その他		式	1	0.25	6,543.6	1,635.9		
	計						45,979.5		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	㌒-322	台	1			18,500		代価表 0011
01	LED灯	㌒-322	台	1	1	12,500	12,500		
02	雑材料		式	1	0.05	12,500	625		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						18,598.5		
	LED灯	㌒-322-b	台	1			40,400		代価表 0012
01	LED灯	㌒-322-b	台	1	1	33,300	33,300		
02	雑材料		式	1	0.05	33,300	1,665		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						40,438.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

126

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	キ-162-P	台	1			15,400		代価表 0013
01	LED灯	キ-162-P	台	1	1	11,300	11,300		
02	雑材料		式	1	0.05	11,300	565		
03	電工		K01	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		人	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						15,462.75		
	LED灯	キ-322-P	台	1			21,000		代価表 0014
01	LED灯	キ-322-P	台	1	1	14,800	14,800		
02	雑材料		式	1	0.05	14,800	740		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		人	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						21,013.5		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	ケ-322-b-P	台	1			42,800		代価表 0015
01	LED灯	ケ-322-P-b	台	1	1	35,600	35,600		
02	雑材料		式	1	0.05	35,600	1,780		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		人	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						42,853.5		
	LED灯	ケ-201-WP	台	1			8,620		代価表 0016
01	LED灯	ケ-201-WP	台	1	1	4,410	4,410		
02	雑材料		式	1	0.05	4,410	220.5		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		人	1	0.25	3,198	799.5		
	計						8,628		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

127

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	ケ-202	台	1			8,620		代価表 0017
01	LED灯	ケ-202	台	1	1	4,410	4,410		
02	雑材料		式	1	0.05	4,410	220.5		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5		
	計						8,628		
	LED灯	ケ-321	台	1			22,400		代価表 0018
01	LED灯	ケ-321	台	1	1	16,200	16,200		
02	雑材料		式	1	0.05	16,200	810		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						22,483.5		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	コ-201	台	1			21,200		代価表 0019
01	LED灯	コ-201-WP	台	1	1	16,400	16,400		
02	雑材料		式	1	0.05	16,400	820		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5		
	計						21,217.5		
	LED灯	コ-202-WP	台	1			23,300		代価表 0020
01	LED灯	コ-202-WP	台	1	1	18,400	18,400		
02	雑材料		式	1	0.05	18,400	920		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5		
	計						23,317.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

128

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	サ-151	台	1			8,480		代価表 0021
01	LED灯	サ-151	台	1	1	4,270	4,270		
02	雑材料		式	1	0.05	4,270	213.5		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5		
	計						8,481		
	LED灯	ソ-321	台	1			14,200		代価表 0022
01	LED灯	ソ-321	台	1	1	8,325	8,325		
02	雑材料		式	1	0.05	8,325	416.25		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						14,214.75		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	ソ-321-b	台	1			36,000		代価表 0023
01	LED灯	ソ-321-b	台	1	1	29,100	29,100		
02	雑材料		式	1	0.05	29,100	1,455		
03	電工		K01	0.178	1	24,600	4,378.8	○	
	その他		式	1	0.25	4,378.8	1,094.7		
	計						36,028.5		
	LED灯	ス-101	台	1			13,700		代価表 0024
01	LED灯	ス-101	台	1	1	6,970	6,970		
02	雑材料		式	1	0.05	6,970	348.5		
03	電工		K01	0.209	1	24,600	5,141.4	○	
	その他		式	1	0.25	5,141.4	1,285.35		
	計						13,745.25		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

129

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	ｽ-151	台	1			16,200		代価表 0025
01	LED灯	ｽ-151	台	1	1	9,360	9,360		
02	雑材料		式	1	0.05	9,360	468		
03	電工		K01	0.209	1	24,600	5,141.4	○	
	その他		式	1	0.25	5,141.4	1,285.35		
	計						16,254.75		
	LED灯	ﾌ-101	台	1			10,500		代価表 0026
01	LED灯	ﾌ-101	台	1	1	6,210	6,210		
02	雑材料		式	1	0.05	6,210	310.5		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5		
	計						10,518		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	ﾌ-101	台	1			19,800		代価表 0027
01	LED灯	ﾌ-101	台	1	1	12,800	12,800		
02	雑材料		式	1	0.05	12,800	640		
03	電工		K01	0.209	1	24,600	5,141.4	○	
	その他		式	1	0.25	5,141.4	1,285.35		
	計						19,866.75		
	LED灯	ﾌ-321	台	1			19,300		代価表 0028
01	LED灯	ﾌ-321	台	1	1	10,600	10,600		
02	雑材料		式	1	0.05	10,600	530		
03	電工		K01	0.266	1	24,600	6,543.6	○	
	その他		式	1	0.25	6,543.6	1,635.9		
	計						19,309.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

130

照明器具									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	7-25-b	台	1			32,300		代価表 0029
01	LED灯	7-25-b	台	1	1	27,000	27,000		
02	雑材料		式	1	0.05	27,000	1,350		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5		
	計						32,347.5		
	LED灯	7-324	台	1			36,800		代価表 0030
01	LED灯	7-324	台	1	1	23,600	23,600		
02	雑材料		式	1	0.05	23,600	1,180		
03	電工		K01	0.392	1	24,600	9,643.2	○	
	その他		式	1	0.25	9,643.2	2,410.8		
	計						36,834		

代価表

照明器具									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	1-323	台	1			33,900		代価表 0031
01	LED灯	1-323	台	1	1	20,900	20,900		
02	雑材料		式	1	0.05	20,900	1,045		
03	電工		K01	0.392	1	24,600	9,643.2	○	
	その他		式	1	0.25	9,643.2	2,410.8		
	計						33,999		
	LED灯	7-454	台	1			37,000		代価表 0032
01	LED灯	7-454	台	1	1	23,800	23,800		
02	雑材料		式	1	0.05	23,800	1,190		
03	電工		K01	0.392	1	24,600	9,643.2	○	
	その他		式	1	0.25	9,643.2	2,410.8		
	計						37,044		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

131

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	ニ-234	台	1			31,100		代価表 0033
01	LED灯	ニ-234	台	1	1	18,200	18,200		
02	雑材料		式	1	0.05	18,200	910		
03	電工		K01	0.392	1	24,600	9,643.2	○	
	その他		式	1	0.25	9,643.2	2,410.8		
	計						31,164		
	LED灯	ス-162-WP	台	1			16,300		代価表 0034
01	LED灯	ス-162-WP	台	1	1	12,100	12,100		
02	雑材料		式	1	0.05	12,100	605		
03	電工		K01	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						16,302.75		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	非-1-13-b	台	1			39,500		代価表 0035
01	LED灯	非-1-13-b	台	1	1	31,500	31,500		
02	雑材料		式	1	0.05	31,500	1,575		
03	電工		K01	0.209	1	24,600	5,141.4	○	
	その他		式	1	0.25	5,141.4	1,285.35		
	計						39,501.75		
	LED灯	非-2-13-b	台	1			32,300		代価表 0036
01	LED灯	非-2-13-b	台	1	1	27,000	27,000		
02	雑材料		式	1	0.05	27,000	1,350		
03	電工		K01	0.13	1	24,600	3,198	○	
	その他		式	1	0.25	3,198	799.5		
	計						32,347.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

132

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	避-C1	台	1			19,800		代価表 0037
01	LED灯	避-C1	台	1	1	13,800	13,800		
02	雑材料		式	1	0.05	13,800	690		
03	電工		K01	0.174	1	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,280.4	1,070.1		
	計						19,840.5		
	LED灯	避-C1-P	台	1			21,800		代価表 0038
01	LED灯	避-C1-P	台	1	1	15,700	15,700		
02	雑材料		式	1	0.05	15,700	785		
03	電工		K01	0.174	1	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,280.4	1,070.1		
	計						21,835.5		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	避-C2	台	1			21,400		代価表 0039
01	LED灯	避-C2	台	1	1	15,300	15,300		
02	雑材料		式	1	0.05	15,300	765		
03	電工		K01	0.174	1	24,600	4,280.4	○	
	その他		式	1	0.25	4,280.4	1,070.1		
	計						21,415.5		
	LED灯	避-BL1	台	1			29,900		代価表 0040
01	LED灯	避-BL1	台	1	1	22,700	22,700		
02	雑材料		式	1	0.05	22,700	1,135		
03	電工		K01	0.2	1	24,600	4,920	○	
	その他		式	1	0.25	4,920	1,230		
	計						29,985		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

133

照明器具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	LED灯	通-C1	台	1			19,800	代価表 0041
01	LED灯	通-C1	台	1	1	13,800	13,800	
02	雑材料		式	1	0.05	13,800	690	
03	電工		K01	0.174	1	24,600	4,280.4	○
	その他		式	1	0.25	4,280.4	1,070.1	
	計						19,840.5	
	LED灯	通-C3-□	台	1			27,900	代価表 0042
01	LED灯	通-C3-□	台	1	1	21,500	21,500	
02	雑材料		式	1	0.05	21,500	1,075	
03	電工		K01	0.174	1	24,600	4,280.4	○
	その他		式	1	0.25	4,280.4	1,070.1	
	計						27,925.5	

代価表

照明器具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	LED灯	7-321②	組	1			28,600	代価表 0043
01	LED灯	7-321	台	2	1	14,304	28,608	代価表 0003
	計						28,608	
	LED灯	7-321⑤	組	1			71,500	代価表 0044
01	LED灯	7-321	台	5	1	14,304	71,520	代価表 0003
	計						71,520	
	LED灯	7-322②	組	1			37,400	代価表 0045
01	LED灯	7-322	台	2	1	18,703.5	37,407	代価表 0004
	計						37,407	
	LED灯	7-322③	組	1			56,100	代価表 0046
01	LED灯	7-322	台	3	1	18,703.5	56,110.5	代価表 0004
	計						56,110.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

134

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	7-322-b-P-WP	組	1			60,200		代価表 0047
01	LED灯	7-322-P-WP	台	1	1	27,943.5	27,943.5		代価表 0005
02	LED灯	非-2-13-b	台	1	1	32,347.5	32,347.5		代価表 0036
	計						60,291		
	LED灯	7-322②-P-WP	組	1			55,800		代価表 0048
01	LED灯	7-322-P-WP	台	2	1	27,943.5	55,887		代価表 0005
	計						55,887		
	LED灯	4-322②-b-P-WP	組	1			88,200		代価表 0049
01	LED灯	7-322-P-WP	台	2	1	27,943.5	55,887		代価表 0005
02	LED灯	非-2-13-b	台	1	1	32,347.5	32,347.5		代価表 0036
	計						88,234.5		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	4-321⑩-b	組	1			164,000		代価表 0050
01	LED灯	7-321	台	9	1	14,304	128,736		代価表 0003
02	LED灯	4-321-b	台	1	1	36,238.5	36,238.5		代価表 0006
	計						164,974.5		
	LED灯	4-322②-b	組	1			59,300		代価表 0051
01	LED灯	7-322	台	1	1	18,703.5	18,703.5		代価表 0004
02	LED灯	4-322-b	台	1	1	40,648.5	40,648.5		代価表 0007
	計						59,352		
	LED灯	4-322③-b	組	1			78,000		代価表 0052
01	LED灯	7-322	台	2	1	18,703.5	37,407		代価表 0004
02	LED灯	4-322-b	台	1	1	40,648.5	40,648.5		代価表 0007
	計						78,055.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

135

照明器具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	LED灯	イ-322④-b	組	1			96,700	代価表 0053
01	LED灯	7-322	台	3	1	18,703.5	56,110.5	代価表 0004
02	LED灯	イ-322-b	台	1	1	40,648.5	40,648.5	代価表 0007
	計						96,759	
	LED灯	7-321②	組	1			37,900	代価表 0054
01	LED灯	7-321	台	2	1	18,994.5	37,989	代価表 0008
	計						37,989	
	LED灯	7-321③	組	1			56,900	代価表 0055
01	LED灯	7-321	台	3	1	18,994.5	56,983.5	代価表 0008
	計						56,983.5	

代価表

照明器具								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	LED灯	7-322②	組	1			48,200	代価表 0056
01	LED灯	7-322	台	2	1	24,139.5	48,279	代価表 0009
	計						48,279	
	LED灯	7-322③	組	1			72,400	代価表 0057
01	LED灯	7-322	台	3	1	24,139.5	72,418.5	代価表 0009
	計						72,418.5	
	LED灯	7-322④	組	1			96,500	代価表 0058
01	LED灯	7-322	台	4	1	24,139.5	96,558	代価表 0009
	計						96,558	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

136

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	Ⅰ-322㉒-b	組	1			70,100		代価表 0059
01	LED灯	Ⅶ-322	台	1	1	24,139.5	24,139.5		代価表 0009
02	LED灯	Ⅰ-322-b	台	1	1	45,979.5	45,979.5		代価表 0010
	計						70,119		
	LED灯	Ⅰ-322㉓-b	組	1			94,200		代価表 0060
01	LED灯	Ⅶ-322	台	2	1	24,139.5	48,279		代価表 0009
02	LED灯	Ⅰ-322-b	台	1	1	45,979.5	45,979.5		代価表 0010
	計						94,258.5		
	LED灯	Ⅰ-322㉔-b	組	1			118,000		代価表 0061
01	LED灯	Ⅶ-322	台	3	1	24,139.5	72,418.5		代価表 0009
02	LED灯	Ⅰ-322-b	台	1	1	45,979.5	45,979.5		代価表 0010
	計						118,398		

代価表

照明器具									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LED灯	Ⅶ-321㉒-b	組	1			50,200		代価表 0062
01	LED灯	Ⅶ-321	台	1	1	14,214.75	14,214.75		代価表 0022
02	LED灯	Ⅶ-321-b	台	1	1	36,028.5	36,028.5		代価表 0023
	計						50,243.25		
	LED灯	Ⅶ-321㉓-b	組	1			163,000		代価表 0063
01	LED灯	Ⅶ-321	台	9	1	14,214.75	127,932.75		代価表 0022
02	LED灯	Ⅶ-321-b	台	1	1	36,028.5	36,028.5		代価表 0023
	計						163,961.25		
	LED灯	Ⅶ-321㉔	組	1			57,900		代価表 0064
01	LED灯	Ⅶ-321	台	3	1	19,309.5	57,928.5		代価表 0028
	計						57,928.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

137

照明器具								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	LED灯	チ-321④	組	1			77,200	代価表 0065
01	LED灯	チ-321	台	4	1	19,309.5	77,238	代価表 0028
	計						77,238	
	LED灯	チ-321⑧	組	1			154,000	代価表 0066
01	LED灯	チ-321	台	8	1	19,309.5	154,476	代価表 0028
	計						154,476	

代価表

盤類								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	P-I操作盤	内器改修	面	1			160,000	代価表 0067
01	配線用遮断器	MCCB3P 50AF/15AT	個	1	1	5,280	5,280	
02	配線用遮断器	MCCB3P 100AF/60AT	個	1	1	14,600	14,600	
03	電磁接触器	S-T12	個	1	1	2,190	2,190	
04	電磁接触器	ST-21	個	2	1	4,170	8,340	
05	低圧進相コンデンサ	μ 50F	個	2	1	2,940	5,880	
06	雑材料		式	1	0.02	36,290	725.8	
07	電工		人	4	1	24,600	98,400	○
	その他		式	1	0.25	98,400	24,600	
	計						160,015.8	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

138

盤類								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	P-2操作盤	内器改修	面	1			200,000	代価表 0068
01	配線用遮断器	MCCB3P 225AF/125AT	個	1	1	23,100	23,100	
02	配線用遮断器	MCCB3P 225AF/200AT	個	1	1	23,100	23,100	
03	雑材料		式	1	0.02	46,200	924	
04	電工		K01+K02 人	5	1	24,600	123,000	○
	その他		式	1	0.25	123,000	30,750	
	計						200,874	
	分電盤	3L-2A	面	1			59,300	代価表 0069
01	分電盤	3L-2A	面	1	1	22,600	22,600	
02	雑材料		式	1	0.02	22,600	452	
03	電工		K01 人	1.179	1	24,600	29,003.4	○
	その他		式	1	0.25	29,003.4	7,250.85	
	計						59,306.25	

代価表

盤類								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	分電盤	3L-3A	面	1			78,300	代価表 0070
01	分電盤	3L-3A	面	1	1	25,400	25,400	
02	雑材料		式	1	0.02	25,400	508	
03	電工		K01 人	1.707	1	24,600	41,992.2	○
	その他		式	1	0.25	41,992.2	10,498.05	
	計						78,398.25	
	分電盤	4L-1B	面	1			59,300	代価表 0071
01	分電盤	4L-1B	面	1	1	22,600	22,600	
02	雑材料		式	1	0.02	22,600	452	
03	電工		K01 人	1.179	1	24,600	29,003.4	○
	その他		式	1	0.25	29,003.4	7,250.85	
	計						59,306.25	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

139

盤類									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	分電盤	4L-2C	面	1			59,300		代価表 0072
01	分電盤	4L-2C	面	1	1	22,600	22,600		
02	雑材料		式	1	0.02	22,600	452		
03	電工		K01	1.179	1	24,600	29,003.4	○	
	その他		式	1	0.25	29,003.4	7,250.85		
	計						59,306.25		
	分電盤	4L-3B	面	1			68,800		代価表 0073
01	分電盤	4L-3B	面	1	1	24,000	24,000		
02	雑材料		式	1	0.02	24,000	480		
03	電工		K01	1.443	1	24,600	35,497.8	○	
	その他		式	1	0.25	35,497.8	8,874.45		
	計						68,852.25		

代価表

盤類									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	LBS	7.2kV 200A 絶縁バリア付 スター付 ヒューズ入	個	1			67,300		代価表 0074
01	LBS	7.2kV 200A 絶縁バリア付	個	1	1	32,800	32,800		
02	高圧限流ヒューズ	一般用 30A	個	2	1	4,210	8,420		
03	雑材料		式	1	0.02	41,220	824.4		
04	電工		K01+K02	0.823	1	24,600	20,245.8	○	
	その他		式	1	0.25	20,245.8	5,061.45		
	計						67,351.65		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

140

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) A-22	台	1			1,520		代価表 0075
01	電工		人	0.0495	1	24,600	1,217.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,217.7	304.42		
	計						1,522.12		
	蛍光灯	(撤去) A-41	台	1			1,920		代価表 0076
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) A'-42	台	1			3,590		代価表 0077
01	電工		人	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						3,597.75		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) A'-42b	台	1			4,050		代価表 0078
01	電工		人	0.132	1	24,600	3,247.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,247.2	811.8		
	計						4,059		
	蛍光灯	(撤去) B'-42	台	1			2,400		代価表 0079
01	電工		人	0.0783	1	24,600	1,926.18	○	
	その他		式	1	0.25	1,926.18	481.54		
	計						2,407.72		
	蛍光灯	(撤去) C-42	台	1			3,590		代価表 0080
01	電工		人	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						3,597.75		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

141

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) C-42b	台	1			4,050		代価表 0081
01	電工		人	0.132	1	24,600	3,247.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,247.2	811.8		
	計						4,059		
	蛍光灯	(撤去) C'-41	台	1			2,880		代価表 0082
01	電工		人	0.0939	1	24,600	2,309.94	○	
	その他		式	1	0.25	2,309.94	577.48		
	計						2,887.42		
	蛍光灯	(撤去) C'-41b	台	1			3,340		代価表 0083
01	電工		人	0.1089	1	24,600	2,678.94	○	
	その他		式	1	0.25	2,678.94	669.73		
	計						3,348.67		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) C'-42	台	1			3,590		代価表 0084
01	電工		人	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						3,597.75		
	蛍光灯	(撤去) C'-42b	台	1			4,050		代価表 0085
01	電工		人	0.132	1	24,600	3,247.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,247.2	811.8		
	計						4,059		
	蛍光灯	(撤去) D4-24	台	1			4,240		代価表 0086
01	電工		人	0.138	1	24,600	3,394.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,394.8	848.7		
	計						4,243.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

142

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) D4-25	台	1			4,240		代価表 0087
01	電工		人	0.138	1	24,600	3,394.8	○	
	その他		式	1	0.25	3,394.8	848.7		
	計						4,243.5		
	蛍光灯	(撤去) D4-45	台	1			6,180		代価表 0088
01	電工		人	0.201	1	24,600	4,944.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,944.6	1,236.15		
	計						6,180.75		
	蛍光灯	(撤去) D' 4-41	台	1			2,880		代価表 0089
01	電工		人	0.0939	1	24,600	2,309.94	○	
	その他		式	1	0.25	2,309.94	577.48		
	計						2,887.42		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) D' 4-42	台	1			3,590		代価表 0090
01	電工		人	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						3,597.75		
	蛍光灯	(撤去) D' 4-44	台	1			6,180		代価表 0091
01	電工		人	0.201	1	24,600	4,944.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,944.6	1,236.15		
	計						6,180.75		
	蛍光灯	(撤去) D' 4-45	台	1			6,180		代価表 0092
01	電工		人	0.201	1	24,600	4,944.6	○	
	その他		式	1	0.25	4,944.6	1,236.15		
	計						6,180.75		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

143

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) E-40	台	1			1,920		代価表 0093
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) E-5-26	台	1			2,800		代価表 0094
01	電工		人	0.0912	1	24,600	2,243.52	○	
	その他		式	1	0.25	2,243.52	560.88		
	計						2,804.4		
	蛍光灯	(撤去) F-11	台	1			1,040		代価表 0095
01	電工		人	0.0339	1	24,600	833.94	○	
	その他		式	1	0.25	833.94	208.48		
	計						1,042.42		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) F'-42	台	1			2,400		代価表 0096
01	電工		人	0.0783	1	24,600	1,926.18	○	
	その他		式	1	0.25	1,926.18	481.54		
	計						2,407.72		
	蛍光灯	(撤去) F'-42b	台	1			2,860		代価表 0097
01	電工		人	0.0933	1	24,600	2,295.18	○	
	その他		式	1	0.25	2,295.18	573.79		
	計						2,868.97		
	蛍光灯	(撤去) G-22C	台	1			1,520		代価表 0098
01	電工		人	0.0495	1	24,600	1,217.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,217.7	304.42		
	計						1,522.12		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

144

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) G-22P	台	1			1,840		代価表 0099
01	電工		人	0.06	1	24,600	1,476	○	
	その他		式	1	0.25	1,476	369		
	計						1,845		
	蛍光灯	(撤去) G-41C	台	1			1,920		代価表 0100
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) G-41bC	台	1			2,380		代価表 0101
01	電工		人	0.0777	1	24,600	1,911.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,911.42	477.85		
	計						2,389.27		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) G-42	台	1			2,400		代価表 0102
01	電工		人	0.0783	1	24,600	1,926.18	○	
	その他		式	1	0.25	1,926.18	481.54		
	計						2,407.72		
	蛍光灯	(撤去) G'-41CUSD	台	1			2,400		代価表 0103
01	電工		人	0.0783	1	24,600	1,926.18	○	
	その他		式	1	0.25	1,926.18	481.54		
	計						2,407.72		
	蛍光灯	(撤去) G'-41FCUSD	台	1			2,400		代価表 0104
01	電工		人	0.0783	1	24,600	1,926.18	○	
	その他		式	1	0.25	1,926.18	481.54		
	計						2,407.72		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

145

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	蛍光灯	(撤去) G'-422CUSDP	台	1			2,400	代価表 0105
01	電工		人	0.0783	1	24,600	1,926.18	○
	その他		式	1	0.25	1,926.18	481.54	
	計						2,407.72	
	蛍光灯	(撤去) G'-422bCUSDP	台	1			2,860	代価表 0106
01	電工		人	0.0933	1	24,600	2,295.18	○
	その他		式	1	0.25	2,295.18	573.79	
	計						2,868.97	
	蛍光灯	(撤去) H'-32	台	1			16,800	代価表 0107
01	電工		人	0.549	1	24,600	13,505.4	○
	その他		式	1	0.25	13,505.4	3,376.35	
	計						16,881.75	

代価表

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	蛍光灯	(撤去) I1-22P	台	1			1,840	代価表 0108
01	電工		人	0.06	1	24,600	1,476	○
	その他		式	1	0.25	1,476	369	
	計						1,845	
	蛍光灯	(撤去) I1-42P	台	1			2,880	代価表 0109
01	電工		人	0.0939	1	24,600	2,309.94	○
	その他		式	1	0.25	2,309.94	577.48	
	計						2,887.42	
	蛍光灯	(撤去) I7-42Pb	台	1			3,340	代価表 0110
01	電工		人	0.1089	1	24,600	2,678.94	○
	その他		式	1	0.25	2,678.94	669.73	
	計						3,348.67	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

146

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) J1-21	台	1			1,190		代価表 0111
01	電工		人	0.039	1	24,600	959.4	○	
	その他		式	1	0.25	959.4	239.85		
	計						1,199.25		
	蛍光灯	(撤去) J1-21BDP	台	1			1,190		代価表 0112
01	電工		人	0.039	1	24,600	959.4	○	
	その他		式	1	0.25	959.4	239.85		
	計						1,199.25		
	蛍光灯	(撤去) K1-21	台	1			1,190		代価表 0113
01	電工		人	0.039	1	24,600	959.4	○	
	その他		式	1	0.25	959.4	239.85		
	計						1,199.25		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) K4-22B	台	1			1,520		代価表 0114
01	電工		人	0.0495	1	24,600	1,217.7	○	
	その他		式	1	0.25	1,217.7	304.42		
	計						1,522.12		
	蛍光灯	(撤去) K6-11	台	1			1,040		代価表 0115
01	電工		人	0.0339	1	24,600	833.94	○	
	その他		式	1	0.25	833.94	208.48		
	計						1,042.42		
	蛍光灯	(撤去) K7-41	台	1			1,920		代価表 0116
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

147

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) K8-21	台	1			1,190		代価表 0117
01	電工		人	0.039	1	24,600	959.4	○	
	その他		式	1	0.25	959.4	239.85		
	計						1,199.25		
	蛍光灯	(撤去) K'-41B	台	1			1,920		代価表 0118
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) K'-41bB	台	1			2,380		代価表 0119
01	電工		人	0.0777	1	24,600	1,911.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,911.42	477.85		
	計						2,389.27		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) K' 2-41B	台	1			1,920		代価表 0120
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) K' 2-41bB	台	1			2,380		代価表 0121
01	電工		人	0.0777	1	24,600	1,911.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,911.42	477.85		
	計						2,389.27		
	蛍光灯	(撤去) L-11	台	1			1,040		代価表 0122
01	電工		人	0.0339	1	24,600	833.94	○	
	その他		式	1	0.25	833.94	208.48		
	計						1,042.42		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

148

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) Q1-EC0	台	1			1,920		代価表 0123
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) X'-41	台	1			2,880		代価表 0124
01	電工		人	0.0939	1	24,600	2,309.94	○	
	その他		式	1	0.25	2,309.94	577.48		
	計						2,887.42		
	蛍光灯	(撤去) X'-42	台	1			3,590		代価表 0125
01	電工		人	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						3,597.75		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) X'-42b	台	1			4,050		代価表 0126
01	電工		人	0.132	1	24,600	3,247.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,247.2	811.8		
	計						4,059		
	蛍光灯	(撤去) X' 1-42	台	1			3,590		代価表 0127
01	電工		人	0.117	1	24,600	2,878.2	○	
	その他		式	1	0.25	2,878.2	719.55		
	計						3,597.75		
	蛍光灯	(撤去) X' 1-42b	台	1			4,050		代価表 0128
01	電工		人	0.132	1	24,600	3,247.2	○	
	その他		式	1	0.25	3,247.2	811.8		
	計						4,059		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

149

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) Y1-E100	台	1			1,920		代価表 0129
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) Y1-E40b	台	1			1,920		代価表 0130
01	電工		人	0.209	0.3	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) Y2-E40	台	1			1,920		代価表 0131
01	電工		人	0.209	0.3	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) Y2-E40b	台	1			1,920		代価表 0132
01	電工		人	0.209	0.3	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) Y3-E40	台	1			1,190		代価表 0133
01	電工		人	0.13	0.3	24,600	959.4	○	
	その他		式	1	0.25	959.4	239.85		
	計						1,199.25		
	蛍光灯	(撤去) Y3-E40b	台	1			1,190		代価表 0134
01	電工		人	0.13	0.3	24,600	959.4	○	
	その他		式	1	0.25	959.4	239.85		
	計						1,199.25		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

150

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) Y4-100	台	1			1,920		代価表 0135
01	電工		人	0.0627	1	24,600	1,542.42	○	
	その他		式	1	0.25	1,542.42	385.6		
	計						1,928.02		
	蛍光灯	(撤去) Y5-E5	台	1			1,190		代価表 0136
01	電工		人	0.039	1	24,600	959.4	○	
	その他		式	1	0.25	959.4	239.85		
	計						1,199.25		
	蛍光灯	(撤去) A'-422	組	1			7,190		代価表 0137
01	蛍光灯	(撤去) A'-42	台	2	1	3,597.75	7,195.5		代価表 0077
	計						7,195.5		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) A'-422b	組	1			7,650		代価表 0138
01	蛍光灯	(撤去) A'-42	台	1	1	3,597.75	3,597.75		代価表 0077
02	蛍光灯	(撤去) A'-42b	台	1	1	4,059	4,059		代価表 0078
	計						7,656.75		
	蛍光灯	(撤去) A'-423	組	1			10,700		代価表 0139
01	蛍光灯	(撤去) A'-42	台	3	1	3,597.75	10,793.25		代価表 0077
	計						10,793.25		
	蛍光灯	(撤去) A'-423b	組	1			11,200		代価表 0140
01	蛍光灯	(撤去) A'-42	台	2	1	3,597.75	7,195.5		代価表 0077
02	蛍光灯	(撤去) A'-42b	台	1	1	4,059	4,059		代価表 0078
	計						11,254.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

151

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	蛍光灯	(撤去) A'-424b	組	1			14,800	代価表 0141
01	蛍光灯	(撤去) A'-42	台	3	1	3,597.75	10,793.25	代価表 0077
02	蛍光灯	(撤去) A'-42b	台	1	1	4,059	4,059	代価表 0078
	計						14,852.25	
	蛍光灯	(撤去) C'-422	組	1			7,190	代価表 0142
01	蛍光灯	(撤去) C'-42	台	2	1	3,597.75	7,195.5	代価表 0084
	計						7,195.5	
	蛍光灯	(撤去) C'-422b	組	1			7,650	代価表 0143
01	蛍光灯	(撤去) C'-42	台	1	1	3,597.75	3,597.75	代価表 0084
02	蛍光灯	(撤去) C'-42b	台	1	1	4,059	4,059	代価表 0085
	計						7,656.75	

代価表

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	蛍光灯	(撤去) D' 4-411	組	1			2,880	代価表 0144
01	蛍光灯	(撤去) D' 4-41	台	1	1	2,887.42	2,887.42	代価表 0089
	計						2,887.42	
	蛍光灯	(撤去) D' 4-412	組	1			5,770	代価表 0145
01	蛍光灯	(撤去) D' 4-41	台	2	1	2,887.42	5,774.84	代価表 0089
	計						5,774.84	
	蛍光灯	(撤去) D' 4-413	組	1			8,660	代価表 0146
01	蛍光灯	(撤去) D' 4-41	台	3	1	2,887.42	8,662.26	代価表 0089
	計						8,662.26	
	蛍光灯	(撤去) D' 4-414	組	1			11,500	代価表 0147
01	蛍光灯	(撤去) D' 4-41	台	4	1	2,887.42	11,549.68	代価表 0089
	計						11,549.68	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

152

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) D' 4-418	組	1			23,000		代価表 0148
01	蛍光灯	(撤去) D' 4-41	台	8	1	2,887.42	23,099.36		代価表 0089
	計						23,099.36		
	蛍光灯	(撤去) D' 4-422	組	1			7,190		代価表 0149
01	蛍光灯	(撤去) D' 4-42	台	2	1	3,597.75	7,195.5		代価表 0090
	計						7,195.5		
	蛍光灯	(撤去) D' 4-424	組	1			14,300		代価表 0150
01	蛍光灯	(撤去) D' 4-42	台	4	1	3,597.75	14,391		代価表 0090
	計						14,391		
	蛍光灯	(撤去) G' -412C	組	1			3,850		代価表 0151
01	蛍光灯	(撤去) G-41C	台	2	1	1,928.02	3,856.04		代価表 0100
	計						3,856.04		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) G' -415C	組	1			9,640		代価表 0152
01	蛍光灯	(撤去) G-41C	台	5	1	1,928.02	9,640.1		代価表 0100
	計						9,640.1		
	蛍光灯	(撤去) G' -4110bC	組	1			19,700		代価表 0153
01	蛍光灯	(撤去) G-41C	台	9	1	1,928.02	17,352.18		代価表 0100
02	蛍光灯	(撤去) G-41bC	台	1	1	2,389.27	2,389.27		代価表 0101
	計						19,741.45		
	蛍光灯	(撤去) K' 2-4110bB	組	1			19,700		代価表 0154
01	蛍光灯	(撤去) K' 2-41B	台	9	1	1,928.02	17,352.18		代価表 0120
02	蛍光灯	(撤去) K' 2-41bB	台	1	1	2,389.27	2,389.27		代価表 0121
	計						19,741.45		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

153

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) K'~412bB	組	1			4,310		代価表 0155
01	蛍光灯	(撤去) K'~41B	台	1	1	1,928.02	1,928.02		代価表 0118
02	蛍光灯	(撤去) K'~41bB	台	1	1	2,389.27	2,389.27		代価表 0119
	計						4,317.29		
	蛍光灯	(撤去) X'~413	組	1			8,660		代価表 0156
01	蛍光灯	(撤去) X'~41	台	3	1	2,887.42	8,662.26		代価表 0124
	計						8,662.26		
	蛍光灯	(撤去) X'~422	組	1			7,190		代価表 0157
01	蛍光灯	(撤去) X'~42	台	2	1	3,597.75	7,195.5		代価表 0125
	計						7,195.5		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	蛍光灯	(撤去) X'~422b	組	1			7,650		代価表 0158
01	蛍光灯	(撤去) X'~42	台	1	1	3,597.75	3,597.75		代価表 0125
02	蛍光灯	(撤去) X'~42b	台	1	1	4,059	4,059		代価表 0126
	計						7,656.75		
	蛍光灯	(撤去) X'~423	組	1			10,700		代価表 0159
01	蛍光灯	(撤去) X'~42	台	3	1	3,597.75	10,793.25		代価表 0125
	計						10,793.25		
	蛍光灯	(撤去) X'~423b	組	1			11,200		代価表 0160
01	蛍光灯	(撤去) X'~42	台	2	1	3,597.75	7,195.5		代価表 0125
02	蛍光灯	(撤去) X'~42b	台	1	1	4,059	4,059		代価表 0126
	計						11,254.5		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

154

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	蛍光灯	(撤去) X' -424	組	1			14,300	代価表 0161
01	蛍光灯	(撤去) X' -42	台	4	1	3,597.75	14,391	代価表 0125
	計						14,391	
	蛍光灯	(撤去) X' -424b	組	1			14,800	代価表 0162
01	蛍光灯	(撤去) X' -42	台	3	1	3,597.75	10,793.25	代価表 0125
02	蛍光灯	(撤去) X' -42b	台	1	1	4,059	4,059	代価表 0126
	計						14,852.25	
	蛍光灯	(撤去) X' 1-422	組	1			7,190	代価表 0163
01	蛍光灯	(撤去) X' 1-42	台	2	1	3,597.75	7,195.5	代価表 0127
	計						7,195.5	

代価表

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	蛍光灯	(撤去) X' 1-422b	組	1			7,650	代価表 0164
01	蛍光灯	(撤去) X' 1-42	台	1	1	3,597.75	3,597.75	代価表 0127
02	蛍光灯	(撤去) X' 1-42b	台	1	1	4,059	4,059	代価表 0128
	計						7,656.75	
	蛍光灯	(撤去) X' 1-423	組	1			10,700	代価表 0165
01	蛍光灯	(撤去) X' 1-42	台	3	1	3,597.75	10,793.25	代価表 0127
	計						10,793.25	
	蛍光灯	(撤去) X' 1-423b	組	1			11,200	代価表 0166
01	蛍光灯	(撤去) X' 1-42	台	2	1	3,597.75	7,195.5	代価表 0127
02	蛍光灯	(撤去) X' 1-42b	台	1	1	4,059	4,059	代価表 0128
	計						11,254.5	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

155

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	油入変圧器	(撤去) 1 φ 75kVA	台	1			28, 200		代価表 0167
01	電工		人	1. 6	0. 3	24, 600	11, 808	○	
	普通作業員		人	1. 6	0. 3	22, 440	10, 771. 2	○	
	その他		式	1	0. 25	22, 579. 2	5, 644. 8		
	計						28, 224		
	PC	(撤去) 7. 2kV 30A	台	1			1, 460		代価表 0168
01	電工		人	0. 159	0. 3	24, 600	1, 173. 42	○	
	その他		式	1	0. 25	1, 173. 42	293. 35		
	計						1, 466. 77		
	VCB	(撤去) 7. 2kV 200A	台	1			5, 060		代価表 0169
01	電工		人	0. 823	0. 2	24, 600	4, 049. 16	○	
	その他		式	1	0. 25	4, 049. 16	1, 012. 29		
	計						5, 061. 45		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	L鋼	(撤去) 60×60×3t	m	1			1,410		代価表 0170
01	電工		人	0.046	1	24,600	1,131.6	○	
	その他		式	1	0.25	1,131.6	282.9		
	計	1,414.5							
	HP2' -4C	(撤去) 管内	m	1			130		代価表 0171
01	電工		人	0.022	0.2	24,600	108.24	○	
	その他		式	1	0.25	108.24	27.06		
	計	135.3							
	電極	(撤去) LF3	組	1			1,230		代価表 0172
01	電工		人	0.2	0.2	24,600	984	○	
	その他		式	1	0.25	984	246		
	計	1,230							

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

156

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	電極	(撤去) LF4	組	1			1,230		代価表 0173
01	電工		人	0.2	0.2	24,600	984	○	
	その他		式	1	0.25	984	246		
	計						1,230		
	EM-CE3.5°-4C	(撤去) ころがし	m	1			110		代価表 0174
01	電工		人	0.0192	0.2	24,600	94.46	○	
	その他		式	1	0.25	94.46	23.61		
	計						118.07		
	F2WP-24	(撤去)	か所	1			210		代価表 0175
01	電工		人	0.035	0.2	24,600	172.2	○	
	その他		式	1	0.25	172.2	43.05		
	計						215.25		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	F2WP-30	(撤去)	か所	1			270		代価表 0176
01	電工		人	0.044	0.2	24,600	216.48	○	
	その他		式	1	0.25	216.48	54.12		
	計						270.6		
	F2WP-50	(撤去)	か所	1			440		代価表 0177
01	電工		人	0.073	0.2	24,600	359.16	○	
	その他		式	1	0.25	359.16	89.79		
	計						448.95		
	F2WP-63	(撤去)	か所	1			600		代価表 0178
01	電工		人	0.099	0.2	24,600	487.08	○	
	その他		式	1	0.25	487.08	121.77		
	計						608.85		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

157

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	P-1操作盤	内器撤去	面	1			36,900		代価表 0179
01	電工		人	6	0.2	24,600	29,520	○	
	その他		式	1	0.25	29,520	7,380		
	計						36,900		
	P-2操作盤	内器撤去	面	1			36,900		代価表 0180
01	電工		人	6	0.2	24,600	29,520	○	
	その他		式	1	0.25	29,520	7,380		
	計						36,900		
	避難口誘導灯	(撤去) C級 片面	台	1			1,600		代価表 0181
01	電工		人	0.174	0.3	24,600	1,284.12	○	
	その他		式	1	0.25	1,284.12	321.03		
	計						1,605.15		

代価表

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	避難口誘導灯	(撤去) FL40W-1	台	1			1,840		代価表 0182
01	電工		人	0.2	0.3	24,600	1,476	○	
	その他		式	1	0.25	1,476	369		
	計						1,845		
	避難口誘導灯	(撤去) BL級 片面	台	1			1,840		代価表 0183
01	電工		人	0.2	0.3	24,600	1,476	○	
	その他		式	1	0.25	1,476	369		
	計						1,845		
	避難口誘導灯	(撤去) BL級 両面	台	1			1,840		代価表 0184
01	電工		人	0.2	0.3	24,600	1,476	○	
	その他		式	1	0.25	1,476	369		
	計						1,845		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

158

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	通路誘導灯	(撤去) BL級 片面	台	1			1,840	代価表 0185
01	電工		人	0.2	0.3	24,600	1,476	○
	その他		式	1	0.25	1,476	369	
	計						1,845	
	通路誘導灯	(撤去) C級 片面	台	1			1,600	代価表 0186
01	電工		人	0.174	0.3	24,600	1,284.12	○
	その他		式	1	0.25	1,284.12	321.03	
	計						1,605.15	
	通路誘導灯	(撤去) FL20W-1	台	1			1,600	代価表 0187
01	電工		人	0.174	0.3	24,600	1,284.12	○
	その他		式	1	0.25	1,284.12	321.03	
	計						1,605.15	

代価表

撤去								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	避難口誘導灯	(撤去) FL20W-1 片面	台	1			1,600	代価表 0188
01	電工		人	0.174	0.3	24,600	1,284.12	○
	その他		式	1	0.25	1,284.12	321.03	
	計						1,605.15	
	誘導標識	(撤去)	枚	1			110	代価表 0189
01	電工		人	0.019	0.2	24,600	93.48	○
	その他		式	1	0.25	93.48	23.37	
	計						116.85	
	通路誘導灯	(撤去) BL級 両面	台	1			1,840	代価表 0190
01	電工		人	0.2	0.3	24,600	1,476	○
	その他		式	1	0.25	1,476	369	
	計						1,845	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

159

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	VCB	7.2kV 200A 12.5kA	台	1			250,000		代価表 0191
01	VCB	7.2kV 200A 12.5kA	台	1	1	214,000	214,000		
02	雑材料		式	1	0.02	214,000	4,280		
03	電気		K01人	1.05	1	24,600	25,830	○	
	その他		式	1	0.23	25,830	5,940.9		
	計						250,050.9		
	支持金物①		個	1			18,600		代価表 0192
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1	1	12,024.67	12,024.67		
02	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	150A	m	1	1	2,860	2,860		
03	コンクリート工事	普通モルタル厚15mm (㎡)		0.006	1	2,551.74	15.31		
04	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	㎡	1	1	3,710	3,710		
	計						18,609.98		

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	光電式スポット型感知器	再取付	個	1			4,810		代価表 0193
01	電気		人	0.159	1	24,600	3,911.4	○	
	その他		式	1	0.23	3,911.4	899.62		
	計						4,811.02		
	リニューアルブラックプレート		枚	1			5,540		代価表 0194
01	リニューアルブラックプレート		枚	1	1	877	877		
02	雑材料		式	1	0.02	877	17.54		
03	電気		K01人	0.159	1	24,600	3,911.4	○	
	その他		式	1	0.19	3,911.4	743.16		
	計						5,549.1		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

160

その他								
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	誘導標識		枚	1			980	代価表 0195
01	誘導標識		枚	1	1	405	405	
02	雑材料		式	1	0.02	405	8.1	
03	電工		K01	0.019	1	24,600	467.4	○
	その他		人					
	その他		式	1	0.23	467.4	107.5	
	計						988	
	電極コード	PH2 15m	本	1			25,100	代価表 0196
01	電極コード	PH2 15m	本	1	1	3,560	3,560	
02	雑材料		式	1	0.02	3,560	71.2	
03	電工		K01	0.7	1	24,600	17,220	○
	その他		人					
	その他		式	1	0.25	17,220	4,305	
	計						25,156.2	

機械設備工事 種目別内訳

1

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

4

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		空調機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプ エアコン EHP-5.6	天吊型 冷房能力 5.6kw 壁掛ブラケット・予備フィルター共	1		組	235,000	235,000	
空冷ヒートポンプ エアコン EHP-11.2	天吊型 冷房能力 11.2kw 予備フィルター共	1		組	342,000	342,000	
ワイヤードリモコン		1		台	7,250	7,250	
ワイレスリモコン		1		台	4,640	4,640	
据付費		1		式		215,000	別紙 00-0001
冷媒フロン回収費		1		式		35,700	別紙 00-0002
撤去工事		1		式		63,800	別紙 00-0003
産業廃棄物積込・ 運搬		1		式		7,560	別紙 00-0004
廃棄物処分費		1		式		2,920	別紙 00-0005
計						913,870	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		配管設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	2		m	1,870	3,740	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	6		m	2,520	15,120	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	2		m	3,870	7,740	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	6		m	4,810	28,860	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 20A	6		m	2,250	13,500	
硬質ポリ塩化ビニル管 (カテ-VP)	20A（屋外露出）	3		m	2,440	7,320	代価表 0037
硬質ポリ塩化ビニル管 (カテ-VP)	25A（屋外露出）	5		m	2,660	13,300	代価表 0038
硬質ポリ塩化ビニル管 (カテ-VP)	30A（屋外露出）	55		m	3,160	173,800	代価表 0039
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビッド・天井	8		m	480	3,840	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビッド・天井	8		m	560	4,480	
配管用防虫網	25A	3		個	6,160	18,480	
配管用防虫網	32A	18		個	6,510	117,180	
保温工事		1		式		2,446,000	別紙 00-0006
配管切断接続費		1		式		62,400	別紙 00-0007
撤去工事		1		式		985,000	別紙 00-0008

5

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			高等部作業棟		消火設備		
名 称	摘 要		数	単位	単 価	金 額	備 考
消火・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般	25A	67	m	4,940	330,980	
消火・配管用 炭素鋼鋼管（白）	ねじ接合 屋内一般	32A	9	m	6,150	55,350	
スプリンクラーヘッド脱着 （カバー共）	72℃		32	個	10,900	348,800	代価表 0017
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	屋内一般	鋼管用ﾌﾞﾗｸﾞ 25A	8	か所	2,770	22,160	
ﾌﾞﾗｸﾞ・ｷｬｯﾌﾟ 止め	屋内一般	鋼管用ﾌﾞﾗｸﾞ 32A	8	か所	3,430	27,440	
塗装工事			1	式		96,200	別紙 00-0012
配管切断接続費			1	式		64,800	別紙 00-0013
撤去工事			1	式		89,400	別紙 00-0014
産業廃棄物積込・ 運搬費			1	式		430	別紙 00-0015
有価材			1	式		▲3,420	別紙 00-0016
計						1,032,140	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			管理棟	空調機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプエアコン EHP-7.1	天吊型 冷房能力 7.1kw 予備フィルター共	4		組	252,000	1,008,000	
空冷ヒートポンプエアコン EHP-10	天吊型 冷房能力 10.0kw 予備フィルター共	1		組	293,000	293,000	
空冷ヒートポンプエアコン EHP-11.2	天吊型 冷房能力 11.2kw 予備フィルター共	1		組	342,000	342,000	
リフトリモコン		6		台	7,250	43,500	
据付費		1		式		361,000	別紙 00-0017
冷媒フロン回収費		1		式		105,000	別紙 00-0018
撤去工事		1		式		140,000	別紙 00-0019
産業廃棄物積込・ 運搬		1		式		21,400	別紙 00-0020
廃棄物処分費		1		式		8,650	別紙 00-0021
計						2,322,550	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			管理棟	配管設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	73		m	2,520	183,960	
断熱材被覆銅管 (冷媒用)	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	73		m	4,810	351,130	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	14		m	2,730	38,220	
硬質ポリ塩化ビニル管 (ガテ-VP)	25A (屋外露出)	25		m	2,660	66,500	代価表 0038
硬質ポリ塩化ビニル管 (ガテ-VP)	30A (屋外露出)	48		m	3,160	151,680	代価表 0039
EM-CEEケーブル	1.25mm2- 2C ビット・天井	73		m	480	35,040	
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-BEF	2.0mm- 3C ビット・天井	73		m	560	40,880	
配管用防虫網	25A	4		個	6,160	24,640	
配管用防虫網	32A	12		個	6,510	78,120	
保温工事		1		式		2,649,000	別紙 00-0022
支持金物類		1		式		246,000	別紙 00-0023
配管切断接続費		1		式		55,500	別紙 00-0024
撤去工事		1		式		1,083,000	別紙 00-0025
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		730	別紙 00-0026
廃棄物処分費		1		式		1,160	別紙 00-0027

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			管理棟		給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
高架水槽 T-1	FRP製パネルタンク 水平2.0G 2.0×2.0×2.0H 架台共	1		組	2,251,000	2,251,000	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 25A	9		m	5,110	45,990	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 50A	12		m	9,060	108,720	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	フランジ接合 屋内一般 100A	4		m	27,000	108,000	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	2		m	4,790	9,580	
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	6		m	9,640	57,840	
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 25A	2		個	5,600	11,200	
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,100	36,200	
ゴムシートパッキン 仕切弁	10K(クォータ・鋳鉄) 100A	3		個	27,200	81,600	
仕切弁 (管端防食コア)	5K(ねじ・給水用) 50A	2		個	14,600	29,200	
防振継手	合成ゴム製 100A	2		個	21,800	43,600	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 25A	1		個	9,010	9,010	
フレキシブルジョイント	合成ゴム製 50A	2		個	18,200	36,400	
カップリング継手	100A	1		個	6,040	6,040	
配管用防虫網	100A	2		個	12,500	25,000	

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		管理棟		消火設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
消火補給水槽 T-2	FRP製タンク 水平1.5G 1.0×1.0×1.0H 架台共	1		組	370,000	370,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 50A	11		m	8,670	95,370	
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗｰ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,100	36,200	
逆止弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗｰ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	16,800	33,600	
防振継手	合成ｺﾞﾑ製 50A	2		個	10,500	21,000	
搬入費		1		式		37,000	別紙 00-0042
保温工事		1		式		80,000	別紙 00-0043
配管切断接続費		1		式		9,380	別紙 00-0044
搬出費		1		式		33,500	別紙 00-0045
撤去工事		1		式		39,000	別紙 00-0046
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		7,620	別紙 00-0047
廃棄物処分費		1		式		6,390	別紙 00-0048
有価材		1		式		▲1,080	別紙 00-0049
計						767,980	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
揚水ポンプ P-1	50φ×200～350L/min×46～36m×3.7kw	2		組	196,000	392,000	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	8		m	10,800	86,400	
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗｰ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	18,100	36,200	
逆止弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗｰ)	10K(ねじ・給水用) 50A	2		個	16,800	33,600	
防振継手	合成ｺﾍﾞｰﾙ製 50A	4		個	10,500	42,000	
据付費		1		式		154,000	別紙 00-0050
保温工事		1		式		21,700	別紙 00-0051
配管切断接続費		1		式		9,380	別紙 00-0052
撤去工事		1		式		81,400	別紙 00-0053
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		3,990	別紙 00-0054
廃棄物処分費		1		式		2,850	別紙 00-0055
計						863,520	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		仮設給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
給水圧送ポンプ P-4	50φ×290L/min×40m×3.7kw	1		組	704,000	704,000	
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 機械室・便所 50A	7		m	10,800	75,600	
仕切弁 (管端防食コブ)	10K(ねじ・給水用) 50A	5		個	18,100	90,500	
搬入費		1		式		15,200	別紙 00-0056
据付費		1		式		80,600	別紙 00-0057
配管切断接続費		1		式		9,380	別紙 00-0058
搬出費		1		式		13,800	別紙 00-0059
撤去工事		1		式		45,800	別紙 00-0060
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		3,010	別紙 00-0061
廃棄物処分費		1		式		2,390	別紙 00-0062
計						1,040,280	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		消火設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
屋内消火栓ポンプ P-2	80φ×300L/min×6m×7.5kw	1		組	826,000	826,000	
スプリンクラーポンプ P-3	100φ×900L/min×75m×18.5kw	1		組	1,304,000	1,304,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 80A	5		m	15,400	77,000	
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 機械室・便所 100A	9		m	20,300	182,700	
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 80A	1		個	40,700	40,700	
ライニング仕切弁	10K(フランジ) 100A	1		個	58,400	58,400	
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 80A	1		個	36,800	36,800	
ライニング逆止弁	10K(フランジ) 100A	1		個	49,900	49,900	
防振継手	合成ゴム製 80A	2		個	18,100	36,200	
防振継手	合成ゴム製 100A	2		個	21,800	43,600	
据付費		1		式		439,000	別紙 00-0063
搬入費		1		式		64,200	別紙 00-0064
保温工事		1		式		33,000	別紙 00-0065
塗装工事		1		式		9,190	別紙 00-0066
配管切断接続費		1		式		43,800	別紙 00-0067

機械設備工事 細目別内訳

12

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）			高等部作業棟		排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	7		m	4,480	31,360	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	4		m	5,750	23,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1		m	7,330	7,330	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	8		m	8,800	70,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 40A	13		m	6,110	79,430	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 50A	12		m	7,700	92,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 65A	1		m	9,890	9,890	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 耐火二層管 (VP)	機械室・便所 75A	16		m	11,600	185,600	
はつり工事		1		式		621,000	別紙 00-0080
配管切断接続費		1		式		226,000	別紙 00-0081
撤去工事		1		式		147,000	別紙 00-0082
産業廃棄物積込・運搬費		1		式		1,230	別紙 00-0083
廃棄物処分費		1		式		80	別紙 00-0084
有価材		1		式		▲5,940	別紙 00-0085
計						1,488,780	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）			高等部作業棟		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器（温水洗浄便座）	材工共 付属品共	6		組	143,000	858,000	代価表 0006
洋風大便器（普通便座）	材工共 付属品共	4		組	106,000	424,000	代価表 0007
洋風大便器（温水洗浄便座）（低水压用）	材工共 付属品共	3		組	110,000	330,000	代価表 0008
洋風大便器（普通便座）（低水压用）	材工共 付属品共	2		組	73,700	147,400	代価表 0009
タッチスイッチネット	材工共	10		組	22,200	222,000	代価表 0010
棚付二連紙巻器	材工共	15		個	7,670	115,050	代価表 0011
壁掛自動洗浄小便器	材工共 付属品共	6		組	136,000	816,000	代価表 0012
壁掛自動洗浄小便器（低水压）	材工共 付属品共	3		組	145,000	435,000	代価表 0013
洗面器	材工共 水石嵌入れ・付属品共	18		組	54,400	979,200	代価表 0014
化粧鏡	材工共	18		枚	9,750	175,500	代価表 0015
掃除流し	材工共 付属品共	3		組	67,800	203,400	代価表 0016
横水栓	TW11R（新あいあい洗濯用）	1		個	5,200	5,200	
撤去工事		1		式		452,000	別紙 00-0086
産業廃棄物積込・運搬費		1		式		180	別紙 00-0087
廃棄物処分費		1		式		11,100	別紙 00-0088

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）			管理棟		排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 40A		10	m	6,110	61,100	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 50A		14	m	7,700	107,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 65A		3	m	9,890	29,670	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 75A		19	m	11,600	220,400	
排水・硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)	機械室・便所 100A		1	m	15,400	15,400	
はつり工事			1	式		457,000	別紙 00-0096
配管切断接続費			1	式		171,000	別紙 00-0097
撤去工事			1	式		90,900	別紙 00-0098
産業廃棄物積込・運搬費			1	式		730	別紙 00-0099
有価材			1	式		▲3,240	別紙 00-0100
計						1,150,760	

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）			管理棟		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
洋風大便器（温水洗浄便座）	材工共 付属品共		2	組	143,000	286,000	代価表 0006
洋風大便器（普通便座）	材工共 付属品共		4	組	106,000	424,000	代価表 0007
洋風大便器（温水洗浄便座）（低水压用）	材工共 付属品共		2	組	110,000	220,000	代価表 0008
洋風大便器（普通便座）（低水压用）	材工共 付属品共		5	組	73,700	368,500	代価表 0009
タッチスイッチユニット	材工共		6	組	22,200	133,200	代価表 0010
棚付二連紙巻器	材工共		13	個	7,670	99,710	代価表 0011
壁掛自動洗浄小便器	材工共 付属品共		4	組	136,000	544,000	代価表 0012
壁掛自動洗浄小便器（低水压）	材工共 付属品共		4	組	145,000	580,000	代価表 0013
洗面器	材工共 水石鹸入れ・付属品共		8	組	54,400	435,200	代価表 0014
化粧鏡	材工共		6	枚	9,750	58,500	代価表 0015
掃除流し	材工共 付属品共		2	組	67,800	135,600	代価表 0016
横水栓	TW11R（新あいあい洗濯用）		2	個	5,200	10,400	
撤去工事			1	式		331,000	別紙 00-0101
産業廃棄物積込・運搬費			1	式		180	別紙 00-0102
廃棄物処分費			1	式		8,270	別紙 00-0103

機械設備工事 別紙明細

16

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			高等部作業棟		空調機器設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		215,000	別紙 00-0001
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋内機 天井吊り 5.6kW以下	1		台	17,300	17,300	
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋内機 天井吊り 12.5kW以下	1		台	26,500	26,500	
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋外機 天井吊り 5.6kW以下	1		台	50,400	50,400	
空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋外機 天井吊り 12.5kW以下	1		台	81,200	81,200	
空冷ヒートポンプ エアコン	室外機のみ取外再取付 床置型 冷房能力 7.1kw	1		台	38,000	38,000	代価表 0001
リモコン類（取付）	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1		個	1,630	1,630	
計						215,030	
冷媒フロン回収費		1		式		35,700	別紙 00-0002
フロン回収費	冷房能力 5.6kw	1		組	16,800	16,800	
フロン回収費	冷房能力 11.2kw	1		組	18,900	18,900	
計						35,700	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		空調機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		63,800	別紙 00-0003
空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	壁掛型 EHP-5.6 冷房能力 5.6kw	1		台	15,100	15,100	代価表 0002
空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天吊型 EHP-5.6 冷房能力 5.6kw	1		台	5,200	5,200	代価表 0003
空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	天吊型 EHP-11.2 冷房能力 11.2kw	1		台	24,300	24,300	代価表 0004
空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天吊型 EHP-11.2 冷房能力 11.2kw	1		台	7,960	7,960	代価表 0005
リモコン類撤去 再使用しない	パッケージエアコン用ワイヤードリモコン	1		個	490	490	
ガスファンヒーター撤去		2		台	5,390	10,780	代価表 00036
計						63,830	
産業廃棄物積込・ 運搬		1		式		7,560	別紙 00-0004
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.23		m3	6,150	7,564	
計						7,564	

機械設備工事 別紙明細

18

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		配管設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		985,000	別紙 00-0008
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 6.35	1.8		m	310	558	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	6		m	460	2,760	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 12.70	1.8		m	590	1,062	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	6		m	740	4,440	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 20A	8.9		m	2,250	20,025	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 25A	5.2		m	2,730	14,196	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 30A	51.8		m	2,950	152,810	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 2c ビッド、トラフ及び天井内 再使用しない	7.8		m	60	468	
制御用ケーブル撤去	2mm2 3c ビッド、トラフ及び天井内 再使用しない	7.8		m	70	546	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	1		m	1,440	1,440	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 100A 再使用しない	5		m	1,760	8,800	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	44.7		m	3,360	150,192	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	110.4		m	3,850	425,040	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	46.3		m	4,270	197,701	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		配管設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		985,000	別紙 00-0008
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 100A 再使用しない	1.8		m	2,800	5,040	
計						985,078	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		60	別紙 00-0009
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01		m3	6,150	61	
計						61	
廃棄物処分費		1		式		630	別紙 00-0010
ビニル管類処分費	20A	8.9		m	7	62	
ビニル管類処分費	25A	5.2		m	10	52	
ビニル管類処分費	32A	51.8		m	10	518	
計						632	

機械設備工事 別紙明細

19

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)		高等部作業棟		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
有価材		1	式		▲2,510	別紙 00-0011
銅くず	並銅	4.39	kg	▲570	▲2,502	代価表 0049
計					▲2,502	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)		高等部作業棟		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1	式		96,200	別紙 00-0012
配管用 炭素鋼鋼管(黒) 塗装	露出・調合ベント 25A	67	m	1,260	84,420	
配管用 炭素鋼鋼管(黒) 塗装	露出・調合ベント 32A	8.8	m	1,340	11,792	
計					96,212	
配管切断接続費		1	式		64,800	別紙 00-0013
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	8	か所	4,050	32,400	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	8	か所	4,050	32,400	
計					64,800	
撤去工事		1	式		89,400	別紙 00-0014
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	67	m	1,150	77,050	
鋼管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋内一般 32A	8.8	m	1,410	12,408	
計					89,458	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			管理棟	空調機器設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1		式		8,650	別紙 00-0021
金属くず		0.74		t	11,700	8,658	代価表 0045
計						8,658	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			管理棟		配管設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		2,649,000	別紙 00-0022
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋内露出・合成樹脂カバー 100A 厚20mm	21.3		m	4,930	105,009	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 80A 厚20mm	6.5		m	8,030	52,195	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 100A 厚20mm	177.6		m	10,300	1,829,280	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 125A 厚20mm	45.4		m	11,900	540,260	
冷媒管・ドレン管保温	グラスウール 屋外・多湿 ステンレス 150A 厚20mm	9.1		m	13,500	122,850	
計						2,649,594	
支持金物類		1		式		246,000	別紙 00-0023
支持金物①		4		個	19,100	76,400	代価表 0018
支持金物②		11		個	15,500	170,500	代価表 0019
計						246,900	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)			管理棟		配管設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
配管切断接続費		1		式		55,500	別紙 00-0024
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 15A 保温有	1		か所	4,380	4,380	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	1		か所	4,380	4,380	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温無	6		か所	3,120	18,720	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温無	9		か所	3,120	28,080	
計						55,560	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)			管理棟		配管設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		1,083,000	別紙 00-0025
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 9.52	77.3		m	460	35,558	
銅管類撤去(冷媒) 再使用しない	屋内一般 15.88	77.3		m	740	57,202	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 25A	37.5		m	2,730	102,375	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	49.4		m	2,950	145,730	
制御用ケーブル撤去	1.25mm2 2c ビット、ドフ及び天井内 再使用しない	77.3		m	60	4,638	
制御用ケーブル撤去	2mm2 3c ビット、ドフ及び天井内 再使用しない	77.3		m	70	5,411	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	6.5		m	2,840	18,460	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	66		m	3,360	221,760	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 125A 再使用しない	45.4		m	3,850	174,790	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 150A 再使用しない	9.1		m	4,270	38,857	
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 カラー亜鉛鉄板 100A 再使用しない	98.6		m	2,800	276,080	
樹脂製化粧カバー 撤去	再使用しない	2.7		m	830	2,241	代価表 0028
計						1,083,102	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)			管理棟		配管設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物積込・運搬費		1		式		730	別紙 00-0026
産業廃棄物積込・運搬費		0.12		m3	6,150	738	
計						738	
廃棄物処分費		1		式		1,160	別紙 00-0027
ビニル管類処分費	25A	37.5		m	10	375	
ビニル管類処分費	32A	49.4		m	10	494	
ビニル管類処分費	100A	2.7		m	110	297	
計						1,166	
有価材		1		式		▲27,100	別紙 00-0028
銅くず	並銅	47.5		kg	▲570	▲27,075	代価表 0049
計						▲27,075	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)			管理棟		給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
水質試験費		1		式		89,700	別紙 00-0029
水質試験費	上水・受水槽用	1		か所	89,700	89,700	
計						89,700	
搬入費		1		式		150,000	別紙 00-0030
搬入費	複数搬入 400kg/m3未満	1.67		t	90,400	150,968	
計						150,968	
保温工事		1		式		258,000	別紙 00-0031
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 25A	8.5		m	5,920	50,320	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	11.9		m	7,210	85,799	
給水管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A	4.2		m	11,000	46,200	
給水用弁類 保温	ポリスチレン(パネライク) 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	3		個	25,300	75,900	
計						258,219	

機械設備工事 別紙明細

25

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		管理棟		給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
支持金物類		1		式		253,000	別紙 00-0032
支持金物③		4		個	27,500	110,000	代価表 0040
支持金物④		2		個	28,700	57,400	代価表 0041
支持金物⑤		4		個	21,500	86,000	代価表 0042
計						253,400	
配管切断接続費		1		式		14,700	別紙 00-0033
配管切断 （銅管類） ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1		か所	4,380	4,380	
配管切断 （銅管類） ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1		か所	4,690	4,690	
配管切断 （銅管類） ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1		か所	5,640	5,640	
計						14,710	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）			管理棟	給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		100,000	別紙 00-0034
高架水槽撤去 T-1	FRP製パネルタンク 2.0×2.0×2.0H	1		組	64,700	64,700	代価表 0034
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 25A	11.4		m	1,150	13,110	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	4.8		m	1,940	9,312	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 100A	2.5		m	3,750	9,375	
弁類撤去 再使用しない	100A	1		個	3,740	3,740	
計						100,237	
搬出費		1		式		135,000	別紙 00-0035
搬出費(撤去用)	複数搬出 400kg/m3未満	1.67		t	81,400	135,938	
計						135,938	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		29,800	別紙 00-0036
産業廃棄物積込・ 運搬費		4.85		m3	6,150	29,827	
計						29,827	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)			管理棟	仮設給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式		4,260	別紙 00-0038
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	2.2	m	1,940	4,268	
計					4,268	
配管切断接続費		1	式		9,380	別紙 00-0039
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	2	か所	4,690	9,380	
計					9,380	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1	式		60	別紙 00-0040
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.01	m3	6,150	61	
計					61	
廃棄物処分費		1	式		180	別紙 00-0041
その他の産業廃棄物		0.01	t	18,800	188	代価表 0047
計					188	

機械設備工事 別紙明細

27

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)			管理棟		消火設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1		式		37,000	別紙 00-0042
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.34		t	109,000	37,060	
計						37,060	
保温工事		1		式		80,000	別紙 00-0043
給水管 保温	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 50A	11.1		m	7,210	80,031	
計						80,031	
配管切断接続費		1		式		9,380	別紙 00-0044
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	2		か所	4,690	9,380	
計						9,380	
搬出費		1		式		33,500	別紙 00-0045
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.34		t	98,800	33,592	
計						33,592	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)			管理棟		消火設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		39,000	別紙 00-0046
消火補給水槽撤去 T-2	FRP製タンク 1220φ×1185H	1		組	17,700	17,700	代価表 0035
銅管類撤去(給排水 冷却水) 再使用しない	屋内一般 50A	11		m	1,940	21,340	
計						39,040	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		7,620	別紙 00-0047
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.2		m3	6,150	7,380	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.04		m3	6,150	246	
計						7,626	
廃棄物処分費		1		式		6,390	別紙 00-0048
その他の産業廃棄物		0.34		t	18,800	6,392	代価表 0047
計						6,392	

機械設備工事 別紙明細

29

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		81,400	別紙 00-0053
揚水ポンプ撤去 P-1	50φ×200～350L/min×46～36m×3.7kw	2		台	30,900	61,800	代価表 0029
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない 計	機械室・便所 50A	8.4		m	2,340	19,656	
						81,456	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		3,990	別紙 00-0054
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.65		m3	6,150	3,997	
計						3,997	
廃棄物処分費		1		式		2,850	別紙 00-0055
金属くず		0.18		t	11,700	2,106	代価表 0045
その他の産業廃棄物		0.04		t	18,800	752	代価表 0047
計						2,858	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		仮設給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1		式		15,200	別紙 00-0056
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	0.14		t	109,000	15,260	
計						15,260	
据付費		1		式		80,600	別紙 00-0057
小形給水 ポンプユニット 据付 (空調機器)	標準基礎 3.7 kW以下	1		基	80,600	80,600	
計						80,600	
配管切断接続費		1		式		9,380	別紙 00-0058
配管切断 (銅管類) ・手間のみ 計	配管切断 50A 保温有	2		か所	4,690	9,380	
						9,380	
搬出費		1		式		13,800	別紙 00-0059
搬出費(撤去用)	複数搬出 300kg/m3未満	0.14		t	98,800	13,832	
計						13,832	

機械設備工事 別紙明細

30

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		仮設給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		45,800	別紙 00-0060
給水圧送ポンプ撤去 P-4	50φ×290L/min×40m×2.2kw	1		台	28,800	28,800	代価表 0030
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない計	機械室・便所 50A	7.3		m	2,340	17,082	
						45,882	
産業廃棄物積込・運搬費		1		式		3,010	別紙 00-0061
産業廃棄物積込・運搬費		0.49		m3	6,150	3,013	
計						3,013	
廃棄物処分費		1		式		2,390	別紙 00-0062
金属くず		0.14		t	11,700	1,638	代価表 0045
その他の産業廃棄物		0.04		t	18,800	752	代価表 0047
計						2,390	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		消火設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
据付費		1		式		439,000	別紙 00-0063
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	11.0 kW以下	1		台	168,000	168,000	
消火ポンプ (ユニット形) 据付 (衛生機器)	22.0 kW以下	1		台	271,000	271,000	
計						439,000	
搬入費		1		式		64,200	別紙 00-0064
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.27		t	77,500	20,925	
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.61		t	71,000	43,310	
計						64,235	
保温工事		1		式		33,000	別紙 00-0065
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 80A	4.6		m	3,270	15,042	
給水管 保温	グラスウール 機械室, 書庫, 倉庫 アルミガラスクロス 100A	4.4		m	4,100	18,040	
計						33,082	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		消火設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
塗装工事		1		式		9,190	別紙 00-0066
配管用 炭素鋼管(黒) 塗装	露出・調査ベント 100A	4.2		m	2,190	9,198	
計						9,198	
配管切断接続費		1		式		43,800	別紙 00-0067
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	2		か所	5,000	10,000	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	6		か所	5,640	33,840	
計						43,840	
搬出費		1		式		56,600	別紙 00-0068
搬出費(撤去用)	複数搬出 500kg以下	0.29		t	69,700	20,213	
搬出費(撤去用)	複数搬出 800kg以下	0.57		t	63,900	36,423	
計						56,636	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（大規模改修工事）（和泉支援学校）		設備棟		消火設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		271,000	別紙 00-0069
屋内消火ポンプ撤去 P-2	80φ×800L/min×61m×15.0kw	1		台	64,800	64,800	代価表 0031
スプリンクラーポンプ撤去 P-3	100φ×900L/min×75m×22.0kw	1		台	81,900	81,900	代価表 0032
圧力タンク撤去		1		基	25,500	25,500	代価表 0033
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	11.8		m	1,120	13,216	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	4.3		m	3,440	14,792	
銅管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 100A	8.9		m	4,500	40,050	
弁類撤去 再使用しない	80A	4		個	3,180	12,720	
弁類撤去 再使用しない	100A	5		個	3,740	18,700	
計						271,678	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		7,500	別紙 00-0070
産業廃棄物積込・ 運搬費		1.05		m3	6,150	6,457	
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.17		m3	6,150	1,045	
計						7,502	

機械設備工事 別紙明細

32

機械設備工事 (大規模改修工事) (和泉支援学校)		設備棟		消火設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1	式		11,200	別紙 00-0071
金属くず		0.96	t	11,700	11,232	代価表 0045
計					11,232	
有価材		1	式		▲4,500	別紙 00-0072
鉄くず	ペー-H2	0.25	t	▲18,000	▲4,500	代価表 0048
計					▲4,500	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事 (内部改修工事) (和泉支援学校)		高等部作業棟		給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式		68,400	別紙 00-0073
給水管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	20.6	m	1,590	32,754	
給水管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	22.1	m	1,600	35,360	
給水管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	0.2	m	1,760	352	
計					68,466	
はつり工事		1	式		272,000	別紙 00-0074
機械はつり(パイプ ・ノット・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	27	か所	10,100	272,700	
計					272,700	
配管切断接続費		1	式		91,900	別紙 00-0075
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	9	か所	4,380	39,420	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	6	か所	4,380	26,280	
配管切断 (銅管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	6	か所	4,380	26,280	
計					91,980	

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）			高等部作業棟		給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		137,000	別紙 00-0076
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	68.4		m	1,120	76,608	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	11.2		m	1,380	15,456	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	11.8		m	1,690	19,942	
鋼管類撤去(給水・給湯) 再使用しない	機械室・便所 15 (1/2B)	38.4		m	660	25,344	
計						137,350	
産業廃棄物積込・運搬費		1		式		610	別紙 00-0077
産業廃棄物積込・運搬費		0.09		m3	6,150	553	
産業廃棄物積込・運搬費		0.01		m3	6,150	61	
計						614	
廃棄物処分費		1		式		3,380	別紙 00-0078
その他の産業廃棄物		0.18		t	18,800	3,384	代価表 0047
計						3,384	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

34

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1		式		621,000	別紙 00-0080
機械はつり(ダクト・ホース・パイプ・ケーブルによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	18		か所	12,000	216,000	
機械はつり(ダクト・ホース・パイプ・ケーブルによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	13		か所	13,300	172,900	
機械はつり(ダクト・ホース・パイプ・ケーブルによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	15		か所	15,500	232,500	
計						621,400	
配管切断接続費		1		式		226,000	別紙 00-0081
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	18		か所	4,690	84,420	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	7		か所	4,690	32,830	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	3		か所	4,690	14,070	
配管切断 (銅管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温有	19		か所	5,000	95,000	
計						226,320	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		排水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		147,000	別紙 00-0082
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 40A	19.8		m	1,860	36,828	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 50A	13.6		m	2,340	31,824	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 65A	2.1		m	3,040	6,384	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 80A	18.4		m	3,440	63,296	
ビニル管類撤去(給排水) 再使用しない	機械室・便所 20A	12.8		m	690	8,832	
計						147,164	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		1,230	別紙 00-0083
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.2		m3	6,150	1,230	
計						1,230	
廃棄物処分費		1		式		80	別紙 00-0084
ビニル管類処分費	20A	12.8		m	7	89	
計						89	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）		高等部作業棟		衛生器具設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1		式		11,100	別紙 00-0088
衛生器具類処分費	洋風便器（フラッシュ弁方式）	9		組	190	1,710	
衛生器具類処分費	和風大便器（フラッシュ弁方式）	6		組	150	900	
衛生器具類処分費	小便器（床置形スト-#）	9		組	450	4,050	
衛生器具類処分費	洗面器	18		組	120	2,160	
衛生器具類処分費	バック付掃除流し	3		組	260	780	
陶磁器くず処分費		0.07		t	14,700	1,029	
ガラスくず		0.03		t	11,700	351	代価表 0046
その他の産業廃棄物		0.01		t	18,800	188	代価表 0047
計						11,168	
引渡し品		1		式		630	別紙 00-0089
ラバーカップ 大	山崎産業㈱同等品	1		個	630	630	
計						630	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）		管理棟		給水設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1		式		87,200	別紙 00-0090
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A	30		m	1,590	47,700	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A	21.2		m	1,600	33,920	
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A	3.2		m	1,760	5,632	
計						87,252	
はつり工事		1		式		252,000	別紙 00-0091
機械はつり（クレーン・リフト・クッターによる配管用貫通口）	200mm程度 50mm	25		か所	10,100	252,500	
計						252,500	
配管切断接続費		1		式		78,800	別紙 00-0092
配管切断（銅管類） ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	8		か所	4,380	35,040	
配管切断（銅管類） ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	8		か所	4,380	35,040	
配管切断（銅管類） ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	2		か所	4,380	8,760	
計						78,840	

機械設備工事 (内部改修工事) (和泉支援学校)			管理棟		給水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		89,800	別紙 00-0093
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 20A	23.1		m	1,120	25,872	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 25A	23.6		m	1,380	32,568	
鋼管類撤去(給排水冷却水) 再使用しない	機械室・便所 32A	3.7		m	1,690	6,253	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾌﾙｼｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	23.1		m	480	11,088	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾌﾙｼｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	23.6		m	510	12,036	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｸｰﾙ 天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ﾌﾙｼｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A 再使用しない	3.7		m	550	2,035	
計						89,852	
産業廃棄物積込・ 運搬費		1		式		300	別紙 00-0094
産業廃棄物積込・ 運搬費		0.05		m3	6,150	307	
計						307	

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

38

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）			管理棟		排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
はつり工事		1		式		457,000	別紙 00-0096
機械はつり(ダクト・ホースによる配管用貫通口)	200mm程度 75mm	8		か所	12,000	96,000	
機械はつり(ダクト・ホースによる配管用貫通口)	200mm程度 100mm	12		か所	13,300	159,600	
機械はつり(ダクト・ホースによる配管用貫通口)	200mm程度 125mm	13		か所	15,500	201,500	
計						457,100	
配管切断接続費		1		式		171,000	別紙 00-0097
配管切断(銅管類)・手間のみ	配管切断 40A 保温有	6		か所	4,690	28,140	
配管切断(銅管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温有	8		か所	4,690	37,520	
配管切断(銅管類)・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1		か所	4,690	4,690	
配管切断(銅管類)・手間のみ	配管切断 80A 保温有	18		か所	5,000	90,000	
配管切断(銅管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温有	2		か所	5,640	11,280	
計						171,630	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）			管理棟		排水設備		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		90,900	別紙 00-0098
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 40A	10.3		m	1,860	19,158	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 50A	9.8		m	2,340	22,932	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 65A	1.4		m	3,040	4,256	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 80A	12.3		m	3,440	42,312	
銅管類撤去(給排水冷却水)再使用しない	機械室・便所 100A	0.5		m	4,500	2,250	
計						90,908	
産業廃棄物積込・運搬費		1		式		730	別紙 00-0099
産業廃棄物積込・運搬費		0.12		m3	6,150	738	
計						738	
有価材		1		式		▲3,240	別紙 00-0100
鉄くず	ペリ-H2	0.18		t	▲18,000	▲3,240	代価表 0048
計						▲3,240	

機械設備工事 別紙明細

39

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）		管理棟		衛生器具設備			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1		式		331,000	別紙 00-0101
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	5		組	9,920	49,600	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	8		組	12,500	100,000	
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	8		組	10,600	84,800	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	8		組	6,450	51,600	
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	2		組	10,200	20,400	
鏡撤去	再使用しない	6		枚	2,150	12,900	
仕切板撤去	小便器用、陶製 再使用しない	2		個	1,210	2,420	
水栓撤去	再使用しない	2		個	640	1,280	代価表 0044
紙巻器撤去	再使用しない	13		個	650	8,450	代価表 0043
計						331,450	
産業廃棄物積込・運搬費		1		式		180	別紙 00-0102
産業廃棄物積込・運搬費		0.03		m3	6,150	184	
計						184	

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事（内部改修工事）（和泉支援学校）		管理棟	衛生器具設備				
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
廃棄物処分費		1		式		8,270	別紙 00-0103
衛生器具類処分費	洋風便器(フラッシュ弁方式)	5		組	190	950	
衛生器具類処分費	和風大便器(フラッシュ弁方式)	8		組	150	1,200	
衛生器具類処分費	小便器(床置形スト-ル)	8		組	450	3,600	
衛生器具類処分費	洗面器	8		組	120	960	
衛生器具類処分費	バック付掃除流し	2		組	260	520	
陶磁器くず処分費		0.05		t	14,700	735	
ガラスくず ^a		0.01		t	11,700	117	代価表 0046
その他の産業廃棄物		0.01		t	18,800	188	代価表 0047
計						8,270	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
非破壊検査費		1	式		1,992,000	別紙 00-0104
貫通部非破壊(X線)調査費	基本料金 (一式) 131- 140箇所まで	1	式		1,209,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	材料費 (枚) 131- 140箇所まで	131	枚	2,880	377,280	
貫通部非破壊(X線)調査費	報告書作成費 (一式) 131- 140箇所まで	1	式		272,000	
貫通部非破壊(X線)調査費	諸経費 (一式) 131- 140箇所まで	1	式		134,400	
計					1,992,680	
アスベスト調査費		1	式		180,000	別紙 00-0105
アスベスト調査費	エルボ部分	2	検体	36,000	72,000	
アスベスト調査費	パッキン部分	3	検体	36,000	108,000	
計					180,000	

代価表

42

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	空冷ヒートポンプエアコン	室外機のみ取外再取付 床置型 冷房能力 7.1kw	台	1			38,000	代価表 0001
01	空気熱源ハッケーブ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	台	1	1.4	27,196.77	38,075.47	
	計						38,075.47	
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	壁掛型 EHP-5.6 冷房能力 5.6kw	台	1			15,100	代価表 0002
01	空気熱源ハッケーブ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋外機 天井吊り 5.6kW以下	台	1	0.3	50,461.48	15,138.44	
	計						15,138.44	
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天吊型 EHP-5.6 冷房能力 5.6kw	台	1			5,200	代価表 0003
01	空気熱源ハッケーブ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋内機 天井吊り 5.6kW以下	台	1	0.3	17,366.61	5,209.98	
	計						5,209.98	
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	天吊型 EHP-11.2 冷房能力 11.2kw	台	1			24,300	代価表 0004
01	空気熱源ハッケーブ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋外機 天井吊り 12.5kW以下	台	1	0.3	81,262.65	24,378.79	
	計						24,378.79	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天吊型 EHP-11.2 冷房能力 11.2kw	台	1			7,960	代価表 0005
01	空気熱源ハッケーブ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ 据付	屋内機 天井吊り 12.5kW以下	台	1	0.3	26,541.43	7,962.42	
	計						7,962.42	
	洋風大便器 (温水洗浄便座)	材工共 付属品共	組	1			143,000	代価表 0006
01	洋風大便器	TOTO CFS465NNA LIXIL C-P25S	組	1	1	83,700	83,700	
02	温水洗浄便座	TOTO TCF6622 LIXIL CW-KB21	個	1	1	35,300	35,300	
03	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	24,840	24,840	
	計						143,840	
	洋風大便器 (普通便座)	材工共 付属品共	組	1			106,000	代価表 0007
01	洋風大便器	TOTO CFS465NNA LIXIL C-P25S	組	1	1	83,700	83,700	
02	普通便座	TOTO TC291J LIXIL CF-39CK	個	1	1	2,560	2,560	
03	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,088	20,088	
	計						106,348	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

43

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	洋風大便器 (温水洗浄便座) (低水压用)	材工共 付属品共	組	1			110,000		代価表 0008
01	洋風大便器	TOTO CFS469SNA LIXIL C-P22S	組	1	1	50,400	50,400		
02	温水洗浄便座 (低水压用)	TOTO TCF6622 LIXIL CW-KB21	個	1	1	35,300	35,300		
03	大便器 取付	洗浄弁式 温水洗浄便座	組	1	1	24,840	24,840		
	計						110,540		
	洋風大便器 (普通便座) (低水压用)	材工共 付属品共	組	1			73,700		代価表 0009
01	洋風大便器	TOTO CFS469SNA LIXIL C-P22S	組	1	1	50,400	50,400		
02	普通便座 (低水压用)	TOTO TC291J LIXIL CF-39CK	個	1	1	3,240	3,240		
03	大便器 取付	洗浄弁式 普通便座	組	1	1	20,088	20,088		
	計						73,728		

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	タッチスイッチユニット	材工共	組	1			22,200		代価表 0010
01	タッチスイッチユニット	TOTO TES47UR#NW1 LIXIL OKC-4BPJ	組	1	1	18,700	18,700		
02	埋込型個別感知 FV 取付	加算額	組	1	1	3,504	3,504		
	計						22,204		
	棚付二連紙巻器	材工共	個	1			7,670		代価表 0011
01	棚付二連紙巻器	TOTO YH600FM LIXIL CF-AA64KUT	個	1	1	3,620	3,620		
02	紙巻器 据付	紙巻器のみ取付の場合	個	1	1	4,056	4,056		
	計						7,676		
	壁掛自動洗浄小便器	材工共 付属品共	組	1			136,000		代価表 0012
01	壁掛自動洗浄小便器	TOTO UFS9020R LIXIL U-A51AP	組	1	1	96,700	96,700		
02	小便器 据付	洗浄弁式床置小便器 大形	組	1	1	39,936	39,936		
	計						136,636		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

44

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	壁掛自動洗浄小便器（低水圧）	材工共 付属品共	組	1			145,000	代価表 0013
01	壁掛自動洗浄小便器	TOTO UFS9020R LIXIL U-A51AP	組	1	1	106,000	106,000	
02	小便器 据付	洗浄弁式床置小便器 大形	組	1	1	39,936	39,936	
	計						145,936	
	洗面器	材工共 水石鹸入れ・付属品共	組	1			54,400	代価表 0014
01	洗面器	TOTO L250DM LIXIL L-176UN	組	1	1	39,300	39,300	
02	洗面器 取付	自動水栓 1個付 大	組	1	1	13,200	13,200	
03	水石鹸入れ 取付	容量0.35L程度、押ボタン式	個	1	1	1,968	1,968	
	計						54,468	
	化粧鏡	材工共	枚	1			9,750	代価表 0015
01	化粧鏡	TOT YM3545FE LIXIL KF-3545AE	枚	1	1	5,580	5,580	
02	鏡 取付	360×450mm程度	枚	1	1	4,176	4,176	
	計						9,756	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	掃除流し	材工共 付属品共	組	1			67,800	代価表 0016
01	掃除用流し	TOTO SK322 LIXIL S-200	組	1	1	50,000	50,000	
02	掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	組	1	1	17,880	17,880	
	計						67,880	
	スプリンクラーヘッド 脱着（かへ共）	72℃	個	1			10,900	代価表 0017
01	配管工		人	0.25	1.4	24,960	8,736	○
	その他		式	1	0.25	8,736	2,184	
	計						10,920	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

45

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	支持金物①		個	1			19,100	代価表 0018
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	1.2	1	12,024.67	14,429.6	
02	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150A	m	0.3	1	14,685.27	4,405.58	
03	コンクリート工事	普通モルタル厚15mm (㎡)		0.006	1	2,551.74	15.31	
04	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	㎡	0.08	1	3,710	296.8	
	計						19,147.29	
	支持金物②		個	1			15,500	代価表 0019
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 (等辺山形鋼)	m	0.9	1	12,024.67	10,822.2	
02	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 150A	m	0.3	1	14,685.27	4,405.58	
03	コンクリート工事	普通モルタル厚15mm (㎡)		0.006	1	2,551.74	15.31	
04	ゴムシート(材料のみ)	ゴムシート(6t)	㎡	0.08	1	3,710	296.8	
	計						15,539.89	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	床置型 EHP-7.1 冷房能力 7.1kw	台	1			8,150	代価表 0020
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下	台	1	0.3	27,196.77	8,159.03	
	計						8,159.03	
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天吊型 EHP-7.1 冷房能力 7.1kw	台	1			5,200	代価表 0021
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋内機 天井吊り 7.1kW以下	台	1	0.3	17,366.61	5,209.98	
	計						5,209.98	
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	床置型 EHP-8 冷房能力 8.0kw	台	1			9,630	代価表 0022
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	台	1	0.3	32,111.85	9,633.55	
	計						9,633.55	
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天吊型 EHP-8 冷房能力 8.0kw	台	1			6,190	代価表 0023
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋内機 天井吊り 8.0kW以下	台	1	0.3	20,643.33	6,192.99	
	計						6,192.99	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

46

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	床置型 EHP-11.2 冷房能力 11.2kw	台	1			12,100		代価表 0024
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下	台	1	0.3	40,631.32	12,189.39		
	計						12,189.39		
	空冷ヒートポンプエアコン 室内機撤去	天吊型 EHP-11.2 冷房能力 11.2kw	台	1			7,960		代価表 0025
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋内機 天井吊り 12.5kW以下	台	1	0.3	26,541.43	7,962.42		
	計						7,962.42		
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機のみ取外再取付	床置型 冷房能力 8.0kw	台	1			44,900		代価表 0026
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 8.0kW以下	台	1	1.4	32,111.85	44,956.59		
	計						44,956.59		
	空冷ヒートポンプエアコン 室外機撤去	600×580×780H 80kg相当	台	1			10,700		代価表 0027
01	空気熱源パッケージ (圧縮機屋外形) セパレート・マルチ据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下	台	1	0.3	35,716.24	10,714.87		
	計						10,714.87		

代価表

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	※対象	備 考
	樹脂製化粧カバー 撤去	再使用しない	m	1			830		代価表 0028
01	電気		人	0.09	0.3	24,600	664.2	○	
	その他		式	1	0.25	664.2	166.05		
	計						830.25		
	揚水ポンプ撤去 P-1	50φ×200～350L/min×46～36m×3.7kw	台	1			30,900		代価表 0029
01	多段ポンプ据付 (空調機器)	標準基礎 3.7 kW以下	台	1	0.4	77,330.59	30,932.23		
	計						30,932.23		
	給水圧送ポンプ撤去 P-4	50φ×290L/min×40m×2.2kw	台	1			28,800		代価表 0030
01	小形給水 ポンプユニット据付 (空調機器)	標準基礎 2.2 kW以下	基	1	0.4	72,087.84	28,835.13		
	計						28,835.13		

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

47

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	屋内消火ポンプ撤去 P-2	80φ×800L/min×61m×15.0kw	台	1			64,800	代価表 0031
01	多段ポンプ据付(空調機器)	標準基礎 15.0 kW以下	台	1	0.4	162,197.64	64,879.05	
	計						64,879.05	
	スプリンクラーポンプ撤去 P-3	100φ×900L/min×75m×22.0kw	台	1			81,900	代価表 0032
01	多段ポンプ据付(空調機器)	標準基礎 22.0 kW以下	台	1	0.4	204,795	81,918	
	計						81,918	
	圧力タンク撤去			1			25,500	代価表 0033
01	圧力ポンプ据付	640L	基	1	0.4	63,896.04	25,558.41	
	計						25,558.41	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	高架水槽撤去 T-1	FRP製パネルタンク 2.0×2.0×2.0H	組	1			64,700	代価表 0034
01	設備機械工		人	4.86	0.4	26,640	51,788.16	○
	その他		式	1	0.25	51,788.16	12,947.04	
	計						64,735.2	
	消火補給水槽撤去 T-2	FRP製タンク 1220φ×1185H	組	1			17,700	代価表 0035
01	設備機械工		人	1.33	0.4	26,640	14,172.48	○
	その他		式	1	0.25	14,172.48	3,543.12	
	計						17,715.6	
	ガスファンヒーター撤去		台	1			5,390	代価表 0036
01	設備機械工		人	0.54	0.3	26,640	4,315.68	○
	その他		式	1	0.25	4,315.68	1,078.92	
	計						5,394.6	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

48

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (カーVP)	20A (屋外露出)	m	1			2,440	代価表 0037
01	カーVP	20A	m	1.05	1	231	242.55	
02	継手		m	0.15	1	231	34.65	
03	接着剤等		m	0.1	1	231	23.1	
04	支持金物		m	0.25	1	231	57.75	
05	配管工		人	0.067	1	24,960	1,672.32	○
	その他		式	1	0.25	1,672.32	418.08	
	計						2,448.45	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 (カーVP)	25A (屋外露出)	m	1			2,660	代価表 0038
01	カーVP	25A	m	1.05	1	371	389.55	
02	継手		m	0.15	1	371	55.65	
03	接着剤等		m	0.1	1	371	37.1	
04	支持金物		m	0.25	1	371	92.75	
05	配管工		人	0.067	1	24,960	1,672.32	○
	その他		式	1	0.25	1,672.32	418.08	
	計						2,665.45	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管（カーVP）	30A（屋外露出）	m	1			3,160	代価表 0039
01	カーVP	30A	m	1.05	1	611	641.55	
02	継手		m	0.15	1	611	91.65	
03	接着剤等		m	0.1	1	611	61.1	
04	支持金物		m	0.25	1	611	152.75	
05	配管工		人	0.071	1	24,960	1,772.16	○
	その他		式	1	0.25	1,772.16	443.04	
	計						3,162.25	
	支持金物③		個	1			27,500	代価表 0040
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 （等辺山形鋼）	m	1.9	1	12,024.67	22,846.87	
02	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 150A	m	0.3	1	14,685.27	4,405.58	
03	コンクリート工事	普通モルタル 厚15mm （㎡）		0.006	1	2,551.74	15.31	
04	ゴムシート（材料のみ）	ゴムシート（6t）	㎡	0.08	1	3,710	296.8	
	計						27,564.56	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	支持金物④		個	1			28,700	代価表 0041
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 （等辺山形鋼）	m	2	1	12,024.67	24,049.34	
02	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 150A	m	0.3	1	14,685.27	4,405.58	
03	コンクリート工事	普通モルタル 厚15mm （㎡）		0.006	1	2,551.74	15.31	
04	ゴムシート（材料のみ）	ゴムシート（6t）	㎡	0.08	1	3,710	296.8	
	計						28,767.03	
	支持金物⑤		個	1			21,500	代価表 0042
01	SUS製 製作金物	6× 50×50 （等辺山形鋼）	m	1.4	1	12,024.67	16,834.53	
02	排水・硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	屋内一般 150A	m	0.3	1	14,685.27	4,405.58	
03	コンクリート工事	普通モルタル 厚15mm （㎡）		0.006	1	2,551.74	15.31	
04	ゴムシート（材料のみ）	ゴムシート（6t）	㎡	0.08	1	3,710	296.8	
	計						21,552.22	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

代価表

50

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	紙巻器撤去	再使用しない	個	1			650	代価表 0043
01	紙巻器(露出)取付	1連(紙巻器のみを取付の場合)	個	1	0.3	2,172	651.6	
	計						651.6	
	水栓撤去	再使用しない	個	1			640	代価表 0044
01	水栓(据付)	13	個	1	0.3	2,149.05	644.71	
	計						644.71	
	金属くず		t	1			11,700	代価表 0045
01	金属くず		t	1	1	11,700	11,700	
	計						11,700	
	ガラスくず		t	1			11,700	代価表 0046
01	ガラスくず		t	1	1	11,700	11,700	
	計						11,700	

代価表

その他								
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	備 考
	その他の産業廃棄物		t	1			18,800	代価表 0047
01	その他の産業廃棄物		t	1	1	18,800	18,800	
	計						18,800	
	鉄くず	ペーパーH2	t	1			▲18,000	代価表 0048
01	鉄くず	ペーパーH2	t	1	1	▲18,000	▲18,000	
	計						▲18,000	
	銅くず	並銅	kg	1			▲570	代価表 0049
01	銅くず	並銅	kg	1	1	▲575	▲575	
	計						▲575	

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける